

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 24 del mes de octubre del año 2023, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"SECRETARÍA"**, la cual es representada en este acto por su Director General de Abastecimientos, David Mendoza Martínez, acompañada de la dependencia requirente, la **Secretaría de Cultura** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará la **"DEPENDENCIA"**, representada en este acto por la C. Ada Lucia Aguirre Varela, en su carácter de Directora Administrativa; e **IDEAS, CONCEPTOS Y ESPACIOS MUSEOGRÁFICOS, S.C**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, representada en este acto por el C. José Manuel Olivo Torres y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las **"PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

## DECLARACIONES

### I. Declara el representante de la **"SECRETARÍA"**:

- a) Que la **"SECRETARÍA"** es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, fracción I, 5, apartado 1, fracción I, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartado 1, 15, apartado 1, fracción I, 16, apartado 1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente la **"LEY"**, en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente el **"REGLAMENTO"**.
- b) Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción IX, 9, fracción II, 13, fracción XI, y 19, fracciones V, XI y XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, y 4 y 12, del **"REGLAMENTO"**.
- c) Que para efectos del presente, cuando en la **"LEY"**, así como en el **"REGLAMENTO"**, se haga mención a la Subsecretaría de Administración se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- d) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D., apartado 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- e) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación señala como domicilio fiscal en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

### II. Declara el representante de la **"DEPENDENCIA"**:

- a) Que cuenta con suficiencia presupuestal para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, en atención al artículo 50 de la **"LEY"** y 40 del **"REGLAMENTO"**.
- a) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39, 101 fracción II del **"REGLAMENTO"**, en correlación con el oficio **SCJAL/2023/0584**, suscrito por la Mtra. Alejandra Petersen Castiello, en su carácter de Directora de Desarrollo Institucional en Funciones de Encargada de la Secretaría de Cultura, con fecha 29 de marzo del año 2023, se designó para efectos de suscribir el presente instrumento a la C. Ada Lucía Aguirre Varela, en su carácter de Directora Administrativa, quien será encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente contrato para la **"DEPENDENCIA"**. En caso de que la persona designada sea sustituida en su cargo o funciones, se

entenderá como responsable y encargado del seguimiento, la persona servidora pública que sea designada como titular o encargada de la Dirección Administrativa de la "DEPENDENCIA".

**III. Declara el representante del "PROVEEDOR" bajo protesta de decir verdad:**

- a) Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la "LEY", su representada se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P24959**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente.
- b) Que acredita la existencia legal de su representada, así como el carácter de mandatario legal de la misma para comparecer a la firma del presente instrumento, con la documentación contenida en el expediente señalado en el inciso que antecede, conforme a lo establecido en el artículo 43 del "REGLAMENTO", el cual se encuentra en los archivos de la "SECRETARÍA", de acuerdo con el artículo 23, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.
- c) Que se identifica con credencial para votar, número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral.
- d) Que señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en calle Playa Tecantita número 976, colonia Nueva Primavera, C.P.45050 en el municipio de Zapopan, Jalisco, el teléfono [REDACTED] fax [REDACTED] y correo electrónico manuel.olivo@sietecolores.mx.
- e) Que cuenta con domicilio fiscal la finca marcada con el número 425 interior Mezzanine Oficina "E" de la calle Avenida Paseo de las Palmas, de la colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, C.P. 11000, y Registro Federal de Contribuyentes **ICE110204LQ2**.
- f) Que su representada tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.
- g) Que bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- h) Que manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

**IV. Las "PARTES" declaran, por conducto de sus respectivos representantes:**

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FISCALES DEL EJERCICIO 2023 y RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS Y/O FISCALES NO ETIQUETADOS Y/O NO ETIQUETADOS DE LIBRE DISPOSICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024**, se originó con motivo de la Licitación Pública Nacional número LPN283/2023 con concurrencia del Comité denominada "**ADQUISICIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO TROMPO MAGICO**", la cual fue resuelta o autorizada a favor del "PROVEEDOR" de conformidad con la resolución de fecha **23 de octubre de 2023**, emitida por el **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**.
- b) Que el "PROVEEDOR" se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las "**BASES**", y particularmente en el **ANEXO 1** de las mismas, así como con su propuesta.
- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "LEY", se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- DE LA DEPENDENCIA.** Las **"PARTES"** acuerdan que la **"DEPENDENCIA"**, es la encargada de verificar que el servicio objeto de este contrato cumpla con las especificaciones acordadas por las **"PARTES"**, ya que es la receptora final del objeto de dicho instrumento, por lo que también se obliga a dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la **"SECRETARÍA"**.

**SEGUNDA.- DEL OBJETO.** En virtud del presente contrato, el **"PROVEEDOR"** prestará el **servicio para la implementación del proyecto integral para equipamiento museográfico para el museo trompo mágico**, solicitado por la **"DEPENDENCIA"**, el cual deberá cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas primeramente en la propuesta presentada por el representante del **"PROVEEDOR"** y después en las **"BASES"** respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración IV anterior, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	ADECUACIONES FISICAS	\$449,521.34	\$449,521.34
2	1	PIEZA	COMPLEMENTARIOS	\$3,401,687.34	\$3,401,687.34
3	1	PIEZA	CONSUMIBLES	\$3,250,621.74	\$3,250,621.74
4	1	SERVICIO	CONTENIDOS	\$2,361,492.93	\$2,361,492.93
5	1	SERVICIO	CONTENIDOS-EXHIBICIONES	\$35,700,233.35	\$35,700,233.35
6	1	PIEZA	HARDWARE	\$43,458,181.74	\$43,458,181.74
7	1	SERVICIO	ILUMINACION	\$3,032,237.32	\$3,032,237.32
8	1	PIEZA	MOBILIARIO	\$19,276,315.96	\$19,276,315.96
9	1	PIEZA	SEÑALETICA	\$5,447,419.66	\$5,447,419.66
10	1	SERVICIO	SERVICIO	\$20,799,520.22	\$20,799,520.22
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$137,177,231.60</b>
<b>I.V.A.:</b>					<b>\$21,948,357.06</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$159,125,588.66</b>

Cada una de las partidas antes señalada se compone de los diversos conceptos que integran el catálogo de conceptos, mismo que forma parte del presente contrato como **"ANEXO 1"**, conforme a la siguiente tabla:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
1	Adecuaciones Físicas	1 - 10
2	Complementarios	11 - 59
3	Consumibles	60 - 462
4	Contenidos	463 - 553
5	Contenido - Exhibiciones	554 - 588
6	Hardware	589 - 861
7	Iluminación	862 - 905
8	Mobiliario	906 - 1077
9	Señalética	1078 - 1378
10	Servicio	1379 - 1384

**TERCERA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** El **"PROVEEDOR"** deberá prestar el servicio objeto de este contrato, y entregará los bienes inherentes a dicho servicio en las instalaciones del Museo Trompo Mágico, ubicado en Av. Central Guillermo González Camarena 750, Poniente, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco, desde el día 24 del

mes de octubre del año 2023 hasta el día 31 del mes de marzo del año 2024, conforme al calendario de ejecución, "ANEXO 2" del presente contrato. Para tal efecto, el "PROVEEDOR" deberá presentar a la "DEPENDENCIA" el entregable señalado en el inciso a) de la presente cláusula.

Para el debido cumplimiento de lo anterior, durante la vigencia del presente contrato, la "DEPENDENCIA" permitirá y facilitará al "PROVEEDOR" el acceso al Museo Trompo Mágico, debiendo entregar al "PROVEEDOR" cada una de las áreas correspondientes en las que se prestará el servicio objeto del mismo. Queda expresamente establecido en este acto que en el supuesto de que la "DEPENDENCIA" no haga entrega de las áreas correspondientes al "PROVEEDOR" en tiempo y forma, con el objeto de que este último lleve a cabo el servicio objeto de este contrato y entregue oportunamente los bienes inherentes a dicho servicio en términos del calendario de ejecución ("ANEXO 2"), el "PROVEEDOR" no tendrá responsabilidad alguna derivada de dichos retrasos, debiendo las "PARTES" ajustar el calendario de ejecución de común acuerdo, y en su caso celebrar el instrumento jurídico correspondiente.

El servicio objeto del presente contrato incluye todos los costos e insumos necesarios para la correcta instalación, integración, operación y funcionamiento de los elementos que integran el proyecto, así como, aquellos relacionados con la transportación, entrega e instalación de los bienes requeridos, por lo que, queda bajo responsabilidad del "PROVEEDOR" su correcta transportación hasta la recepción a entera satisfacción de la "DEPENDENCIA". Todos los elementos suministrados por el "PROVEEDOR" deberán ser nuevos, no usados o re manufacturados.

El servicio objeto del presente contrato consiste en la realización de un Proyecto Integral de equipamiento museográfico para el Museo Trompo Mágico, en la cual se contempla el suministro, instalación, adecuación y puesta a punto de los espacios que conforman los siguientes cuatro ejes que guiarán a los visitantes del establecimiento:

- a) Ser Humano
- b) Naturaleza
- c) Identidad
- d) Creatividad e Innovación

Las especificaciones y requerimientos particulares se encuentran establecidos en el "ANEXO 1" del presente contrato (Catálogo de Conceptos).

El "PROVEEDOR" realizará la capacitación del personal técnico y educativo para la operación de los espacios que considera el Proyecto Integral, y la cual se realizará en el domicilio del Museo Trompo Mágico y cuya temporalidad y horarios serán definidos de común acuerdo con la "DEPENDENCIA". Asimismo, proveerá de todos los recursos humanos necesarios para garantizar el suministro, instalación, desarrollo y puesta a punto de todos los elementos requeridos.

El "PROVEEDOR" deberá asegurar la integración y compatibilidad de los componentes de hardware que forman parte del servicio objeto del presente contrato.

El "PROVEEDOR", deberá presentar a la "DEPENDENCIA" los siguientes entregables:

- a) Plan de trabajo detallado del suministro, instalación, configuración y puesta a punto de todos los elementos que integran el Proyecto Integral, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato.
- b) Programa de capacitación para el personal que operará los espacios del Museo, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato.
- c) A la conclusión del Proyecto Integral lo siguiente:
  - I. Memoria Fotográfica de la Ejecución de Proyecto Integral.
  - II. Memoria fotográfica y comprobatoria de la Capacitación otorgada al personal técnico y educativo.
  - III. Manual Técnico de exhibiciones en versión digital en Disco Duro.
  - IV. Manual de capacitación en versión digital en Disco Duro.
  - V. Manuales de uso transferidos de terceros en formato de compendio de manera impresa y/o digital según aplique.
  - VI. Planos As Built (conforme a fabricación) en versión digital en Disco Duro.
  - VII. Fichas educativas de las exhibiciones en versión digital en Disco Duro.
  - VIII. Planos de ubicación de exhibiciones conforme al sembrado final en versión digital en Disco Duro.
  - IX. Relación en formato Digital de los equipos instalados por rubro especificando la exhibición, ubicación y número de serie en Disco Duro.
  - X. Entregables derivados de los desarrollos especificados en los rubros Contenidos, Contenidos-Exhibiciones y Hardware en Disco Duro.

XI. Índice en versión Impresa (dos ejemplares) y digital en Disco Duro, de la ubicación de los archivos digitales que deriven del Proyecto Integral.

**CUARTA.- DE LA VIGENCIA.** La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **24 del mes de octubre del año 2023**, y concluirá el día **25 del mes de junio del año 2024**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

**QUINTA.- DEL PRECIO.** El "PROVEEDOR" fija un precio de hasta **\$159'125,588.<sup>66</sup> M.N. (ciento cincuenta y nueve millones ciento veinticinco mil quinientos ochenta y ocho pesos <sup>66</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por el servicio objeto de este contrato, con los precios unitarios indicados en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato, el cual será cubierto de la forma establecida en la cláusula **SEXTA**, en atención a las cantidades que correspondan a cada ejercicio fiscal según la vigencia de este instrumento, conforme a lo siguiente:

- Con cargo al ejercicio fiscal 2023 la cantidad de **\$60'000,000.<sup>00</sup> M.N. (sesenta millones de pesos <sup>00</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido.
- Con cargo al ejercicio fiscal 2024 la cantidad de **\$99'125,588.<sup>66</sup> M.N. (noventa y nueve millones ciento veinticinco mil quinientos ochenta y ocho pesos <sup>66</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido.

**QUINTA bis.- DE LA RETENCIÓN CINCO AL MILLAR.** Que mediante **ANEXO 7** de las "BASES", el "PROVEEDOR" manifestó su voluntad en realizar la aportación cinco al millar del monto total del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado, siendo dicha cantidad por un monto de **\$685,886.<sup>16</sup> M.N. (seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos <sup>16</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, para que dicha cantidad sea aportada al Fondo Impulso Jalisco, con el propósito de promover y procurar la reactivación económica del Estado; así como su consentimiento para que la Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total.

Lo anterior en apego a lo establecido por los artículos 143, 145, 148 y 149 de la "LEY".

**SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO.** La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al "PROVEEDOR" en moneda nacional, mediante dos (2) anticipos, en su conjunto de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato, y dos (2) parcialidades.

- 1 pago por concepto de primer anticipo en el mes de noviembre de 2023 por la cantidad de **\$60'000,000.<sup>00</sup> M.N. (sesenta millones de pesos <sup>00</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido, correspondiente al 37.70606632488294% del monto total del contrato.
- 1 pago por concepto de segundo anticipo en el mes de enero de 2024 por la cantidad de **\$19,562,794.<sup>33</sup> M.N. (diecinueve millones quinientos sesenta y dos mil setecientos noventa y cuatro pesos <sup>33</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido, correspondiente al 12.29393367511706% del monto total del contrato.
- 1 pago por la cantidad de **\$55'693,956.<sup>03</sup> (cincuenta y cinco millones seiscientos noventa y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos <sup>03</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido, en el mes de febrero de 2024.
- 1 pago por la cantidad de **\$23'868,838.<sup>30</sup> (veintitrés millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos <sup>30</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, en el mes de marzo de 2024.

Los pagos correspondientes se efectuarán dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para cada pago parcial sea recibida en la Jefatura de Adquisiciones de la "DEPENDENCIA", mientras que la relativa al pago del anticipo se recibirá en la Dirección de Almacenes de la "SECRETARÍA":

**Documentos para el pago de anticipo (s):**

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia de la Resolución de Adjudicación.
- d) Original del contrato.

- e) Copia de la Declaración de aportación del cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las **"BASES"**) en la cual el **"PROVEEDOR"** declara que, si es su voluntad de realizar la aportación del cinco al millar del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- f) Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA ter** de este contrato, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada.
- g) Oficio de la **"DEPENDENCIA"** requirente solicitando el anticipo para el **"PROVEEDOR"**.
- h) Solicitud de pago emitida por la **"DEPENDENCIA"** en el Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total

**Documentos para cada pago parcial:**

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno N.º. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la **"DEPENDENCIA"**.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia de la Resolución de Adjudicación.
- d) Copia del contrato.
- e) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción.
- f) Copia de la Declaración de aportación del cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las **"BASES"**) en la cual el **"PROVEEDOR"** declara que si es su voluntad de realizar la aportación del cinco al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- g) Copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA bis** de este contrato.
- h) Solicitud de pago emitida por la **"DEPENDENCIA"** en el Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total

El **"PROVEEDOR"** señaló en su declaración de aportación del cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco que, si es su voluntad realizar dicha aportación, y manifiesta su conformidad con que le sea retenido el 5 al millar del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, por lo que la Secretaría de la Hacienda Pública realizará dicha retención en el primer pago, en una sola exhibición, independientemente de si corresponde a pago de anticipo, pago parcial o pago total.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

**SEXTA bis.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.** El **"PROVEEDOR"** se obliga a entregar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad de los servicios prestados y de los bienes entregados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses posteriores a partir de la terminación de la vigencia del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento y la calidad del objeto del mismo. El **"PROVEEDOR"** está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la **"LEY"**.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el **"PROVEEDOR"**, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de que exista mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la **"LEY"**, y 107 de su Reglamento.

**SEXTA ter.- DE LAS FIANZAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS.** El **"PROVEEDOR"** se obliga al momento de su solicitud a entregar una garantía que responda por la correcta aplicación de cada uno de los anticipos a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, a través de fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 100% cien por ciento del monto total de cada anticipo y con una vigencia a partir de la solicitud del anticipo y hasta en tanto se amortice el anticipo señalado en el mismo o este sea devuelto, con el fin de garantizar por la totalidad del monto del anticipo referida en este instrumento.

La fianza para la correcta aplicación del anticipo, otorgada por el "PROVEEDOR", podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo para la debida inversión o devolución total del mismo, en caso de que exista mala calidad en el objeto del presente contrato, así como por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en este contrato, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contratadas por parte del "PROVEEDOR" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción II, de la "LEY", y 107 de su Reglamento.

Una vez amortizado el anticipo materia de la fianza correspondiente, la "SECRETARÍA" a solicitud de la "DEPENDENCIA" devolverá al "PROVEEDOR" la garantía para la correcta aplicación de cada uno de los anticipos a que se refiere la presente cláusula, otorgando la liberación correspondiente, salvo que existan responsabilidades debidas y pendientes a cargo del "PROVEEDOR" y derivadas del incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato.

**SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA DEL SERVICIO.** El "PROVEEDOR" garantiza la calidad del servicio objeto de este contrato, en el entendido de que lo prestará con la mejor calidad, diligencia y con personal calificado y especializado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por la "DEPENDENCIA" en el proyecto técnico.

Asimismo, el "PROVEEDOR" garantiza que todos los elementos suministrados serán nuevos, no usados o re manufacturados, por lo que garantiza la calidad de los bienes requeridos para prestar el servicio objeto de este contrato por un periodo igual a aquel ofertado por el fabricante de los mismos, y se obliga a reemplazar cualquiera de ellos a su costa, cuando el bien respectivo presente alguna falla originada por defectos de fábrica.

El "PROVEEDOR" garantiza por 1 (un) año, contado a partir de la entrega, el proyecto integral, en todos sus insumos, componentes, bienes, compatibilidad y funcionamiento.

**OCTAVA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN EL SERVICIO.** En caso que el "PROVEEDOR" no preste y/o no entregue en tiempo y forma el servicio objeto de este contrato y/o los bienes inherentes al mismo, por cualquier causa que no sea imputable a la "SECRETARÍA" o a la "DEPENDENCIA", la "SECRETARÍA" podrá descontar al "PROVEEDOR", de la cantidad establecida en la cláusula QUINTA, el 3% (tres por ciento) cuando el atraso se encuentre de 1 (uno) a 5 (cinco) días naturales, el 6% (seis por ciento) cuando el atraso se encuentre de 6 (seis) a 10 (diez) días naturales, y el 10% (diez por ciento) cuando el atraso sea de 11 (once) días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 (veintiún) días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la "SECRETARÍA" podrá rescindir el presente contrato. cp

#### NOVENA. OBLIGACIONES DE LA "DEPENDENCIA".

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias y el acceso al Museo Trompo Mágico, a efecto de que el "PROVEEDOR" lleve a cabo el servicio en los términos convenidos.
- b) Informar por escrito al "PROVEEDOR", cualquier circunstancia particular, problema o requerimiento en la prestación del servicio, para que el mismo sea atendido o subsanado a la brevedad.
- c) Recibir los documentos y tramitar en tiempo y forma el pago correspondiente.
- d) En caso de ser procedente, emitir el oficio de entera satisfacción, así como de liberación de las fianzas a que se refieren las cláusulas **SEXTA bis** y **SEXTA ter**.
- e) Solicitar al momento del pago la aplicación de las penalizaciones señaladas en la cláusula **OCTAVA** del presente contrato.
- f) Informar de manera oportuna a la Dirección General de Abastecimientos de la "SECRETARÍA" respecto del incumplimiento en la prestación del servicio materia del presente contrato, acompañando copia certificada u original del acta de hechos correspondiente.

**DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.-** La "DEPENDENCIA" designa como responsables de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a la C. Mtra. Alejandra Petersen Castiello, Directora de Desarrollo Institucional, o quien ocupe dicho cargo, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, en colaboración con la C. Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius, Directora General del Órgano Público Desconcentrado denominado "Museo Trompo Mágico", así como a la Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz, Directora General del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), por lo que indicarán al "PROVEEDOR" las observaciones que se estimen pertinentes en estricto cumplimiento a lo establecido en el presente contrato y la propuesta del "PROVEEDOR", quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas en dichos términos, así como deficiencias en la prestación del servicio y/o en los bienes entregados con motivo del mismo.

Asimismo, la "DEPENDENCIA" sólo aceptará el servicio objeto del presente contrato y tramitará el pago del mismo previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta. La inspección del mismo consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así como la propuesta presentada por el representante del "PROVEEDOR" y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, el **"PROVEEDOR"** manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el servicio, no se tendrá por aceptado por parte de la **"DEPENDENCIA"**; sin embargo, la **"DEPENDENCIA"** estará obligada a recibir el servicio y los bienes materia del presente contrato, cuando dicho servicio y bienes se encuentren en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en este contrato, así como con la propuesta del **"PROVEEDOR"** y el requerimiento asociado a ésta.

**DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RESCISIÓN.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el **"PROVEEDOR"** incumpla con cualquier obligación establecida en las **"BASES"**, la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA**, o en el presente contrato; o bien cuando el servicio objeto de este contrato y/o los bienes inherentes al mismo sean de características inferiores a las solicitadas en las **"BASES"** en perjuicio de la **"DEPENDENCIA"**. Este hecho será notificado de manera indubitable al **"PROVEEDOR"**. Se entenderá por incumplimiento, de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente:

- a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
- b) Si incurre en negligencia en la prestación del servicio objeto del presente contrato, sin justificación para la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**;
- c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de la **"SECRETARÍA"**;
- e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación del servicio objeto del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de la **"DEPENDENCIA"**;
- f) Si no presta el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- g) Si no proporciona a la **"DEPENDENCIA"** y/o a la **"SECRETARÍA"** o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**;
- i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
- k) Si el **"PROVEEDOR"** no presta el servicio objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por la **"DEPENDENCIA"** conforme a las cláusulas del presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- l) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** en los términos del presente instrumento jurídico;
- m) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
- n) Cuando el **"PROVEEDOR"** y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**, durante la prestación del servicio, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
- o) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que el **"PROVEEDOR"** incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la prestación del servicio objeto del presente contrato; y
- p) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la **"LEY"** y su **"REGLAMENTO"**.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la **"SECRETARÍA"** comunicará por escrito al **"PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término la **"SECRETARÍA"**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el **"PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará al **"PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.



Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la "DEPENDENCIA" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

El "PROVEEDOR" se obliga a efectuar el pago del 10% (diez por ciento) de la cantidad señalada en la cláusula QUINTA de este contrato, en caso de que la "SECRETARÍA" decida rescindir el presente contrato, por causas directamente imputables al "PROVEEDOR". De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la "SECRETARÍA" podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula SEXTA bis anterior, o en su caso podrá reclamar al "PROVEEDOR", el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las "PARTES" convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR", la "SECRETARÍA" independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LEY", además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación, la "SECRETARÍA" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se prestara el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la "DEPENDENCIA" de que continúa vigente la necesidad del servicio, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

La "SECRETARÍA" en coordinación con la "DEPENDENCIA" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, la "DEPENDENCIA" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la "SECRETARÍA" establecerá con el "PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 80 de la "LEY".

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, la "SECRETARÍA" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que al "PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá reintegrarlos más los intereses correspondientes.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la "DEPENDENCIA" y/o la "SECRETARÍA".

El "PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a la "DEPENDENCIA" y/o a la "SECRETARÍA".

**DÉCIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.** Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación del servicio, objeto del presente contrato, serán pagados por el "PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a la "DEPENDENCIA" y/o a la "SECRETARÍA".

La "DEPENDENCIA" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

**DÉCIMA TERCERA.- DEL RECHAZO.** Las "PARTES" acuerdan que ni la "DEPENDENCIA" ni la "SECRETARÍA" estarán obligadas a recibir o aprobar aquel servicio y/o bienes inherentes a este que el "PROVEEDOR" intente prestar o entregar, cuando a juicio de la "SECRETARÍA" o la "DEPENDENCIA", las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en las "BASES", su ANEXO 1 y su junta aclaratoria, así como las ofertadas en la propuesta del "PROVEEDOR". El rechazo del servicio y/o bienes inherentes a este deberá ser informado por la "DEPENDENCIA" por escrito al "PROVEEDOR". La falta de aceptación o aprobación del servicio y/o bienes inherentes a este con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya haya sido prestado el servicio y/o entregados los bienes por parte del "PROVEEDOR", no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su prestación y/o entrega para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando el servicio y/o bienes inherentes a este sean rechazados por la "DEPENDENCIA" por resultar faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el "PROVEEDOR" se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, u obligarse el "PROVEEDOR" en este supuesto a prestarlos y/o entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para la "DEPENDENCIA" y/o la "SECRETARÍA".

El "PROVEEDOR" queda obligado ante "DEPENDENCIA" y/o la "SECRETARÍA" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido la "DEPENDENCIA" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

**DÉCIMA CUARTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.** El "PROVEEDOR" será responsable de tramitar y contar con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la prestación del servicio correspondiente.

**DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD.** El "PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a la "DEPENDENCIA" o la "SECRETARÍA", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en el servicio prestado y/o en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la "LEY".

**DÉCIMA SEXTA.- DE LA CESIÓN.** El "PROVEEDOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la "SECRETARÍA" para tal fin.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.** Las "PARTES" manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el "PROVEEDOR" será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA", de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

**DÉCIMA OCTAVA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.** El "PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la prestación del servicio y/o bienes inherentes a este materia del presente contrato, o de la firma de este documento. Por lo que, en el caso de que se violen los derechos de propiedad industrial, patentes o derechos de autor, respecto a hardware, contenidos y lo aplicable, el "PROVEEDOR" responderá directamente, dejando a salvo a la "DEPENDENCIA" la "SECRETARÍA" y cualquier ente de la Administración Pública Centralizada.

**DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.** Las "PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de la "DEPENDENCIA" podrá ampliarse la prestación del servicio, objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 80 de la "LEY", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de la Adenda correspondiente. De conformidad con en el artículo 103 del "REGLAMENTO", el "PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la cláusula **SEXTA bis** de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a la "DEPENDENCIA", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la prestación del servicio. En dicho supuesto, se deberá formalizar prórroga respectiva, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a la "DEPENDENCIA", no se requerirá de la solicitud del "PROVEEDOR".

**VIGÉSIMA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De conformidad con el artículo 89 de la "LEY", la "SECRETARÍA" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con el servicio objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la "DEPENDENCIA", la

“**SECRETARÍA**” o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al “**PROVEEDOR**” para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las “**PARTES**”. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al “**PROVEEDOR**” hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el “**PROVEEDOR**”.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LAS NOTIFICACIONES.** La comunicación entre las “**PARTES**” será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES.** El “**PROVEEDOR**” manifiesta tener conocimiento de que la “**SECRETARÍA**”, la “**DEPENDENCIA**”, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el “**PROVEEDOR**” manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

**VIGÉSIMA TERCERA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las “**PARTES**” acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en las “**BASES**”, después en la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** de este contrato, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por las “**PARTES**” y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

<p align="center"><b>LA “SECRETARÍA”</b></p>  <p align="center">David Mendoza Martínez, <b>Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>	<p align="center"><b>EL “PROVEEDOR”</b></p>  <p align="center">José Manuel Ochoa Torres, <b>Representante Legal de Ideas, Conceptos y Espacios Museográficos, S.C</b></p>
<p align="center"><b>LA “DEPENDENCIA”</b></p>  <p align="center">Ada Lucía Aguirre Varela, <b>Directora Administrativa de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>	
<p align="center"><b>TESTIGOS</b></p>	
<p align="center">Lic. Raymundo Andrade Beltrán, <b>Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>  <p align="center">Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius, <b>Directora General del Órgano Público Desconcentrado denominado “Museo Trompo Mágico”</b></p> 	<p align="center">Lic. Nora Aidé Nieto Torres, <b>Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>  <p align="center">Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz <b>Directora General del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)</b></p> 


LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE “ADQUISICIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO TROMPO MAGICO”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN283/2023



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica  
CMT-CTO 704/23

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO E IDEAS, CONCEPTOS Y ESPACIOS MUSEOGRÁFICOS S.C.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

ANEXO 1  
(CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS)

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (PROPOSTA ECONOMICA)	U.M.	CANT.	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN LECHO BAJO DE LOSA ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	m2	289.32	COMEX	MASTER PLUS PINTURA VINIL ACRILICA MATE PARA INTERIORES. COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	144.14	41,702.58
1	2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	m2	690.90	COMEX	MASTER PLUS PINTURA VINIL ACRILICA MATE PARA INTERIORES. COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	149.93	103,586.65
1	3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	m2	95.70	COMEX	MASTER PLUS PINTURA VINIL ACRILICA MATE PARA INTERIORES. COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	149.93	14,348.30
1	4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	m2	56.00	COMEX	MASTER PLUS PINTURA VINIL ACRILICA MATE PARA INTERIORES. COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	149.93	8,396.08
1	5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN LECHO BAJO DE LOSA ACABADO MATE MASTER TIPO PLUS, COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	m2	24.59	COMEX	MASTER PLUS PINTURA VINIL ACRILICA MATE PARA INTERIORES. COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	144.14	3,544.40
1	6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON ACABADO TRANSPARENTE BRILLANTE PARA SKETCH PLUMÓN, UNA CAPA DE ALTA RESISTENCIA PARA EL BORRADO EN SECO DE PLUMONES CONVENCIONALES PARA PIZARRÓN BLANCO.	m2	28.00	COMEX	SKETCH PLUMÓN, RECUBRIMIENTO POLISILOXANO	299.76	8,393.28



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*



1	7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	m2	833.10	COMEX	149.93	124,906.68
1	8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN LECHO BAJO DE LOSA ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	m2	106.47	COMEX	144.14	15,346.59
1	9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR ARGOLLA 314-01 S.M.A.O.	m2	674.70	COMEX	149.93	101,157.77
1	10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN LECHO BAJO DE LOSA ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLOR NEGRO SMOKING 315-07 S.M.A.	m2	195.22	COMEX	144.14	28,139.01
2	11	SUMINISTRO DE SOPORTE METÁLICO PROFESIONAL PARA PROYECTOR COLOR NEGRO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPORTAR HASTA 56.7 KG, BLOQUEO DE MOVIMIENTO Y GIRO, 6 PATAS UNIVERSALES AJUSTABLES, AJUSTE DE INCLINACIÓN DE +6° A -15°, AJUSTE DE GIRO DE 360°, DISTANCIA ENTRE CELDA DE 111 MM, CON DIMENSIONES DE 460X111X612 MM, POSTE CON ADECUACIONES PARA FIJACIÓN A TECHO.	PIEZA	12.00	PEERLESS	7,661.49	91,937.88
2	12	SUMINISTRO DE SOPORTE DE PARED PARA CÁMARA CON SENSOR, CUENTA CON ÁNGULO AJUSTABLE DE ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360° E INCLINACIÓN VERTICAL DE 60°, LONGITUD DE 7.8 PULGADAS, SOPORTA 6.6 LIBRAS DE PESO, COLOR NEGRO MATE DE ALTA CALIDAD, FABRICADO EN ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA.	PIEZA	45.00	DRSN	3,283.49	147,757.05
2	13	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA BOCINA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA METÁLICA, BASE EXTENSIBLE, CONSTRUCCIÓN RESISTENTE DE HASTA 12 KG, INCLINACIÓN REGULABLE DE +12°/20°, GIRO DE + 35°, ALMOHADILLAS DE ESPUMA PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN.	PIEZA	9.00	Soluciones únicas conforme a diseño	2,057.64	18,518.76
2	14	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARCASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MÁ, OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN, SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR TIPO ARCADE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	PIEZA	6.00	Steren	273.64	1,641.84
2	15	FABRICACIÓN EN PLÁSTICO, MICRO SWITCH, 33MM DE DIÁMETRO, SUPERFICIE CONVEXA, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, 10 MILLONES DE CICLOS DE VIDA MECÁNICA PROMEDIO, VOLTAJES DE ENTRADA DE 5 A 12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ.	PIEZA	9.00	Suzohapp	43.78	394.02
2	16	SUMINISTRO DE SISTEMA INTERACTIVO QUE CONSTA DE CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE UNA PELOTA A TRAVÉS DEL DOMINIO DE LAS ONDAS CEREBRALES. INCLUYE: TABLERO CON CAJA ELECTRÓNICA QUE CONTIENE TODAS LAS FUNCIONES INTEGRADAS. CUATRO SOPORTES DE PATA DE MESA EN FORMA CÓNICA	PIEZA	1.00	The Mindball	744,260.01	744,260.01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

2	17	SUMINISTRO DE BANDAS DE VINIL PARA CABEZA CON SENSORES DE ONDAS CEREBRALES PARA SISTEMA INTERACTIVO QUE CONSTA DE CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE UNA PELOTA A TRAVÉS DEL DOMINIO DE LAS ONDAS CEREBRALES EN MODO DE JUEGO INDIVIDUAL, CON CABLE Y CONECTOR DE 3 PINES.	PIEZA	2.00	The Mindball	Mindball game headband vinyl	15,049.38	30,098.76
2	18	SUMINISTRO DE KIT DE VOLANTE DE CARRERAS Y PEDALES PARA VIDEOJUEGO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 900 GRADOS DE GIRO DE BLOQUEO A BLOQUEO, SENSOR DE MANEJO TIPO SALA DE JUEGOS, FORCE FEEDBACK DE DOS MOTORES CON TRUUEFORCE, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, PEDAL DEL FRENO LINEAL, SISTEMA DE ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE, RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, RADIOS DE VOLANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, CON RECUBRIMIENTO DE CUERO COCIDO A MANO, CON EJE DE MANEJO DE ACERO, CON PALANCA DE CAMBIOS DE ACERO INOXIDABLE BRUNIDO, MORDAZAS DE MONTAJE DE NYLON RELLENO DE CRISTAL, CON BRAZOS Y ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN FRIO, FUNDAS DE PISTONES DE PEDALES HECHAS DE TERMOPLÁSTICO POLIOXIMETILENO.	PIEZA	3.00	Logitech	G923	7,548.27	22,644.81
2	19	SUMINISTRO DE PLAYSEAT FORMULA 1 RACING, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TOTALMENTE AJUSTABLE, MARCO METÁLICO SIN FLEXIÓN, CUBIERTA DE VINILO NEGRO CON ASPECTO DE CUERO, CON SOPORTE PARA USUARIOS DE HASTA 220 CM Y 122KG MÁXIMO, ESTRUCTURA FABRICADA DE ACERO.	PIEZA	3.00	Playseat	Formula RED Bull Racing 101105-90000000-2	25,855.37	77,566.11
2	20	SUMINISTRO DE PISTA DE PLÁSTICO ARMABLE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EN FORMA DE 8 (OCHO) CUATRO CARRILES, INCLUYE: SEGMENTOS RECTOS, CURVOS, ELEVADORES DE PUENTE Y VALLAS GUARDARRAIL, DIMENSIONES DE SEGMENTOS ESTÁNDAR, RECTAS DE 380MM Y CURVAS CON RADIOS DE 526MM Y 682MM DE ACUERDO CON PLANOS DE MOBILIARIO (SH-INT-07), COLOR NEGRO, PARA AUTOS A ESCALA 1:32, RIEL ELECTRIFICABLE AL CENTRO, TRANSFORMADOR DE 14 VDC.	PIEZA	4.00	Soluciones únicas conforme a diseño	SOBRE DISEÑO	175,120.01	700,480.04
2	21	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARGASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	PIEZA	6.00	Steren	VN6A-117M	273.64	1,641.84
2	22	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARGASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	PIEZA	12.00	Steren	VN6A-117M	273.64	3,283.68
2	23	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	5.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	8,755.95
2	24	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	12.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	21,014.28
2	25	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	2.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	3,502.38
2	26	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	2.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	3,502.38
2	27	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	21.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	36,774.99
2	28	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN	PIEZA	1.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	1,751.19



Av. Fray Antonio Alcaide #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

2	29	MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	1.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	1,751.19
2	30	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	24.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	42,028.56
2	31	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIORES, CABEZA FUNGIFORME DE 90 MM DE DIÁMETRO, NORMALMENTE ABIERTO, OPERACIÓN MOMENTÁNEA, CONTACTO DE TIPO RESORTE, TERMINALES PARA CABLE DE CALIBRE 18 A 12 AWG, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25 A 70°C, GRADO DE PROTECCIÓN IP66.	PIEZA	2.00	GIOVENZANA	PG1M9W01	1,751.19	3,502.38
2	32	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR TIPO ARCADE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICACIÓN EN PLÁSTICO, MICRO SWITCH, 33MM DE DIÁMETRO, SUPERFICIE CONVEXA, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, 10 MILLONES DE CICLOS DE VIDA MECÁNICA PROMEDIO, VOLTAJES DE ENTRADA DE 5 A 12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ.	PIEZA	1.00	Suzohapp	58-9610-L competition pushbutton	43.78	43.78
2	33	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA MÓDULOS LED, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 25MM PARA MÓDULOS LED DE 50X80CM, AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA COMPENSACIÓN DE NIVEL DE HASTA 25MM, CAPACIDAD PARA RECIBIR UNA MATRIZ DE PANEL LED DE 140 PIEZAS EN ARREGLO DE 20 X 7 (10M X 3.5M), AJUSTE INDIVIDUAL DE MÓDULOS EN PLANOS X, Y Y Z PARA ALINEACIÓN MEDIANTE APILAMIENTO, PREPARACIONES PARA RECIBIR LOS PANALES LED CON HOLGURA PARA EVITAR FRICCIÓN ENTRE MÓDULOS.	PIEZA	1.00	Soluciones únicas conforme a diseño	SOBRE DISEÑO	547,250.01	547,250.01
2	34	SUMINISTRO DE SOPORTE METÁLICO PROFESIONAL PARA PROYECTOR COLOR NEGRO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPORTAR HASTA 56.7 KG, BLOQUEO DE MOVIMIENTO Y GIRO, 6 PATAS UNIVERSALES AJUSTABLES, AJUSTE DE INCLINACIÓN DE +5° A -15°, AJUSTE DE GIRO DE 360°, DISTANCIA ENTRE CELDA DE 111 MM, CON DIMENSIONES DE 460X111X512 MM, POSTE CON ADECUACIONES PARA FIJACIÓN A TECHO.	PIEZA	9.00	Peerless	PJR125-EUK	7,661.49	68,953.41
2	35	SUMINISTRO DE TRACKBALL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DE 2 1/4 PULGADAS, CONSTRUIDO DE POLICARBONATO DURABLE, CONEXIÓN DIRECTAMENTE USB, SOPORTE HASTA TRES BOTONES, COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 98 O SUPERIOR, MAC 8.5 O SUPERIOR Y LINUX, SIN ALIMENTACIÓN EXTERNA.	PIEZA	2.00	Suzohapp	56-5600-11	8,208.76	16,417.52
2	36	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR TIPO ARCADE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICACIÓN EN PLÁSTICO, MICRO SWITCH, 33MM DE DIÁMETRO, SUPERFICIE CONVEXA, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, 10 MILLONES DE CICLOS DE VIDA MECÁNICA PROMEDIO, VOLTAJES DE ENTRADA DE 5 A 12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ.	PIEZA	2.00	Suzohapp	58-9610-L competition pushbutton	43.78	87.56
2	37	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARCASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	PIEZA	6.00	Steren	VN6A-117M	273.64	1,641.84
2	38	SUMINISTRO DE PERILLA TIPO SELECTOR CONTROLADOR GIRATORIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO: USO COMO TRACKWELL Y COMO SPINNER, DURACIÓN DE INERCIA DE CENTRIFUGADO DE PERILLAS DE HASTA 20 S, DISEÑO CON MASA CONCENTRADA EN EL RADIO MAYOR, RESOLUCIÓN DE 1200 PULSOS POR REVOLUCIÓN, PERILLA FABRICADA EN METAL, CON CABLES PARA LECTURA Y ALIMENTACIÓN, DIÁMETRO DE EJE 6MM, LARGO DEL EJE 15.8MM, ANCHO DEL SELECTOR 28.5MM, LARGO DEL SELECTOR 76.2MM, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC.	PIEZA	1.00	Ultimarc	CSSNC01+PU02+L U02	4,378.00	4,378.00
2	39	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARCASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	PIEZA	4.00	Steren	VN6A-117M	273.64	1,094.56
2	40	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR METÁLICO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, SWITCH INTEGRADO, ARO DE LUZ PERIMETRAL, ACTUACIÓN MOMENTÁNEA, VOLTAJE DE	PIEZA	9.00	TE Connectivity	AVC19	1,357.18	12,214.62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	OPERACION 6-24VDC A 1A. TIEMPO DE VIDA DE 60 MILLONES DE CICLOS. TEMPERATURA DE OPERACION -20 A 65°C. DIMENSIONES 17.5 MM(DIAMETRO)x19MM. PROTECCION IP38.								
2	SUMINISTRO DE FUELE INDUSTRIAL. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DOBLE CILINDRO, DIAMETRO DE 143MM A 385 MM, DESPLAZAMIENTO DE 100 A 230 MM. PRESION DE OPERACION DE 0 A 8 BAR, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -40 A 70°C, ADAPTACION MECANICA A MEDIDA PARA INSTALACION EN ASIENTO DE EXPERIENCIA (C81EX1-02).	PIEZA	4.00	Soluciones unicas conforme a diseño	SOBRE DISEÑO	35,461.81	141,847.24		
2	SUMINISTRO DE SOPORTE METALICO PROFESIONAL PARA PROYECTOR COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SOPORTA HASTA 56.7 KG. BLOQUEO DE MOVIMIENTO Y GIRO. 6 PATAS UNIVERSALES AJUSTABLES. AJUSTE DE INCLINACION DE +9° A -15°. AJUSTE DE GIRO DE 360°. DISTANCIA ENTRE CELDA DE 111 MM, CON DIMENSIONES DE 480X11X512 MM, POSTE CON ADECUACIONES PARA FIJACION A TECHO.	PIEZA	9.00	Peerless	PJR125-EUK	7,661.49	68,953.41		
2	SUMINISTRO DE BOTON PULSADOR TIPO ARCADE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FABRICACION EN PLASTICO, MICRO SWITCH, 33MM DE DIAMETRO, SUPERFICIE CONVEXA, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, 10 MILLONES DE CICLOS DE VIDA MECANICA PROMEDIO, VOLTAJES DE ENTRADA DE 5 A 12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ.	PIEZA	13.00	Suzohapp	58-9610-L competition pushbutton	43.78	569.14		
2	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CARCASA METALICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACION DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGIA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACION SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM. CABLE DE ALIMENTACION.	PIEZA	4.00	Sleren	VN6A-117M	273.64	1,094.56		
2	SUMINISTRO DE SOPORTE DE PARED PARA CAMARA CON SENSOR, CUENTA CON: ANGULO AJUSTABLE DE ROTACION HORIZONTAL DE 360° E INCLINACION VERTICAL DE 60°. LONGITUD DE 7.8 PULGADAS, SOPORTA 6.6 LIBRAS DE PESO, COLOR NEGRO MATE DE ALTA CALIDAD, FABRICADO EN ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA.	PIEZA	40.00	DRSN	MIPM02 mini projector mount	3,283.49	131,339.60		
2	SUMINISTRO DE SOPORTE METALICO PROFESIONAL PARA PROYECTOR COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SOPORTA HASTA 56.7 KG. BLOQUEO DE MOVIMIENTO Y GIRO. 6 PATAS UNIVERSALES AJUSTABLES. AJUSTE DE INCLINACION DE +5° A -15°. AJUSTE DE GIRO DE 360°. DISTANCIA ENTRE CELDA DE 111 MM, CON DIMENSIONES DE 460X11X512 MM, POSTE CON ADECUACIONES PARA FIJACION A TECHO.	PIEZA	19.00	Peerless	PJR125-EUK	7,661.49	145,568.31		
2	SUMINISTRO DE KIT DE CULTIVO HIDROPONICO EL KIT CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3 CAPAS DE 10 TUBOS DE PVC DE GRADO ALIMENTICIO, 90 GESTAS DE PLANTACION, 90 ESPONJAS, 4 MANGUERA, 1 BOMBA SUMERGIBLE AGUA (12VCC, 1A, 4W), DIAMETRO DE AGUIERO 1.26 PULGADAS, DIAMETRO DEL TUBO 2.5 PULGADAS, TAMANO PARA CESTA PARA PLANTAR 4.3X4.3X4.6CM, ESPACIO ENTRE AGUIEROS 3 PULGADAS, TAMANO DE LA ESPONJA 2.5X2.5X2.5CM. TEMPORIZADOR PARA PROGRAMACION DE ENCENDIDO DE LA BOMBA.	PIEZA	4.00	RYFT	B09CY4H2DB	2,358.85	9,435.40		
2	SUMINISTRO DE MINI SPLIT, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 12000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER DE 1 TONELADA, FRIO Y CALOR, FILTRO 4 EN 1, SILENCIOSO, REINICIO AUTOMATICO, DISPLAY LED EN PANEL FRONTAL, CONTROL REMOTO, PANEL REMOVIBLE Y LAVABLE, FILTRO DE ALTA DENSIDAD, REGULADOR DE INTENSIDAD, TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, 3 VELOCIDADES DE VENTILACION, FUNCION DE REPOSO, PROCESO DE DESHUMIDIFICACION, VOLTAJE DE OPERACION 115VAC, TIPO DE GAS REFRIGERANTE R-410A.	PIEZA	1.00	Hisense	AU121CB	9,907.11	9,907.11		
2	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO DE CONEXION CON ROSCA HEMBRA GHT DE 3/4", FUNCIONAMIENTO DE 25 A 55 PSI, ALTURA EMERGENTE DE 3 PULGADAS, AREA DE COBERTURA DE HASTA 5200 PIES CUADRADOS, PATRON DE LANZAMIENTO DE 20 A 360 GRADOS, LONGITUD 4.13 PULGADAS, ANCHURA 4.13 PULGADAS, ALTURA 8.5 PULGADAS.	PIEZA	1.00	Rain bird	LG3HE	2,358.85	2,358.85		
2	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CARCASA METALICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACION DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGIA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACION SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM. CABLE DE ALIMENTACION.	PIEZA	6.00	Sleren	VN6A-117M	273.64	1,641.84		
2	SUMINISTRO DE VENTILADOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CARCASA METALICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACION DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGIA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACION SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM. CABLE DE ALIMENTACION.	PIEZA	6.00	Sleren	VN6A-117M	273.64	1,641.84		
2	SUMINISTRO DE BOTON PULSADOR TIPO ARCADE ILUMINADO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICRO SWITCH LED DE 12VDC, 100MM DE ANCHO 52MM DE ALTO, VOLTAJE DE OPERACION 12VDC, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, TIEMPO DE VIDA MECANICO PROMEDIO 10 MILLONES DE CICLOS, RANGO DE TRABAJO DE VOLTAJES DE ENTRADA DE 5-12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ.	PIEZA	28.00	Suzohapp	75-4002-10ZL, 15ZL, 12ZL, 13ZL	164.20	4,597.68		



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2	53	SUMINISTRO DE BOTÓN PULSADOR TIPO ARCADE. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICACIÓN EN PLÁSTICO, MICRO SWITCH, 33MM DE DIÁMETRO, SUPERFICIE CONVEXA, FUERZA DE ACCIONAMIENTO DE 75GR, 10 MILLONES DE CICLOS DE VIDA MECÁNICA PROMEDIO, VOLTAJES DE ENTRADA DE 5 A 12VDC 3A, 125-240VCA 3A 50-60HZ	PIEZA	4.00	Suzohapp	58-9610-L competition pushbutton	43.78	175.12
2	54	SUMINISTRO DE MICROSCOPIO DIDÁCTICO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN MATERIALES PARA USO EN EXHIBICIONES PÚBLICAS, ILUMINACIÓN LED DE ALTA EFICIENCIA, ENFOQUE FÁCIL, OPCIONES DE AMPLIFICACIÓN DE 15 A 400X, CONSUMO MENOR A 4W, FOCO, PANTALLA INTEGRADA EN EL LENTE.	PIEZA	1.00	Wentzscope	The Easy-View Microscope	177,900.04	177,900.04
2	55	SUMINISTRO DE BANDA TRANSPORTADORA EN ACERO SEGUN DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS EN MOBILIARIO (NAT-INT-11). CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE LA BANDA FLUA, TIPO DE BANDA SUPERFICIE SUPERIOR PVC LISA, COJINETES SELLADOS Y PRELUBRICADOS, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, PULVIRREVESTIDO, INCLUYE ACOPLAMIENTO PARA MOTOR ELÉCTRICO.	PIEZA	1.00	Soluciones únicas conforme a diseño	A medida	71,142.48	71,142.48
2	56	SUMINISTRO DE MOTOR. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE IMAN PERMANENTE PARA BANDA TRANSPORTADORA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 90VDC, AMPERAJE DE CARGA TOTAL DE 0.60A, 1800 RPM NOMINAL, TORSIÓN DE CARGA COMPLETA 1.3 IN-LB, MOTOR TOTALMENTE CERRADO SIN VENTILACIÓN, LONGITUD DEL EJE 1-1/2 PULGADAS, 1/27 HP, DIÁMETRO DEL EJE 5/16 PULGADAS.	PIEZA	1.00	Dayton	3XE22	4,717.65	4,717.65
2	57	SUMINISTRO DE VENTILADOR. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARCASA METÁLICA DE 6 PULGADAS DE USO GENERAL, ALIMENTACIÓN DE 115 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA DE 14 W DE POTENCIA, CORRIENTE DE CONSUMO 130 MA, OPERACIÓN SILENCIOSA 35 DBA, 1600-2100 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	PIEZA	6.00	Staren	VN6A-117M	273.64	1,641.84
2	58	SUMINISTRO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSORES DE VELOCIDAD DE VIENTO, DIRECCIÓN DE VIENTO, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR, RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 0 A 50° C CON RESOLUCIÓN DE 0.1, RANGO DE HUMEDAD RELATIVA DE 1 A 99% CON RESOLUCIÓN DE 1%, RANGO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE 8.85 A 32.5 INHG CON RESOLUCIÓN DE 0.01 INHG, CON INTERVALO DE MEDICIÓN DE 48 SEGUNDOS, CON DURACIÓN DE ALARMA DE 120 SEGUNDOS, PLUVIOMETRÍA DE 0 A 9999MM CON RESOLUCIÓN 00.3 MM, VELOCIDAD DEL VIENTO DE 0 A 50 MIS CON RESOLUCIÓN DE 0.1, PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS RETROILUMINADA.	PIEZA	1.00	PCE Instruments	PCE-FWS 20N	5,661.19	5,661.19
2	59	SUMINISTRO DE CORTADORA DE VINIL. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PORTARROLLOS, CON SENSOR ÓPTICO, PORTA HERRAMIENTAS DUAL, CUCHILLA CON AUTOAJUSTE, PANEL TÁCTIL RETROILUMINADO, MÁXIMA ÁREA DE CORTE 30.5X61CM, CON 5 KG FUERZA DE CORTE, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE HERRAMIENTA, COMUNICACIÓN A COMPUTADORA POR CABLE USB.	PIEZA	1.00	Silhouette	Cameo 4	6,604.72	6,604.72
3	60	SUMINISTRO DE BANDA SINGLE PLAYER, PARA SISTEMA INTERACTIVO QUE CONSTA DE CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE UNA PELOTA A TRAVÉS DEL DOMINIO DE LAS ONDAS CEREBRALES; DE VINIL CON VELCRO PARA COLOCAR EN LA CABEZA.	PIEZA	2.00	THE MINDBALL COMPANY	SINGLE PLAYER	13,290.01	26,580.02
3	61	SUMINISTRO DE PELOTA PARA SISTEMA INTERACTIVO QUE CONSTA DE CONTROLAR EL MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL DOMINIO DE LAS ONDAS CEREBRALES.	PIEZA	1.00	THE MINDBALL COMPANY	MINDBALL GAME BALLS	467.54	467.54
3	62	SUMINISTRO DE SET DE 20 PZA. DE DISCOS DE ESPUMADO DE PVC DE 13CM DE DIÁMETRO Y 9MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA Y LAMINADO MATE, EN UN EXTREMO TIENE UN BARRERO DE 12MM, EL CENTRO DEL BARRERO UBICADO A 2CM DE LA ORILLA. EL DISCO ESTÁ INTEGRADO POR 2 CIRCULOS IMPRESOS PEGADOS POR EL LADO SIN IMPRESIÓN Y EL LADO CONTRARIO (CARA INTERNA) TIENE UN REBAJE DE 8CM DE DIÁMETRO Y 4MM DE PROFUNDIDAD, PARA CONTENER PIEZAS METÁLICAS TIPO ARANDELAS QUE PERMITAN QUE CADA DISCO TENGA UN PESO ESPECÍFICO. 1. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 100GR - 4 PZAS2. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 150GR - 2 PZAS3. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 200GR - 4 PZAS 4. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 250GR - 4 PZAS5. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 300GR - 4 PZAS6. DISCOS CON UN PESO TOTAL DE 350GR - 2 PZAS	JUEGO	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS SINTRA®	SOBRE DISEÑO	12,624.99	25,249.98
3	63	SUMINISTRO DE SET DE MATERIALES PARA ARMAR COHETES DE 10 PZAS. CONSTA DE 1 CUERPO DE COHETE, 6 PARES DE ALAS, 3 PUNTAS DE COHETE; EL CUERPO ESTÁ FABRICADO DE TUBO DE PVC DE 2MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2.5 DE DIÁMETRO POR 15CM DE LARGO, EN UN EXTREMO DEL TUBO TIENE 4 RANURAS DE 4CM DE LARGO POR 4MM DE ANCHO PARA INSERTAR LAS ALAS. 2 PARES DE ALAS FABRICADAS DE PVC ESPUMADO DE 4MM O SIMILAR, 2 PARES FABRICADOS EN PLÁSTICO CORRUGADO DE 4MM O SIMILAR Y 2 PARES MÁS EN CARTÓN CORRUGADO REFORZADO DE 4MM O SIMILAR, CADA PAR CON FORMA Y DISEÑO DISTINTO; UN PAR DE ALAS CON DIMENSIONES DE 10X5CM Y OTRO	JUEGO	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	1,237.52	14,850.24

al

6



Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	DE 15X9CM APROXIMADAMENTE SON 2 DISEÑOS DIFERENTES QUE SE REPTEN EN CADA MATERIAL. ES DECIR QUE SE REQUIEREN DE 6 PARES, PUNTAS DEL COHETE FABRICADAS EN ESPUMA DE 2.5X 4CM APROXIMADAMENTE. CON TRES DISEÑOS DISTINTOS, UNA ES TIPO TAPON RECTO, OTRA ES ESFERICA Y LA OTRA CONICA.								
3	SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS EN OFSET EN PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS. TAMAÑO CARTA, IMPRESO A 1 TINTA, SIN DOBLEZ.	MILLAR	6.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO		1,626.02	9,750.12	
3	SUMINISTRO DE GRAYON ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 12 PZA. GRAYONES DE CERA NO TOXICOS.	CAJA	36.00	CRAYOLA	JUMBO		59.98	2,159.28	
3	SUMINISTRO DE BLOQUES DE FIGURAS GEOMETRICAS BASICAS DE PLASTICO 2.D. DE DISTINTOS COLORES EN PAQUETE DE 250 PZA. TAMAÑO PROMEDIO 2"X2". 5MM DE ESPESOR.	PAQUETE	3.00	LEARNING RESOURCES	PLASTIC PATTERN BLOCKS		499.97	1,499.91	
3	SUMINISTRO DE MARCADORES DE COLORES PARA PIZARRON BLANCO EN PAQUETE DE 8 PZA. TINTA BASE CEITONA DE ALTA DENSIDAD, PUNTA DE CINCEL.	PAQUETE	18.00	AZOR	MAGISTRAL CLASICO		218.75	3,937.50	
3	SUMINISTRO DE BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO CUERPO PLASTICO Y BASE DE FIELTRO.	PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL		63.73	764.76	
3	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRON BLANCO BOTELLA DE 237 ML. ANTIBACTERIAL,	BOTELLA	24.00	AZOR	LIMPIA PIZARRONES MAGISTRAL		86.25	2,070.00	
3	SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS EN OFSET EN PAPEL BOND BLANCO DE 75 GR TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESO A 1 TINTA, SIN DOBLEZ. EN BLOCK DE 100 HOJAS.	MILLAR	6.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO		1,112.50	6,675.00	
3	SUMINISTRO DE GRAYON ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 12 PZA. GRAYONES DE CERA NO TOXICOS.	CAJA	36.00	CRAYOLA	JUMBO		59.98	2,159.28	
3	SUMINISTRO DE LISTON POPOTILLO 100% POLIESTER, DISEÑO LISO NO.5 DE 24MM DE ANCHO, ROLLO DE 18 M. COLORES VARIOS.	ROLLO	18.00	GANON	NO. 5		93.74	1,687.32	
3	SUMINISTRO DE LISTON POPOTILLO 100% POLIESTER, DISEÑO LISO NO.8 DE 17MM DE ANCHO, ROLLO DE 18 M. COLORES VARIOS.	ROLLO	18.00	PARISINA	NO.6		68.74	1,237.32	
3	SUMINISTRO DE ESTAMBRE GRUESO ABULTADO. MADELA DE 100GR. CON 50M. COLORES VARIOS. COMPOSICION FIBRA 100% ACRILICA.	PIEZA	36.00	TAMM	ALPES SUPER GRUESO		89.99	3,239.64	
3	SUMINISTRO DE TIRAS DE LISTON POPOTILLO 100% POLIESTER BARROTADO O FALLA. DISEÑO LISO NO.9 DE 38MM DE ANCHO. TIRAS DE 2M DE LARGO. COLORES SURTIDOS.	PIEZA	60.00	PARISINA	NO.9		14.98	898.80	
3	SUMINISTRO DE POMPONES DE POLIESTER SUAVES DE 25MM PARA INSERTAR A PANEL EN PAQUETE DE 100 PZA. COLORES VARIOS.	PAQUETE	30.00	FANTASIAS MIGUEL	POMPONES 8227		56.23	1,686.90	
3	SUMINISTRO DE SET DE 15 FIGURAS DE ACCION DE PLASTICO ARTICULADAS Y PIES CON VENTOSA, JUGUETE DE ANIMACION STOP MOTION. INCLUYE FIGURAS DE MUNECOS Y ANIMALES, MULTICOLOR, DIMENSIONES DE 8CM-9.5CM. APROX.	JUEGO	6.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO		6,250.01	37,500.06	
3	SUMINISTRO DE SET CON 24 PZA DE ELEMENTOS PARA ESCENOGRAFIA. INCLUYE 4 IMPRESION DIRECTA SOBRE ESPUMADO DE PVC CON LAMINADO MATE DE 35X70CM APROX. Y 3MM DE ESPESOR. DE DISEÑOS VARIOS DE FONDO Y DE BASE. INCLUYE 10 SILUETAS FIGURAS PARA AMBIENTACION IMPRESAS Y RECORTADAS EN ESPUMADO DE PVC CON BASE DE APROX. 10X20CM DE 3MM. 10 FIGURAS DE PLASTICO EN VOLUMEN (ARBOL, CARRO, POSTE, SOPORTE PARA FIGURAS, SILLA, ETC.)	JUEGO	6.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO		3,750.01	22,500.06	
3	SUMINISTRO DE FIGURAS GEOMETRICAS TRASLUCIDAS 2D. PAQUETE CON 408 PZAS PLASTICAS CON 14 FORMAS DIFERENTES EN 7 COLORES; 2 CUADRADOS DIFERENTES, 1 RECTANGULO, 5 TRIANGULOS DIFERENTES, 1 HEXAGONO, 1 TRIABEZOIDE, 1 ROMBO, 1 CIRCULO, 1 SEMICIRCULO Y 1 CUARTO DE CIRCULO, TAMAÑO PROMEDIO DE 5CM. MONTAJE.	PAQUETE	6.00	LEARNING RESOURCES	TRANSLUCENT GEOMETRIC SHAPES		812.51	4,875.06	
3	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION DE 234 PZAS FABRICADAS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR. CONFORMADO POR 1 TREN PROGRAMABLE DE ROBOTICA TEMPRANA (SECUENCIACION, BUCLES Y CONDICIONALES), 1 LOTE DE LADRILLOS O BLOQUES DE ACCION DE COLORES, 1 MOTOR CON SENSOR DE COLOR, 5 BLOQUES DE COLORES PARA PROGRAMAR, 2 CAMBIOS DE AGUAS, APP O SOFTWARE Y MATERIAL DIDACTICO. ENTREGA EN ALMACEN DEL MUSEO Y ACOMODO EN MUEBLE DE ACUERDO A DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE.	JUEGO	2.00	LEGO	CODING EXPRESS 42025		11,474.39	22,948.78	
3	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION CON 448 PZAS FABRICADAS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR. INCLUYE 1 LOTE LADRILLOS O BLOQUES APROX. FABRICADAS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO, 4 MINIFIGURAS DEL MISMO MATERIAL, 2 MOTORES, 1 SENSOR DE	JUEGO	4.00	LEGO	SPIKE ESSENTIAL 45345		12,465.00	49,860.00	



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*




3	82	SUMINISTRO DE KIT DE CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS SUELTAS A GRAN ESCALA DE DISEÑO. SE COMPONE DE VARIEDAD DE TABLAS DE MADERA, RUEDAS, TUERCAS, PERNOS, ARCOS, BOLSAS, PLATAFORMAS Y ENGRANAJES. KIT DE 260 PZA. QUE CONSTA DE 64 PLACAS DE MADERA CONTRACHAPADA DE ABEDUL DE ALTA CALIDAD CON AGUJEROS PARA ENSAMBLAR (LA PLACA MÁS GRANDE MIDE 15X111CM LARGO APROX. 2 CUERDA KEVLAR DE 1CM DE DIAMETRO X 0.91M, 2 CUERDA KEVLAR DE 1CM DE DIAMETRO X 1.5M, 2 POLEAS, 3 GANCHOS DE MADERA DE ABEDUL DE ALTA CALIDAD, 75 TORNILLOS DE NYLON, 76 TUERCAS DE NYLON, 30 SOPORTES DE NYLON.	KIT	1.00	RIGAMAJIG	BASIC BUILDER KIT	189,577.52	189,577.52	189,577.52
3	83	SUMINISTRO DE SET CON 4 PZA DE ARTESANÍAS DE DISTINTAS TÉCNICAS REPRESENTATIVAS DEL ESTADO, INCLUYE 1 JARRON DECORACION TRADICIONAL CON VENADOS Y FLORES BARRO PETATILLO O SIMILAR DE 18.5X25X18.5 APROX., 1 JARRON BARRO NEGRO CHAQUIRA INCRUSTADA O SIMILAR DE 15X20X30CM, 1 LUPITA DE TONALA MOD. LUPITA FLORES O SIMILAR DE 34CM ALT. APROX. Y 1 JARRON NEGRO DE BARRO BRUNIDO O SIMILAR DE 16CM DE DIAMETRO Y 28 DE ALTURA APROX.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3	84	SUMINISTRO DE SET DE 42 PZA, HERRAMIENTAS DE ESCULTURA Y TALLADO DE ARCILLA CON PUNTA DE GOMA PINCELES, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, CAUCHO Y PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, CONSTA DE 15 BROCHAS PARA COLOREAR O ALISAR ARCILLA, 10 HERRAMIENTAS DE ARCILLA, 5 BOLÍGRAFOS CON PUNTA DE GOMA, 4 HERRAMIENTAS DE PUNTEADO DE BOLA STYLUS, 5 HERRAMIENTAS DE TALLADO DE CERÁMICA, 2 RASPADOR DE BARRO, 1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO.	JUEGO	3.00	ZGGS	HERRAMIENTAS DE ARCILLA	348.74	348.74	1,046.22
3	85	SUMINISTRO DE PASTA PARA MODELAR DE ENDURECIMIENTO AL AIRE COLOR TERRACOTA, PIEZA DE 500GR, NO TÓXICA.	PIEZA	180.00	DAS	TERRACOTA	76.23	76.23	13,721.40
3	86	SUMINISTRO DE PASTA PARA MODELAR DE ENDURECIMIENTO AL AIRE COLOR BLANCO, PIEZA DE 500GR, NO TÓXICA.	PIEZA	180.00	DAS	BLANCO	68.74	68.74	12,373.20
3	87	SUMINISTRO DE PLUMONES METÁLICOS PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES, CAJA CON 5 PZA. TINTA METALIZADA BASE AGUA, RESISTENTE A LA LUZ E INODORAS, PUNTA 4MM, NO TÓXICO.	CAJA	12.00	VINCI	ARTS METAL	211.26	211.26	2,535.12
3	88	SUMINISTRO DE ESTAMBRE GROSOR DELGADO MADEJA DE 500GR, CON 60M. COMPOSICIÓN FIBRA 100% ALGODÓN. PAQUETE CON 20 PZA ESTAMBRE CLARO, OSCURO Y COLORES SURTIDOS.	PAQUETE	10.00	LA MIA	COTTONY 25GR	593.76	593.76	5,937.60
3	89	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA REDONDO DE 4MM DE ANCHO POR 6CM DE LARGO, ACABADO NATURAL LISO Y CORTE LIMPIO. PAQUETE DE 100PZA.	PAQUETE	60.00	LAZMIN	NO APLICA	143.75	143.75	8,625.00
3	90	SUMINISTRO DE HOJA DE MAÍZ PARA TAMAL, PAQUETE DE 3KG CON 600 HOJAS APROX.	PAQUETE	10.00	NO APLICA	NO APLICA	611.27	611.27	6,112.70
3	91	SUMINISTRO DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA, DE 50X70CM, COLORES SURTIDOS, PAQUETE CON 5PZA.	PAQUETE	120.00	PAPER & CO	PAPEL CHINA	18.73	18.73	2,247.60
3	92	SUMINISTRO SET CON 5 PZAS DE LOSETAS CON TEXTURA EN RELIEVE (6 DISEÑOS DIFERENTES) SELLO HECHO A MANO BALDOSAS DE BAJORELIEVE DE CERÁMICA EN ESMALTE FORMA CUADRADA O CIRCULAR O SIMILAR. DE 15X15CM APROX.	PAQUETE	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	7,187.49	7,187.49	43,124.94
3	93	SUMINISTRO DE HOJAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO CARTA, ACABADO MATE, 120 GR PAQUETE CON 50HOJAS.	PAQUETE	36.00	MATE PAPELES	PAPEL KRAFT	81.24	81.24	2,924.64
3	94	SUMINISTRO DE PLUMONES GRUESOS LAVABLES, PAQUETE DE 8 PZA, COLORES SURTIDOS, NO TÓXICO.	PAQUETE	18.00	CRAYOLA	PLUMONES GRUESOS LAVABLES	143.75	143.75	2,587.50
3	95	SUMINISTRO DE CRAYÓN ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 12 PZA. CRAYONES DE CERA NO TÓXICOS.	CAJA	24.00	CRAYOLA	JUMBO	59.98	59.98	1,439.52
3	96	SUMINISTRO DE TUJERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE ACERO INOXIDABLE CON PUÑO DE PLÁSTICO.	PIEZA	25.00	MAE	MT-5R	43.73	43.73	1,093.25
3	97	SUMINISTRO DE CUTTER DE PLÁSTICO CON NAVAJA DE 18MM DE ANCHO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUJA	PIEZA	3.00	TRUPER	CUT-6	137.52	137.52	412.56
3	98	SUMINISTRO DE NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER DE 18MM DE ANCHO, PAQUETE CON 10 PZA. FABRICADAS EN ACERO CON DOBLE BISEL.	PAQUETE	3.00	TRUPER	REP-CUT-6	75.01	75.01	225.03
3	99	SUMINISTRO DE ROLLO DE SERVITUALLA DE PAPEL CON 250 HOJAS DOBLES DE 26.8 CM X 11.3 CM C/U, CON PRACTICORTE.	PIEZA	18.00	REGIO	RINDE MÁS	37.50	37.50	675.00
3	100	SUMINISTRO DE TABLA DE SALVACORTE AUTORREPARABLE DE 32X45CM,	PIEZA	3.00	GLOGLOW	A3	500.02	500.02	1,500.06
3	101	SUMINISTRO DE PALANGANA DE PLÁSTICO PEQUEÑA, CUADRADA DE 8 CUARTOS, DIMENSIONES APROX. 30.5X30.5X11.4CM, PAQUETE CON 4 PZA.	PAQUETE	3.00	ANBERS	PALANGANA 8 CUARTOS	500.02	500.02	1,500.06

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

3	102	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLASTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2L DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	5.00	IRISI/ STERILITE	12.2L/ 6LT	256.26	1,281.30
3	103	SUMINISTRO DE MARCADOR COLOR NEGRO PARA PIZARRON BLANCO EN PAQUETE DE 8 PZA.	PAQUETE	18.00	AZOR	MAGISTRAL CLASICO	218.75	3,937.50
3	104	SUMINISTRO DE BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO CUERRO PLASTICO Y BASE DE FILTRO.	PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL	63.77	765.24
3	105	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRON BLANCO BOTELLA DE 237 ML. ANTIBACTERIAL,	BOTELLA	24.00	AZOR	LIMPIA PIZARRONES MAGISTRAL	96.25	2,070.00
3	106	SUMINISTRO DE SET CON 20 PZAS DE MODELOS FABRICADOS EN ESPUMA EXPANDIBLE DE POLIURETANO TIPO MADERA, ACABADO EN CAUCHO DE URETANO DUREZA 80A O 90A, 10 FIGURAS EN FORMA DE RODAJA DE ARBOL DE 30CM DE DIAMETROX8CM APROX Y 10 FIGURAS DE 25CM X15CM X10CM APROX CON FORMA OVALADA QUE SIMULA UNA PIEDRA DE RIO ALARGADA. CADA FIGURA CUENTA CON PREPARACION REGISTRABLE DE 10 X 10 X 4CM APROX. PARA COLOCAR SENSOR.	JUEGO	2.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISENO	SOBRE DISENO	35,000.01	70,000.02
3	107	SUMINISTRO DE PLANTAS NATURALES MEDICINALES DE 18 ESPECIES DIFERENTES, CADA PIEZA ESTA PRENSADA ENTRE 2 HOJAS DE ACRILICO CRISTAL DE 32 X 45CM DE 3MM DE ESPESOR, CADA HOJA TIENE CANTOS PULIDOS Y PERFORACIONES PARA COLOCAR HERRAJES DE CIERRE CON POSTES DE ALUMINIO DE 6MM,	PIEZA	36.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS PLEXIGLAS®	SOBRE DISENO	1,374.99	49,499.64
3	108	SUMINISTRO DE MUESTRA DE GOTAS AGUA CONTAMINADA (CADA MUESTRA CON DISTINTOS MICROORGANISMOS) ENCAPSULADA EN PLASTICO DE POLIURETANO TRANSPARENTE, DE 7X10CM Y 1 CM DE ESPESOR,	PIEZA	12.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS SMOOTH-ON®	CRYSTAL CLEAR	812.51	9,750.12
3	109	SUMINISTRO DE CAJAS PETRI DE ACRILICO 60X15MM EN PAQUETE DE 20 PZA.	PAQUETE	3.00	SYM LABORATORIOS	ESTERIL DESECHABLE	237.48	712.44
3	110	SUMINISTRO DE SET INTEGRADO POR 1 TREN Y 8 VAGONES CON RUEDAS, FABRICADO EN MADERA MACIZA, ACABADO EN COLORES VIVOS NO TOXICOS, CADA VAGON DE 7.6CM LARGOX4.5CM ALTURA APROX, CON ACOPLADORES MAGNETICOS PARA UNIRLOS,	JUEGO	8.00	MELISSA & DOUG	WOODEN TRAIN CARS	1,037.49	8,299.92
3	111	SUMINISTRO SET CON 50 ELEMENTOS DE AMBIENTACION DE UNA CIUDAD, FABRICADOS EN MADERA DE 10MM DE ESPESOR, UNA CARA TIENE UN GRAFICO IMPRESO Y TIENE ACABADO DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CONSTA DE: 9 SEÑALES DE TRANSITO DE 5X5X15CM APROX. (ALTO, UNA VIA, LIMITE DE VELOCIDAD, CEDA, ETC), 10 ARBOLES EN SILUETA DE 7X12X2CM APROX, 11 EDIFICIOS DE ESTACION DE BOMBIEROS, POLICIA, ESCUELA, CASAS DE 17X15X7CM APROX., 10 SILUETAS DE PERSONAS Y ANIMALES DE 5X8X2CM APROX., 5 VEHICULOS DE PLASTICO.	JUEGO	2.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS IKEA Y MELISSA & DOUG	WOODEN TOWN PLAY SET	3,562.49	7,124.98
3	112	SUMINISTRO DE KIT CON 25 OBJETOS DE PLASTICO DE 10X10X10CM APROXIMADAMENTE, CONFORMADO POR 5 MUNECOS DE JUGUETE, 5 PELOTAS DE ESPONJA O DE PICOS, 5 CARRITOS JUGUETE, 5 PLANTAS O FLORES DE PLASTICO, 5 VASOS O RECIPIENTES, CADA GRUPO DE 5 OBJETOS UNA, 1 PIEZA DE CADA COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE Y ROSA, LOS OBJETOS DEL GRUPO CON LA MISMA FORMA.	KIT	3.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS BF TOYS	VIARIOS	7,812.48	23,437.44
3	113	SUMINISTRO DE TUBOS HUECOS DE POLILETENO INVEGTADOS CON UN COSTADO CERRADO, DE 30MM DE DIAMETRO X 70MM DE ALTURA, 1MM DE ESPESOR. COLOR: 60 PZA NARANJA, 60 PZA VERDE, 60 PZA ROJO, 60 PZA MAGENTA, 100 PZA VERDE PISTACHE, 60 PZA AZUL.	PIEZA	400.00	SOLUCIONES UNICAS	SOBRE DISENO	17.51	7,004.80
3	114	SUMINISTRO DE LIBROS Y CUENTOS INFANTILES VARIOS TITULOS, 1 PZA DE CADA UNO: 1. SENDIS RODRIGUEZ, J.F. (2022). EL GRAN SUEÑO. MÉXICO: TRITHENIUS2. CARRER, C. (2015). UN DIA. MÉXICO: PETRA EDICIONES. 3. KUMAR, S. (2013). LA GRAN CARRERA. MÉXICO: PETRA EDICIONES. 4. LUMBRERAS, E. (2017). SANTO REMEDIO. MÉXICO: PETRA EDICIONES. 5. ISOL. (2007). TENER UN PATITO ES UTIL. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 6. MCKEE, D. (1999). LOS COLORES DE ELMER. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 7. BUTRAGO, J. Y YCAZA, R. (2017). MAESTRO DEL DISTRAZ. MÉXICO: EL NARANJO. 8. JOHNSON, G. (2014). HAROLD Y EL GRAYON MORADO. MÉXICO: LOQUELEO. 9. LEGUVAZZI, C. (2013). YO TENGO UNA CASA. (3ª REIMP). MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 10. HINOJOSA, F. (2010). LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 11. GOMI, T. (2014). ADVINA QUÉ ES. (7ª REIMP). MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONOMICA.	PIEZAS	27.00	VARIAS MARCAS	VIARIOS	315.02	8,505.54

*(Handwritten signatures and initials)*

3	115	ECONÓMICA. 12. GOMI, T. (2009). ADIVINA QUIÉN SOY. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. 13. GEDOVIVUS, J. TRUCAS. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. 14. LEROY, J. Y MAUDET, M. (2013). HAMBRE DE OGR0. MÉXICO: OCEANO TRAVESÍA. 15. LASSÈRE, F. (2020). MIS VECINOS LOS INSECTOS. ESPAÑA: COMBEL. 16. BARANDA, M. (2022). ME FUJ EN CABALLO. MÉXICO: EL NARANJO. 17. KÜHNÉ, C. (2021). CALMANTES MONTES. SALTAMONTES. MÉXICO: CIDCLI. 18. LLENAS SERRA, A. (2017) EL MONSTRUO DE COLORES. ESPAÑA: FLAMBOYANT 19. REBOLLEDO, M. (2017). UN CUENTO PARA SACHA. MÉXICO: EDITORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE. 20. LIU, J. (2017). MI MUSEO. MÉXICO: LETRA. 21. ATE CON QUESO. XOLO. MÉXICO: ATE CON QUESO. 22. ATE CON QUESO. TULE. MÉXICO: ATE CON QUESO. 23. ATE CON QUESO. MARIACHI. MÉXICO: ATE CON QUESO. 24. ATE CON QUESO. CEVICHE. MÉXICO: ATE CON QUESO. 25. ATE CON QUESO. HOLA, MOLE! MÉXICO: ATE CON QUESO. 26. URIBE, I. BOLAY. MÉXICO: ATE CON QUESO. 27. ATE CON QUESO. MICA QUIERE SER RESCATISTA. MÉXICO: ATE CON QUESO	JUEGO	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS SINTRA®	SOBRE DISEÑO	2,749.98	16,499.88
3	116	SUMINISTRO DE SET DE 6 SILUETAS: 3 NIÑOS Y 3 NIÑAS FABRICADAS EN ESPUMADO DE PVC DE 6MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES APROX DE 60X80CM CON IMPRESIÓN DIRECTA Y LAMINADO MATE. CADA SILUETA INCLUYE 3 ACCESORIOS DE TELA DE CONFECCIONADA DE 30X40CM APROX., CON DISTINTOS SISTEMA DE CIERRE: 1 LISTONES DE 1" ANCHO Y 30CM LARGO, 4 ZIPPERS DE 15CM; 4 HEBILLAS; 10 BOTONES DE 1 1/2" DIAMETRO, MOÑO O BANDA DE 10CM, COLLAR DE PLÁSTICO. INCLUYE VELCRO O SISTEMA DE SUJECIÓN PARA CADA PIEZA.	JUEGO	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	15,468.75	30,937.50
3	117	SUMINISTRO DE SET DE 25 BLOQUES DE 14X14X14CM Y 25 DE 14X25X14CM FABRICADOS CON RELLENO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD O SIMILAR FORRADOS CON VINIPEL O SIMILAR Y 2 CARAS RECUBIERTAS CON MATERIAL SUSTENTABLE.	JUEGO	2.00	FANTASÍAS MIGUEL	VARIOS	750.00	1,500.00
3	118	SUMINISTRO DE SET DE DISTINTOS TIPO DE HOJAS: 100 HOJAS NATURALES, 2 SECCIONES DE 3M DE ENREDADERA SINTÉTICA, 4 RAMOS DE HOJAS SINTÉTICAS DE 35CM APROXIMADAMENTE, PAQUETE CON 25PZAS.	PAQUETE	4.00	GLOGLOW	M	224.98	899.92
3	119	SUMINISTRO DE SET CON 100 FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO MOSAICO MAGNÉTICAS, FABRICADAS EN PLÁSTICO TRASLÚCIDO. CONSTA DE 8 CUADRADOS 6X6", 46 CUADRADOS DE 3X3", 20 TRIÁNGULOS DE 3X3", 12 TRIÁNGULOS DE 3X4" Y 14 TRIÁNGULOS DE 3X5.5" APROX. CADA PIEZA CON IMANES FUERTES REFORZADOS.	JUEGO	2.00	PICASSO TILES	PT100	762.50	1,525.00
3	120	SUMINISTRO DE FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN MAGNÉTICAS DE 101 PZA, SET DE CONSTRUCCIÓN DE AZULEJOS MAGNÉTICOS; EN MATERIAL TRASLÚCIDO. CONSTA DE FIGURAS CUADRADAS Y TRIANGULARES EN 3 TAMAÑOS, LAS PIEZAS CHICAS DE 7X7CM APROX. Y LAS MÁS GRANDES DE 15X15CM APROX.	JUEGO	2.00	PICASSO TILES	101 piezas - bloques magnéticos de construcción	1,749.99	3,499.98
3	121	SUMINISTRO DE FRUTA EN RODAJAS DESHIDRATADA ENCAPSULADA EN PLÁSTICO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 10X10X2CM;	JUEGO	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS SMOOTH-ON®	CRYSTAL CLEAR	750.00	9,000.00
3	122	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE PATRONES SOBRE DISEÑO Y EN CORRESPONDENCIA AL OBJETO EDUCATIVO DE LA EXHIBICIÓN, IMPRESOS A COLOR EN ACETATOS TAMAÑO CARTA.	PIEZA	24.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	37.50	900.00
3	123	SUMINISTRO DE MODELOS DE EXCRETAS Y DE HUELLA DE ESPECIES DE ANIMALES PECARI, VENADO, LEONCILLO, TUZA, RATA ARROGERA Y CONEJO FABRICADAS EN RESINA EPOXICA POLIFORMAS CON APLICACIÓN DE COLOR CON PIGMENTOS. ACABADO EN BARNIZ EPÓXICO, HUELLA DE 12X14X2CM Y EXCRETA EN BASE DE 12X16X2CM APROX.	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	3,499.98	20,999.88
3	124	SUMINISTRO DE CARRIOTE ESCALA 1:32. FABRICADO EN PLÁSTICO Y METAL, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA. COCHE MUY DETALLADO AL INTERIOR CON DIGITAL PLUG READY. TOMA DE ENCHUFE DIGITAL PARA UNA FÁCIL ACTUALIZACIÓN PARA CORRER EN DISEÑO SIMILARES EN PISTAS CON RANURA EN EL MEDIO DE CADA CARRIL; TRENSA FÁCIL DE CAMBIAR MAGNATRACCIÓN, COMPATIBLE CON PISTAS DE COCHES CON RANURA ANALÓGICA DE ESCALA 1:32, INCLUYENDO ARC ONE Y ARC AIR.	PIEZA	12.00	NINCO	ESCALA 1:32 VARIOS MODELOS SEGÚN PREVIA AUTORIZACIÓN	1,500.01	18,000.12
3	125	SUMINISTRO CARRIOTE DE MALLA DESOLDADORA DE COBRE DE 2MMX1.5M; PRESENTACIÓN EN CARRIOTE CUBIERTO, COLOR CAFÉ. PESO DE 13.5 GR.	CARRIOTE	18.00	STEREN	CAU-168	87.51	1,575.18
3	126	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PRISMAS DE ACRÍLICO DE 8X8X2CM APROX. CON IMPRESIÓN DIRECTA, CON CANTOS PULIDOS	PIEZA	20.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	687.50	13,750.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEJO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

3	127	SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE REPUESTO DE JARRÓN PARA ARMAR TIPO ROMPECABEZAS 3-D, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO CON RESINA CON GEL COAT Y BASE COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	47,499.99	47,499.99
3	128	SUMINISTRO DE REPUESTO DE BANDA AJUSTABLE PARA OCULUS QUEST 2, CON SECCIÓN EXTRABLA DE CUERO CON ESPUMA DE POLIURETANO, CORREA LATERAL AJUSTABLE CON VELCRO Y BOTÓN GIRATORIO, PARA CIRCUNFERENCIA DE CABEZA DE 43-74CM.	PIEZA	3.00	ANKER	OCULUS QUEST 2	1,812.50	5,437.50
3	129	SUMINISTRO DE ESTAMBRE GROSOR DEL GADO MADEJA DE 50GR, CON 140M, COLORES VARIOS, COMPOSICIÓN FIBRA 100% ACRILICO.	PIEZA	48.00	ANGELIQUE	ANGELITO	43.73	2,099.04
3	130	SUMINISTRO DE MUESTRAS DE PERFILES DE SUELOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO DE JALISCO EN VOLUMEN APROXIMADO DE 110X70X8CM APROX.	PIEZA	48.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	43.73	2,099.04
3	131	SUMINISTRO DE TRONCOS DE ARBOL REALES DE DISTINTAS ESPECIES Y TAMAÑOS, DIMENSIONES APROXIMADAS 20 CM DIAMETRO X 50CM DE ALTURA, CADA PIEZA DEBE CONTAR CON UN TRATAMIENTO DE 2 FUMIGACIONES CON PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALIZADOS, Y RECIBIR UN PROCESO DE DESHIDRATADO PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO DE HONGOS, LAS PIEZAS DEBEN TENER LOS PERMISOS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PREVIO A SU OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO.	PIEZA	8.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	18,749.98	149,999.84
3	132	SUMINISTRO DE PLANTAS VIVAS SUCULENTAS DE DISTINTAS ESPECIES INCLUYE MACETA PLASTICA, TIERRA C/ SUSTRATOS Y PLANTA, 16 CM ALTO X 17 CM DIAMETRO EXTERIOR APROX. A DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE.	PIEZA	30.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	307.82	9,234.60
3	133	SUMINISTRO DE SET CON TRES MÓDULOS DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, CADA UNO CON CUATRO TAMBORES DE FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR MEDIDAS APROX: 20CM, 25CM, 30CM Y 40CM DE DIAMETRO X 15CM LONGITUD CON PREPARACION PARA FLAR A MURO, 4 METAL OFONO DE MEDIDAS APROX: 80X57X20CM CON PREPARACION DE FLACION A MURO Y 4 CAMPANAS DE MEDIDAS APROX: 65CM X 70CM CON PREPARACION PARA FLAR A MURO.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	141,000.00	141,000.00
3	134	SUMINISTRO DE REPUESTO DE BAQUETA MAZO PARA XILOFONO, PAQ. C/4 PIEZAS.	PAQUETE	4.00	PROMARK	FPY20	1,500.01	6,000.04
3	135	SUMINISTRO DE SET CON 7 DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA DE JARDIN 1 PALA DE 20CM, 2 RASTRILLOS DE 20CM LARGO APROX. DE METAL CON MANGO DE MADERA, 2 BROCHAS DE 3" ANCHO CON MANGO DE MADERA Y 2 CUBETA DE PLASTICO DE 18CM ALTURA X 19 CM DIAMETRO.	JUEGO	15.00	GARDEN HOME	GARDEN TOOL SET	1,500.01	22,500.15
3	136	SUMINISTRO DE SET 12 MODELOS PARA EXCAVAR, SIMULANDO MATERIALES: 2 PELOTA DE PIEDRA DE 18CM DE DIAMETRO APROX., 4 TROZO DE VASIJAS DE 15X12X8CM APROX., 2 HUESO DE 6X18X6CM APROX., 2 FÓSILES DE 15X15X4CM APROX., 2 UTENSILIOS DE 9X20X8CM APROX. FABRICADOS EN RESINA EPOXICA CON APLICACION DE COLOR S.M.A. CON PIGMENTOS, ACABADO EN BARNIZ EPOXICO.	JUEGO	12.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	10,250.01	123,000.12
3	137	SUMINISTRO DE CHALECO DE SENDERISMO UNISEX TALLA CH, FABRICADO CON TELA NYLON, FORRO DE MALLA POLIESTER, CON CIERRE DE CREMALLERA Y BOLSILLOS, COLOR BEIGE.	PIEZA	20.00	FLYGO	TRAVEL FICHING VEST	687.50	13,750.00
3	138	SUMINISTRO DE ARENA SILICA.	TONELADA	1.00	ARENSA	BLANCA	7,437.52	7,437.52
3	139	SUMINISTRO DE REPUESTO DE ARCO DEPORTIVO COMPUERTO JUVENIL, DE 98CM DE PUNTA A PUNTA, LONGITUD DEL TIRÓN DE 73CM, MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y ALFACION DE ALUMINIO CON DOS FLECHAS DE FIBRA DE CARBONO.	PIEZA	1.00	MENDOZA	MAR-015	5,750.00	5,750.00
3	140	SUMINISTRO DE SET CON 16 EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, INCLUYE: 2 BAT INFANTIL DE BASEBALL DE GOMA CON HULE ESPUMA DE 80CM APROX. CON PELOTA, 2 PALOS DE GOLF INFANTIL DE 80CM DE LARGO CON 2 SET DE 12 PELOTAS DE GOLF DE ENTRENAMIENTO, 4 CINTAS DE GIMNASIA DE 49CM APROX. DE LARGO, 2 SAO DE BOXEO INFLABLE INFANTIL DE 82" CON SOPORTE, 2 SOGA CHARRA PARA NIÑO DE 10M DE LARGO, 2 SET DE RAQUETAS CON BADMINTON INCLUYE 1 PAR DE RAQUETAS Y 4 PELOTAS DE BADMINTON, 2 PALETA DE ENTRENAMIENTO DE JUDO.	JUEGO	2.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELAS:WINWONWEDDE CORHAZLIFRANKLINWA SSTEEL	VARIOS	11,918.76	23,837.52
3	141	SUMINISTRO DE LAPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 50 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TOXICO.	BOTE	5.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/ 710-19	223.76	1,118.80
3	142	SUMINISTRO DE ESTAMBRE GROSOR DEL GADO MADEJA DE 50GR, CON 140M, COLORES VARIOS, COMPOSICIÓN FIBRA 100% ACRILICO.	PIEZA	240.00	ANGELIQUE	ANGELITO	43.73	10,495.20
3	143	SUMINISTRO DE PERFORADORA DE 1 ORIFICIO METALICA C/ CAPACIDAD PARA 5 HOJAS.	PIEZA	12.00	BARRILITO	803, 1 ORIFICIO	68.74	824.88
3	144	SUMINISTRO DE TUERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE AGERO INOXIDABLE CON PUNO DE PLASTICO.	PIEZA	25.00	MAE	MT-5R	43.73	1,093.25
3	145	SUMINISTRO DE GRAYON ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 24 PZA. GRAYONES DE CERA NO TOXICOS.	CAJA	36.00	GRAYOLA	JUMBO	120.01	4,320.36
3	146	SUMINISTRO DE BROCHA DE 3/4" DE CERDA NATURAL CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	30.00	SMARTY	ART. 34050	31.23	936.90



GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEEXO 1 AL CONTRATO CMT-CIO 704/23

3	147	SUMINISTRO DE BOTELLA DE PLÁSTICO CON APLICADOR PARA PEGAMENTO 30 ML.	BOTELLA	20.00	FANTASÍAS MIGUEL	ART-759	18.73	374.60
3	148	SUMINISTRO DE PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO LECHOSO, POLIMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, DE SECADO TRANSPARENTE, NO TÓXICO, PRESENTACIÓN DE 1KG.	KILO	48.00	RESISTOL	850 1KG	218.75	10,500.00
3	149	SUMINISTRO DE PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL REVOLUCIÓN TAMAÑO CARTA 49 GR, 100% FIBRA REICLADA.	PAQUETE	24.00	BIO PAPEL RESMA	ECONOVO	100.01	2,400.24
3	150	SUMINISTRO DE ENGRAPADORA METÁLICA STANDARD DE TIRA COMPLETA,	PIEZA	6.00	PILOT	GM270	212.48	1,274.88
3	151	SUMINISTRO DE GRAPA STANDARD DE ALAMBRE DE ACERO EN CAJA DE 5000 PZA.	CAJA	6.00	PILOT	FIFA FLEX ESTÁNDAR	73.75	442.60
3	152	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR, BLANCUERA 93%.	CAJA	3.00	COPAMEX	ECO-BOND	1,500.01	4,500.03
3	153	SUMINISTRO DE PINCEL PUNTA REDONDA DE PELO SINTÉTICO CON MANGO DE PLÁSTICO NO. 10 EN PAQUETE CON 6 PZA.	PAQUETE	10.00	KUM SCHOOL	NO.10	59.98	599.80
3	154	SUMINISTRO DE PINCEL SURTIDO PAQUETE CON 5 PZA DE PELO 100% NATURAL CON MANGO DE PLÁSTICO, 5 ESTILOS DE BROCHAS, 1 PUNTA DE CINCEL, 3 REDONDOS EN DIFERENTES TAMAÑOS Y 1 PLANO,	PAQUETE	20.00	BARRILITO	NO APLICA	59.98	1,199.60
3	155	SUMINISTRO DE SILICON LIQUIDO, TRANSPARENTE EN BOTELLA DE 100 ML.	BOTELLA	120.00	BARRILITO	SL1001	43.73	5,247.60
3	156	SUMINISTRO DE LAPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 60 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.	BOTE	6.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/71019	223.76	1,342.56
3	157	SUMINISTRO DE PLUMONES GRUESOS LAVABLES, PAQUETE DE 8 PZA, COLORES SURTIDOS, NO TÓXICO.	PAQUETE	36.00	CRAYOLA	PLUMONES GRUESOS LAVABLES	143.75	5,175.00
3	158	SUMINISTRO DE LÁPICES DE COLORES REDONDOS EN CAJA DE 12 PZA. PIGMENTOS ALTAMENTE SATURADOS, NO TÓXICOS.	CAJA	20.00	PRISMACOLOR	JUNIOR	136.25	2,725.00
3	159	SUMINISTRO DE BARRA ADHESIVA DE 22GR, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 PZA LAVABLE, NO TÓXICO.	CAJA	36.00	PRIT	LAPIZ ADHESIVO 22GR	368.73	13,274.28
3	160	SUMINISTRO DE MASKING TAPE DE 24MM X50M, COLOR BEIGE, ELABORADA DE PAPEL CREPADO Y RESISTENTE AL PASO DE SOLVENTES.	PIEZA	24.00	JANEL	USO GENERAL 1212450100	55.02	1,320.48
3	161	SUMINISTRO DE BOBINA DE PAPEL KRAFT DE 1,25M DE ANCHO, ESPESOR 125GR, 200M DE LARGO, PESO APROXIMADO DE 30KG.	PIEZA	18.00	EMPAQUES GALLEGOS	120 GR	1,625.02	29,250.36
3	162	SUMINISTRO DE TIJERAS DE 21CM CON MANGO DE PLÁSTICO Y HOJAS DE ACERO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUJA.	PIEZA	3.00	MAPED	ADVANCED GREEN 21	106.24	318.72
3	163	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA CUADRADO DE 4MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO, ACABADO NATURAL.	MILLAR	6.00	ECO	CUADRADO	93.74	562.44
3	164	SUMINISTRO DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA, DE 50X70CM, COLORES SURTIDOS, PAQUETE CON 5PZA.	PAQUETE	240.00	PAPER & CO	PAPEL CHINA	18.73	4,495.20
3	165	SUMINISTRO DE RECIPIENTE REDONDO TRANSPARENTE CAPACIDAD DE 1/2 LITRO CON TAPA EN PAQUETE CON 50 PZA.	PAQUETE	2.00	REYMA	1/2 LT	150.02	300.04
3	166	SUMINISTRO DE CUTTER DE PLÁSTICO CON NAVAJA DE 18MM DE ANCHO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUJA,	PIEZA	3.00	TRUPER	CUT-6	137.52	412.56
3	167	SUMINISTRO DE NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER DE 18MM DE ANCHO, PAQUETE CON 10 PZA. FABRICADAS EN ACERO CON DOBLE BISEL.	PAQUETE	3.00	TRUPER	REP-CUT-6	75.01	225.03
3	168	SUMINISTRO DE TABLA DE SALVACORTE AUTORREPARABLE DE 32X45CM,	PIEZA	3.00	GLOGLOW	A3	500.02	1,500.06
3	169	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 26LT.	PIEZA	2.00	SABLON	JUMBO 26LT	156.25	312.50
3	170	SUMINISTRO DE SET CON 20 COJINES CON RELLENO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS CON VINIPIEL DE 45CM DE DIÁMETRO Y 7.5CM DE ESPESOR, INCLUYE ARMAZÓN FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO, CON RODAJAS DE ACUERDO A DISEÑO.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS EASY DEKOR® Y ADS®	SOBRE DISEÑO	22,500.00	22,500.00
3	171	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLÁSTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	16.00	IRIS / STERILITE	12.2LT 6LT	256.26	4,100.16
3	172	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMIENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS. CARGA MÁXIMA DE 45KG.	PIEZA	1.00	IKEA	TROTTEEN	4,998.99	4,998.99
3	173	SUMINISTRO DE MANDILES PLÁSTICO AJUSTABLES PARA NIÑOS DE 3-6 AÑOS, EN VINIL SUAVE Y FLEXIBLE, IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LAVAR, COLOR AZUL ROJO YO AMARILLO.	PIEZA	40.00	LAKESHORE	SUPER-LIGHT WEIGHT APRON	437.51	17,500.40








Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guanajuato, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

3	174	SUMINISTRO DE SET DE HERRAMIENTAS, INCLUYE: CINTA METRICA DE 3M, MARTILLO DE CARPINTERO 180Z, DESARMADOR PLANO 1/4"x4", RANURADO 1/4"x4", PHILLIPS 1/4"x4", PINZAS DE CHOHER 8", DESATRONILLADOR DE CABEZA MULTIPLE CON 10 PUNTAS, ESCUADRA, LLAVE AJUSTABLE, JUEGO C/8 LLAVES ALLEN Y SIERRA, INCLUYE ENTREGA EN ALMACEN DEL MUSEO Y A1 COMODO EN MUEBLE DE ACUERDO A DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE.	JUEGO	2.00	TRUPPER	VARIOS	1,500.01	3,000.02
3	175	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION CON 295 PZAS. FABRICADAS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR. ENTREGA EN ALMACEN DEL MUSEO Y ACOMODO EN MUEBLE DE ACUERDO A DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE.	JUEGO	2.00	LEGO	PARQUE STEAM	7,366.26	14,732.52
3	176	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION ENFOCADO A APRENDIZAJE DE LAS FUERZAS, MOVIMIENTO Y LAS INTERACCIONES, CON 523 ELEMENTOS QUE INCLUYEN ENGRANAJES, LADRILLOS FABRICADOS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR, MINI FIGURAS, MUELLS, ELEMENTO DE MEDICION, CAJA DE ALMACENAMIENTO, INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCION.	JUEGO	3.00	LEGO	BRICQ MOTION ESSENTIAL 45401	5,456.63	16,369.89
3	177	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION ENFOCADO LA COMPRESION DE LAS CIENCIAS FISICAS, CON 562 ELEMENTOS, LADRILLOS FABRICADOS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR, INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCION.	JUEGO	3.00	LEGO	BRICQ MOTION PRIME 45400	5,456.63	16,369.89
3	178	SUMINISTRO DE SET DE BLOQUES DE CONTRUCCION ENFOCADO A PRINCIPIOS DE MECANICA BASICOS, CON 102 ELEMENTOS, LADRILLOS FABRICADOS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR, INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCION.	JUEGO	6.00	LEGO	MAQUINAS SIMPLES INICIALES 9656	7,037.31	42,223.86
3	179	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION ENFOCADO INVESTIGAR Y COMPRENDER LA OPERACION DE MAQUINAS SIMPLES Y COMPLEJAS. CON 204 ELEMENTOS, LADRILLOS FABRICADOS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR.	JUEGO	3.00	LEGO	MAQUINAS SIMPLES 9689	2,907.96	8,723.88
3	180	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONTRUCCION ENFOCADO EN PRINCIPIOS BASICOS DE LA MECANICA HASTA MAQUINAS MOTORIZADAS AVANZADAS, CON 986 ELEMENTOS, LADRILLOS FABRICADOS EN ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO MULTICOLOR, INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCION.	JUEGO	3.00	LEGO	MAQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS 9686	8,736.17	26,205.51
3	181	SUMINISTRO DE 408 FIGURAS TRASLUCIDAS 2-D DE COLORES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y FORMAS DE PLASTICO TIPO PIZARRONITO DE ALTA CALIDAD, MULTICOLOR, CADA PIEZA TIENE 3MM DE ESPESOR APROX..	JUEGO	3.00	LEARNING RESOURCES	TRANSLUCENT GEOMETRIC SHAPES	1,087.50	3,262.50
3	182	SUMINISTRO DE MARCADORES DE COLORES PARA PIZARRON BLANCO EN PAQUETE DE 8 PZA. TINTA BASE CETONA DE ALTA DENSIDAD, PUNTA DE CINCEL.	PAQUETE	18.00	AZOR	MAGISTRAL CLASICO	218.75	3,937.50
3	183	SUMINISTRO DE BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO CUERPO PLASTICO Y BASE DE FIELTRO.	PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL LIMPIA	63.77	765.24
3	184	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRON BLANCO BOTELLA DE 237 ML. ANTIBACTERIAL.	BOTELLA	18.00	AZOR	PIZARRONES MAGISTRAL	86.25	1,552.50
3	185	SUMINISTRO DE CAMARA TERMOGRAFICA CON PANTALLA DE MEDICION DE TEMPERATURA TFT DE 2.8", RESOLUCION INFRARROJA 256 X 192 PIXELES, RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA -15°C-550°C, MODO DE MEDICION: PUNTO CENTRAL, CAPTURA AUTOMATICA DE TEMPERATURA ALTA BAJA.	PIEZA	1.00	UNI-T	UTI 260B	9,749.99	9,749.99
3	186	SUMINISTRO DE CAMARA MICROSCOPIO DIGITAL, PORTATIL, TIPO DE CONEXION USB, 1.3 MEGAPIXELES, CON AUMENTO VARIABLE 10X-50X, 220X, TIPO DE SENSOR CMOS, DE 10.5 CM DE (L X3.2CM (D), INCLUYE BOLSA DE PROTECCION, SOFTWARE Y SOPORTE VERTICAL CON DESLIZAMIENTO HACIA ARRIBA Y ABAJO Y PUEDE SER ROTADO, FABRICADO EN METAL Y PLASTICO, DIM. 15CM (A) X22CM (L) X29 CM (H) APROX..	PIEZA	1.00	DINO LITE	AM413T	13,875.01	13,875.01
3	187	SUMINISTRO DE PINES DE PRESION DE PLASTICO DE COLORES CON PUNTA DE ACERO EN PAQUETE DE 100 PZA.	PAQUETE	4.00	BARRILITO	PIN-13	43.73	174.92
3	188	SUMINISTRO DE CARRETE DE FILAMENTO PLA DE 1.75MM DE DIAMETRO PARA IMPRESION 3D, CARRETE DE 1KG COLORES SURTIDOS.	PIEZA	18.00	SUNLU	FILAMENTO PLA 1.75	687.50	12,375.00
3	189	SUMINISTRO DE VINIL AUTOADHERIBLE, HOJA DE 30X61CM COLORES SURTIDOS, PELICULA FLEXIBLE DE PVC COLOR SEMIBRILLANTE, CALIBRE 4 MILÉSIMAS, ADHESIVO PERMANENTE BASE ACRILICA DE PROPOSITO GENERAL.	PIEZA	120.00	CAMEO CIRCUT	VINIL ADHESIVO	75.01	9,001.20
3	190	SUMINISTRO DE ACERVO DE LIBROS INFANTILES TITULOS VARIOS SOBRE ARTE, INGENIERIA, MAKER, ETC., 1 PZA DE CADA TITULO: 1. SANTANA, G.(2019). MITOLOGIA MEXICANA PARA NIÑOS. SELECTOR 2. TULLET, H. (2015). DIVERTETE: TALLERES DE ARTE CON HERVE TULLET. MEXICANA PARA NIÑOS. P.(2005). EL PUNTO. SERRESA, BARBEGALL, F. (2019). COMO VER EL ARTE CON LOS NIÑOS. LIBREROS, BARSOITI, E. (2017). HISTORIA DEL ARTE	PIEZA	20.00	VARIAS MARCAS	VARIOS	549.98	10,999.60



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


3	191	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA BASE AGUA PARA APLICAR CON BROCHA, RESISTENTE A HONGOS, TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL EN COLORES BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL Y AMARILLO.	LITRO	120.00	COMEX	VINIMEX	347.52	41,702.40
3	192	SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA MATE PARA ARTE, NOMBRE DEL COLOR CARNE, MUSEO Y ACOMODO EN MUEBLE DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE.	LITRO	48.00	POLITEC	LINEA 300/ COLOR 322	316.24	15,179.52
3	193	SUMINISTRO ACUARELAS DE 12 PASTILAS, EN CAJA RIGIDA.	CAJA	60.00	JOVI	800 C/12	75.01	4,500.60
3	194	SUMINISTRO DE MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO COLOR NEGRO EN PAQUETE DE 12PZAS.	PAQUETE	18.00	SHARPIE	MARCADOR PERMANENTE	311.23	5,602.14
3	195	SUMINISTRO DE MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DE COLORES EN PAQUETE DE 8PZA.	PAQUETE	18.00	SHARPIE	MARCADOR PERMANENTE	237.48	4,274.64
3	196	SUMINISTRO DE GISES COLORES PASTEL EN SECO DE TEXTURA SUAVE, PAQUETE DE 12PZA.	PAQUETE	60.00	AZOR	DAD0500	80.02	4,801.20
3	197	SUMINISTRO DE MARCADORES BASE AGUA PUNTA BISELADA PAQUETE DE 12PZAS.	PAQUETE	60.00	SHARPIE	ACUACOLOR	248.77	14,926.20
3	198	SUMINISTRO DE GOMA DE MIGAJÓN DE FORMA RECTANGULAR CAJA DE 20 PZAS.	CAJA	24.00	FACTIS	S20	137.52	3,300.48
3	199	SUMINISTRO DE MARCADOR DE CERA CON CORDÓN EN CAJA DE 10 PZAS COLOR BLANCO.	CAJA	18.00	DIXON	PHANO	152.50	2,745.00
3	200	SUMINISTRO DE MARCADOR DE CERA REDONDO CON CORDÓN EN CAJA DE 10 PZAS COLOR NEGRO.	CAJA	18.00	DIXON	PHANO	152.50	2,745.00
3	201	SUMINISTRO DE BARRAS DE CARBONCILLO EN CAJA DE 10 PZAS COLOR NEGRO.	CAJA	120.00	RODIN	ATI.	156.25	18,750.00
3	202	SUMINISTRO DE PLUMONES A BASE DE ALCOHOL TONOS DE PIEL, ARTÍSTICOS DE DOBLE PUNTA, PAQUETE CON 36 PZAS.	PAQUETE	18.00	TOUCHCOOL	SKIN TONE COLORS	487.52	8,775.36
3	203	SUMINISTRO DE COLORANTES VEGETALES GRADO ALIMENTICIO, PAQUETE INCLUYE 4 BOTTELLAS DE 8.75ML. EN COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO Y VERDE	CAJA	72.00	GREAT VALUE	COLORANTE ARTIFICIALES	62.51	4,500.72
3	204	SUMINISTRO DE LIMPIAPIPAS EN COLORES SURTIDOS DE 30 CM DE LARGO APROX. EN PAQUETE DE 100 PZAS	PAQUETE	24.00	BARRILITO	P029M	137.52	3,300.48
3	205	SUMINISTRO DE BARRA DE SILICÓN EN BARRA DELGADA, DE 7MM DE DIÁMETRO X 20 CM LARGO APROX. EN PAQUETE DE 10 PZAS	PAQUETE	240.00	BARRILITO	BS720N	31.23	7,495.20
3	206	SUMINISTRO PISTOLA DE SILICÓN DE PLÁSTICO DE 20W, COMPATIBLE CON BARRA DE 7MM DE DIÁMETRO, CON BOQUILLA CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA MAYOR SEGURIDAD.	PIEZA	12.00	BARRILITO	GG7031	156.25	1,875.00
3	207	SUMINISTRO HOJAS OPALINA COLOR BLANCO.	PAQUETE	240.00	COMPAMEX	FACIA OPALINA CARTA	112.51	27,002.40
3	208	SUMINISTRO CARTONCILLO MINAGRIS DE 200G 87 x 57 CM. COLOR GRIS, INCLUYE CORTE EN 8 SECCIONES TAMAÑO CARTA.	PLIEGO	2,400.00	RINO	MINAGRIS	12.50	30,000.00
3	209	SUMINISTRO CARTULINA NEGRA DE 48.8 KG 50 x 65 CM. INCLUYE CORTE EN 8 SECCIONES TAMAÑO CARTA.	PLIEGO	2,400.00	APSA	NEGRO	12.50	30,000.00
3	210	SUMINISTRO HOJAS TAMAÑO CARTA DE COLORES EN TONOS NEON DE 75GR, EN PAQUETE DE 250 HOJAS.	PAQUETE	96.00	FACIA	NEON	224.98	21,598.08
3	211	SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE PAPEL ALBANENE DE 25 HOJAS, DE 50-55GR.	BLOCK	96.00	RAYTER	CARTA ALBANENE 50/55	43.73	4,198.08
3	212	SUMINISTRO DE ROLLO DE MICA CONTACT DE 45 CM X 20M	ROLLO	24.00	BARRILITO	VL7 7020	468.74	11,249.76
3	213	SUMINISTRO DE BOBINA DE PAPEL KRAFT DE 1.25M DE ANCHO, ESPESOR 125GR, 200M DE LARGO, PESO APROXIMADO DE 30KG.	PIEZA	18.00	EMPAQUES GALLEGOS	125GR	1,625.02	29,250.36
3	214	SUMINISTRO CARRETE DE HILO DE ALGODÓN GRUPO CAL. 30/2. PRESENTACIÓN 5,000 M.	CARRETE	6.00	RASA	C-602	131.24	787.44
3	215	SUMINISTRO DE PAQUETE CON 5 SOBRES DE LENTEJUELA MULTICOLOR REDONDA DE 6MM. CADA SOBRE DE 10G.	PAQUETE	240.00	PARISINA	NO. 6	14.98	3,595.20
3	216	SUMINISTRO ROLLO DE HILO DE HENEQUÉN DE 120GR.	ROLLO	24.00	PARISINA	1 CABO	62.51	1,500.24

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

3	217	SUMINISTRO DE ACEITE DE COCINA PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1LT.	BOTELLA	144.00	GREAT VALUE	COMESTIBLE DE SOYA	59.98	8,637.12
3	218	SUMINISTRO VINAGRE BLANCO PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1LT.	BOTELLA	96.00	CLEMENTE JACQUES	BLANCO	18.73	1,798.08
3	219	SUMINISTRO ROLLO DE CORCHO DE 80CM X 2.40 M. ESPESOR DE 2.5MM.	ROLLO	48.00	ARDICORCHO	NO APLICA	593.76	28,500.48
3	220	SUMINISTRO BOLSA DE YESO DENTAL PARA ESCULTURA COLOR BLANCO DE 5KG.	BOLSA	24.00	PARIS	YESO DENTAL	240.01	5,760.24
3	221	SUMINISTRO DE PASTA PARA MODELAR DE 800GR. TEXTURA FINA Y HOMOGÉNEA. SECA CON EL AIRE. PASTA DE COMPOSICIÓN MINERAL.	PIEZA	240.00	DAS	COLORES VARIOS	192.49	46,197.60
3	222	SUMINISTRO DE GUILLOTINA DE MADERA DE PALANCA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO OFICIO. BASE DE 30 CM X 40 CM X 9CM APROX.	PIEZA	1.00	NEXTEP	NE-094	1,606.25	1,606.25
3	223	SUMINISTRO DE CAFE SOLUBLE EN LATA DE 400 GR.	LATA	1.00	NESSCAFÉ	CLASICO 400GR	218.75	218.75
3	224	SUMINISTRO DE MAICENA EN CAJA DE 750 GR.	CAJA	10.00	MAIZENA	NATURAL REGULAR	116.26	1,162.60
3	225	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA DE 10 CM DE LARGO ACABADO NATURAL QUE NO ASTILLA NI LASTIMA EN PAQUETE.	ROLLO	4.00	HILLMAN	75M VERDE	311.23	1,244.92
3	226	SUMINISTRO DE PALITOS DE MADERA DE 30 CM DE LARGO ACABADO NATURAL QUE NO ASTILLA NI LASTIMA EN PAQUETE DE 1000.	PAQUETE	3.00	ECO	CUADRADO	600.02	1,500.06
3	227	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA NATURAL. TIPO ABATELANGUAS DE 9MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO, ACABADO NATURAL.	PAQUETE	3.00	FLOW MAGIC	CAFÉ CLARO	166.27	498.81
3	228	SUMINISTRO DE GODETES DE PLASTICO RIGIDO NO DESECHABLES PARA MEZCLAR PINTURA DE 17CM DE DIAMETRO, CON 10 CAVIDADES CADA CAVIDAD TIENE UN DIAMETRO 4CM CON UNA PROFUNDIDAD DE 1CM BORDE REDONDEADO QUE NO CORTA O LASTIMA.	MILLAR	1.00	BARRILITO	W001	112.51	112.51
3	229	SUMINISTRO DE VASO PEQUEÑO DE PLASTICO NO DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 50 ML. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.	PIEZA	20.00	RODIN	NO. 10	31.23	624.60
3	230	SUMINISTRO DE SACAPUNTAS MANUAL CON SOPORTE DE ESCRITORIO PARA LAPICES.	PAQUETE	1.00	FANTASIAS MIGUEL	ART. 9406	123.75	123.75
3	231	SUMINISTRO DE BOTONES DE RESINA DE COLORES VARIADOS DE 0.6CM A 3 CM. PAQUETE CON 680 PZAS.	PIEZA	18.00	MAE	SPE-20	248.77	248.77
3	232	SUMINISTRO DE ROLLO DE SERVITALLA DE PAPEL. CON 250 HOJAS DOBLES DE 26.8 CM X 11.3 CM C/U, CON PRACTICORTE.	PAQUETE	24.00	SNADULOR	660 MULTICOLOR	265.01	4,770.18
3	233	SUMINISTRO DE TRAPO DE TELA DE MICROFIBRA DE APROXIMADAMENTE 30X30 CM.	PIEZA	2.00	REGIO	RINDE MÁS	37.50	900.00
3	234	SUMINISTRO DE FIBRA PARA LAVADO DE TRASTES DE 3.5 CM X 6 CM.	PIEZA	2.00	GREAT VALUE	MULTUSOS FIBRA ESPONJA BASICA	24.86	49.72
3	235	SUMINISTRO DE CAJA DE PAÑUELOS SANITARIOS CON 90 HOJAS.	CAJA	4.00	SCOTCH-BRITE	NO APLICA	28.75	57.50
3	236	SUMINISTRO DE CAJA DE TOALLITAS HUMEDAS PARA LIMPIEZA CON 42 HOJAS.	PAQUETE	6.00	KLEENEX	COTTONELLE	35.02	140.08
3	237	SUMINISTRO DE LIGAS DE HUILE DE COLORES DEL NO. 18. PAQUETE DE 80 GR.	BOTELLA	24.00	KLEENEX	LIQUIDO-LIMON	63.77	382.62
3	238	SUMINISTRO DE ALFILERES CON CABEZA REDONDA DE PLASTICO DE 1.5CM DE LARGO X 0.4 MM DIAMETRO. APROX. PAQUETE CON 1,000 PZA Y CONTENEDOR.	PAQUETE	60.00	AXION	MLC-188	75.01	1,800.24
3	239	SUMINISTRO DE TELA DE MADERA DE 12.5CM DE DIAMETRO X 6CM APROX. DE METAL C/BAQUETA. 1 TAMBOR INFANTIL DE MADERA DE 16CM. 1 JUEGO DE CLAVES DE GRANADILLA DE 14CM. 1 PANDERO DE PLASTICO HALF MOON 25.4 X 22.9 X 4.1 APROX. 1 PALO DE 21 GASCABELES. 1 PALO DE LLUVIA DE 30CM LARGO. 1 PAR DE CASTAÑUELAS DE MADERA 57MM APROX. 1 INSTRUMENTO MANGO CON HUESTITOS. 1 XL OPHONO DE 25X10X4M. 1 CAMPANA. 1 GONG 15CM DE DIAMETRO. 1 PAR DE PLATILLOS DE LATON DE 18CM DIAMETRO APROX. 1 TRIANGULO DE 6" Y 1 TAMBOR TRUENO DE 7.5CM DIAMETRO X 22CM APROX.	PAQUETE	30.00	MAE	VARIOS	31.23	1,873.80
3	240	SUMINISTRO DE TERCEROS DE MANO. TIPO MUPPET. PARA TEATRINO DE 35.6 CMS DE ALTO. TIPO GUANTE ADULTO, FABRICADO EN TELA POLIESTER Y ALGODON. COSTURAS REFORZADAS. Y ROPA INTERCAMBIABLE O ALGUNOS ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA. LA MANO SE INSERTA POR LA PARTE DE ATRÁS INFERIOR Y ESTÁ HABILITADO PARA INSERTAR EL DEDO MENIQUE Y PUGAR EN LAS MANOS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO MAS NATURAL. TITERE DE NIÑA, NIÑO, MONSTRUO TIPO PIE GRANDE, PIRATA.	PIEZA	30.00	VAPKER	CABEZA PERLADA	388.77	11,663.10
3	241	SUMINISTRO DE TERCEROS DE MANO. TIPO MUPPET. PARA TEATRINO DE 35.6 CMS DE ALTO. TIPO GUANTE ADULTO, FABRICADO EN TELA POLIESTER Y ALGODON. COSTURAS REFORZADAS. Y ROPA INTERCAMBIABLE O ALGUNOS ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA. LA MANO SE INSERTA POR LA PARTE DE ATRÁS INFERIOR Y ESTÁ HABILITADO PARA INSERTAR EL DEDO MENIQUE Y PUGAR EN LAS MANOS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO MAS NATURAL. TITERE DE NIÑA, NIÑO, MONSTRUO TIPO PIE GRANDE, PIRATA.	PIEZA	30.00	PARISINA	ORGANZA	62.51	1,875.30
3	242	SUMINISTRO DE TERCEROS DE MANO. TIPO MUPPET. PARA TEATRINO DE 35.6 CMS DE ALTO. TIPO GUANTE ADULTO, FABRICADO EN TELA POLIESTER Y ALGODON. COSTURAS REFORZADAS. Y ROPA INTERCAMBIABLE O ALGUNOS ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA. LA MANO SE INSERTA POR LA PARTE DE ATRÁS INFERIOR Y ESTÁ HABILITADO PARA INSERTAR EL DEDO MENIQUE Y PUGAR EN LAS MANOS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO MAS NATURAL. TITERE DE NIÑA, NIÑO, MONSTRUO TIPO PIE GRANDE, PIRATA.	JUEGO	2.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELAS BINNETEENTEAM®	VARIOS	290.02	580.04
3	243	SUMINISTRO DE TERCEROS DE MANO. TIPO MUPPET. PARA TEATRINO DE 35.6 CMS DE ALTO. TIPO GUANTE ADULTO, FABRICADO EN TELA POLIESTER Y ALGODON. COSTURAS REFORZADAS. Y ROPA INTERCAMBIABLE O ALGUNOS ELEMENTOS DE LA VESTIMENTA. LA MANO SE INSERTA POR LA PARTE DE ATRÁS INFERIOR Y ESTÁ HABILITADO PARA INSERTAR EL DEDO MENIQUE Y PUGAR EN LAS MANOS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO MAS NATURAL. TITERE DE NIÑA, NIÑO, MONSTRUO TIPO PIE GRANDE, PIRATA.	PIEZA	8.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELAS SILLY PUPPETS®	VARIOS	1,062.60	8,500.00

3	244	SUMINISTRO DE SET DE 6 TÍTERES DE MANO PARA TEATRINO CON MEDIDAS ENTRE 27CM Y 36 CM DE ALTO, TEMÁTICA ANIMALES DE GRANJA, PERSONAJES DE CUENTOS, ANIMALES DE SELVA, TIPO GUANTE ADULTO, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER Y ALGODÓN. COSTURAS REFORZADAS, HABILITADO PARA INSERTAR EL DEDO MENIQUÉ Y PULGAR EN LAS MANOS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO MÁS NATURAL.	JUEGO	6.00	VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS LAKESHORE®	VARIOS	1,250.02	7,500.12
3	245	SUMINISTRO DE MÓDULO CUBO DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 9MM DE 35 X 35 X 35 CM, CON ACABADO NATURAL Y BARNIZADO, CON UN SAQUE EN DOS DE LAS CARAS,	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	1,749.99	10,499.94
3	246	SUMINISTRO DE SET DE 25 COJINES CON RELLENO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS CON VINIPEL DE 60CM DE DIÁMETRO Y 10CM DE ESPESOR, INCLUYE ARMAZÓN FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO, CON RODAJAS DE ACUERDO A DISEÑO.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS EASY DEKOR® Y ADS®	PRANNA/20 STD	30,312.52	30,312.52
3	247	SUMINISTRO DE AROS DE HULA-HULA DE 45CM Y 65CM APROX. DE DIÁMETRO DE COLORES, TUBO DE 1" APROX. PAQUETE DE 8 PZA.	PAQUETE	3.00	HULA HULA	AROH	249.99	749.97
3	248	SUMINISTRO DE LENTES CON FIGURAS O FORMAS ORIGINALES DE COLORES PARA NIÑO (VARIEDAD DE FANTASIA)LENTE CON ARMAZÓN PLÁSTICA DE 5.5 IN DE LARGO APROX. EN COLORES AMARILLO, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO, AMARILLO, ETC.LENTE PLÁSTICO POLARIZADO.	PIEZA	25.00	T&B	A-15	18.73	468.25
3	249	SUMINISTRO DE TELA DE ESCENOGRAFÍA PARA COLOCAR EN ESTRUCTURAS, SUBLIMADA EN TELA TIPO SARGA O SIMILAR, CON COSTURA PERIMETRAL, 3 LIENZOS DE 1.20X2.40M, 3 LIENZOS DE 0.90X1.80M Y 1 DE 3.00X4.26M APROX.	JUEGO	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	11,250.00	22,500.00
3	250	SUMINISTRO DE ATOMIZADORES DE AGUA DE 1LT, BOTTLELLA DE POLIETILENO BLANCO TRASLÚCIDO CON TAPA DE PROPILENO, CON AJUSTADOR DE ROCÍO.	BOTELLA	20.00	ULINE	S-7273	87.51	1,750.20
3	251	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLÁSTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES, 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	16.00	IRIS / STERILITE	12.2LT/6LT	256.26	4,100.16
3	252	SUMINISTRO DE CAJAS PETRI DE ACRILICO 60X15MM EN PAQUETE DE 20 PZA,	PAQUETE	3.00	SYM LABORATORIOS	ESTERIL DESECHABLE	237.48	712.44
3	253	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 26LT.	PIEZA	4.00	SABLON	JUMBO 26LT	156.25	625.00
3	254	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDAD 80GL, APROX. CON CUATRO TABLEROS LATERALES, 1 TABLERO SUPERIOR, 1 TABLERO MÓVIL PARA CUBOS DE COMPOSTAJE DE 58 X 56 X 80 CM APROX.	PIEZA	1.00	BANAPOY	CONTENEDOR 80GL	3,499.98	3,499.98
3	255	SUMINISTRO DE CUTTER DE PLÁSTICO CON NAVAJA DE 19MM DE ANCHO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUÍA, SUMINISTRO DE PLANTAS PARA TODO EL INVERNADERO. INCLUYE PLANTA DISTINTAS ESPECIES Y MACETA RECTANGULAR DE PLÁSTICO DISTINTAS MEDIDAS, TAMAÑO PROMEDIO APROX. 17CM ANCHO X 42CM LARGO X 15CM ALTURA, APROX. 25CM ALTURA APROX. INCLUYENDO LA PLANTA. SE CONSIDERA UN LOTE SIMILAR COMO REPUESTO PARA PODER SUSTITUIR LAS PLANTAS QUE SE DAÑEN O SEQUEN, Y ESTARÁN EN UNA ZONA DEL JARDÍN DEL MUSEO PARA SU CUIDADO.	PIEZA	3.00	TRUPER	CUT-6	137.52	412.56
3	256	SUMINISTRO DE RECIPIENTE REDONDO TRANSPARENTE CAPACIDAD DE 1/2 LITRO CON TAPA EN PAQUETE CON 50 PZA.	PIEZA	120.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	337.50	40,500.00
3	257	SUMINISTRO DE TABLAS PORTA-DOCUMENTOS DE PLÁSTICO CON CLIP PARA HOJAS TAMAÑO CARTA,	PAQUETE	2.00	REYMA	1/2 LT	150.02	300.04
3	258	SUMINISTRO DE TIERRA PREPARADA, COSTAL DE 10 KG TIERRA PREPARADA PARA MACETAS, LIBRE DE PESTICIDAS, HIERBAS Y PLAGAS, ORIGEN 100% NATURAL Y ORGÁNICO, CALIDAD PREMIUM.	PIEZA	20.00	MAPED	GREEN 35026	93.74	1,874.80
3	259	SUMINISTRO DE PALANGANA DE PLÁSTICO PEQUEÑA, CUADRADA DE 8 CUARTOS, DIMENSIONES APROX. 30.5X30.5X11.4CM, PAQUETE CON 4 PZA.	PIEZA	6.00	NUTRIGARDEN	TIERRA NEGRA	224.98	1,349.88
3	260	SUMINISTRO DE CARTULINA BRISTOL DE 48.8 KG DE 60CM POR 65CM,	PAQUETE	3.00	AMBERS	PALANGANA 8 CUARTOS	500.02	1,500.06
3	261	SUMINISTRO DE AGITADORES DE CAFÉ DE ACERO INOXIDABLE REUTILIZABLES, EN PAQUETE DE 25 PIEZAS, SUMINISTRO DE ALPISTE.	PIEZA	1,200.00	TONY	EXPRESS BRISTOL	5.11	6,132.00
3	262	SUMINISTRO DE BANDejas DE SILICONA PARA HACER 8 CUBOS DE HIELO GRANDES,	PAQUETE	2.00	CNLYDZ	NO APLICA	396.26	792.52
3	263	SUMINISTRO DE BELLotas DE ENCINO ARTIFICIALES DE 3CM EN PAQUETE DE 100 PIEZAS,	KILO	3.00	AURREIRA	COMPUUESTO	50.01	150.03
3	264	SUMINISTRO DE BENTONITA SÓDICA PULVERIZADA EN SACO DE 50 KILOGRAMOS,	PIEZA	12.00	GLACIO	8 CAVIDADES	417.52	5,010.24
3	265	SUMINISTRO DE BENTONITA SÓDICA PULVERIZADA EN SACO DE 50 KILOGRAMOS,	PAQUETE	1.00	GRESORTH	NO APLICA	787.51	787.51
3	266	SUMINISTRO DE BENTONITA SÓDICA PULVERIZADA EN SACO DE 50 KILOGRAMOS,	SACO	10.00	FOSFORITA DE MEXICO	BENTONITA SÓDICA	581.25	5,812.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

3	267	SUMINISTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTES CON CIERRE DE 15CM POR 20CM, EN CAJA DE 1000 PIEZAS.	CAJA	3.00	ULINE	S-1698	4,566.01	13,695.03
3	268	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR. BLANQUEADA 99%.	CAJA	3.00	COPANEX	ECO-BOND	1,500.01	4,500.03
3	269	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM. FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIESTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMIENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS. CARGA MÁXIMA DE 48KG.	PIEZA	1.00	IKEA	TROTTEEN	4,999.99	4,999.99
3	270	SUMINISTRO DE PAQUETE DE PERIÓDICO RECICLADO DE 6KG.	JUEGO	3.00	NO APLICA	NO APLICA	174.39	523.17
3	271	SUMINISTRO DE CARTONES DE HUEVO DE 29.5 CM X 29.5 CM (SET CON 50 PZAS).	JUEGO	3.00	NO APLICA	NO APLICA	174.52	523.56
3	272	SUMINISTRO DE COMPOSTA 100% ORGANICA EN SACO DE 30 KILOGRAMOS.	SACO	18.00	ECO SUSTRATO	COMPOSTA ORGANICA	223.76	4,027.68
3	273	SUMINISTRO DE CONOS DE PINO SEMILLAS EN SU INTERIOR.	PIEZA	30.00	NO APLICA	NO APLICA	17.80	534.00
3	274	SUMINISTRO DE CUBETAS DE PLÁSTICO DE 2LT.	PIEZA	25.00	CUPPLASA	CLAVE 1001	43.73	1,093.25
3	275	SUMINISTRO DE CUENTA GOTAS DE SILICONA DE GRADO ALIMENTICIO DE 7 ML. EN CAJA DE 500 PIEZAS.	CAJA	1.00	ULINE	S-24320	1,044.99	1,044.99
3	276	SUMINISTRO DE FRUJOS.	KILO	3.00	VERDE VALLE	NO APLICA	56.23	168.69
3	277	SUMINISTRO DE GABARRANZOS PAQUETE DE 500 GR.	PAQUETE	6.00	VERDE VALLE	NO APLICA	56.23	337.38
3	278	SUMINISTRO DE MAGEN CON ESQUEMA DE LA ANATOMIA DE LAS SEMILLAS (CONOS DE PINO CON SEMILLAS EN SU INTERIOR, MANZANA, DURAZNO, MANGO, FRUJOL, LENTEJA, CHICHAROL) TAMAÑO TABLOIDE IMPRESO EN PAPEL CON LAMINADO TRANSPARENTES AUTODHERRIBLE	PIEZA	6.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	562.48	3,374.88
3	279	SUMINISTRO DE JUEGO DE 3 HERRAMIENTAS DE JARDIN DE MANO: PALA, TRASPLANTADOR Y RASTRILLO DE ALUMINIO CON MANGO ANTIDERRAPANTE. DE 25CM LARGO APROX. ANCHO DE 5-7.5CM APROX.	JUEGO	10.00	FANHAO	GARDEN TOOL SET	487.52	4,875.20
3	280	SUMINISTRO DE KIT DE SEMILLAS EMPAQUETADO EN 30 SOBRES DE 1G APROX. IDEAL PARA CULTIVAR EN JARDINERIA VERTICAL, HIDROPÓNICA, ACUAPÓNICA, Y EN CONTENEDORES. ESPECIES: CACTÁCEAS, CHILE, JALAPENO, RABANO, TOMATE Y Jitomate. LA DEFINICION FINAL DE LAS SEMILLAS LA REALIZARA LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.	KIT	2.00	LA SEMILLERIA	SOBRE	437.51	875.02
3	281	SUMINISTRO DE LAPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 50 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.	BOTE	5.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/ 71019	223.76	1,118.80
3	282	SUMINISTRO DE MACETAS DE PLÁSTICO PARA INVERNADERO DE 6CM EN PAQUETE DE 40 PIEZAS.	PAQUETE	85.00	SHOP SUCCULENTS	2"	463.73	39,417.05
3	283	SUMINISTRO DE MAIZ MULTICOLOR ORGANICO PARA SEMILLA. EN PAQUETE DE 250 GRAMOS.	PAQUETE	6.00	NO APLICA	NO APLICA	373.74	2,242.44
3	284	SUMINISTRO DE MANDILES DE GABARDINA TIPO CASACA FORMA RECTANGULAR PARA NIÑOS ENTRE 6-12 AÑOS TAMAÑOS 33 CM X 55 CM O 45 CM X 72 CM.	PIEZA	30.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS BAYON®	CONQUERER	624.99	18,749.70
3	285	SUMINISTRO DE MASKING TAPE DE 24MM X50M. COLOR BEIGE, ELABORADA DE PAPEL CREPADO Y RESISTENTE AL PASO DE SOLVENTES.	PIEZA	24.00	JANEI	USO GENERAL 1212450100	56.02	1,320.48
3	286	SUMINISTRO DE MAZORCA DE MAIZ.	PIEZA	60.00	NO APLICA	NO APLICA	50.42	3,025.20
3	287	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA CUADRADO DE 4MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO. ACABADO NATURAL.	MILLAR	6.00	ECO	CUADRADO	93.74	562.44
3	288	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA NATURAL. TIPO ABATELENGUAS DE 9MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO. ACABADO NATURAL.	MILLAR	3.00	BARRILITO	W001	112.51	337.53
3	289	SUMINISTRO DE PAQUETE CON 70 TORUNDAS ALGODÓN DE 1G.	PAQUETE	30.00	MEDIMART	JUMBO	43.73	1,311.90
3	290	SUMINISTRO DE PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO LECIOSO. POLIMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO. DE SECADO TRANSPARENTE. NO TÓXICO. PRESENTACIÓN DE 1KG.	KILO	18.00	RESISTOL	850 - 1KG	218.75	3,937.50
3	291	SUMINISTRO DE PLUMONES DELGADOS LAVABLES. PAQUETE DE 20 PZA. COLORES SURTIDOS. NO TÓXICOS.	PAQUETE	30.00	CRAYOLA	PLUMONES DELGADOS	193.75	5,812.50
3	292	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PLÁSTICO DESECHABLE DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. DE 4OZ. 100ML. APROXIMADAMENTE DE CON TAPA PLÁSTICA.	PIEZA	18.00	ULINE	S-23739	318.77	5,737.86
3	293	SUMINISTRO DE RECIPIENTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TAPA DE COLOR SÓLIDO DE 15X25X12CM APROX. PARA MATERIALES.	PIEZA	12.00	RUBBERMAID	NO. 754943	75.01	900.12
3	294	SUMINISTRO DE ROLLO DE SERVITALLA DE PAPEL CON 250 HOJAS DOBLES DE 26.8 CM X 11.3 CM C/U, CON PRACTICORTE.	PIEZA	12.00	REGIO	RINDE MÁS	37.50	450.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalupe, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

3	295	SUMINISTRO DE SEMILLAS DE PINOS (Pinus Pseudostrobus - Pino Real O Lado) PAQUETE CON 50 SEMILLAS.	PAQUETE	2.00	NO APLICA	NO APLICA	298.73	597.46
3	296	SUMINISTRO DE SET CON 1 CAJA DE CARTÓN DE 37X22X30CM, 2 CAJA DE CARTÓN 28X16X16CM.	JUEGO	15.00	EMPACK	NO APLICA	50.01	760.15
3	297	SUMINISTRO DE TERMOMETRO DE INVERNADERO. CON MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: -10 GRADOS +50 GRADOS CELSIUS, RANGO DE HUMEDAD: 10%-99%, UTILIZA 1 BATERIA INCLUIDA, CON ORIFICIO PARA COLGAR Y SOPORTE.	PIEZA	2.00	UPLAYTECK	NO APLICA	137.52	275.04
3	298	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA NATURAL TIPO ABATELANGUAS DE 9MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO, ACABADO NATURAL.	MILLAR	6.00	BARRILITO	W001	112.51	675.06
3	299	SUMINISTRO DE ROLLO DE SERVITOALLA DE PAPEL CON 250 HOJAS DOBLES DE 28.8 CM X 11.3 CM C/U, CON PRACTICORTE.	PIEZA	12.00	REGIO	RINDE MÁS	37.50	450.00
3	300	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLÁSTICO COMERCIAL TRANSPARENTE CON TAPA FORMA RECTANGULAR PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	16.00	IRIS / STERILITE	12.2LT/6LT	256.26	4,100.16
3	301	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIESTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS. CARGA MÁXIMA DE 45KG.	PIEZA	1.00	IKEA	TROTTEEN	4,999.99	4,999.99
3	302	SUMINISTRO DE MANDILES DE GABARDINA TIPO CASACA FORMA RECTANGULAR PARA NIÑOS ENTRE 6-12 AÑOS TAMAÑOS 33 CM X 55 CM O 45 CM X 72 CM.	PIEZA	30.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS BAYÓN®	CONQUERER	624.99	18,749.70
3	303	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PLÁSTICO PARA MATERIALES DE 5LT.	PIEZA	12.00	PLASVIC	5LT/ C/ TAPA	87.51	1,050.12
3	304	SUMINISTRO DE PLUMONES GRUESOS LAVABLES, PAQUETE DE 8 PZA, COLORES SURTIDOS, NO TÓXICO.	PAQUETE	60.00	CRAYOLA	PLUMONES GRUESOS LAVABLES	143.75	8,625.00
3	305	SUMINISTRO DE CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MEZCLAR DE 1.5LT.	PIEZA	20.00	PROCOOK	RECIPIENTE BOWL.	37.50	750.00
3	306	SUMINISTRO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (DE PREFERENCIA, RECICLADAS).	PAQUETE	12.00	NO APLICA	NO APLICA	43.73	524.76
3	307	SUMINISTRO DE LÁPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 50 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.	BOTE	5.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/ 74019	223.76	1,118.80
3	308	SUMINISTRO DE CRAYÓN ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 24 PZA. GRAYONES DE CERA NO TÓXICOS.	CAJA	18.00	CRAYOLA	JUMBO	120.01	2,160.18
3	309	SUMINISTRO DE PACA DE PERIÓDICO RECICLADO DE 5KG.	JUEGO	3.00	NO APLICA	NO APLICA	174.39	523.17
3	310	SUMINISTRO DE CARTONES DE HUEVO DE 29.5 CM X 29.5 CM (SET CON 50 PZAS).	JUEGO	3.00	NO APLICA	NO APLICA	174.39	523.17
3	311	SUMINISTRO DE ETIQUETAS EN BLANCO DE 67X47MM, PAQUETE DE 100 PZA.	PAQUETE	12.00	JANEL	NO. 13	37.50	450.00
3	312	SUMINISTRO DE FRASCOS REDONDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTES DE BOCA ANCHA, PAQUETE DE 20 PZA DE 200ML, DE POLIESTIRENO DURADERO CON TAPA BLANCA. DIMENSIONES APROXIMADAS 6CM DE DIÁMETRO X 10 CMS DE ALTO	PAQUETE	1.00	ULINE	S-25185W	500.02	500.02
3	313	SUMINISTRO CORDÓN DE YUTE 100% NATURAL GRUESO, DE 3MM DE ESPESOR, TRENZADO 3CABOS, ROLLO DE 50M.	ROLLO	6.00	FANTASIAS MIGUEL	NATURAL	175.02	1,050.12
3	314	SUMINISTRO DE PINTURA TEMPERA EN BOTELLA DE 473 ML. COLORES SURTIDOS, SECADO RÁPIDO, ACABADO UNIFORME, CONSISTENCIA SEMILÍQUIDA, LAVABLE, NO TÓXICA.	BOTELLA	60.00	JOVI	513 BASIC	93.74	5,624.40
3	315	SUMINISTRO DE PINCEL PUNTA REDONDA DE PELO SINTÉTICO CON MANGO DE PLÁSTICO NO. 10 EN PAQUETE CON 6 PZA.	PAQUETE	10.00	BARRILITO	NO.10	59.98	599.80
3	316	SUMINISTRO DE GODETES DE PLÁSTICO RÍGIDO NO DESECHABLES PARA MEZCLAR PINTURA DE 17CM DE DIÁMETRO, CON 10 CAVIDADES CADA CAVIDAD TIENE UN DIÁMETRO 4CM CON UNA PROFUNDIDAD DE 1CM BORDE REDONDEADO QUE NO CORTA O LASTIMA.	PIEZA	20.00	RODIN	NO. 10	30.00	600.00
3	317	SUMINISTRO DE CUCHARAS DE PLÁSTICO PARA MEZCLAR (SOPERA) PAQUETE 1KG.	PAQUETE	6.00	ULINE	S-7305B	100.01	600.06
3	318	SUMINISTRO DE PEGAMENTO LÍQUIDO COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, DE SECADO TRANSPARENTE, NO TÓXICO. PRESENTACIÓN DE 1KG.	KILO	18.00	RESISTOL	850 1KG	218.75	3,937.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





3	337	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LA REGIÓN CACAHUATE CON CÁSCARA.	KILO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	121.27	121.27	121.27
3	338	SUMINISTRO DE MORTERO CON PISTILO DE PORCELANA O VIDRIO DE USO ESCOLAR.	PIEZA	10.00	LEEX EQUIPMENT	M086900X	142.12	142.12	1,421.20
3	339	SUMINISTRO DE TABLA PARA PICAR DE PLÁSTICO DE 30 CM X 15 CM.	PIEZA	2.00	SIMPLE KITCHEN	TBP-1701	284.98	284.98	589.96
3	340	SUMINISTRO DE CUCHILLO PARA PICAR CEBOLLERO O DE CHEF DE ACERO INOXIDABLE Y PROTECTOR DE PLÁSTICO.	PIEZA	2.00	ECKO	EVOLUTION	311.23	311.23	622.46
3	341	SUMINISTRO DE RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE BOCA ANCHA CON CAPACIDAD DE 500 ML.	PIEZA	2.00	CUBASA	CON TAPA	42.51	42.51	85.02
3	342	SUMINISTRO DE RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE BOCA ANCHA CON CAPACIDAD DE 30 ML.	PIEZA	5.00	FARMACIA PARIS	30ML	22.52	22.52	112.60
3	343	SUMINISTRO DE VELA DE CERA SIN AROMA DE 1.5 CM DE ALTURA Y 3.8 CM DE DIÁMETRO.	PAQUETE	2.00	FANTASMAS MIGUEL	SIN AROMA 11291	237.48	237.48	474.96
3	344	SUMINISTRO DE CAPACILLO DE 5CM DIÁMETRO INFERIOR 7 CM DIÁMETRO SUPERIOR PAQUETE DE 500 PIEZAS.	PAQUETE	1.00	ECO PLÁSTICOS	NO.72	137.52	137.52	137.52
3	345	SUMINISTRO DE BOWL DE PLÁSTICO PARA MEZCLAR DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR.	PIEZA	1.00	TOROSQUI	BOWL PLÁSTICO	42.51	42.51	42.51
3	346	SUMINISTRO DE PALITOS PARA BROCHETA DE MADERA DE 30 CM DE LARGO EN PAQUETE C/50 UNIDADES.	PAQUETE	3.00	GREAT VALUE	BROCHETA	45.00	45.00	135.00
3	347	SUMINISTRO DE PISTOLA DE SILICÓN CALIENTE PARA MANUALIDADES CON CABLE DE 1.5M DE LARGO.	PIEZA	1.00	BARRILITO	GG7031	156.25	156.25	166.25
3	348	SUMINISTRO DE BARRAS DE SILICÓN PARA PISTOLA CALIENTE DE 10 CM DE LARGO EN PAQUETE DE 10 UNIDADES.	PAQUETE	30.00	BARRILITO	BS720N	43.73	43.73	1,311.90
3	349	SUMINISTRO DE PLUMÓN NEGRO PERMANENTE PUNTA MEDIA EN PAQUETE CON 2 UNIDADES.	PAQUETE	1.00	SHARPIE	MARCADOR PERMANENTE	55.02	55.02	55.02
3	350	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE CARTÓN DE 125 CM X 153 CM	PIEZA	15.00	PAPELES PRESA	CO-005	50.01	50.01	750.15
3	351	SUMINISTRO DE TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE ACERO INOXIDABLE CON PUÑO DE PLÁSTICO.	PIEZA	20.00	MAE	MT-5R	874.60	874.60	17,492.00
3	352	SUMINISTRO DE PALOS DE MADERA DE 60 CM DE LARGO EN PAQUETE CON 1000 UNIDADES.	PAQUETE	3.00	TONY	NATURAL	166.27	166.27	498.81
3	353	SUMINISTRO DE FORMATO IMPRESO PARA ACTIVIDAD "MISTERIO A RESOLVER" EN HOJA TAMAÑO CARTA 76GR, IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO	PIEZA	140.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	1.89	1.89	264.60
3	354	SUMINISTRO DE SACAPUNTAS MANUAL CON SOPORTE DE ESCRITORIO PARA LAPICES.	PIEZA	2.00	MAE	SPE-20	248.77	248.77	497.54
3	355	SUMINISTRO DE LUPAS DE USO ESCOLAR DE 90MM DE DIÁMETRO CON CRISTAL CONVEXO ÓPTICO.	PIEZA	20.00	LABESSA-LOBO	LU1900	122.49	122.49	2,449.80
3	356	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR. BLANCURA 99%.	CAJA	3.00	COPAMEX	ECO-BOND	1,500.01	1,500.01	4,500.03
3	357	SUMINISTRO DE TABLAS PORTA-DOCUMENTOS DE PLÁSTICO CON CLIP PARA HOJAS TAMAÑO CARTA.	PIEZA	20.00	MAPED	GREEN 35026	93.74	93.74	1,874.80
3	358	SUMINISTRO DE LÁPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 60 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.	BOTE	3.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/ 71019	223.76	223.76	671.28
3	359	SUMINISTRO DE TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE ACERO INOXIDABLE CON PUÑO DE PLÁSTICO, DE CERA NO TÓXICOS.	PIEZA	20.00	MAE	MT-5R	43.73	43.73	874.60
3	360	SUMINISTRO DE CRAYON ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 24 PZA. CRAYONES DE CERA NO TÓXICOS.	CAJA	18.00	GRAYOLA	JUMBO	120.01	120.01	2,160.18
3	361	SUMINISTRO DE PEGAMENTO LÍQUIDO COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, DE SECADO TRANSPARENTE. NO TÓXICO. PRESENTACIÓN DE 1KG.	KILO	24.00	RESISTOL	850 1KG	218.75	218.75	5,250.00
3	362	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR. BLANCURA 99%.	CAJA	3.00	COPAMEX	ECO-BOND	1,500.01	1,500.01	4,500.03
3	363	SUMINISTRO DE REGLA DE 30CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN PAQUETE DE 20 PIEZAS.	PAQUETE	1.00	MAPED	PLÁSTICO TRANSPARENTE	99.87	99.87	99.87
3	364	SUMINISTRO DE SILICÓN LÍQUIDO TRANSPARENTE EN BOTELLA DE 250 ML.	BOTELLA	120.00	BARRILITO	SL1001	43.73	43.73	5,247.60
3	365	SUMINISTRO DE LÁPICES DE COLORES LAVABLES. PAQUETE DE 20 PZA. COLORES SURTIDOS, NO TÓXICOS.	PAQUETE	30.00	GRAYOLA	PLUMONES DELGADOS	193.75	193.75	5,812.50
3	366	SUMINISTRO DE LÁPICES DE COLORES REDONDOS EN CAJA DE 12 PZA. PIGMENTOS ALTAMENTE SATURADOS, NO TÓXICOS.	CAJA	3.00	PRISMACOLOR	JUNIOR	136.25	136.25	408.75
3	367	SUMINISTRO DE BARRA ADHESIVA DE 22GR, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 PZA LAVABLE, NO TÓXICO.	CAJA	18.00	PRITT	LÁPIZ ADHESIVO 22GR	368.73	368.73	6,637.14
3	368	SUMINISTRO DE MASKING TAPE DE 24MM X50M, COLOR BEIGE, ELABORADA DE PAPEL CREPADO Y RESISTENTE AL PASO DE SOLVENTES.	PIEZA	24.00	JANEL	USO GENERAL 1212450100	55.02	55.02	1,320.48
3	369	SUMINISTRO DE BOBINA DE PAPEL KRAFT DE 1.25M DE ANCHO, ESPESOR 125GR, 200M DE LARGO, PESO APROXIMADO DE 30KG.	PIEZA	12.00	EMPAQUES GALLEGOS	120 GR	1,625.02	1,625.02	19,500.24
3	370	SUMINISTRO DE TIJERAS DE 21CM CON MANGO DE PLÁSTICO Y HOJAS DE ACERO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUÍA.	PIEZA	3.00	MAPED	ADVANCED GREEN 21	106.24	106.24	318.72
3	371	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 26L.T.	PIEZA	2.00	SABLON	JUMBO 26LT	158.25	158.25	312.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



3	372	SUMINISTRO DE CALZAS DE PLÁSTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	10.00	IRIS / STERILITE	12.2LT/ 6LT	256.26	2,562.60
3	373	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIESTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMIENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS, CARGA MÁXIMA DE 45KG.	PIEZA	1.00	IKEA	TROTEN	4,999.99	4,999.99
3	374	SUMINISTRO DE ACERVO DE LIBROS SOBRE INGENIERÍA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, 2 PZA DE CADA TÍTULO: 1. BEATY, A. (2013) ROSA PIONERA, INGENIERA. ESPAÑA: BEASCOA2. FERRIE, C. (2019) ABCS OF ENGINEERING. EE.UU.: SOURCEBOOKS EXPLORES. MACALLAY, D. (1999) COMO FUNCIONAN LAS COSAS. ARGENTINA: GRUPO ATLANTIDA4. BEATY, A. (2019) PEDRO PERFECTO ARQUITECTO. ESPAÑA: BEASCOA5. YOYO (2017) MI GRAN LIBRO DE RESPUESTAS: ¿COMO FUNCIONA?. ESPAÑA: GRUPO PLANETA6. RZIZICKA, O. (2017) ASI SE HACEN LAS COSAS. ESPAÑA: EDELVIVES7. RZIZICKA, O. (2020) ASI SE HACEN LAS COSAS 2. ESPAÑA: EDELVIVES 8. NIETO MARTINEZ, C. (2019) INGENIERIA STEM. ESPAÑA: LISBO 9. VIVERO RODRIGUEZ, R. (2012) MI PRIMER LIBRO DE CIENCIA: EL PLANETA TIERRA. ESPAÑA: BRUNO10. KINDERSLEY, D. (2020) MIRA: SOY INGENIERA. ESPAÑA: EDEBE	PIEZA	20.00	VARIAS MARCAS	NO APLICA	500.02	10,000.40
3	375	SUMINISTRO DE MARCADORES DE COLORES PARA PIZARRÓN BLANCO EN PAQUETE DE 4 PZA, TINTA BASE CETONA DE ALTA DENSIDAD, PUNTA DE CINGEL.	PAQUETE	2.00	AZOR	MAGISTRAL CLASICO	93.74	187.48
3	376	SUMINISTRO DE BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO CUERRO PLÁSTICO Y BASE DE FIELTRO.	PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL	63.77	765.24
3	377	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRÓN BLANCO BOTELLA DE 237 ML. ANTIBACTERIAL.	BOTELLA	24.00	AZOR	LIMPIA PIZARRONES MAGISTRAL	86.25	2,070.00
3	378	SUMINISTRO DE IMANES PARA PIZARRÓN MAGNÉTICO, PAQUETE DE 8 PZA.	PAQUETE	4.00	MAPED	MAGNET 51200	75.01	300.04
3	379	SUMINISTRO DE PINES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO DE COLORES CON PUNTA DE ACERO EN PAQUETE DE 100 PZA.	PAQUETE	4.00	BARRILITO	PN-13	43.73	174.92
3	380	SUMINISTRO DE CASACA DE GABARDINA PARA NIÑOS ENTRE 6-12 AÑOS.	PIEZA	20.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS BAYON®	CONQUERER	624.99	12,499.80
3	381	SUMINISTRO DE SET CON 20 COJINES CON RELLENO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS CON VINIPIEL DE 45CM DE DIÁMETRO Y 7.5CM DE ESPESOR, INCLUYE ARMAZÓN FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNEZADO, CON RODAJAS DE ACUERDO A DISEÑO.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS EASY DEKOR® Y ADS®	SOBRE DISEÑO	22,500.00	22,500.00
3	382	SUMINISTRO DE 3 MODELOS COMERCIALES DEMOSTRATIVOS DE CIENCIA, CADA UNO DE DISTINTA TEMÁTICA.	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	3,124.98	9,374.94
3	383	SUMINISTRO CARTÓN 2 CARAS CORRUGADO KRAFT DE 100X135 CM.	PIEZA	240.00	PAPELES PRESA	CO-005	50.01	12,002.40
3	384	SUMINISTRO DE CARTULINA ESCOLAR EN COLOR BLANCO EN PAQUETES DE 25 PLEGOS DE 42 CM X 29.7 DE 180g.	PAQUETE	25.00	APSA	BLANCO	5.11	127.75
3	385	SUMINISTRO DE CARTONCILLO DE COLOR NEGRO DE 70 X 50 CM DE 150 g. EN PLEGOS.	PIEZA	480.00	LUMEN	SKU 12122	7.49	3,595.20
3	386	SUMINISTRO DE PAPEL DE CONSTRUCCIÓN EN BLOK DE 80 HOJAS CON COLORES VARIADOS DE 150 g.	BLOCK	96.00	NORMA	BLOCK PAPEL BOND CREATIVIDAD	118.74	11,399.04
3	387	SUMINISTRO DE PALITO DE MADERA NATURAL, TIPO ABATELENGUAS DE 9MM DE ANCHO POR 11CM DE LARGO, ACABADO NATURAL.	MILLAR	1.00	BARRILITO	W001	112.51	112.51
3	388	SUMINISTRO DE PALITOS DE MADERA EN PRESENTACIÓN DE PALITOS DE BROCHETA DE 30 CM DE LARGO EN PAQUETES DE 100 PIEZAS	PAQUETE	12.00	FLOW MAGIC	CAFÉ CLARO	166.27	1,995.24
3	389	SUMINISTRO DE PISTOLA PARA BARRA DE SILICÓN CALIENTE.	PIEZA	2.00	BARRILITO	GG7031	156.25	312.50
3	390	SUMINISTRO DE BARRAS DE SILICÓN EN PAQUETES DE 10 PIEZAS DE 18 CM.	PAQUETE	120.00	BARRILITO	BS720N	43.73	5,247.60

*[Handwritten signatures and initials]*



3	391	SUMINISTRO DE BARRA ADHESIVA DE 22GR, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 PZA LAVABLE, NO TÓXICO.	CAJA	18.00	PRITT	LÁPIZ ADHESIVO 22GR	368.73	6,637.14
3	392	SUMINISTRO DE POPOTES DE PLÁSTICO DE COLORES DE 0.5 PULGADAS DE DIAMETRO EN PAQUETES DE 100 PIEZAS.	PIEZA	12.00	ACDESIGN	LARGE	159.99	1,919.88
3	393	SUMINISTRO DE LÁPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 50 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.	BOTE	3.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/74019	223.76	671.28
3	394	SUMINISTRO DE PERFORADORA O PUNZÓN DE METAL MANUAL.	PIEZA	2.00	AMISON	PERFORADORA PUNZONES 2PZAS	68.74	137.48
3	395	SUMINISTRO DE IMANES PARA PIZARRÓN MAGNÉTICO, PAQUETE DE 8 PZA.	PAQUETE	4.00	MAPE	MAGNET 5/1200	75.01	300.04
3	396	SUMINISTRO DE TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE ACERO INOXIDABLE CON PUÑO DE PLÁSTICO.	PIEZA	25.00	MAE	MT-5R	43.73	1,093.25
3	397	SUMINISTRO DE CRAYÓN ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 24 PZA. CRAYONES DE CERA NO TÓXICOS.	CAJA	18.00	CRAYOLA	JUMBO	120.01	2,160.18
3	398	SUMINISTRO DE PEGAMENTO LÍQUIDO COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, DE SECADO TRANSPARENTE, NO TÓXICO. PRESENTACIÓN DE 1KG.	KILO	12.00	RESISTOL	850 1KG	218.75	2,625.00
3	399	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR, BLANCURA 93%.	CAJA	3.00	COPAMEX	ECO-BOND	1,500.01	4,500.03
3	400	SUMINISTRO DE REGLA DE 30CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN PAQUETE DE 20 PIEZAS.	PAQUETE	1.00	MAPE	PLÁSTICO TRANSPARENTE	18.73	18.73
3	401	SUMINISTRO DE SILICÓN LÍQUIDO TRANSPARENTE EN BOTELLA DE 100 ML.	BOTELLA	60.00	BARRILITO	SL100I	43.73	2,623.80
3	402	SUMINISTRO DE PLUMONES DELGADOS LAVABLES, PAQUETE DE 20 PZA. COLORES SURTIDOS, NO TÓXICOS.	PAQUETE	30.00	CRAYOLA	PLUMONES DELGADOS	193.75	5,812.50
3	403	SUMINISTRO DE LÁPICES DE COLORES REDONDOS EN CAJA DE 12 PZA. PIGMENTOS ALTAMENTE SATURADOS, NO TÓXICOS.	CAJA	3.00	PRISMACOLOR	JUNIOR	136.25	408.75
3	404	SUMINISTRO DE BARRA ADHESIVA DE 22GR, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 PZA LAVABLE, NO TÓXICO.	CAJA	18.00	PRITT	LÁPIZ ADHESIVO 22GR	368.73	6,637.14
3	405	SUMINISTRO DE MASKING TAPE DE 24MM X50M, COLOR BEIGE, ELABORADA DE PAPEL CREPADO Y RESISTENTE AL PASO DE SOLVENTES.	PIEZA	24.00	JANEL	USO GENERAL 12/12450100	55.02	1,320.48
3	406	SUMINISTRO DE BOBINA DE PAPEL KRAFT DE 1.25M DE ANCHO, ESPESOR 125GR, 200M DE LARGO, PESO APROXIMADO DE 30KG.	PIEZA	12.00	EMPAQUES GALLEGOS	120 GR	1,625.02	19,500.24
3	407	SUMINISTRO DE TIJERAS DE 21CM CON MANGO DE PLÁSTICO Y HOJAS DE ACERO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUJA.	PIEZA	3.00	MAPE	ADVANCED GREEN 21	106.24	318.72
3	408	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 26LT.	PIEZA	2.00	SABLON	JUMBO 26LT	156.25	312.50
3	409	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLÁSTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.	JUEGO	10.00	IRIS / STERILITE	12.2LT/7 6LT	256.26	2,562.60
3	410	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS. CARGA MÁXIMA DE 45KG.	PIEZA	1.00	IKEA	TROTTEEN	4,998.99	4,998.99
3	411	SUMINISTRO DE SET DE HERRAMIENTAS, INCLUYE: CINTA MÉTRICA DE 3M, MARTILLO DE CARPINTERO 16OZ., DESARMADOR PLANO 1/4"x4", RANURADO 1/4"x4", PHILLIPS 1/4"x4", PINZAS DE CHOFER 8", DESATRONILLADOR DE CABEZA MÚLTIPLE CON 10 PUNTAS, ESCUADRA, LLAVE AJUSTABLE, JUEGO C/8 LLAVES ALLEN Y SIERRA, INCLUYE ENTREGA EN ALMACÉN DEL MUSEO Y A1 COMODO EN MUEBLE DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE.	JUEGO	2.00	TRUPPER	VARIAS	1,500.01	3,000.02
3	412	SUMINISTRO DE ACERVO DE LIBROS SOBRE INGENIERÍA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, 2 PZA DE CADA TÍTULO: 1. SMITH, K. (2020). COMO SER UN EXPLORADOR DEL MUNDO: MUSEO DE ARTE (VIDA). EDICIONES CULTURALES PAIDOS 2. SMITH, K. (2021). BUSCA EL TESORO (EN TUS BOLSILLOS). EDICIONES CULTURALES PAIDOS 3. KATOVICH, B. (2019). AWESOME ROBOTICS PROJECTS FOR KIDS: 20 ORIGINAL STEAM ROBOTS AND CIRCUITS TO DESIGN AND BUILD. ROCKRIDGE PRESS 4. SCALZO, A. (2019) 100 EASY STEAM ACTIVITIES: AWESOME HANDS-ON PROJECTS FOR ASPIRING ARTISTS AND ENGINEERS. PAGE STREET KIDS. 5. BEATTIE, R. (2020). INGENIERÍA INCREÍBLE: 35 PROYECTOS ALUCINANTES PARA HACER EN CASA. IDEAKA 6. PAZOZ, C. (2021). ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (FUTUROS GENIOS 5): LA CIENCIA EXPLICADA A LOS	PIEZA	20.00	VARIAS MARCAS	NO APLICA	500.02	10,000.40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



3	413	MAS PEQUEÑOS. BEASCOA 7. MAESTRE, J. (2017). A PROGRAMAR SE APRENDE JUGANDO. EDICIONES PARANINFO 8. SZAFIR, T. (2021). PROGRAMACION PARA NIÑOS: TU JUEGO EN 10 FÁCILES PASOS CON SCRATCH. CAUTE PUBLISHING. 9. GARRIDO, S. (2019). SCRATCH PARA NIÑOS... Y NO TAN NIÑOS: APRENDE A PENSAR DE FORMA CREATIVA 10. JACOBA, B. (2019). TECNOLOGIA STEAM. JUEGOS ACTIVIDADES Y TEMAS CURIOSOS PARA EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO.	PAQUETE	2.00	AZOR	MAGISTRAL CLASICO	93.74	187.48
3	414	SUMINISTRO DE MARCADORES DE COLORES PARA PIZARRÓN BLANCO EN PAQUETE DE 4 PZA. TINTA BASE CETONA DE ALTA DENSIDAD, PUNTA DE CINGEL.	PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL	63.77	765.24
3	415	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRÓN BLANCO BOTELLA DE 287 ML. ANTIBACTERIAL.	BOTELLA	24.00	AZOR	LIMPIA PIZARRONES MAGISTRAL	86.25	2,070.00
3	416	SUMINISTRO DE PINES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO DE COLORES CON PUNTA DE ACERO EN PAQUETE DE 100 PZA.	PAQUETE	4.00	BARRILITO	PIN-13	43.73	174.92
3	417	SUMINISTRO DE CASACA DE GABARDINA PARA NIÑOS ENTRE 6-12 AÑOS.	PIEZA	20.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS BAYON®	CONQUERER	624.99	12,499.80
3	418	SUMINISTRO DE SET CON 20 COJINES CON RELLENO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS CON VINIPIEL DE 45CM DE DIÁMETRO Y 7.5CM DE ESPESOR. INCLUYE ARMAZON FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO, CON RODAJAS DE ACUERDO A DISEÑO.	JUEGO	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS ENTRE ELLAS EASY DEKOR® Y ADS®	FRANMA/20 STD	22,500.00	22,500.00
3	419	SUMINISTRO DE 3 MODELOS COMERCIALES DEMOSTRATIVOS DE CIENCIA, CADA UNO DE DISTINTA TEMATICA.	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	3,124.98	9,374.94
3	420	SUMINISTRO DE BROCHE PORTA PILA DE 9V EN COLOR NEGRO	PIEZA	40.00	STEREN	258-810	8.76	350.40
3	421	SUMINISTRO DE PORTA PILA AA	PIEZA	40.00	STEREN	258-802	11.24	449.60
3	422	SUMINISTRO DE PAQUETE DE PILAS ALCALINAS "AA" CON 40 PIEZAS	PAQUETE	24.00	DURACELL	AA40	623.77	14,970.48
3	423	SUMINISTRO DE PILAS DE LITIO MONEDA DE "3V"	PIEZA	480.00	PKCELL	CR2032	31.23	14,990.40
3	424	SUMINISTRO DE ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 20 DE 33.5m	KILO	48.00	FIERO	ALG 200	105.02	5,040.96
3	425	SUMINISTRO DE ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 20 DE 30m	KILO	48.00	FIERO	ALG 200	136.25	6,540.00
3	426	SUMINISTRO PAQUETE CON 10 CABLES CON CAJAMAN DE TENAZA CHICA	PAQUETE	2.00	STEREN	GAL-201	73.75	147.50
3	427	SUMINISTRO MINI MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA DE "3V" A "5V"	PIEZA	20.00	STEREN	MOT-050	31.23	624.60
3	428	SUMINISTRO MINI INTERRUPTOR DE PUSH CON 2 TERMINALES.	PIEZA	40.00	STEREN	AU-108	3.75	150.00
3	429	SUMINISTRO DIODOS EMISORES DE LUZ LED DE 5MM EN SET DE 300 PIEZAS DE COLORES VARIADOS.	JUEGO	24.00	COMPONENTES ELECTRÓNICOS	NO APLICA	207.52	4,980.48
3	430	SUMINISTRO CABLE ESTANADO PARA CONEXIONES AWG COLOR ROJO EN ROLLO DE 100 M.	ROLLO	24.00	MV ELECTRONICA	AWG ROJO	312.49	7,499.76
3	431	SUMINISTRO CABLE ESTANADO PARA CONEXIONES AWG COLOR NEGRO EN ROLLO DE 100 M.	ROLLO	24.00	MV ELECTRONICA	AWG NEGRO	312.49	7,499.76
3	432	SUMINISTRO CINTA ADHESIVA DE COBRE DE 5 MM DE 15 CM EN ROLLO.	ROLLO	48.00	STEREN	PT-300	98.75	4,740.00
3	433	SUMINISTRO DE PAQUETE DE 136 PIEZAS DE ACERO CON CUBIERTA PLASTICA DE COLORES EN TAMAÑO MEDIANO DE 28 MM	PAQUETE	72.00	ABLEGREEN	COLOR ABL	30.64	2,206.08
3	434	SUMINISTRO DE PAQUETE DE 30 PIEZASAS DE PINZAS PARA ROPA DE MADERA.	PAQUETE	3.00	PARISINA	MEDIANO	69.27	207.81
3	435	SUMINISTRO DE PAQUETE DE SUETADOCUMENTOS DE METAL DE 19MM EN CAJAS CON 12 PIEZAS.	PAQUETE	3.00	ACCO	AY/072020G	23.74	71.22
3	436	SUMINISTRO DE TALADRO ELECTRICO MANUAL. INCLAMBRIKO Y RECARGABLE.	PIEZA	2.00	YUANBIN	48VF	1,248.76	2,497.52
3	437	SUMINISTRO DE SET CON 200 PIEZAS SUFTIDAS DE TORNILLOS DE DIVERSAS MEDIDAS.	JUEGO	12.00	IKEA	702.242.28	246.24	2,954.88




Av. Fray Antonio Alcaide #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

				JUEGO	12.00	COCECA	NO APLICA	420.00	5,040.00
3	438	SUMINISTRO DE SET CON 200 PIEZAS SURTIDAS DE CLAVOS DE DIVERSAS MEDIDAS.		JUEGO	2.00	KAMYSEN	KIT DE SOLDADURA	498.75	997.50
3	439	SUMINISTRO DE SET DE SOLDADURA CON CAUTÍN DE 60W DE TEMPERATURA Y ADITAMENTOS PARA SOLDAR.		ROLLO	48.00	STEREN	SOL. 60-100	323.73	15,539.04
3	440	SUMINISTRO DE ROLLO DE 100g DE SOLDADURA DE 60/40 DE 1 MM.		PAQUETE	10.00	PRETTIYA	16X	337.50	3,375.00
3	441	SUMINISTRO DE PAQUETES DE 16 LLANTAS DE PLÁSTICO DE COLORES.		BOTE	3.00	DIXON	BOTE 50 PZAS/ 71019	223.76	671.28
3	442	SUMINISTRO DE LÁPIZ DE GRAFITO HB NO.2, BOTE CON 50 PZA. ESCOLAR, HEXAGONAL, NO TÓXICO.		PIEZA	25.00	MAE	MT-5R	43.73	1,093.25
3	443	SUMINISTRO DE TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA DE 13CM DE ACERO INOXIDABLE CON PUÑO DE PLÁSTICO.		PAQUETE	4.00	MAPED	MAGNET 5/200	75.01	300.04
3	444	SUMINISTRO DE IMANES PARA PIZARRÓN MAGNÉTICO, PAQUETE DE 8 PZA.		CAJA	18.00	CRAYOLA	JUMBO	120.01	2,160.18
3	445	SUMINISTRO DE CRAYÓN ESCOLAR REDONDO JUMBO SURTIDO DE COLORES EN CAJA DE 24 PZA. CRAYONES DE CERA NO TÓXICOS.		CAJA	2.00	COPAMEX	ECO-BOND	1,500.01	3,000.02
3	446	SUMINISTRO DE CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GR, BLANCURO 93%.		PAQUETE	30.00	CRAYOLA	PLUMONES DELGADOS	193.75	5,812.50
3	447	SUMINISTRO DE PLUMONES DELGADOS LAVABLES, PAQUETE DE 20 PZA. COLORES SURTIDOS, NO TÓXICOS.		CAJA	3.00	PRISMACOLOR	JUNIOR	136.25	408.75
3	448	SUMINISTRO DE LÁPICES DE COLORES REDONDOS EN CAJA DE 12 PZA. PIGMENTOS ALTAMENTE SATURADOS, NO TÓXICOS.		CAJA	18.00	PRITT	LÁPIZ ADHESIVO 22GR	368.73	6,637.14
3	449	SUMINISTRO DE BARRA ADHESIVA DE 22GR, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 PZA LAVABLE, NO TÓXICO.		PIEZA	24.00	JANEL	USO GENERAL 1212450100	55.02	1,320.48
3	450	SUMINISTRO DE MASKING TAPE DE 24MM X50M, COLOR BEIGE, ELABORADA DE PAPEL CREPADO Y RESISTENTE AL PASO DE SOLVENTES.		PIEZA	3.00	MAPED	ADVANCED GREEN 21	106.24	318.72
3	451	SUMINISTRO DE TIJERAS DE 21CM CON MANGO DE PLÁSTICO Y HOJAS DE ACERO PARA USO EXCLUSIVO DEL GUJA.		PIEZA	2.00	SABLON	JUMBO 26LT	156.25	312.50
3	452	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 26LT.		JUEGO	10.00	IRIS / STERILITE	12.2LT/ 6LT	256.26	2,562.60
3	453	SUMINISTRO DE CAJAS DE PLÁSTICO COMERCIAL CON TAPA FORMA RECTANGULAR, TRANSPARENTE, PARA ALMACENAR MATERIALES. 1 PIEZA DE 12.2LT DE 41X28X17CM APROX Y 1 PZA DE 6LT DE 35X19X12CM APROX.		PIEZA	1.00	IKEA	TROTTEEN	4,999.99	4,999.99
3	454	SUMINISTRO DE CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE 80X40X75CM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER EN POLVO COLOR BLANCO, CON 2 CON COMPARTIMENTOS, REPISA INTERMEDIA Y RODAJAS. CARGA MÁXIMA DE 45KG.							
3	455	SUMINISTRO DE ACERVO DE LIBROS SOBRE INGENIERÍA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, 2 PZA DE CADA TÍTULO: 1. LIUKAS, L. (2017) HOLA RUBY: LA AVENTURA DE PROGRAMAR. ESPAÑA: PLANETA. R. (2018) ROBOTMANÍA. MÉXICO: B DE BLOCK3. ERWIG, M. (2017) ONCE UPON AN ALGORITHM: HOW STORIES EXPLAIN COMPUTING. EE.UU.: MIT PRESS4. FLEMING, C. (2013) PAPA'S MECHANICAL FISH. FARRAR, STRAUS AND GIROUX5. BRYSON, B. (2023) UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO. MÉXICO: VR-RBA6. ANDREA, S. (2022) CUENTOS SOBRE STEAM PARA PROGRAMAR. COLOMBIA: EDITORIAL UNIMAGDALENA. 7. ECKOLD, D. (2020) BUILD THIS BOOK: A BOOK AND MAKER-SPACE ALL IN ONE. EE.UU.: SCHOLASTIC 8. KIDERSLEY, D. (2019) UN LABORATORIO EN CASA: GRANDES EXPERIMENTOS PARA FUTUROS CIENTÍFICOS. LONDRES: DK PUBLISHING9. IVES, R. (2020) BUILD IT! MAKE IT! MAKERSPACE MODELS. BUILD ANYTHING FROM A WATER POWERED ROCKET TO WORKING ROBOTS TO BECOME A SUPER ENGINEER (BUILT IT! MAKE IT!). REINO UNIDO: BEETLE BOOKS10. ADOLPH, J. (2020) CARDBOARD BOX ENGINEERING: COOL, INVENTIVE PROJECTS FOR TINKERERS, MAKERS & FUTURE SCIENTISTS. EE.UU.: STOREY PUBLISHING		PIEZA	20.00	VARIAS MARCAS	NO APLICA	500.02	10,000.40
3	456	SUMINISTRO DE MARCADORES DE COLORES PARA PIZARRÓN BLANCO EN PAQUETE DE 4 PZA, TINTA BASE GETONA DE ALTA DENSIDAD, PUNTA DE CINCEL.		PAQUETE	2.00	AZOR	MAGISTRAL CLÁSICO	93.74	187.48
3	457	SUMINISTRO DE BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO CUERPO PLÁSTICO Y BASE DE FIELTRO.		PIEZA	12.00	AZOR	MAGISTRAL	63.77	765.24
3	458	SUMINISTRO DE LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PIZARRÓN BLANCO BOTELLA DE 237 ML. ANTIBACTERIAL,		BOTELLA	24.00	AZOR	LIMPIA PIZARRONES MAGISTRAL	86.25	2,070.00
3	459	SUMINISTRO DE SET DE JUEGO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONSISTA DE MÁS DE 600 PIEZAS A BASE DE UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE STEAM DE REFERENCIA PARA ALUMNADO DE 11 A 14 AÑOS Y 29 LECCIONES. INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO RESISTENTE CON BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN, CONCENTRADOR PROGRAMABLE, SENSOR DE COLOR, SENSOR DE DISTANCIA, SENSOR DE FUERZA, MOTOR		JUEGO	10.00	LEGO	SPIKE PRIME	14,751.49	147,514.90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	GRANDE. 2 MOTORES MEDIANOS. INCLUYE UN HUB PROGRAMABLE. CUENTE CON 6 PUERTOS DE ENTRADA/ SALIDA. MATRIZ DE LUZ 5 X5. CONEXIÓN CON BLUETOOTH. UN GIROSCOPIO DE 6 EJES. UNA BATERIA RECARGABLE Y UN ALTAVOZ. TAMBIÉN INCLUYEN SENSORES DE ALTA PRECISIÓN Y MOTORES QUE PERMITEN A LOS ALUMNOS DISEÑAR Y CONSTRUIR ROBOTS, DISPOSITIVOS DINÁMICOS Y OTRO TIPO DE MODELOS. INCLUYE PAQUETE DE REEMPLAZO DE ELEMENTOS ESENCIALES.								
3	460	SUMINISTRO DE ESPECIALES - EXHIBICIÓN CAJINT-3 MUESTRAS DE TEXTILES REPRESENTATIVOS DE JALISCO, SOBRE DISEÑO Y EN CORESPONDENCIA AL OBJETIVO EDUCATIVO DE LA EXHIBICIÓN, PARA INTEGRARLAS EN UNA COMPOSICIÓN QUE CUBRE UN ESPACIO DE 1.300 X H 0.60 M.	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	2,187.50	8,750.00	
3	461	SUMINISTRO DE ESPECIALES - EXHIBICIÓN ID-INT-6 AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO DE OBJETOS REPRESENTATIVOS A LOS MATERIALES Y/O TÉCNICAS REPRESENTATIVAS DE JALISCO, COMO BARRO, VIDRIO SOPLADO O SIMILAR, SEGUN MUESTRAS AUTORIZADAS, PARA EXHIBIRSE EN UNA NICHO DE 222X274X3274 MM.	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	8,408.23	33,624.92	
3	462	SUMINISTRO DE ESPECIALES - EXHIBICIÓN NAT-INT-5 AMBIENTACIÓN A PARTIR DE MUESTRAS DE DIFERENTES PLANTAS, SEMILLAS, TRONCOS, HOJAS, FRUTOS, MAQUETAS Y/O MODELOS, SEGUN DISEÑO, PARA CUBRIR UN ESPACIO DE 1.2 M2 APROXIMADAMENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE LAS MUESTRAS, TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	18.00	SOLUCIONES ÚNICAS CONFORME A DISEÑO	SOBRE DISEÑO	1,500.01	27,000.18	
4	463	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "ARENA" EN FORMATO DE LISTA DE DEPORTISTAS DESTACADOS DE JALISCO QUE APARECERÁN EN EL VIDEO DE INTRODUCCIÓN, DE GUION BÁSICO CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES QUE SE PROGRAMARÁN EN EL SOFTWARE Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS GENERALES DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL, BÁSQUETBOL, BOXEO Y/O ARTES MARCIALES MIXTAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81	
4	464	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CANCHA" EN FORMATO DE LISTA DE DEPORTISTAS DESTACADOS DE JALISCO QUE APARECERÁN EN LOS VIDEOS, SE INCLUYE MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL DE LOS VIDEOS PARA REPRESENTAR LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS DEFINIDAS, CINCO GUIONES DETALLADOS DE LOS PUNTOS A DESTACAR EN CADA VIDEO Y UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE GOLF, TAEEKWONDO, BEISBOL, GIMNASIA Y CHARREÑA, QUE SE PRESENTARÁN EN LA EXHIBICIÓN, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	96,764.46	96,764.46	
4	465	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CONOCER" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUYE EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LOS OCHO SISTEMAS Y APARATOS DEL CUERPO HUMANO QUE SE MOSTRARÁN EN EL SOFTWARE. SE INCLUYE GUION CON DETALLES PARA DESARROLLO DE SOFTWARE. LA INFORMACIÓN SE ACOMPAÑA DE MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL. ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	72,573.35	72,573.35	
4	466	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CAMBIAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUYE EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS SISTEMA MUSCULAR Y CICLISMO, ADEMÁS DE MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL. EN EL DOCUMENTO SE CONSIDERAN TRES APARATOS: UNO SOBRE LOS EFECTOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA SOBRE EL SISTEMA MUSCULAR, OTRO SOBRE EL CICLISMO Y LOS MÚSCULOS INVOLUCRADOS AL PRACTICAR ESTA DISCIPLINA Y UNO MÁS SOBRE LA CICLISTA JALISCIENSE JESSICA SALAZAR, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN LAS CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23	
4	467	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MOTIVAR" EN FORMATO DE LISTA DE DEPORTISTAS DE JALISCO QUE APARECERÁN EN VIDEOGRABACIONES EN FORMATO DE ENTREVISTAS, CINCO	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	96,764.46	96,764.46	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*




4	468	GUIONES DE ENTREVISTA DE TIPO PERIODÍSTICA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DEL TEMA DE: FORTALEZA DE ESPÍRITU EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA VIDA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y VIDEOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA. SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MOTIVAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: ESTRATEGIA EN EL DEPORTE Y UN GUIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO QUE INCLUYE EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS APLICABLES A LA VIDA. MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN EL SOFTWARE Y CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	469	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CONTROLAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: CONTROL DE LAS EMOCIONES PARA EL ÉXITO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA VIDA, LISTA DE DEPORTISTAS Y DEPORTES A REPRESENTAR, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN LAS CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	470	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "SUMAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: LA SALVA COMPAÑÍA DE LA TOMA COORDINADA DE DECISIONES BAJO PRESIÓN, AUTOMOVILISMO Y CHECO PÉREZ ACOMPAÑADA DE MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN EL SOFTWARE, CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	471	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MOVER" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DEL TEMA ACTIVACIÓN FÍSICA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN LAS CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGAN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	472	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "NUTRIR" EN FORMATO DE GUIÓN DETALLADO CON ALIMENTOS Y PERFILES DE PERSONAJES A INCLUIR CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS CON LOS SIGUIENTES APARTADOS: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, DIETA SANA Y CORRECTA, Y GRUPOS DE ALIMENTOS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	473	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "NIVELAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, BALANCE CALÓRICO, CUIDADO DE LA SALUD Y HABITOS SALUDABLES CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS Y CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	474	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CELEBRAR" EN FORMATO DE GUIÓN DETALLADO CON ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO Y ACTIVIDADES QUE SE PRESENTARÁN EN EL SOFTWARE Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

		QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE HISTORIA DEL DEPORTE EN JALISCO, FIGURAS Y MOMENTOS DESTACADOS Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.							
4	475	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "RETAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES CON ÉNFASIS EN VELOCIDAD Y CARRERAS DE VELOCIDAD EN EL ATLETISMO, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	476	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "POTENCIAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES CON ÉNFASIS EN FUERZA Y DEPORTES DE CONTACTO, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	477	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "SUPERAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES CON ÉNFASIS EN FUERZA EXPLOSIVA Y SALTO DE LONGITUD Y DE ALTURA EN ATLETISMO, ASÍ COMO INFORMACIÓN DE LA ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	478	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "EXAMINAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CAMPO VISUAL Y VISIÓN PERIFÉRICA EN EL DEPORTE, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	479	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PROBAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE VELOCIDAD DE REACCIÓN Y CAPACIDADES COORDINATIVAS, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	480	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "DESAFIAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE MEMORIA Y DEPORTE, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	481	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "REGULAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	





4	482	<p>CONTENIDO DEL TEMA DE JUEGO LIMPIO Y GUIÓN DE PREGUNTAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL TEMA, ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO.</p> <p>SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p> <p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "FOCART" EN FORMATO DE GUIÓN BÁSICO PARA GRABACIONES DE AUDIO QUE SERVIRÁN COMO DISTRACTORES Y DOCUMENTO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CONCENTRACIÓN, MANEJO DE LAS EMOCIONES Y PRÁCTICA DE TIRO CON ARCO, ASÍ COMO ASÍ COMO INFORMACIÓN DEL ATLETA DESTACADO DE JALISCO A PRESENTAR EN LA EXHIBICIÓN, CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p> <p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MURAL" EN FORMATO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN CON INFORMACIÓN QUE SE PROGRAMARÁ EN EL SOFTWARE Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS TEMAS DE ARTE WIXARIKA Y SU MANEJO DEL COLOR. ASÍ COMO GUIÓN CON DETALLES RESPECTO A SÍMBOLOS DEL ARTE WIXARIKA PLASMADO EN DISTINTAS TÉCNICAS ARTESANALES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	483	<p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MUNDO" EN FORMATO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN CON INFORMACIÓN QUE SE PROGRAMARÁ EN EL SOFTWARE Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS TEMAS DE ARTE WIXARIKA Y SU MANEJO DEL COLOR. ASÍ COMO GUIÓN CON DETALLES RESPECTO A SÍMBOLOS DEL ARTE WIXARIKA PLASMADO EN DISTINTAS TÉCNICAS ARTESANALES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	484	<p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "TEATRO" EN FORMATO DE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CON INFORMACIÓN QUE SE PROGRAMARÁ EN EL SOFTWARE Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS TEMAS RESPECTO AL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CREATIVO EN LOS NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS DE EDAD, Y UN GUIÓN BÁSICO DE CONTENIDOS CON LOS TEMAS SUGERIDOS QUE SERVIRÁ COMO INSPIRACIÓN PARA LA INTERACCIÓN, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	485	<p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "TEATRO" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRÁN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS CULTURALES RELACIONADAS CON DISCIPLINAS ARTÍSTICAS YA MENCIONADAS. SE INTEGRARÁ UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONES O PERSONAS EXPERTAS EN ARTES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON SU COLABORACIÓN, CON LA INTENCIÓN DE FORMAR PÚBLICOS. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	486	<p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "ATELIER" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRÁN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ARTES PLÁSTICAS, ARTES NARRATIVAS, INNOVACIÓN Y PROCESOS DE DISEÑO, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS YA MENCIONADOS PARA INTEGRAR PROCESOS DE APRENDIZAJE FORMATIVOS MEDIANTE LA EXPERIMENTACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES. SE INTEGRARÁ UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONES O PERSONAS EXPERTAS EN ARTES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON SU COLABORACIÓN, CON LA INTENCIÓN DE FORMAR PÚBLICOS. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	487	<p>SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "DETALLAR" EN FORMATO DE GUÍA CON RETOS DE DISEÑO Y PROPUESTA DE ARTISTA PARA COLABORAR EN EL DISEÑO DE LA EXPERIENCIA Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE SE INCLUIRÁ</p>	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12

*Handwritten signature and initials*





Av. Fray Antonio Alcaide #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	EL DESARROLLO PROFUNDO DE LOS TEMAS DE ARTE PICTÓRICO Y CREATIVIDAD, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.								
4	488	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "IDEAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA RETOS DE DISEÑO ADECUADOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE PENSAMIENTO DE DISEÑO Y PROCESO DE IDEACIÓN, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23	
4	489	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "REVESTIR" EN FORMATO DE GUION DE REFERENCIA DE PATRONES TEXTILES A REPRESENTAR Y UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE COMPOSICIÓN ARTÍSTICA Y ARTE TEXTIL DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	490	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "INVENTAR" EN FORMATO DE GUION BÁSICO CON INSTRUCCIONES ESENCIALES Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL DE PERSONAJES Y FONDOS PARA LA INTERACCIÓN, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ANIMACIÓN STOP MOTION Y NARRACIÓN DE HISTORIAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23	
4	491	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "INSPIRAR" EN FORMATO DE GUION BÁSICO CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL DEL INTERACTIVO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE INSPIRACIÓN EN EL ARTE Y PINTURA EN JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	492	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "INTERPRETAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS MUSICALES DE JALISCO, ASÍ COMO PROPUESTAS DE MÚSICA A INCLUIR EN EL MATERIAL DE AUDIO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	493	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "DISEÑAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DEL TEMA DE SIMETRÍA EN EL ARTE, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	494	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PROGRAMAR" EN FORMATO DE PROGRAMA BÁSICO DE ACTIVIDADES DE ROBOTICA ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	495	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CONSTRUIR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, ASÍ COMO RETOS ADECUADOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS E IMÁGENES DE REFERENCIA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	



4	496	INCLUIRAN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA. SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "DESCUBRIR" EN FORMATO DE GUIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTENIDO DETALLADO, MATERIAL DE REFERENCIA PARA LA PROPUESTA VISUAL Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: ARTE E INNOVACIÓN EN JALISCO QUE SE MOSTRARÁN EN EL SOFTWARE. ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA, LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	497	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "COMPONER" EN FORMATO DE GUIÓN BÁSICO CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA DEL SOFTWARE, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE COMPOSICIÓN MUSICAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	498	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "OBSERVAR" EN FORMATO DE LISTA CON TÍTULOS DE LOS CORTOMETRAJES A INCLUIR CON DESCRIPCIONES GENERALES INTEGRADA EN UN GUIÓN BÁSICO CON MATERIAL DE REFERENCIA PARA LA PROPUESTA VISUAL. ADEMÁS UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CINE Y CORTOMETRAJES EN JALISCO, AL IGUAL QUE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y VIDEOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	499	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "IDENTIFICAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS TEMAS DE ARTE EN JALISCO Y PIEZAS SONORAS, ASÍ COMO UN LISTADO DE MATERIALES SONOROS A INCLUIR EN LAS AUDIOGRABACIONES CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS ASOCIADAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	500	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PROTOTIPAR" EN FORMATO DE LISTA DE REFERENCIA DE FORMAS AERODINÁMICAS Y DE UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE PROCESO DE PROTOTIPADO Y KATYA ECHAZARRETA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	501	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "APRECIAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DEL TEMA DE ARTE EN JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	502	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "RECREAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CREACIÓN Y RECREACIÓN ARTÍSTICA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	503	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LAGO" EN FORMATO DE GUIÓN BÁSICO DE CONTENIDOS CON ESTRUCTURA DE CONTENIDO A PRESENTAR Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN DETALLADA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS HISTORIA DEL LAGO DE CHAPALA, PUEBLOS QUE LO RODEAN, MEZCALA, IMPORTANCIA CULTURAL Y NATURAL	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


	DEL LAGO, MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE, CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.							
4	504	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "FORO" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRÁN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS IDENTIDAD JALISCIENSE, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES DISEÑADAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA REFLEXIÓN. SE INTEGRARÁ UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONES O PERSONAS EXPERIADAS EN LOS TEMAS YA MENCIONADOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON SU COLABORACIÓN. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	505	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "HISTORIA" EN FORMATO DE GUIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTENIDO DETALLADO Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE HISTORIA DE JALISCO Y SUS PERSONAJES EMBLEMÁTICOS CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	72,573.35	72,573.35
4	506	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PUEBLOS" EN FORMATO DE GUIA DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE UN TEMA DE GRUPOS ÉTNICOS DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	507	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "DIVERSIDAD" EN FORMATO DE GUIA DE REFERENCIA DE LAS IMÁGENES A EMPLEAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE DIVERSIDAD, GRUPOS ÉTNICOS, FISONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA GENTE DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	508	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "FIESTA" EN FORMATO DE LISTA DE BAILES TÍPICOS A INCLUIR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE BAILES E INDUMENTARIA TÍPICOS DE JALISCO CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	509	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LEGADO" EN FORMATO DE GUIA DE REFERENCIA CON LOS ELEMENTOS QUE ES NECESARIO REPRESENTAR, DE LOS CHARROS Y LAS ESCARAMUZAS Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS TEMAS TRADICIONES Y CHARRERÍA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN LAS CÉDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	510	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "EXPRESSION" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ARTESANÍAS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL DE JALISCO CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, Y PROGRAMA DE CONTENIDOS Y OPERATIVIDAD PARA	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23



4	511	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CULTURA" EN FORMATO DE LISTA CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS Y/O ARTESANALES PARA ORIENTAR EL DISEÑO DE LAS PIEZAS INTERACTIVAS REPRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ARTESANÍAS Y GRUPOS ÉTNICOS DE JALISCO, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	512	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "SABORES" EN FORMATO DE LISTA CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS PLATILLOS Y BEBIDAS TÍPICAS A REPRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE GASTRONOMÍA DE JALISCO, SUS BEBIDAS Y PLATILLOS TÍPICOS, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	513	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LUGARES" EN FORMATO DE LISTA CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS LUGARES A REPRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS D: SITIOS EMBLEMÁTICOS DE JALISCO NATURALES Y HECHOS POR EL HOMBRE, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN EL SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	514	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "VALORES" EN FORMATO DE LISTA CON PLANTEAMIENTOS DE SITUACIONES Y DILEMAS ÉTICOS A PRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE VALORES ÉTICOS, COMUNIDAD, DIALOGO Y PERSONAJES EMBLEMÁTICOS DE JALISCO QUE HAYAN APORTADO AL BIEN COMÚN, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	515	SE ENTREGA EL CONTENIDOS DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "UNIDAD" EN FORMATO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ÉTICA, VALORES Y CONEXIÓN Y COLABORACIÓN PARA EL BIEN COMÚN, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	516	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "VOCES" EN FORMATO DE LISTA DE PREGUNTAS A INCLUIR SOBRE TEMAS CÍVICOS Y ÉTICOS, Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	517	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LOCALIDAD" EN FORMATO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LUGAR DE ORIGEN, MUNICIPIOS DE JALISCO Y REPÚBLICA MEXICANA CON MAPA DE JALISCO EN EL QUE SE MUESTRAN SUS DISTINTAS LOCALIDADES E IMÁGENES DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADÉMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcaide #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

4	518	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LEYENDAS" EN FORMATO DE GUIÓN NARRATIVO DE LAS LEYENDAS A INCLUIR Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE LEYENDAS DE JALISCO Y APLICACIÓN CULTURAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y AUDIOGRAVACIONES SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	519	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "SITIO" EN FORMATO DE LISTA CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y DESCRIPCIONES GENERALES DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS QUE GUARAN EL DISEÑO DE LAS PIEZAS INTERACTIVAS A REPRESENTAR Y DE UN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE JALISCO Y GUACHIMONTONES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	520	FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA DESARROLLO DE CONTENIDO DE LA PIEZA MUSICAL QUE SE PRESENTARÁ Y DE LOS TEMAS DE TRABAJO COLABORATIVO Y MÚSICA DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	521	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "BOSQUE" EN FORMATO DE GUIÓN BÁSICO DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES A REPRESENTAR CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE: BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA, SIERRA DE MANANTLÁN, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	522	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "VIVERO" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRÁN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CRECIMIENTO Y CUIDADO DE LAS PLANTAS, FLORA LOCAL, FAUNA Y MICROFLORA EDÁFICA Y CONSERVACIÓN NATURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES DISEÑADAS CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE FLORA LOCALES PARA RECONOCER SU IMPORTANCIA Y PROMOVER SU CUIDADO. SE INTEGRARÁ UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONES O PERSONAS EXPERTAS EN LOS TEMAS YA MENCIONADOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON SU COLABORACIÓN. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	523	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "JARDÍN" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRÁN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, INFLUENCIA DEL SER HUMANO EN EL ENTORNO NATURAL, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ASÍ COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES DISEÑADAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. SE INTEGRARÁ UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONES O PERSONAS EXPERTAS EN LOS TEMAS YA MENCIONADOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON SU COLABORACIÓN. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81
4	524	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "ECOSISTEMAS" EN FORMATO DE GUIA DE REFERENCIA DE LOS MAPAS A INCLUIR CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: ECOSISTEMAS Y FISIOGRAFÍA DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN GRÁFICOS Y SOFTWARE	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23




4	525	SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.  SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PERFIL" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS PRINCIPALES ELECCIONES DEL ESTADO DE JALISCO CON SU FLORA Y FAUNA ASOCIADA Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: PERFIL Y RELIEVO DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	526	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CAMBIOS" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS HITOS RELACIONADOS CON LA TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO NATURAL DE JALISCO A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN JALISCO, CAMBIOS EN EL PAISAJE DE JALISCO Y DESARROLLO URBANO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	527	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "FAUNA" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS ESPECIES A REPRESENTAR CON SUS HUELLAS Y SUS EXCRETAS Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE FAUNA PRESENTE EN JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	528	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "FLORA" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y PARA LA SELECCIÓN DE ESPECÍMENES PARA COLECCIÓN BIOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINALES CON DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS ESPECIES DE PLANTAS MEDICINALES A PRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE FLORA PRESENTE EN JALISCO CON USOS MEDICINALES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	529	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CORREDOR" EN FORMATO DE GUIÓN BÁSICO CON DESCRIPCIONES Y MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL DE LA ANIMACIÓN "CORREDOR BIOLÓGICO DEL JAGUAR" Y SU RELACIÓN CON LA FAUNA REGIONAL COMO MURCIÉLAGOS Y AJOLOTES (ESPECIE ENDEMICAS DE JALISCO) Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: CORREDOR BIOLÓGICO DEL JAGUAR Y ESPECIES SOMBRILLA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	530	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "HUELLA" EN FORMATO DE GUIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EVALUAR EL IMPACTO DEL ESTILO DE VIDA SOBRE EL AMBIENTE Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: HUELLA ECOLÓGICA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOFTWARE Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	531	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "EFECTO" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

		ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL, QUE NO SON OBIVIAS DE DISTINGUIR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: SITUACIONES BENEFICAS Y DAINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.						
4	532	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CLIMA" EN FORMATO DE GUIÓN TELEVISIVO PARA NOTICIERO DE CAMBIO CLIMÁTICO. LISTA CON SELECCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL A EMPLEAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EVENTOS CLIMÁTICOS EN JALISCO. ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	533	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "AGUA" EN FORMATO DE LISTA CON DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS TIPOS DE MUESTRAS DE AGUA A PRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: AGUA EN JALISCO, CONTAMINACIÓN Y CUIDADO DEL AGUA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	534	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "REUSO" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS, DE PAPEL, VIDRIO, METAL Y PLÁSTICO Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS, ECONOMÍA CIRCULAR Y MATERIALES BIODEGRADABLES PARA SUSTITUIR PLÁSTICOS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	535	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CIUDAD" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES INTEGRADAS EN GUIÓN DE ESTRUCTURA DEL SOFTWARE, ASÍ COMO EN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CIUDADES SOSTENIBLES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS, GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	536	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "INNOVACIÓN" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA VISUAL Y DESCRIPCIONES GENERALES DE PRÁCTICAS DE AGRICULTURA SUSTENTABLE INTEGRADAS EN GUIÓN DE ESTRUCTURA DEL SOFTWARE Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE: CULTIVOS SUSTENTABLES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN GRÁFICOS Y SOFTWARE SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	537	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "MEDICIONES" EN FORMATO DE LISTA CON DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A INCLUIR, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y DATOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LOS FORMATOS DE REGISTRO Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ESTADO DEL TIEMPO Y MEDICIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CEDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



4	538	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "ESTRATOS" EN FORMATO DE LISTA CON MATERIAL DE REFERENCIA A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS REPRESENTATIVOS DE JALISCO A EXHIBIR, CON SUS RESPECTIVAS DESCRIPCIONES GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE LOS HORIZONTES DE SUELO, ASÍ COMO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE TIPOS Y HORIZONTES DE SUELO DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	539	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "ARBOLES" EN FORMATO DE LISTA CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y DESCRIPCIONES GENERALES DEL TIPO DE LAS MUESTRAS DE ARBOLES A PRESENTAR Y DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ARBOLES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, LOS PRESENTES EN LOS JARDINES DEL MUSEO, DE LAS ESPECIES QUE SE MOSTRARÁN EN LA EXHIBICIÓN, ANILLOS DE CRECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARBOLES, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	24,191.12	24,191.12
4	540	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "PATRONES" EN FORMATO DE LISTA DE ESPECIES VIVAS A INCLUIR EN EL INTERACTIVO DEL CALEIDOSCOPIO, CON UNA GUÍA BÁSICA DE MANEJO Y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE SUCULENTAS DE JALISCO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	48,382.23	48,382.23
4	541	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "GATEO" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE MOTRICIDAD GRUESA Y DESARROLLO SENSORIAL CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	542	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "TREN" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE MOVIMIENTO, MOTRICIDAD FINA Y HABILIDADES COGNITIVAS CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	543	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "COLORES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CLASIFICACIÓN, OBSERVACIÓN Y COLORES CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	544	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LUCES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LENGUAJE, IMAGINACIÓN, RELATOS E HISTORIAS CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRÁN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56
4	545	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CUENTOS" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LENGUAJE, IMAGINACIÓN, RELATOS E HISTORIAS CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalupe, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 794/23

	SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.							
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "TRAJES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE TRAJES REGIONALES, TRADICIONES Y MOTRIGIDAD FINAL CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "REFLEJOS" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE MOVIMIENTO, MELODÍAS, RELEJOS Y PERCEPCIÓN. CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CREACIONES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE MATERIALES SOSTENIBLES, CONSTRUCCIÓN E INTELIGENCIA ESPACIAL, CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CREACIONES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE ELEMENTOS NATURALES, COMPOSICIONES ARTÍSTICAS, MOTRIGIDAD FINA, LUZ, COLOR Y TEXTURA, CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "CREACIONES" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE PSICOMOTRIGIDAD, DESARROLLO FÍSICO Y AUTOCONCIENCIA, CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "TOCAR" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE DESARROLLO SENSORIAL, MOTRIGIDAD, PRINCIPIOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA, CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "HÁBITAT" EN UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN FORMATO DE FICHA EDUCATIVA EN EL QUE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE AVES, NIDOS, HÁBITAT NATURAL Y ESTIMULACIÓN SENSORIAL, CON UN TIP PARA CUIDADORES EN RELACIÓN CON LOS TEMAS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN OPERATIVA. LOS TEXTOS FINALES QUE SE INCLUIRAN EN CÉDULAS Y GRÁFICOS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	12,095.56	12,095.56	
4	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA EXHIBICIÓN "LABORATORIOS" EN FORMATO DE PROGRAMA DE CONTENIDOS Y DE FICHA EDUCATIVA EN LOS QUE SE INCLUIRAN EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE LOS TEMAS DE CIENCIAS, INNOVACIÓN, ROBÓTICA, ELECTRÓNICA E INGENIERÍA ASI COMO INFORMACIÓN OPERATIVA PARA CINCO ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE LOS USUARIOS Y EXPLORAR SUS PROPIAS IDEAS PARA RECONOCERSE COMO PERSONAS CAPACES DE IMAGINAR, IDEAR, DISEÑAR, CREAR, CONSTRUIR Y RESOLVER PROBLEMAS. LOS TEXTOS FINALES QUE SE	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	27,749.81	27,749.81	

*(Handwritten signatures and initials)*



5	554	INCLUIR EN GRÁFICOS O CÉDULAS SE ENTREGARÁN EN ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA FICHA EDUCATIVA. SE ENTREGA EL DESARROLLO DE TRES GUIONES QUE SE EMPLEARÁN PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN ESPACIO INMERSIVO CON PROYECCIONES REACTIVAS A PISO Y PARED QUE EN CONJUNTO SIMULAN UNA ARENA DEPORTIVA. EL GUIÓN UNO SE EMPLEARÁ PARA GUIAR EL DESARROLLO DE UN VIDEO DE INTRODUCCIÓN CUYO MENSAJE PRINCIPAL SE CENTRA EN TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE LOS ENTRENAMIENTOS, ESTE GUIÓN INCLUYE UN LISTADO DE LOS ATLETAS DESTACADAS DEL DEPORTE DE JALISCO QUE SERÁN LOS PORTAVOCES DEL MENSAJE, ENFATIZANDO LOS CONCEPTOS DE CONSTANCIA, DISCIPLINA, COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, COMO ELEMENTOS CLAVE PARA TENER ÉXITO EN LOS DEPORTES Y OTRAS ÁREAS DE LA VIDA. EL GUIÓN DOS GUÍA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES ROMPEHIELO, QUE PROMUEVEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA, LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO. EL GUIÓN TRES GUÍA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CENTRAL EN LA QUE LA ARENA SE DIVIDE VISUALMENTE EN NUEVE SECCIONES, TRES PARA CADA DEPORTE (BOXEO, BASKETBOL Y FÚTBOL), LO QUE PERMITE TENER TRES RETOS PARA CADA UNO DE LOS DEPORTES, LOS RETOS TOMARÁN COMO BASE EJERCICIOS QUE LOS DEPORTISTAS REALIZAN EN SUS ENTRENAMIENTOS PARA MEJORAR CAPACIDADES FÍSICAS COMO COORDINACIÓN, AGILIDAD, RAPIDEZ, ENTRE OTROS. EL DISEÑO CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD TENDRÁ UNA MODALIDAD LIBRE Y UNA GRUPAL Y LA DURACIÓN MÁXIMA NO EXCEDERÁ DE 15 MINUTOS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	8,783,731.90	8,783,731.90
5	555	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN ESPACIO EN EL QUE SE OBSERVARÁN DEPORTISTAS DESTACADOS DE JALISCO DEMOSTRANDO LA FORMA CORRECTA DE EJECUTAR UN MOVIMIENTO PROPIO DE SU DISCIPLINA EMPLEANDO LA TÉCNICA DE DEPORTIVA ADECUADA. SE INCLUYE LA PROPUESTA DE INTERACCIÓN QUE PERMITIRÁ A LOS VISITANTES REPLICAR EL MOVIMIENTO Y GRABAR SUS MOVIMIENTOS MIENTRAS LO HACEN PARA QUE FINALMENTE PUEDAN COMPARAR SU TÉCNICA CON LA DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES QUE OBSERVARON MEDIANTE UNA VIDEOGRABACIÓN. SE CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD SE RETROALIMENTA PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA, LA DISCIPLINA Y LA CONSTANCIA PARA EL DEPORTE Y LA VIDA. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	280,229.56	280,229.56
5	556	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE QUE PERMITE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SU CUERPO EXPLORANDO DISTINTOS APARATOS Y SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA INTERRELACIÓN DE LOS SISTEMAS Y APARATOS PARA HACER FUNCIONAR EL CUERPO HUMANO COMO UN TODO QUE SE COMPONE DE DISTINTAS PARTES QUE TRABAJAN DE MANERA COORDINADA PARA MANTENER LA SALUD Y PERMITIR LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES, INCLUIDA LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	478,262.24	478,262.24
5	557	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO QUE PERMITE JUGAR ENTREVISTANDO A DEPORTISTAS JALISCIENSES DESTACADOS, SELECCIONANDO DISTINTAS PREGUNTAS MEDIANTE UNA SERIE DE BOTONES QUE DETONAN LA REPRODUCCIÓN DE LAS VIDEOGRABACIONES. LAS ENTREVISTAS GIRAN EN TORNO A TEMAS RELACIONADOS CON LA FORTALEZA DE ESPÍRITU, LOS RETOS Y SITUACIONES DIFÍCILES QUE LOS DEPORTISTAS HAN TENIDO QUE ENFRENTAR, COMO LOS HAN SUPERADO, CUÁLES SON SUS MIEDOS Y CÓMO LOS AFRONTAN, COMO HAN PODIDO COMPETIR TRAS EVENTOS DIFÍCILES EN SUS VIDAS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	138,626.71	138,626.71
5	558	TRABAJO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE HASTA 9 VIDEOS EN FORMATO DE ENTREVISTA, INCLUYE EQUIPO DE GRABACIÓN, CÁMARA, MICRÓFONOS, ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA, VIÁTICOS PARA GRABACIÓN EN CAMPO, EDICIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE VIDEOS EN FORMATO DE ALTA RESOLUCIÓN (1080P O 4K) EN MEDIO DIGITAL (DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO).	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	373,031.91	373,031.91
5	559	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE QUE PRESENTA SITUACIONES EN EL CONTEXTO DE DIFERENTES DEPORTES, EN LAS QUE SE DEBERÁN TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS CON CONSECUENCIAS A EVALUAR PARA DEFINIR SI SE TOMARON LAS DECISIONES ADECUADAS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	300,893.46	300,893.46

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

5	560	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL QUE PERMITE A LOS USUARIOS SER PARTE DE UN EQUIPO PARA PARTICIPAR EN UNA CARRERA VIRTUAL. DE AUTOMOVILISMO TIPO FORMULA 1, EN LA QUE CADA PARTICIPANTE ASUME UN ROL PARTICULAR CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA SANA COMPETENCIA, ASIMISMO, EN LA EXHIBICION SE PROPORCIONA INFORMACION SOBRE SERGIO "CHECO" PEREZ, SU EQUIPO Y COMO TODOS TRABAJAN EN CONJUNTO PARA PODER TRIUNFAR EN UNA CARRERA. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	712,037.25	712,037.25
5	561	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUION PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACION MULTIMEDIA EN LA QUE SE EXPLICAN LAS CARACTERISTICAS DE UNA DIETA SANA, SE INCLUIRAN PERFILES DE 4 PERSONAS DISTINTAS PARA AYUDAR A COMPRENDER QUE CADA INDIVIDUO REQUIERE UNA DIETA PERSONALIZADA QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES ENERGETICAS Y DE SALUD. EN LA APLICACION SE PROMOVERA QUE LOS USUARIOS REFLEXIONEN SOBRE SUS NECESIDADES Y HABITOS ALIMENTICIOS. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	447,010.35	447,010.35
5	562	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUION PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACION DE SOFTWARE QUE PERMITE EXPLORAR INFORMACION Y RECURSOS MULTIMEDIA RELACIONADOS CON LA HISTORIA DEL DEPORTE DE JALISCO, COMO HITOS DEPORTIVOS, FIGURAS DESTACADAS, ENTRE OTROS. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	824,408.96	824,408.96
5	563	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN ESPACIO EN EL QUE ES POSIBLE REALIZAR DIBUJOS A PARTIR DE PLANTILLAS PREDISEÑADAS INSPIRADAS EN DISTINTOS ELEMENTOS SIMBOLICOS DEL ARTE WIXARIKA. LAS CREACIONES SE ESCANEAN PARA TRANSFORMARLAS EN ELEMENTOS VIRTUALES QUE SE INTEGRAN AL ESPACIO DANDO COMO RESULTADO UNA CREACION COLABORATIVA QUE SE VA MODIFICANDO DE FORMA DINAMICA AL IR INTEGRANDO LOS DISTINTOS DISEÑOS. LA PROGRAMACION PERMITE QUE LOS OBJETOS Y FONDOS VAYAN CAMBIANDO SU COLOR, TAMAÑO, ETCETERA. EL DISEÑO DE LAS PLANTILLAS Y FONDOS SE REALIZARA EN COLABORACION CON UN ARTISTA DE LA COMUNIDAD WIXARIKA. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	1,137,916.91	1,137,916.91
5	564	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUION PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN ESPACIO INMERSIVO EN EL QUE A MANER DE INTRODUCCION SE LES NARRAN CUENTOS CORTOS PARA ESTIMULAR LA IMAGINACION DE LOS VISITANTES E INCENTIVAR LA GENERACION DE IDEAS QUE LES PERMITAN CREAR DISEÑOS A PARTIR DE OBJETOS TRIDIMENSIONALES CON FORMAS BASICAS, LOS CUALES SE DIGITALIZARAN PARA INSERTARSE A LAS PROYECCIONES DE MURDOS Y RECREAR MUNDOS FANTASTICOS MEDIANTE RECURSOS DE ANIMACION. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	1,888,478.33	1,888,478.33
5	565	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUION PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA ESTACION INTERACTIVA EN LA QUE LOS USUARIOS PODRAN ANIMAR A UN MUÑEKO ARTICULADO MEDIANTE LA TECNICA DE STOP MOTION. EL MUÑEKO REPRESENTARA AL PERSONAJE QUE PROTAGONIZARA LA HISTORIA CREADA POR EL VISITANTE. SE INCLUIRAN PROPUESTAS DE LOS FONDOS QUE SE PUEDEN CAMBIAR EN LAS ESCENAS. MISMAS QUE SE PODRAN REPRODUCIR EN SECUENCIA UNA VEZ INTEGRADAS A LA ANIMACION DE CORTA DURACION MEDIANTE UNA APLICACION DE SOFTWARE. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	341,105.78	341,105.78
5	566	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUION PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACION DE SOFTWARE EN LA QUE SE MUESTRAN OBRAS PICTORICAS DE DISTINTOS ARTISTAS JALISCIENSES DESTACADOS. SE ESPECIFICA COMO LOS USUARIOS PUEDEN ELEJIR UNA DE LAS OBRAS Y DESPUES USAR SU IMAGINACION Y HERRAMIENTAS DE EDICION DE DIBUJO DE LA APLICACION PARA CREAR UNA HISTORIA QUE CUENTA LO QUE SUCEDIO ANTES Y DESPUES DEL MOMENTO REPRESENTADO EN LA PINTURA ELEJIDA. EL DESARROLLO CONSIDERA QUE LAS HISTORIAS GENERADAS SE QUEDARAN GUARADAS PARA PODER SER APRECIADAS POR OTROS VISITANTES. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUION DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	334,972.55	334,972.55



5	567	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE QUE PERMITIRÁ A LOS USUARIOS EXPLORAR DISTINTOS RECURSOS MULTIMEDIA CON INFORMACIÓN SOBRE MANIFESTACIONES DE ARTE Y DESARROLLOS DE INNOVACIÓN EN JALISCO, A LO LARGO DEL TIEMPO, ADEMÁS DE SUS ARTISTAS REPRESENTATIVOS, INVENTORES Y OTROS DATOS INTERESANTES SOBRE LA HISTORIA DEL ARTE Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN JALISCO. LA INFORMACIÓN INCLUYE FECHAS, NOMBRES DE ARTISTAS E INVENTORES, Y OBRAS EMBLEMÁTICAS DE DISTINTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	509,348.15	509,348.15
5	568	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE QUE PERMITIRÁ A LOS VISITANTES HACER USO DE UNA MESA DIGITAL EN LA QUE PODRÁ TOCAR UNA PIEZA MUSICAL DE MANERA INDIVIDUAL O COLABORATIVA COMBINANDO DIFERENTES SONIDOS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	1,481,830.43	1,481,830.43
5	569	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO EN EL QUE LOS USUARIOS OBSERVAN UN CLIP DE VIDEO INTEGRADO POR FRAGMENTOS DE CORTOMETRAJES DE PRODUCTORES JALISCIENSES DESTACADOS QUE SE PROYECTAN EN LOOP EN LA PARTE SUPERIOR DE LA EXHIBICIÓN, MIENTRAS EN LAS PANTALLAS SE PUEDE ELEGIR UNO DE LOS FRAGMENTOS Y CONTROLAR LA VELOCIDAD DE SU REPRODUCCIÓN PARA VER ESCENAS EN CÁMARA LENTA O RÁPIDA, ADEMÁS DE ADELANTAR O RETROCEDER LAS ESCENAS CON AYUDA DE UNA MANIVELA QUE SI SE GIRA EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ PERMITE AVANZAR EL MATERIAL DE VIDEO Y CUANDO SE GIRA EN SENTIDO OPUESTO RETROCEDE. SE CONSIDERA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EN JALISCO Y LOS CORTOMETRAJES QUE SE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	149,706.42	149,706.42
5	570	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN ESPACIO INMERSIVO EN EL QUE A MANER DE INTRODUCCIÓN SE LES NARRAN CUENTOS CORTOS PARA ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN DE LOS VISITANTES E INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE IDEAS QUE LES PERMITAN CREAR DISEÑOS A PARTIR DE OBJETOS TRIDIMENSIONALES CON FORMAS BÁSICAS. LOS CUALES SE DIGITALIZARÁN PARA INSERTARSE A LAS PROYECCIONES DE MUROS Y RECREAR MUNDOS FANTÁSTICOS MEDIANTE RECURSOS DE ANIMACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	3,448,149.66	3,448,149.66
5	571	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE GRABACIONES DE AUDIO EN LOS QUE LOS USUARIOS ESCUCHAN LEYENDAS EMBLEMÁTICAS DE JALISCO. EN EL DOCUMENTO SE INCLUYEN LAS LEYENDAS QUE SE GRABARÁN PARA SER REPRODUCIDAS EN MODALIDAD LOOP, EN BOBINAS UBICADAS EN UN ESPACIO AL AIRE LIBRE. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	84,016.19	84,016.19
5	572	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA EXPERIENCIA EN LA QUE LOS USUARIOS SE COLUMPIAN EN SINCRONÍA PARA PODER REPRODUCIR UNA GRABACIÓN DE AUDIO DE UNA MELODÍA REPRESENTATIVA DE JALISCO. SE DESCRIBE QUE ES NECESARIO QUE PARA ESCUCHAR TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE INTEGRAN LA MELODÍA DEBEN COLUMPIARSE TODOS LOS USUARIOS DE LA EXPERIENCIA, YA QUE CADA UNO HACE SONAR UN INSTRUMENTO DIFERENTE. EN LA INFORMACIÓN SE HACE REFERENCIA AL TRABAJO EN EQUIPO Y SE DA UN MENSAJE PARA REFLEXIONAR SOBRE LA SUMA DE ESFUERZOS PARA ALCANZAR METAS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	36,757.05	36,757.05
5	573	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA UNA PANTALLA QUE SE DESLIZA SOBRE UN GRÁFICO Y PERMITE NAVEGAR DE FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE JALISCO. LA APLICACIÓN PERMITE CONSULTAR INFORMACIÓN SOBRE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, PERSONAJES HISTÓRICOS, SITIOS EMBLEMÁTICOS, TRADICIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE JALISCO A PARTIR DE TEXTOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y OTROS MATERIALES MULTIMEDIA. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	1,882,143.95	1,882,143.95

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AV. Fray Antonio Alcalde #1221,  
 Col. Miraflores, C.P. 44270,  
 Guadalajara, Jalisco, México  
 Dirección General Jurídica  
 ANEXO 1 AL CONTRATO CNT- CTO 704/23

5	574	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA EN LA QUE PRESENTAN VIDEOS DE BAILARINES EXPERTOS EJECUTANDO BAILES DE JALISCO CON MOVIMIENTOS PRECISOS QUE LOS VISITANTES TIENEN QUE IMITAR MIENTRAS SON CAPTADOS POR UNA CÁMARA QUE LOS FOTOGRAFIA PARA QUE PUEDAN ANALIZAR QUE TAN FIELMENTE COPARON EL MOVIMIENTO AYUDADOS POR LA RETROALIMENTACIÓN QUE PROVEE LA APLICACIÓN. ESTA ACTIVIDAD PERMITE CONOCER LA RIQUEZA CULTURAL DEL JALISCO. LOS BAILES DE JALISCO. LOS BAILARINES PORTAN LOS TRAJES TÍPICOS DE CADA BAILE. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	262,550.60	262,550.60
5	575	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO DE REALIDAD AUMENTADA EN EL QUE SE APRECIA LA RIQUEZA CULTURAL DE LA CHARRERÍA UTILIZANDO UNA TABLETA QUE LES PERMITE RECORRER MANIQUEES DE UN CHARRO Y UNA ESCARAMUZA, MIENTRAS EN LA PANTALLA DEL DISPOSITIVO SE MUESTRA UNA REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INDUMENTARIA Y SE DESPLIEGAN TEXTOS INFORMATIVOS DE LOS MISMOS, DE MODO QUE LOS VISITANTES PUEDAN APRENDER SOBRE LAS ACTIVIDADES, SIMBOLISMOS Y TRADICIONES ASOCIADAS A LA CHARRERÍA. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	525,101.19	525,101.19
5	576	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE EN LA QUE SE PRESENTAN PREGUNTAS A MODO DE UN JUEGO DE TRIVIA SOBRE LA GASTRONOMÍA LOCAL. LAS CUALES TIENEN DISTINTOS GRADOS DE DIFICULTAD. EN EL GUIÓN SE PRESENTA UN LISTADO DE LOS DISTINTOS PLATILLOS TÍPICOS QUE SE PRESENTARÁN EN LA APLICACIÓN, ASÍ COMO INFORMACIÓN SOBRE SU ORIGEN, INGREDIENTES Y PARTICULARIDADES EN SU PROCESO DE ELABORACIÓN. LOS VISITANTES SE COLOCAN EN ALGUNA DE LAS ESTACIONES DISPONIBLES Y VAN ACUMULANDO PUNTOS SI RESPONDEN CORRECTAMENTE LAS PREGUNTAS, AL FINALIZAR EL JUEGO SE MUESTRA QUIEN FUE EL GANADOR. TODA LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	315,060.68	315,060.68
5	577	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO DE REALIDAD VIRTUAL. DONDE LOS USUARIOS PUEDEN DESCUBRIR LUGARES EMBLEMÁTICOS DE JALISCO. TANTO NATURALES COMO CONSTRUIDOS POR EL HOMBRE. EN EL GUIÓN SE INCLuye UN LISTADO DE LOS SITIOS A PRESENTAR. SE CONTEMPLA DAR INFORMACIÓN DE LOS SITIOS ICÓNICOS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	252,048.67	252,048.67
5	578	LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE 360 GRADOS CON CÁMARA ESPECIALIZADA 360 EN ALTA RESOLUCIÓN (MÍNIMO 5376 X 2888 PÍXELES) HDR EN UBICACIONES PREDETERMINADAS DEL ESTADO DE JALISCO QUE EN CONJUNTO PERMITAN RECREAR UN RECORRIDO VIRTUAL DEL ESPACIO. RESPALDO DE CONTENIDO EN MEDIO DIGITAL. (DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO).	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	273,052.66	273,052.66
5	579	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO EN EL QUE LOS USUARIOS COMPARTEN TESTIMONIOS DE LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO EN BENEFICIO DE SUS COMUNIDADES. MEDIANTE LA GRABACIÓN DE VIDEOS, EN LOS QUE RESPONDEN PREGUNTAS ACERCA DE SUS VIDAS Y METAS FUTURAS. ESTOS VIDEOS ESTÁN DISPONIBLES PARA QUE OTROS VISITANTES PUEDAN VERLOS Y DESCUBRIR HISTORIAS INSPIRADORAS DE JALISCIENSES QUE HAN REALIZADO DIVERSAS ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE SU COMUNIDAD. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	157,530.41	157,530.41
5	580	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE GUIONES PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁN PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN ESPACIO INMERSIVO INSPIRADO EN EL BOSQUE MESOCLIO DE MONTAÑA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN QUE PERMITE EXPLORAR EL ECOSISTEMA Y LAS INTERACCIONES DE LA DIVERSAS ESPECIES QUE LO HABITAN EN UN HORARIO DIURNO Y UNO NOCTURNO. EL PRIMER GUIÓN SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN LA QUE LOS USUARIOS OBSERVAN UN ENTORNO GENERADO A TRAVÉS DE PROYECCIONES QUE REACCIONAN A LAS SIGUIENTES INTERACCIONES: DURANTE EL DIA, RECOLECTA SEMILLAS PARA PROPAGAR ESPECIES VEGETALES Y VER COMO CRECEN Y SE DESARROLLAN. ADEMÁS, SU PRESENCIA EN EL BOSQUE ATRAE A INSECTOS QUE ENRIQUECEN EL ECOSISTEMA. CON SUS BRAZOS DISIPA LA NIEBLA Y DESCUBRE ANIMALES QUE ESTABAN OCULTOS. DURANTE LA NOCHE, REALIZA	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	6,790,350.69	6,790,350.69

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



		ACCIONES QUE ACTIVAN LINTERNAS PARA ENCONTRAR ANIMALES DE HÁBITOS NOCTURNOS QUE SE ENCUENTRAN ESCONDIDOS. PUEDE COLOCAR DIFERENTES ELEMENTOS FÍSICOS COMO LOS TRONCOS O LOS COSTALITOS QUE CAMBIAN EL AMBIENTE. MIENTRAS TODO ESTO SUCEDE, EN SU RECORRIDO VAN DESCUBRIENDO DATOS RELEVANTES SOBRE LA FLORA Y FAUNA QUE SE DESARROLLA EN ESE ECOSISTEMA. EL SEGUNDO GUIÓN GUÍA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA UNA PANTALLA MULTI-TOUCH CON INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN, QUE LOS USUARIOS EXPLORAN ANTES DE ENTRAR AL ESPACIO INMERSIVO. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.							
5	581	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE CON LA QUE LOS VISITANTES JUEGAN DE FORMA COLABORATIVA EN UNA MESA MULTI-TOUCH EN LA QUE SE MUESTRA MAPAS INTERACTIVOS CON INFORMACIÓN SOBRE LAS PROVINCIAS FISIográficas DEL ESTADO PARA CONOCER E SUS RÍOS, MONTAÑAS, SUELOS, VEGETACIÓN, ESPECIES ANIMALES Y CLIMA. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	577,611.41	577,611.41	577,611.41
5	582	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO EN LA QUE LOS USUARIOS EXPLORAN HITOS MEDIOAMBIENTALES EN LA HISTORIA DE JALISCO. EN EL CONTENIDO SE INCLUYEN FECHAS, FOTOGRAFÍAS E INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS ENFOCADOS AL CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL. JALISCOENSE Y SU TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	577,611.41	577,611.41	577,611.41
5	583	LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE 360 GRADOS CON CÁMARA ESPECIALIZADA 360 EN ALTA RESOLUCIÓN (MÍNIMO 5376 X 2688 PÍXELES) HDR EN UBICACIONES PREDETERMINADAS DEL ESTADO DE JALISCO QUE EN CONJUNTO PERMITAN RECREAR UN RECORRIDO VIRTUAL DEL ESPACIO QUE EMULEN EL RECORRIDO EN EL HÁBITAT DE HASTA 3 ESPECIES ANIMALES NATIVAS DEL ESTADO. RESPALDO DE CONTENIDO EN MEDIO DIGITAL (DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO).	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	252,048.67	252,048.67	252,048.67
5	584	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO EN EL QUE LOS USUARIOS EXPLORAN LA IMPORTANCIA DEL "CORREDOR BIOLÓGICO DEL JAGUAR" Y SU CONEXIÓN CON LA FAUNA REGIONAL MEDIANTE UN DISPOSITIVO VISUALIZADOR DE IMÁGENES. EN ESTE DISPOSITIVO, PUEDEN EXAMINAR DETALLADAMENTE UN PAISAJE DEL CORREDOR DESDE TRES PERSPECTIVAS DISTINTAS: COMO SI FUERAN UN JAGUAR, UN MURCIÉLAGO Y UN AJOLOTE, EXPERIMENTANDO LAS DINÁMICAS DE DEPREDADOR, PRESA Y COMPETENCIA. EL GUIÓN INCLUYE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ESPECIES A REPRESENTAR. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	3.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	199,638.44	199,638.44	598,615.32
5	585	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA CALCULADORA QUE PERMITE MEDIR LAS HUELLAS HÍDRICAS Y DE CARBONO, CON BASE EN PREGUNTAS QUE SE REALIZAN A LOS VISITANTES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU ESTILO DE VIDA. SE INCLUYE RETROALIMENTACIÓN PARA AYUDAR A LOS VISITANTES A REFLEXIONAR RESPECTO A SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE CON BASE EN SU ESTILO DE VIDA Y PATRONES DE CONSUMO. AL FINALIZAR, LOS USUARIOS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES SENCILLAS QUE PUEDEN IMPLEMENTAR EN EL DÍA A DÍA, TENER UN ESTILO DE VIDA MÁS SOSTENIBLES. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	257,992.70	257,992.70	257,992.70
5	586	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UN INTERACTIVO EN EL QUE LOS USUARIOS ASUMEN EL ROL DE PRESENTADORES DE UN NOTICIERO BASADO EN INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TIEMPO, EL CLIMA, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL GLOBAL Y LOCAL. SE PLANTEA EL USO DE ELEMENTOS INTERACTIVOS, COMO PANTALLAS Y GRÁFICOS. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	10.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	4,725.85	4,725.85	47,258.50
5	587	SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA UNA PANTALLA MULTI-TOUCH QUE PERMITE A LOS VISITANTES COLABORAR ENTRE TODOS PARA CREAR UNA CIUDAD SOSTENIBLE. ESTE INTERACTIVO DIGITAL, PERMITE TOMAR DECISIONES COLECTIVAS SOBRE DIVERSOS TEMAS, COMO EL ARBOLADO, LA ENERGÍA, LA MOVILIDAD Y LOS SERVICIOS DE AGUA. LOS RESULTADOS SE REFLEJAN EN LA	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	813,171.77	813,171.77	813,171.77

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23


5	588	CIUDAD VIRTUAL, LO QUE PERMITE A LOS VISITANTES VER EL IMPACTO DE SUS ELECCIONES. LA DOCUMENTACION SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE. SE ENTREGA EL DESARROLLO DE UN GUIÓN PARA CONTENIDO MULTIMEDIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DIGITAL DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA UNA MESA MULTI-TOUCH EN LA QUE LOS USUARIOS TRABAJAN EN CONJUNTO PARA CREAR Y MANTENER UN CULTIVO SUSTENTABLE. EN ESTE INTERACTIVO SE COMPARTIRÁ INFORMACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES E INNOVACIONES AGRÍCOLAS CONTEMPORÁNEAS. DURANTE LA ACTIVIDAD LOS VISITANTES DEBEN ELEGIR LAS MEJORES ALTERNATIVAS LAS MEJORES DECISIONES EN EL CULTIVO DE ALIMENTOS LIMPIOS Y SOSTENIBLES. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL EN DISCO DURO. SE ANEXA GUIÓN DE SOFTWARE.	SERVICIO	1.00	DISEÑO ESPECIAL	DISEÑO ESPECIAL	367,570.91	367,570.91	
6	589	SUMINISTRO DE PROYECTOR LASER PROFESIONAL DE 10,000 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3LCD CON MEJORA 4K, 10,000 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WXGA, MEJORA 4K (1920X1200X2), SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 1.03 PULGADAS CON G2 FINE, EMISIÓN DE LUZ EN COLOR DE 10,000 LUMEN Y 7,000 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON ISO2118:2020, EMISIÓN DE LUZ VERTICAL EN BLANCO Y COLOR DE 10,000 LUMEN, RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:10, RELACIÓN DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO: 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER CON DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO ALTO Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +/-45° Y HORIZONTAL DE +/-30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFAZES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SOLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3) ENTRADA 3G-SDI, SALIDA 3G-SDI, USB CONTENT PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED HTTPS, IPV6, SNMP, ESCANER NET LINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, 21:9 ASPECT RATIO SUPPORT, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COIA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM, SIM, MULTI PROJECTION, BT709, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLEND), PERMITE CAMBIO DE LENTE, MÉTODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CONSUMO DE ENERGÍA DE 635 W EN MODO ALTO, 452 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISPACIÓN DE CALOR DE 1.819 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 37 DB Y MODO ECONÓMICO DE 30 DB, HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%, SE AJUNTA DATASHEET TIC 21, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO	PIEZA	12.00	EPSON	EB-PJ2010	258,520.91	3,102,250.92	
6	590	SUMINISTRO DE LENTE DE TIRO ULTRA GORTO PROFESIONAL. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA PROYECTORES DE 9,000 A 20,000 LUMENES, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 0.35, FOCO 1.9, LONGITUD FOCAL DE 8MM, PROYECCIÓN DE 100° A 1000°, NATIVO PARA 4K, CONECTOR DE 24 PINES, AJUSTE DE LENTE EN VERTICAL DE +45% A 70% Y EN HORIZONTAL DE -15% A +15%, RANGO DE TEMPERATURA EN OPERACIÓN DE 0°C A 50°C, COMPATIBLE CON EL PROYECTOR A UTILIZAR EN LA EXPERIENCIA (SH-INM-01), SE AJUNTA DATASHEET TIC 22, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	12.00	EPSON	ELPLX02S	201,388.00	2,416,656.00	
6	591	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CONTROLADOR DE VIDEO PARA TRASLAPE DE PROYECTORES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE ENTRADA 4096 X 2160 (4K), 7680 X 1200 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 7680 X 2160 A 30 CUADROS POR SEGUNDO USANDO HDMI 2.0B, MUESTREO DE CROMINANCIA 4:4:4, VERDADERO PROCESAMIENTO DE 10 BITS Y ESCALADO ARRIBA Y ABAJO, RESOLUCIÓN DE SALIDA PROGRAMABLE DE HASTA 4096X2266 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 4096 X 2713 A 50 CUADROS POR SEGUNDO A TRAVÉS DE HDMI 2.0B, SALIDA SELECCIONABLE 2430/50/60/100/120HZ, SOPORTE DE HDR 10 BITS BT 2020 A LA ENTRADA DE VIDEO, PIP/POP & 3/4 SPLIT VIEW MULTIVIEWER Y CONVERSION DE FORMATO 3D, ENTRADAS DE VIDEO HDMI 2.0B X5, SALIDA DE VIDEO HDMI 2.0 X2 Y UN PUERTO DE BUCLE PARA CADENA MARGARITA (DANSY CHAIN) HDMI 2.0B X1, CON CAPACIDAD DE PONER EN CADENA HASTA 10 DISPOSITIVOS	PIEZA	6.00	GEOBOX	M811L	66,670.01	394,020.06	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



6	592	<p>COMPARTIENDO LA SEÑAL DE ORIGEN SIN SPLITER, MOSTRAR CONTENIDO EN VERDADERO 4K PIXEL POR PIXEL EN CADA SALIDA. CON FUNCIONES DE: VIDEO WALL INCORPORADAS TALES COMO MOSTRAR 4 TIPOS DE DIVISIONES EN 3 SECCIONES O BIEN UNA DIVISIÓN EN 4 SECCIONES. SE PUEDE CONTROLAR MEDIANTE CONTROL INFRARROJO INCLUIDO, RS-232, USB, EN RED MEDIANTE CONEXIÓN ETHERNET RJ-45. CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18W. GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE EXTENSOR DE VIDEO PROFESIONAL CUENTA CON EQUIPO TRANSMISOR Y UN EQUIPO RECEPTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERFAZ HDMI 2.0, HDCP 2.2, PROTOCOLO DE TRANSPORTE IP/COLOR, MEDIO DE TRANSMISIÓN CAT6/CAT6A/CAT7 POR MEDIO DE CONEXIÓN RJ-45, ANCHO DE BANDA DEL VIDEO 18 GBPS, DISTANCIA DE TRANSMISIÓN DE 70 METROS, RESOLUCIÓN SOPORTADA: 3840X2160 (4K) A 24/25/30/50/60/60Hz E INFERIORES, TRANSMISIÓN DE AUDIO DOLBY TRUEHD 7.1 CANALES / DOLBY DIGITAL 5.1 CANALES. MISMAS DIMENSIONES PARA AMBOS DISPOSITIVOS. GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE CÁMARA CON SENSOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSOR DE VIDEO; CÁMARA RGB DE 12 MP CMOS, SENSOR DE PERSIANA ENROLLABLE, SENSOR DE PROFUNDIDAD DE 1 MP. SENSOR IMU; ACELERÓMETRO DIGITAL 3D Y GIROSCOPIO DIGITAL 3D. 7 MICRÓFONOS EN ARREGLO CIRCULAR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A COMPUTADORA Y COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10 O SUPERIOR POR MEDIO DE CABLE USB TIPO C. GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	12.00	EPCOM TITANIUM	TT676KVM	7,661.49	91,937.88
6	593	<p>SUMINISTRO DE CABLE USB 3.2 GEN 2 DE 30 METROS DE ALTA CALIDAD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA DE 10 GBPS DE TRANSFERENCIA, TRABAJA CON TECNOLOGÍA AOC (CABLE ÓPTICO ACTIVO), CONECTORES CHAPADOS EN ORO; NIQUEL, USB TIPO A - USB TIPO C, RECOMENDABLE QUE AMBOS DISPOSITIVOS SEAN USB 3.2 GENERACIÓN 2, FORRO CMP DISEÑADO PARA INSTALACIONES INTRA MUROS, MATERIAL PVC, CABLE CON ESPECIFICACIÓN PLENUM, CALIBRE DE CABLE DE 18 AWG, DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE 4.5MM. GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	45.00	INTEL	D455	13,209.51	594,427.95
6	594	<p>SUMINISTRO DE HUB PORTÁTIL ULTRA DELGADO DE 4 PUERTOS USB 3.0, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONECTOR A DISPOSITIVO ANFITRÓN; PLUG (MACHO) USB TIPO A X1, CONECTORES DE EXPANSIÓN: JACK (HEMERA) USB TIPO A X4, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1, INDICADOR LED BLANCO (CONEXIÓN A ENERGÍA), SUMINISTRAR 5 V A 1.5 A, COLOR NEGRO; FABRICADO EN PLÁSTICO ABS. GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIe NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM.</p> <p>SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN; DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS</p>	PIEZA	45.00	Tripp lite	U428F-30M-D3	10,945.02	492,525.90
6	595	<p>SUMINISTRO DE HUB PORTÁTIL ULTRA DELGADO DE 4 PUERTOS USB 3.0, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONECTOR A DISPOSITIVO ANFITRÓN; PLUG (MACHO) USB TIPO A X1, CONECTORES DE EXPANSIÓN: JACK (HEMERA) USB TIPO A X4, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1, INDICADOR LED BLANCO (CONEXIÓN A ENERGÍA), SUMINISTRAR 5 V A 1.5 A, COLOR NEGRO; FABRICADO EN PLÁSTICO ABS. GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIe NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM.</p> <p>SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN; DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS</p>	PIEZA	9.00	Tripp lite	U360-004-SLIM	5,472.51	49,252.59
6	596	<p>SUMINISTRO DE HUB PORTÁTIL ULTRA DELGADO DE 4 PUERTOS USB 3.0, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONECTOR A DISPOSITIVO ANFITRÓN; PLUG (MACHO) USB TIPO A X1, CONECTORES DE EXPANSIÓN: JACK (HEMERA) USB TIPO A X4, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1, INDICADOR LED BLANCO (CONEXIÓN A ENERGÍA), SUMINISTRAR 5 V A 1.5 A, COLOR NEGRO; FABRICADO EN PLÁSTICO ABS. GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIe NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM.</p> <p>SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN; DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS</p>	PIEZA	15.00	HP	Z1 G9 5F0B2EA	54,725.00	820,875.00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



	EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_1. GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO								
6	597	SUMINISTRO DE BOCINA DE 8", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOBLE CONCENTRICO DE DOBLE RANGO COMPLETO DE 8", CONTROLADOR DE BAJA FRECUENCIA, 200 W CONTINUOS, 800 W PICO, RANGO DE FRECUENCIA DE 80HZ A 35 KHZ, TIPO DE CRUCE DINÁMICA HF, PASIVA DE 8 OHMS, CONECTORES DE BARRA, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	9.00	Tannoy	VX 8.2	18,409.50	165,685.50	
6	598	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO COMPACTO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA DE 1200 W, CONTROLADO POR DSP DE 2 CANALES DE 500 W A 2 OHMS, 600 W A 4 OHMS, 300 W A 8 OHMS, VOLTAJE DE SALIDA 70 V PEAK / 50 V RMS / 36.2 DBU, SENSIBILIDAD DE ENTRADA PARA TENSION DE SALIDA MÁXIMA 6 DBU, CORRIENTE DE SALIDA DE 16 A RMS, TIPO DE CIRCUITO DE SALIDA CLASE-D, INDICADORES LED DE FUERZA, LIMITE POR CANAL, SEÑAL / SILENCIO POR CANAL, RUIDO DE SALIDA -66 DBU, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	6.00	LAB GRUPPEN	IPX 1200	30,120.64	180,723.84	
6	599	SUMINISTRO DE RACK MÓVIL DE 19" PARA EQUIPO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO LAMINADO BANO EN ZINC EN FRIO IMPRIMADO Y PINTADO, BASTIDOR EN ACERO CINCO DE 2MM DE ESPESOR, PERFILES TROQUELADOS PARA APARATOS, APERTURA MÁXIMA DE 180°, MEDIDA DE APERTURA DE ENTRADA DE CABLES: 570X510MM (ALTO X PROFUNDIDAD), MEDIDA DE AREA DE VISION EN PUERTA DE CRISTAL: 1586X420MM (ALTOXANCHO), SUJECIÓN PARA EQUIPOS DE 19 PULGADAS POR AMBOS LADOS, SUMINISTRA: ARMARIO, BASTIDOR 19", PANELES LATERALES, TAPA DE ENTRADA DE CABLES, DOS CANCELLOS DE ELECCIÓN Y CIERRES, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	3.00	INTELLINET	713184	16,417.48	49,252.44	
6	600	SUMINISTRO DE SWITCH DE RED CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 24 PUERTOS RJ-45 ETHERNET, FAST ETHERNET 10/100MBPS AUTOSENSITIVOS + 2 PUERTOS SFP, ANCHO DE BANDA 52 GBPS, 8K ENTRADAS DE DIRECCIONES MAC, TAMAÑO DE BUFFER 512 KBYTES, ARQUITECTURA DE CONMUTACIÓN: ALMACENAJE Y ENVÍO, ACONDICIONADO PARA MONTAJE EN RACK, CERTIFICACIÓN FCC, CE Y ROHS, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Intellinet	560917	5,472.51	5,472.51	
6	601	SUMINISTRO DE CABLEADO PARA EXPERIENCIA INMERSIVA ARENA, QUE CONSTA DE: EURO POWER CABLE 5 M X 12, HDMI CABLE 1.5 M X 24, UTP CAT6 SFTP 1.5 M X 12, UTP CAT6 SFTP 25 M X 24, CUSTOM POWEREXTENSION CABLE 10M 3X14 AWG X 30, SPEAKER CABLE 2 X 2.5 25 M X 6, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Tripp lite Star7ech Amphenol Socapex CONDULAC Belden	P006-020 HDMI150CM RJ45FTP6A0150 RJ45FTP6A2500 HD314B435 1309A 0081000	65,643.71	65,643.71	
6	602	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 X 0.315MM, DIMENSIONES: 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(INT/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL, DE 9.2XUL/R, 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80% CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_7, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Samsung	LH55QMBEGCXG O	28,236.62	28,236.62	
6	603	SUMINISTRO DE MONITOR DE 32" TÁCTIL PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCO ABIERTO DE 32", RESOLUCIÓN FHD (1920X1080), 42NITS DE BRILLO, CONTRASTE DE 3000:1, OPERACIÓN 24/7 DE HASTA 10 PUNTOS TÁCTILES TIPO PCAP, INTERFAZ TÁCTIL USB, TAMAÑO DIAGONAL DE 31.5", RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, ÁREA ACTIVA 700.4 X 394.9 MM, RESOLUCIÓN 1920X1080, ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL +89° O 178° TOTAL, VERTICAL DE +89° O 178° TOTAL, 16.7 MILLONES DE COLORES, TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 MS, ENTRADA DE VIDEO VGA ANALÓGICO COMPATIBLE CON HDCP HDMI 1.3, CONECTOR HEMBRA DE 15 VGA, HDMI, TIPO A RECEPTÁCULO, FRECUENCIA DE VIDEO HORIZONTAL DE 31 - 75 KHZ, VERTICAL DE 47 - 63 HZ, VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA A 50/60HZ, MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIÓN POR DÍA, 24 HORAS, CONSUMO TÍPICO DE ENERGÍA 47.9W, EN REPOSO 0.9W, APAGADO 0.1W, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 60°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO: 20% A 80%, PREPARACIÓN DE MONTAJE TIPO VESA 400 X 200 MM, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_8, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	3.00	EloTouch	3243L	49,252.49	147,757.47	






6	604	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P360 30FNS2UE00	41,515.49	41,515.49
		SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W6800, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-TX), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO					
6	605	PIEZA	1.00	GoPro	Hero 11 Black	11,322.42	11,322.42
		SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEO DE ALTA VELOCIDAD, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BATERÍA DE 1720MAH, RESISTENTE EL AGUA, HASTA 10 METROS SUMERGIBLE, SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/1.9", RESOLUCIÓN DE FOTO DE 27.13 MP (5568X4872) Y VIDEO CON RESOLUCIONES: 5.3K: 87; (5312x4648), 5.3K: 4:3 (5312x3984), 5.3K: 16:9 (5312x2988), 3 MICROFONOS 3.5MM, PANTALLA TRASERA LCD TÁCTIL DE 2.27 PULGADAS, PANTALLA DELANTERA LCD DE 1.4 PULGADAS, CONEXIÓN WIFI Y BLUETOOTH, GARANTÍA 1 AÑO					
6	606	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
		SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900WH; TIPO TORRE; ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO; TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H. SE AJUNTA DATASHEET TIC_19. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS					
6	607	PIEZA	1.00	Samsung	QM65B	40,572.00	40,572.00
		SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 163.9 CM, RESOLUCIÓN 4K (3840X2160), RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, BRILLO DE 500 NIT, PANEL TIPO VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.372 x 0.372MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2 X 1, HDMI 2.0 X 3, ENTRADA USB 2.0 X 2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL: RS232(IN/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, MONTAJE TIPO VESA 400X400, COLOR CALIBRADO, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO: MÁXIMO DE 182W, NOMINAL DE 127W, STANDBY 0.5W, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO, TRABAJO DE OPERACIÓN CON HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE AJUNTA DATASHEET TIC_9. GARANTÍA 3 AÑOS					
6	608	PIEZA	1.00	PQ Labs	Multi touch G5 65"	44,874.49	44,874.49
		SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 6 PUNTOS TÁCTILES, GROSOR DE 8.6MM, PROTECCIÓN IP64, 4K DE RESOLUCIÓN, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K,					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

	<p>DETECCION DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIAMETRO. ALIMENTACION USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 250FPS. COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS10/8/7/VISTA/XP/MAC OS X. UBUNTU/FEDORA, ANDROID. TEMPERATURA DE OPERACION 0°-55°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%RH. GARANTIA 1 AÑO</p>						
609	<p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MAXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILLOS, ALIMENTACION BASE DEL PROCESADOR 65W MAXIMA 180W. CHIPSET W680, MEMORIA RAM MINIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB. DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIe NVME SSD. TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MINIMO 4 DISPLAYPORT. CONECTIVIDAD ALAMBRIKA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-TX) PUERTO RJ-45. CONECTIVIDAD INALAMBRIKA. CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTANDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE. METALICO (CON REFUERZO INTERNO METALICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS. 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS.1 HDMI. SEGURIDAD FISICA, RANURA PARA CANDADO. MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO. SISTEMA DE RECUPERACION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA. VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACION COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM. SEGURIDAD LOGICA TPM 2.0. PASSWORD EN BIOS. GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASSIS, DISCO DURO, UNIDAD OPTICA, TARJETAS DE EXPANSION, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCION AL SIGUIENTE DIA COMO MINIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P960 30FNS2UE00	41,516.49	41,515.49
610	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.50KVA/900W. TIPO TORRE. ALIMENTACION DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MAXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXION DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO. TIEMPO DE RECARGA TIPICA DE 16 HORAS. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TIPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXION A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCION, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACION TERMICA DE 68 BTU/H, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_19. GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
611	<p>SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRICO DE 18 MM DE DIAMETRO, CABLE DE 3 VIAS, NPN NORMALMENTE ABIERTO, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12-24 VDC, VOLTAJE DE OPERACION 10-30VDC, CIRCUITO DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO, RANGO DE SENSADO DE 8 MM (+/- 10%), TAMAÑO MINIMO DE OBJETO A SENSAR 25MMX25MMX1MM (HIERRO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 350 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 35 - 95%RH, SALIDA DE CONTROL DE 200MA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA. PROTECCION GRADO IP67. GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	3.00	Autonics	PR18-8DN	424.59	1,273.77
612	<p>SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRICO DE 18 MM DE DIAMETRO, CABLE DE 3 VIAS, NPN NORMALMENTE ABIERTO, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12-24 VDC, VOLTAJE DE OPERACION 10-30VDC, CIRCUITO DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO.</p>	PIEZA	1.00	Autonics	PR18-8DN	424.59	424.59



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

6	613	RANGO DE SENSADO DE 8 MM (+/- 10%), TAMAÑO MÍNIMO DE OBJETO A SENSAR 25MMX25MMX1MM (HIERRO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 350 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 35 - 95%RH, SALIDA DE CONTROL DE 200MA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA. PROTECCIÓN GRADO IP67. GARANTÍA 1 AÑO  SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. GARANTÍA 1 AÑO  SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12VDC CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	41,043.75	164,175.00
6	614	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 43", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN 4K (3840X2160), BRILLO DE 500NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.2451X0.2451MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X2, DVIX1 ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), RJ45, CONEXIÓN BLUETOOTH, MONTAJE TIPO VESA 200X200, COLOR CALIBRADO, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO. ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO DE 110W EN STANDBY 0.5W, TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 10. GARANTÍA 3 AÑOS	PIEZA	4.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	2,869.56
6	615	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS; CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA. ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C; HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%; 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS	PIEZA	3.00	Samsung	QM43B	18,595.53	55,786.59
6	616	SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOBINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO, Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS; FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 88% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS,	PIEZA	3.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	10,756.29
6	617	SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOBINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO, Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS; FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 88% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS,	PIEZA	3.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11DUSD0B00	31,019.89	93,059.67

*(Handwritten signature)*


*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEJO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

		DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPENAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 6. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO							
6	618	SUMINISTRO DE BARRA DE SONIDO PARA COMPUTADORA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN POR USB 2.0 TIPO A, AMPLIFICADOR INTEGRADO, ALTAVOZ ESTEREOFÓNICO ACTIVO DE 2.5 W, CONECTOR 3.5 MM STEREO, ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 O SUPERIOR, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	300	DELL	AC511	1,415.31	4,245.93	
6	619	SUMINISTRO DE MONITOR TÁCTIL PROFESIONAL DE 27", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN 1920X1080 FHD, CONTRASTE ESTÁTICO DE 3,000:1 Y BRILLO DE 290CD/M2, 16:7 M DE COLORES, SOPORTE DE COLOR DE 8 BITS, RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:9, TIEMPO DE RESPUESTA DE 6 MS, 30,000 HORAS DE VIDA ÚTIL MÍNIMA DE RETROILUMINACIÓN, TAMAÑO DE PIXEL DE 0.311MMX0.311MM, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, 8, 10 U 11, CONEXIONES VGA X2 PUERTOS USB 3.0 TIPO A, PUERTO USB 3.0 TIPO B, ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM SALIDA DE AUDIO 3.5 MM, ENCHUFE DE 3 PINES (IEC C14/CEE22) ENTRADA RS232, 10 PUNTOS DE TÁCTILES, BOQUINA INTEGRADA DE 2W/2 CANALES, CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO DE 28 W, TÍPICO DE 28W, MODO OPTIMIZADO DE 22W Y EN MODO ECONÓMICO DE 19W, VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC A 50/60HZ, FUENTE ALIMENTACIÓN INTERNA, FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 0°C A 40°C, TRABAJO CON HUMEDAD EN EL AMBIENTE DEL 20% DEL 90%, MONTAJE TIPO VESA DE 100X100, PANEL MVA CON 178° DE VISIÓN, 10 PUNTOS TÁCTILES, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 11. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	400	ViewSonic	TD2760	10,378.88	41,515.52	
6	620	SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIe NVMe SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALAMÉRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WIFI 5 802.11AC WIFI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOQUINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPENAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 6. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	400	LENOVO	ThinkCentre M70g Tiny 11DUSDB800	31,019.89	124,079.56	
6	621	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1,1KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, -120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0%	PIEZA	200	APC	BX1000M4LM60	3,585.43	7,170.86	



6	622	PIEZA	1.00	Samsung					<p>A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H. . SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS</p> <p>SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 43", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN 4K (3840X2160), BRILLO DE 500NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.2451X0.2451MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DVI1.2X1 Y HDMI 2.0X2, DVIX1 ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), RJ45, CONEXIÓN BLUETOOTH, MONTAJE TIPO VESA 200X200, COLOR CALIBRADO, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO DE 110W EN STANDBY 0.5W, TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C., SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 10. GARANTÍA 3 AÑOS</p>	18,595.53	18,595.53	18,595.53
6	623	PIEZA	3.00	Oculus					<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE LENTES PARA REALIDAD VIRTUAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BATERÍA INTEGRADA, PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN, AUDIO POSICIONAL 3D, PROCESADOR SNAPDRAGON XR2, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH 5.1, RESOLUCIÓN DE 1920 X 1832 POR OJO, DISTANCIA IPD 58-68MM, DENSIDAD PROMEDIO DE LOS PÍXELES 18.88 PPD HORIZONTALES Y 18.69 PPD VERTICALES, CAMPO DE VISIÓN VISIBLE 97° HORIZONTALES, 98° VERTICALES, CAMPO DE VISIÓN RENDERIZADO 104° HORIZONTALES, FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 120HZ, MEMORIA DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 128 GB, GARANTÍA 1 AÑO</p>	38,213.19	12,737.73	38,213.19
6	624	PIEZA	3.00	LENOVO					<p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-TX), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS 1, HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	124,546.47	41,515.49	124,546.47
6	625	PIEZA	1.00	APC					<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE</p>	6,457.53	6,457.53	6,457.53

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	626	SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CILINDRICO DE 18 MM DE DIAMETRO, CABLE DE 3 VÍAS, NPN NORMALMENTE ABIERTO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12-24 VDC, VOLTAJE DE OPERACIÓN 10-30VDC, CIRCUITO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO, RANGO DE SENSADO DE 8 MM (-10%), TAMAÑO MÍNIMO DE OBJETO A SENSAR 25MMx25MMx1MM (HIERRO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 350 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 35 - 95%/RH, SALIDA DE CONTROL DE 200mA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA, PROTECCIÓN GRADO IP67. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Autotics	PR18-8DN	424.59	424.59	
6	627	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54 ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-INT-07). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURILEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	89,406.25	273,626.00	
6	628	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 200W, 17A, AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNIA SELECCIONABLE CON SWITCH (90-132VAC / 180-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20%-90% RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Meanwell	LRS-200-12	849.17	849.17	
6	629	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, CON CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN EN MODO MAESTRO, CAPACIDAD PARA CONTROLAR 4 SISTEMAS ELECTRÓNICOS EMBEBIDOS, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54 ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-INT-07). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURILEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	146,663.00	146,663.00	
6	630	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 163.9 CM, RESOLUCIÓN 4K (3840X2160), RELACION DE ASPECTO 16:9, BRILLO DE 500 NIT, PANEL TIPO VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.372 x 0.372MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2 X 1, HDMI 2.0 X 3, ENTRADA USB 2.0 X 2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL: RS232(INT/OUT), RJ45, BOQUINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, MONITAJE TIPO VESA 400X400, COLOR CALIBRADO, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO: MÁXIMO DE 182W, NOMINAL DE 127W, STANDBY 0.5W, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, I6GB DE ALMACENAMIENTO, TRABAJO DE OPERACIÓN CON HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE AJUSTA DATASHEET TIC_9. GARANTÍA 3 AÑOS	PIEZA	1.00	Samsung	QM65B	40,572.00	40,572.00	
6	631	SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 6 PUNTOS TÁCTILES, GROSOR DE 8.6MM, PROTECCIÓN IP64, 4K DE RESOLUCIÓN, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K, DETECCIÓN DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIAMETRO, ALIMENTACIÓN USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA FRECUENCIA DE MUESTRO DE 250FPS, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS10/8/7/VISTA/XP, MAC OS X, UBUNTU/FEDORA, ANDROID, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°-55°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%/RH. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	PQ Labs	Multi touch G5 65"	44,874.49	44,874.49	
6	632	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P38030FNS2UE00	41,515.49	41,515.49	

*(Handwritten signatures and initials)*



6	633	HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W. CHIPSET W680. MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB. DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD. TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT. CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT. 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI. SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRAR Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA. 80 PLUS PLATINUM. SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS. GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EP-EAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS; BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43
6	634	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA; CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE. 88 A 138 VAC DE ENTRADA. CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA. ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA. TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H . . SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS	PIEZA	4.00	Samsung	QM55B LH55QMBEGCXG O	28,236.62	112,946.48
6	635	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 X 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X1707.9X46.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), R/45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5. CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 7. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	PQ Labs	Multi touch G6 55"	41,591.00	166,364.00
6	636	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W. CHIPSET W680. MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB	PIEZA	2.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FNS2UE00	41,515.49	83,030.98

68





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	637	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERRUPCIÓN, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO, TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACIÓN TÉCNICA DE 48.5 BTU/H... SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	2.00	APC	BX1000M1L1M60	3,585.43	7,170.86	
6	638	<p>SUMINISTRO DE BOGINA DE 6.5" PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RESISTENTE EL AGUA, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEA-2031, 4 OHMIOS, 65W RMS, 250 W PICO, CROSOVER HIGH-PASS 6DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 40 HZ - 25 KHZ, TWEETER DE 0.5", SENSIBILIDAD DE 90.5 DB, REJILLA EMBELLECEDORA, 2 VÍAS. GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	1.00	Rockford Fosgate	M0-65	3,113.83	3,113.88	
6	639	<p>SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W X 1 A 4 OHMS O 500 W X 1 A 2 OHMS, PROTECCIÓN A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONES DE TERMINAL GRADO MARINO, CROSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL, R.L.C. GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	1.00	Rockford Fosgate	M2-500X1	5,661.19	5,661.19	
6	640	<p>SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44, 1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VCD, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	1.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	2,692.48	
6	641	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE AGUERO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA</p>	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURILEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	50,884.25	203,577.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44276,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	642	DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-01). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Genérico	A medida	125,867.52	125,867.52
6	643	SUMINISTRO DE ELECTRO-MECANISMO FABRICADO A MEDIDA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA METÁLICA CON SISTEMA MECÁNICO DE RETRACCIÓN PARA PERA DE BOX, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110VAC/220VAC, POTENCIA MÁXIMA DE 500W, RESISTENCIA A LA INTemperIE, CONTROL ELECTRÓNICO CON FUNCIONES MÍNIMAS DE: SENSADO DE FUERZA DE GOLPE DEL USUARIO, ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SENSADO POR CABLE AL CONTROL ELECTRÓNICO, ACCIONAMIENTO DE MECANISMO PARA REGRESO A POSICIÓN INICIAL MEDIANTE UNA SEÑAL ELÉCTRICA. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	A medida	29,332.58	29,332.58
6	644	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE MEDICIÓN DE FUERZA DE GOLPE INTEGRADO EN COSTAL DE ENTRENAMIENTO DE BOX EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SENSORES FOTOELÉCTRICO EMISOR Y RECEPTOR, RANGO DE DETECCIÓN DE 500 MM, TIEMPO DE RESPUESTA 1MS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD A 24 VCD (+- 10%), SALIDA NPN, SISTEMA DE SENSORES DE FUERZA A PRESIÓN DE 2 A 50KN, ALTA PRECISIÓN, SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, RESISTENTE A LA INTemperIE. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	87,012.75	87,012.75
6	645	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-02). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	53,192.70	53,192.70
6	646	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-03). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	91,938.00	91,938.00
6	647	SUMINISTRO DE BUZZER MINI, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC, MÁXIMO VOLTAJE 30VDC, CONSUMO 3MA A 4KHZ, MÍNIMA PRESIÓN DE SONIDO 80DB A 4KHZ, FRECUENCIA DE RESONANCIA 4+-0.5KHZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -20 A 60°C, DIMENSIONES 23 (DIÁMETRO)X4.6MM. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Sparkfun	MCKPR-G2310-4128	54.75	54.75
6	648	SUMINISTRO DE ELECTROMÁN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: VOLTAJE DE ENTRADA 5 VCD, 0.22A DE CORRIENTE DE TRABAJO, POTENCIA 3W, FUERZA DE RETENCIÓN 2.5KG, DIÁMETRO EXTERIOR 20MM, DIÁMETRO INTERIOR 8MM, ALTURA 15MM. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Adafruit	ELE-P20/15	547.23	547.23
6	649	SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CILÍNDRICO DE 18 MM DE DIÁMETRO, ACONDICIONADO PARA USO EN EXTERIORES, CABLE DE 3 VÍAS, NPN	PIEZA	1.00	Autonics	PR18-5DN	1,037.91	1,037.91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	NORMALMENTE ABIERTO. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12-24 VDC. VOLTAJE DE OPERACIÓN 10-30VDC. CIRCUITO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO, RANGO DE SENSADO DE 5 MM (+-10%), TAMAÑO MÍNIMO DE OBJETO A SENSAR 18MMX18MMX1MM (HIERO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 500 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 35 - 95%RH, SALIDA DE CONTROL DE 200MA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA. PROTECCIÓN GRADO IP67. GARANTÍA 1 AÑO							
650	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-05). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	31,357.43	94,072.29	
651	SUMINISTRO DE BOCINA DE 6.5" PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RESISTENTE EL AGUA, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEA-2031, 4 OHMS, 65W RMS, 250 W PICO, CROSSOVER HIGH-PASS DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 40 HZ - 25 KHZ, TWEEETER DE 0.5", SENSIBILIDAD DE 90.5 DB, REJILLA EMBELLECEDORA, 2 VÍAS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Rockford Fosgate	M0-65	3,113.83	6,227.66	
652	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SOLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44.1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VCD, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	5,384.96	
653	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-06). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	52,317.10	104,634.20	
654	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	1,444.78	
655	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W x 1 A 4 OHMS O 500 W x 1 A 2 OHMS, PROTECCIÓN A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONES DE TERMINAL, GRADO MARINO, CROSSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL, RLC, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Rockford Fosgate	M2-500X1	5,661.19	11,322.38	
656	SUMINISTRO DE BOCINA PARA PLAFÓN DE 4", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMIENTO DE MONTAJE A PLAFÓN, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 95 HZ A 40 KHZ, 30 W DE POTENCIA NOMINAL, 90W DE POTENCIA MÁXIMA, SENSIBILIDAD DE 87 DB, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, BAÑE ACÚSTICO, TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE DE HASTA 8 AWG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Yamaha	NS-IC400	2,243.73	4,487.46	
657	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3936 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12C,	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	68,410.63	68,410.63	


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



					ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FUTURLEC			
6	658	5VDC. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA SH-EXT-08). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	XBEE	XB24CAPIS-001	2,189.02	2,189.02
6	659	SUMINISTRO DE MÓDULOS TRANSMISOR - RECEPTOR DE SEÑAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROTOCOLO IEEE 802.15.4, RF 250 KBPS SERIAL HASTA 1MBPS, POTENCIA DE TRANSMISOR 3.1MW, SENSIBILIDAD DE RECEPTOR -100DBM, INTERFAZ DE DATOS UART Y SPI, BANDA DE FRECUENCIA 2.4 GHZ, 15 ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES, 4 ENTRADAS ANALÓGICAS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40 A 85°C, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 2.1 A 3.6 VDC, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	2,692.48
6	660	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44,1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VDC, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	1,444.78
6	661	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNIA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	140.00	ABSEN	NT3.9	26,267.99	3,677,518.60
6	662	SUMINISTRO DE PANTALLA LED PARA INTERIORES; CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULOS LED DE 50X50CM; PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 3.9MM. BRILLO DE 1,000 NIT. 12KG POR GABINETE, ACCESO FRONTAL Y POSTERIOR, GRADO IP5X, SISTEMA DE ANCLAJE MECÁNICO, CONFIGURACIÓN DE PIXEL DE CIRCUITO INTEGRADO 3 COLORES EN 1, ANGULO DE VISIÓN DE 160 X 140 GRADOS, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000:1, CONSUMO ELÉCTRICO DE 300W POR GABINETE, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240VAC, TIEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 100,000 HRS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 12. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Novastar	VX1000	109,449.99	109,449.99
6	663	SUMINISTRO DE CONTROLADOR PARA PANTALLA LED; CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ENTRADA DE UHD A 30P, SALIDA: FHD A 60P, REPRODUCTOR DE VIDEO Y ESCALADOR INTEGRADO, 6 CANALES DE VIDEO DIGITAL Y ANALÓGICO AV X1, HDMI X2, DVI X1, VGA X1, USB X1, PUERTO DE COMUNICACIÓN RJ45. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	140.00	Startech	N6SPAT2MBK	218.89	30,644.60
6	664	SUMINISTRO DE PATCH CABLE; CATEGORÍA TIPO Cat6, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LONGITUD: 2 METROS; CABLE BLINDADO CON PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS TIPO EMI Y RFI Y RUIDO ELÉCTRICO, CABLE DE COBRE 100% Y BLINDAJE POR CADA PAR DE CONDUCTORES, CONECTORES CON 50 MICRAS DE BAÑO DE ORO, CONECTOR PLUG (MACHO) RJ-45 REFORZADOS CON CLIP EN AMBOS EXTREMOS. AISLANTE DE CABLE: PVC; RESISTENCIA AL FUEGO: CMG; ESTÁNDAR: TIA/EIA-568-B, 1-2001 T568B, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 50°C, COLOR NEGRO, CALIBRE DE LOS CONDUCTORES: 26 AWG, TIPO DE CONDUCTOR: CABLE TRENZADO, NÚMERO DE CONDUCTORES: 4 PARES SFTP, CERTIFICADO RoHS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	HP	Z1 G9 5F0B2EA	54,725.00	54,725.00
		SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI. TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WIFI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WIFI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA,						





Av. Fray Antonio Alcalde #4221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	666	SUMINISTRO DE CÁMARA WEB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CALIDAD 4K/30FPS 1080P/60FPS 720P/90FPS, AUDIO: MICRO, 18 MEGA PÍXELES, MICROFONO INTEGRADO, ZOOM DIGITAL 5X, LENTE DE CRISTAL, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 O SUPERIOR, MAC OS 10.10 O SUPERIOR, CABLE USB, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	5.00	Logitech	Brio 4k	3,283.49	16,417.45	
6	667	SUMINISTRO DE PANTALLA TÁCTIL DE 19 PULGADAS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TÁCTIL, RESISTENCIA A ROTURAS DUREZA DEL CRISTAL 7H, GOMA DE SELLADO Y BISEL REFORZADO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, SOPORTA INSTALACIÓN EN HORIZONTAL, VERTICAL O BOCA ARRIBA, PANEL TIPO VA, RESOLUCIÓN NATIVA: 1280X800P, RELACIÓN DE ASPECTO 16:10, CONTRASTE 1300:1, PIXEL PITCH 0.1685MM, TECNOLOGÍA TOUCH: PROTECTIVE CAPACITIVE (PCAP), PUNTOS TÁCTILES: 10, INTERFAZ: USB, ENTRADAS DE VIDEO: VGA X1, HDMI X1, DISPLAYPORT X1, ADAPTADOR DE CORRIENTE, SE AJUNTA DATASHEET TIC_13, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	5.00	Iiyama	PROLITE TF1015MC-B2	7,661.49	38,307.45	
6	668	SUMINISTRO DE CONTROLADOR PARA LED, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONTROL PIXEL POR PIXEL, COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTOCOLO SPI, CAPACIDAD DE HASTA 16 UNIVERSOS DE CONTROL Y 2720 LEDS RGB SIMULTÁNEOS, VOLTAJE DE ENTRADA 5-24VDC, CONSUMO MÁXIMO 5W, CAPACIDAD DE ENCADENAMIENTO PARA ESCALAMIENTO Y PUERTO DE CONTROL ETHERNET, CUENTA CON PLATAFORMA DE CONFIGURACIÓN WEB Y ASIGNACIÓN CONFIGURABLE DE PUERTOS, COMPATIBLE CON PROTOCOLO DE CONTROL ARTNET Y DMX, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	5.00	Digidot	Digidot4 LIVE	8,427.66	42,138.30	
6	669	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CLASE D, DOS CANALES DE 15W RMS POR CANAL, A 8 OHMS, ENTRADAS RCA Y DE 3.5MM STEREO, CONTROL DE BAJO Y AGUDOS, CHASIS DE METAL, CONSUMO ELÉCTRICO DE 0.6 Ma, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 24VDC, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	5.00	DAYTON	DA30	2,626.81	13,134.05	
6	670	SUMINISTRO DE SWITCH DE RED CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 PUERTOS RJ-45 ETHERNET, FAST ETHERNET 10/100Mbps AUTO SENSITIVO, VELOCIDAD DE BACKPLANE DE 3.2 GBITS, 8192 ENTRADAS DE DIRECCIONES MAC, TAMAÑO DE BÚFER 203 KBYTES, ARQUITECTURA DE CONMUTACIÓN:	PIEZA	1.00	Intellinet	520409	3,283.49	3,283.49	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

6	671	ALMACENAJE Y ENVÍO, ACONDICIONADO PARA MONTAJE EN RACK, CERTIFICACIÓN FCC, CE Y ROHS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Amphenol Socapex StarTech CONDULAC	RJ45FTP61500 HDM1500CM HD208F107	59,989.53	59,989.53
6	672	SUMINISTRO DE RACK MÓVIL DE 19" PARA EQUIPO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO LAMINADO BAÑADO EN ZINC EN FRÍO IMPRIMADO Y PINTADO, BASTIDOR EN ACERO CINCO DE 2MM DE ESPESOR, PERFILES TROQUELADOS PARA APARATOS, APERTURA MÁXIMA DE 180°, MEDIDA DE APERTURA DE ENTRADA DE CABLES: 570X510MM (ALTO X PROFUNDIDAD), MEDIDA DE ÁREA DE VISIÓN EN PUERTA DE CRISTAL: 1586X420MM (ALTO X ANCHO), SUJECCIÓN PARA EQUIPOS DE 19 PULGADAS POR AMBOS LADOS, SUMINISTRA: ARMARIO, BASTIDOR 19", PANELES LATERALES, TAPA DE ENTRADA DE CABLES, DOS CÁNCAMOS DE ELECCIÓN Y CIERRES. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	INTELLINET	713184	16,417.48	16,417.48
6	673	SUMINISTRO DE PROYECTOR LASER PROFESIONAL DE 10,000 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3LCD CON MEJORA 4K, 10,000 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA, MEJORA 4K (1920X1200X2), SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 1.03 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ EN COLOR DE 10,000 LUMEN Y 7,000 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON IDMS15:4, EMISIÓN DE LUZ BLANCA 10,000 LUMEN Y 7,000 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON ISO21118:2020, EMISIÓN DE LUZ VERTICAL EN BLANCO Y COLOR DE 10,000 LUMEN, RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:10, RELACIÓN DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO: 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER CON DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO ALTO Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE ±45° Y HORIZONTAL DE ±30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFACES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SOLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3) ENTRADA 3G-SDI, SALIDA 3G-SDI, USB CONTENT PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED HTTPS, IPV6, SNMP, ESCAMP.NET PLINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, 21:9 ASPECT RATIO SUPPORT, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COIA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM, SIM, MULTI PROJECTION, BT709, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLENDING), PERMITE CAMBIO DELENTE, MÉTODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CONSUMO DE ENERGÍA DE 535 W EN MODO ALTO, 452 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISIPACIÓN DE CALOR DE 1,819 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 37 DB Y MODO ECONÓMICO DE 30 DB, HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%. SE AJUNTA DATASHEET TIC. 21. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO	PIEZA	7.00	EPSON	EB-PU2010	258,520.91	1,809,646.37
6	674	SUMINISTRO DE LENTE DE TIRO ULTRA CORTO PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA PROYECTORES DE 9,000 A 20,000 LUMENES, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 0.35, FOCO 1.8, LONGITUD FOCAL DE 8MM, PROYECCIÓN DE 100" A 1000", NATIVO PARA 4K, CONECTOR DE 24 PINES, AJUSTE DE LENTE EN VERTICAL DE ±45° A 70% Y EN HORIZONTAL DE -16° A +15%, RANGO DE TEMPERATURA EN OPERACIÓN DE 0°C A 50°C, COMPATIBLE CON EL PROYECTOR A UTILIZAR EN LA EXPERIENCIA (SH-INM-01), SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 22. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	7.00	EPSON	ELPLX02S	201,388.00	1,409,716.00
6	675	SUMINISTRO DE PROYECTOR PROFESIONAL LASER DE 7,000 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 7,000 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA CON MEJORA 4K (1920X1200X2), SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 0.76 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ EN COLOR DE 7,000 LUMEN Y 4,900 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON IDMS15:4, EMISIÓN DE LUZ BLANCA 7,000 LUMEN Y 4,900 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD	PIEZA	2.00	EPSON	EB-PU1007B	131,121.10	262,242.20

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 794/23

	<p>CON ISO21182:2020, EMISIÓN DE LUZ VERTICAL EN BLANCO Y COLOR DE 7,000 LUMEN, RELACION DE ASPECTO DE 16:10, RELACION DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER, DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO NORMAL Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONOMICO, CORRECCION DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +45° Y HORIZONTAL DE +-30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCION DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFACES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SOLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), LAN INALAMBERICA IEEE 802.11AB/GN (OPCIONAL), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3), NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) USB C/OTG PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED: HTTPS, IPV6, SNMP, ESCVP, NET PLINK, FUNCIONES DE PROTECCION DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALAMBERICA, SEGURIDAD LAN INALAMBERICA, PROYECCION POR CONTRASEÑA, CARACTERISTICAS: 21:9 ASPECT RATIO SUPPORT, 4K MEJORA, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSCUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/PAGADO DIRECTO, COMBINACION DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACION, FUNCION DE GOJA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCION DE PROGRAMACION, SUPERRESOLUCION, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVES DE INTERNET, Y POR APLICACION, MODOS DE COLOR: CINE, DINAMICO, NATURAL, PRESENTACION, DICOM SIM, MULTI PROJECTION, BT709, FUNCION NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACION EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCION DINAMICA (EDGE BLENDIG), ESTE PROYECTOR PERMITE CAMBIO DELENTE, METODOS DE PROYECCION: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CON CONSUMO DE ENERGIA DE 431 W EN MODO NORMAL, 366 W EN MODO ECONOMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISIPACION DE CALOR DE 1,485.4 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 33 DB Y MODO ECONOMICO DE 29 DB, SOPORTA HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACION DEL 20% DEL 80%, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_23, GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO</p>						
6	<p>676</p> <p>SUMINISTRO DE LENTE DE TIPO AMPLIO PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PARA PROYECTORES DE 6,000 A 15,000 LÚMENES, RELACION DE PROYECCION DE 1.04 A 1.46, FOCO 2.0 A 2.2 CON LONGITUD FOCAL DE 17.6 A 24.3MM, PROYECCION DE 50° A 1000°, NATIVO PARA 4 CON RELACION DE ALCANCE DE 0.75 A 1.4, VERTICAL DE -18% A + 18% HORIZONTAL DE -16% A +16%, EN PROYECTORES DE 9,000 A 15,000 LÚMENES RELACION DE ALCANCE WUXGA DE 0.77 A 1.07, DESPLAZAMIENTO DE LALENTE EN VERTICAL DE -24% A +24%, EN HORIZONTAL DE -10% A +10%, EN PROYECTORES DE HASTA 8,500 LÚMENES RELACION DE ALCANCE WUXGA / WXGA DE 1.04 A 1.46, DESPLAZAMIENTO DE LALENTE EN VERTICAL DE -67% A +67%, EN HORIZONTAL DE -30% A +10%, COMPATIBLE CON EL PROYECTOR A UTILIZAR, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_24, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	2.00	EPSON	ELPLW05	37,213.00	74,426.00
6	<p>677</p> <p>SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CONTROLADOR DE VIDEO PARA TRASA LAPE DE PROYECTORES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPATIBLE CON RESOLUCION DE ENTRADA 4069 X 2160 (4K), 7680 X 1200 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 7680 X 2160 A 30 CUADROS POR SEGUNDO USANDO HDMI 2.0B, MUESTREO DE CROMINANCIA 4:4:4, VERDADERO PROCESAMIENTO DE 10 BITS Y ESCALADO ARRIBA Y ABAJO, RESOLUCION DE SALIDA PROGRAMABLE DE HASTA 4069X2265 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 4069 X 2713 A 50 CUADROS POR SEGUNDO A TRAVES DE HDMI 2.0B, SALIDA SELECCIONABLE 24/30/60/100/120HZ, SOPORTE DE HDR 10 BITS BT 2020 A LA ENTRADA DE VIDEO, PIP/POP &amp; 3/4 SPLIT VIEW MULTIVIEWER Y CONVERSION DE FORMATO 3D, ENTRADAS DE VIDEO HDMI 2.0B X5, SALIDA DE VIDEO HDMI 2.0 X2 Y UN PUERTO DE BUCLE PARA CADENA MARGARITA (DAISY CHAIN) HDMI 2.0B X1, CON CAPACIDAD DE PONER EN CADENA HASTA 10 DISPOSITIVOS COMPARTIENDO LA SEÑAL DE ORIGEN SIN SPLITTER, MOSTRAR CONTENIDO EN VERDADERO 4K PIXEL POR PIXEL EN CADA SALIDA, CON FUNCIONES DE VIDEO WALL, INCORPORADAS TALES COMO MOSTRAR 4 TIPOS DE DIVISIONES EN 3 SECCIONES O BIEN UNA DIVISION EN 4 SECCIONES, SE PUEDE CONTROLAR MEDIANTE CONTROL INFRARROJO INCLUIDO, RS-232, USB, EN RED MEDIANTE CONEXION ETHERNET RJ-45, CUENTACION FUENTE DE ALIMENTACION DE 18W, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	7.00	GEOBOX	M81-1L	65,670.01	459,690.07
6	<p>678</p> <p>SUMINISTRO DE EXTENSOR DE VIDEO PROFESIONAL, CUENTA CON EQUIPO TRANSMISOR Y UN EQUIPO RECEPTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTERFAZ HDMI 2.0, HDCP 2.2, PROTOCOLO DE TRANSPORTE IP/COLOR, MEDIO DE TRANSMISION CAT/COAX/CAT7 POR MEDIO DE CONEXION RJ-45, ANCHO DE BANDA DEL VIDEO 18 GBPS, DISTANCIA DE TRANSMISION DE 70 METROS, RESOLUCION SOPORTADA: 3840X2160 (4K) A 24/25/30/50/60Hz E INFERIORES, TRANSMISION DE AUDIO DOLBY TRUEHD 7.1 CANALES / DOLBY DIGITAL 5.1 CANALES, MISMAS DIMENSIONES PARA AMBOS DISPOSITIVOS, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	9.00	EPCOM TITANIUM	TT676KVM	7,661.49	68,953.41



GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*




Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEKO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	679	<p>SUMINISTRO DE PANTALLA TÁCTIL DE 66", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 165CM DE MARCO ABIERTO, 50 PUNTOS TÁCTILES, PANEL IPS LED 4K, RESOLUCIÓN NATIVA DE 3840X2160 @60HZ, ASPECTO DE 16:9, CON BRILLO DE 420 CD/M2, CONTRASTE DE 1100:1, TIEMPO DE RESPUESTA DE 8MS, CON 178° DE ANGULO DE VISIÓN EN HORIZONTAL O VERTICAL, DERECHA O IZQUIERDA DE 89° Y ARRIBA Y ABAJO DE 89°, COLOR DE 8 BIT Y 16.7 M DE COLORES, ÁREA VISIBLE DE 1430.9X806MM, BISEL DE 48.7 MM, CON TAMAÑO DE PIXEL DE 0.372MM, TECNOLOGÍA TÁCTIL CAPACITIVA, Y FUNCIÓN TÁCTIL A TRAVÉS DE VIDRIO ANTI-GLARE, INTERFAZ USB, CON CRISTAL DE 6MM, SOPORTA INSTALACIÓN EN HORIZONTAL, VERTICAL O BOCA ARRIBA, CONEXIONES VGA X1, DVI X1, HDMI X2 DP X1, ENTRADA DE AUDIO POR MINI JACK, CONTROL DE MONITOR POR RS-232, RJ45 E IR, SALIDA DE AUDIO POR MINI JACK, BOCINA INTEGRADA DE 8W 2 CANALES, OPCIÓN A MODO KIOSKO, PROTECCIÓN FRONTAL IP54, CONTROL POR BOTONES DE ENCENDIDO, DERECHA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, MENÚ, BUSCAR Y ENTER, SOPORTE TIPO VESA DE 600X400MM, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0°C A 40°C, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC A 50/60 HZ, CONSUMO DE 175W, 1W EN STANDBY Y 0.5 EN MODO APAGADO, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_14, GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INGRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_1, GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	Iiyama	PROLITE TF6539UHC- B1AG	65,670.01	65,670.01	328,350.00
6	680	<p>SUMINISTRO DE ESCANER MÓVIL DE 19" PARA EQUIPO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO LAMINADO BAÑADO EN ZINC EN FRÍO IMPRIMADO Y PINTADO, BASTIDOR EN ACERO CINGADO DE 2MM DE ESPESOR, PERFILES TROQUELADOS PARA APARATOS, APERTURA MÁXIMA DE 180° MEDIDA DE APERTURA DE ENTRADA DE CABLES: 570X510MM (ALTO X PROFUNDIDAD), MEDIDA DE ÁREA DE VISIÓN EN PUERTA DE CRISTAL: 1868X420MM (ALTOXANCHO), SUJECCIÓN PARA EQUIPOS DE 19 PULGADAS POR AMBOS LADOS, SUMINISTRO: ARMARIO, BASTIDOR 19", PANELES LATERALES, TAPA DE ENTRADA DE CABLES, DOS CÁNCAMOS DE ELEVACIÓN Y CIERRES, GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE ESCANER LASER PARA MEDIR GESTOS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA LASER INFRA ROJO, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 65M, DISTANCIA DE OPERACIÓN RECOMENDADA 10M, RANGO ANGULAR MÁXIMO DE 190°, RESOLUCIÓN ANGULAR DE 0.36", TASA DE ESCANEOS DE 60 ESCANEOS POR SEGUNDO, DURACIÓN DE PULSO DE 3NS, LONGITUD DE ONDA: 905NM, DETECCIÓN 24 PUNTOS</p>	PIEZA	2.00	713184	16,417.48	32,834.96		
6	682	<p>SUMINISTRO DE ESCANER LASER PARA MEDIR GESTOS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA LASER INFRA ROJO, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 65M, DISTANCIA DE OPERACIÓN RECOMENDADA 10M, RANGO ANGULAR MÁXIMO DE 190°, RESOLUCIÓN ANGULAR DE 0.36", TASA DE ESCANEOS DE 60 ESCANEOS POR SEGUNDO, DURACIÓN DE PULSO DE 3NS, LONGITUD DE ONDA: 905NM, DETECCIÓN 24 PUNTOS</p>	PIEZA	4.00	CHRISTIE	AIRSCAN 50Hz	142,285.00	569,140.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Av. Fray Antonio Alcalde #4221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	SIMULTANEOS, VOLTAJE DE OPERACION DE 24VDC, 1A, 75W, INTERFAZ ETHERNET 100MBPS RJ-45, PESO DE 2.3KG, TASA DE TRANSMISION DE 100MBITS, GARANTIA 1 AÑO							
6	683	SUMINISTRO DE CÁMARA INFRARROJA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSOR IR, RESOLUCION 1280X1024, CAMPO DE VISION DE 66°. CAPACIDAD DE GRABAR DE 30 A 120 CUADROS POR SEGUNDO, VELOCIDAD DE OBTURADOR: DEFAULT 50MICRO SEGUNDOS, MINIMA 20 MICRO SEGUNDOS Y MÁXIMA 7.5 MILLI SEGUNDOS A 120 CUADROS POR SEGUNDO. LENTE DE 5.5MM Y FOCO F#1.8, CON ANILLO DE ILUMINACION INTEGRADO DE 28 LEDS, CONTROL DE CÁMARA: EXPOSICION, VELOCIDAD DE CUADROS POR SEGUNDO, RESOLUCION, PROCESAMIENTO DE IMAGEN, INTENSIDAD DE LEDS, INTERFAZ: USB 2.0. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Optitrack	FLEX 13	35,023.98	70,047.96
6	684	SUMINISTRO DE CABLE USB 3.2 GEN 2 DE 30 METROS DE ALTA CALIDAD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA DE 40 GBPS DE TRANSFERENCIA, TRABAJA CON TECNOLOGIA AOC (CABLE OPTICO ACTIVO), CONECTORES CHAPADOS EN ORO/NIQUEL, USB TIPO A - USB TIPO C, RECOMENDABLE QUE AMBOS DISPOSITIVOS SEAN USB 3.2 GENERACION 2, FORRO CMP DISEÑADO PARA INSTALACIONES INTTRA MUIROS, MATERIAL PVC, CABLE CON ESPECIFICACION PLENUM, CALIBRE DE CABLE DE 18 AWG, DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE 4.5MM, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	9.00	Tripp lite	U428F-30M-D3	10,945.02	98,505.18
6	685	SUMINISTRO DE ALTAVOZ DE TECHO COAXIAL DE 6" CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA MÁXIMA DE 240W, POTENCIA CONTINUA DE 60W, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 79HZ-21KHZ, IMPEDANCIA DE 6 OHMS, VOLTAJE DE OPERACION DE 70 VDC O 100VDC, SENSIBILIDAD DE SISTEMA DE 91 DB (1 W - 2.45V PARA 6 OHMS), ANGULO DE COBERTURA 90° CÓNICO, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	6.00	Tannoy	CVS 6	4,706.34	28,238.04
6	686	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 240W DE POTENCIA, CERTIFICACION ENERGY STAR, 2 CANALES DE 240 W, CAPACIDAD DE CONEXION PARA ALTAVOCES LOW-Z EN 4 U 8 OHMS Y HIGH-Z DE 70 A 100 Y, CONTROL INDIVIDUAL DE VOLUMEN EN GRAVES Y AGUDOS, CONECTORES TIPO BLOCK, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	LABGRUPPEN	CA2402	13,746.94	13,746.94
6	687	SUMINISTRO DE RED CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 PUERTOS RJ-45 ETHERNET, FAST ETHERNET 10/100MBPS AUTO SENSITIVO, VELOCIDAD DE BACKPLANE DE 3.2 GBITS, 8192 ENTRADAS DE DIRECCIONES MAC, TAMAÑO DE BÚFER 203 KBYTES, ARQUITECTURA DE CONMUTACION: ALMACENAJE Y ENVÍO, ACONDICIONADO PARA MONTAJE EN RACK, CERTIFICACION FCC, CE Y ROHS, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Intellinet	520409	3,283.49	3,283.49
6	688	SUMINISTRO DE CABLEADO PARA EXPERIENCIA INMERSIVA MUNDO, QUE CONSTA DE: UTP CAT6 SFTP 15 M X 5, HDMI CABLE 1.5 M X 5, POWER DISTRIBUTOR 12 SCHUKO OUT X 2, POWER DISTRIBUTOR 4 X MCB OUT X 1, POWER CABLE 10 M 32 A X 2, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Amphenol Socapex Startech Eaton Schneider Electric CONDULAC	RJ45FTT61500 HDM1500CM T982A1-F-SS-009 OOD4S HD208F107	89,989.53	59,989.53
6	689	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNIA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCION ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCION ANTE SOBRECARGAS, PROTECCION ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	722.39
6	690	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 32" CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCION DE IMAGEN FHD (1920X1080, 4K ESCALADO), BRILLO DE 400 NITS, CONTRASTE 5000:1, PANEL TIPO EDGE LED BLU, PASO DE PIXEL: 0.360 x 0.360MM, CAPACIDAD DE OPERACION 24/7, COLOR CALIBRADO, REPRODUCTOR DE VIDEO INTEGRADO, CPU, 8GB DE ALMACENAMIENTO, CON PROCESADOR CORTEXA 7217 HZ, QUAD CORE, TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 MS, ANGULO DE VISION DE 178°, FRECUENCIA DE DISPLAY DE 30 A 81 KHZ EN HORIZONTAL Y 48 A 75 HZ EN VERTICAL, ALTAVOCES INTEGRADOS DE 10W+10W, ENTRADA DE VIDEO POR DP 1.2, HDMI 2.0, HDCP 2.2, ENTRADA DE AUDIO SETERO MINI JACK HDMI, PUERTOS USB 2.0 X2, CONTROL POR RS232 Y RJ45, ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC, A 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO 72W, TÍPICO DE 44W, MODO REPOSO 0.5W, MONTAJE TIPO VESA 200 X 200, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION DE 0°C A 40°C, SE AJUNTA DATASHEET TIC 15, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	SAMSUNG	QM32R	15,568.32	31,136.64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



Av. Fray Antonio Alcaide #1223,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEJO 1 AL CONTRATO CMT-CIO 704/23

6	691	PIEZA	2.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11DUSD6B00	31,019.89	62,039.78
6	692	SERVICIO	2.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	7,170.86
6	693	PIEZA	2.00	LOGITECH	C920	10,378.88	20,757.76
6	694	PIEZA	1.00	Samsung	QM55B LH55QMBEGCXXG	28,236.62	28,236.62
6	695	PIEZA	4.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11DUSD6B00	31,019.89	124,079.56

SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5, 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC, 6, GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRÁ Y EN SITIO

SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 Tomas de Salida, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA, ALARMA DE ENGENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H... SE ADJUNTA DATASHEET TIC, 20, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS

SUMINISTRO DE CÁMARA WEB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:LENTE DE CRISTAL RESOLUCIÓN DE VIDEO 1920X1080P (FHD), CODIFICACIÓN DE VIDEO H264, ENFOQUE DE 20 PASOS, CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS 15MP, CAMPO VISUAL DE 78, CORRECCIÓN DE ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA, MICROFONO DUAL ESTEREO, CANCELACIÓN DE RUIDO, CLIP UNIVERSAL DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON TRÍPODES, INTERFAZ USB TIPO A, CABLE DE 1.5M, GARANTÍA 1 AÑO

SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 X 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), R445, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(L/R), 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE ADJUNTA DATASHEET TIC, 7, GARANTÍA 1 AÑO

SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5, 802.11AC, WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalupe, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23


	(CON REFUERZO INTERNO METÁLICO) DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOBINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS. UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FISICA RANURA PARA CANDADO. MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO. SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OPERIAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA. SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0. PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS. GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN. SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL. CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 8, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 6. GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO. EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO							
6	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO. TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VAHORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 20. GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS	SERVICIO	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43	
6	697	SUMINISTRO DE MONITOR TÁCTIL DE 15", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 15", RESOLUCIÓN NATIVA DE 1024X768, MONITOR RESISTIVO DE 5 HILOS, RELACION DE ASPECTO 4:3, CONTRASTE ESTÁTICO DE 800:1, BRILLO DE 280CD/PM2, TIEMPO DE RESPUESTA 8 MS, ENTRADA DE VIDEO VGA PANTALLA ANTIRREFLEJO, REPRODUCCIÓN DE 18.7 MILLONES DE COLORES, UN PUNTO TÁCTIL, ANGULO DE VISIÓN EN HORIZONTAL DE +- 80° O 160° EN TOTAL, ANGULO DE VISIÓN EN VERTICAL +- 70° O 14° EN TOTAL, VOLTAJE DE ENTRADA 100-240VCA, 12VDC, POTENCIA 15.6W, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 16. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	3.00	ELO	1515L	16,964.76	50,894.28
6	698	SUMINISTRO DE DISPLAY 7 SEGMENTOS GRANDE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIGITO DE 1 PULGADA DE ALTO, COLOR ROJO DEL DISPLAY, INTERFACES GPIO, PWM Y SPI, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 3.3 A 5VDC, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -55 A 125 °C, DIMENSIONES 57.15 X 25.4 MM. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Sparkfun	MIKROE BIG 7-SEGR Click	985.06	1,970.12
6	699	SUMINISTRO DE BOJINA PARA PLAFÓN DE 4", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMIENTO DE MONTAJE A PLAFÓN, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 95 HZ A 40 KHZ, 30 W DE POTENCIA NOMINAL, 90W DE POTENCIA MÁXIMA, SENSIBILIDAD DE 87 DB, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, BAFLE ACÚSTICO, TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE DE HASTA 8 AWG. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Yamaha	NS-IC400	2,243.73	4,487.46
6	700	SUMINISTRO DE SENSOR TÁCTIL CAPACITIVO MOMENTÁNEO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAD DE SENSADO QUE SE PUEDE EXTENDER CON UN CABLE ANTENA, TIPO TARJETA, PROTECCIÓN DE BLOQUEO PROLONGADO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 1.8-5.5 VDC, LED INDICADOR DE ACTIVACIÓN, TIEMPO DE ESPERA INTERNO DE 60S. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	14.00	Sparkfun	AT42QT1010	218.89	3,064.46
6	701	SUMINISTRO DE SENSOR TÁCTIL CAPACITIVO MOMENTÁNEO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAD DE SENSADO QUE SE PUEDE EXTENDER CON UN CABLE ANTENA, TIPO TARJETA, PROTECCIÓN DE BLOQUEO PROLONGADO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 1.8-5.5 VDC, LED INDICADOR DE ACTIVACIÓN, TIEMPO DE ESPERA INTERNO DE 60S. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	10.00	Sparkfun	AT42QT1010	218.89	2,188.90
6	702	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, ERRORR DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR AD, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	92,485.25	92,485.25

*Gu*



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signatures and marks]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

						ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURILEC				
6	703	SUMINISTRO DE MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 30W, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLASE D, 30W DE POTENCIA, 2 CANALES DE 15W CADA UNO A 4 OHMS O SALIDA PUENTEADA DE 1 X 30W A 8 OHMS, ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM Y RCA, ALIMENTACION DE 24 VCC A 2000 MA, DISTORSION ARMÓNICA DE 0.0015%, IMPEDANCIAS DE ENTRADA DE 100K OHMS, SENSIBILIDAD DE AUTO ENCENDIDO < 0.8V, CONSUMO DE CORRIENTE EN MODO REPOSO 0.6 MA. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Dayton	DA30	3,502.38	3,502.38		3,502.38
6	704	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VDC CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCION ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCION ANTE SOBRECARGAS, PROTECCION ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	2,889.56		2,889.56
6	705	SUMINISTRO DE TABLETA DE 14", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SISTEMA ANDROID, PANTALLA DE TAMAÑO 14.6", RESOLUCION DE PANTALLA 2960X1848, MEMORIA DE 8GB, ALMACENAMIENTO 128GB, WIFI 802.11 ab/g/n/aci/acx 2.4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, 1024-QAM, BLUETOOTH 5.2, SENSORES: ACELERÓMETRO, LECTOR DE HUELLA, GIROSCOPIO. CÁMARA DE 13 MP + 6 MP, BATERIA DE 11,200 MAH, FUENTE DE ALIMENTACION DE 100 A 240 VCA A VOLTAJE REQUERIDO POR DISPOSITIVO. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	SAMSUNG	Galaxy Tab S8 Ultra	26,418.96	105,675.84		105,675.84
6	706	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VDC CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCION ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCION ANTE SOBRECARGAS, PROTECCION ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	2,889.56		2,889.56
6	707	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCION 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 x 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACION 24/7, ENTRADA DE VIDEO DVI, 2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(INT/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 7. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Samsung	QM55B LH55QMBEBCXG O	28,236.62	112,946.48		112,946.48
6	708	SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 12 PUNTOS TÁCTILES, PARA PANTALLA DE 55", COMPATIBLE CON PANTALLA A UTILIZAR EN LA EXPERIENCIA (SH-INT-10), GROSOR DE 8.6MM, PROTECCION IP64, 4K DE RESOLUCION, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K, DETECCION DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIÁMETRO, ALIMENTACION USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA, FRECUENCIA DE MUESTREO DE 250 FPS, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10/8/7/VISTA/XP, MAC OS X, UBUNTU/FEDORA, ANDROID, TEMPERATURA DE OPERACION 0°-55°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%RH. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	PQ Labs	Multit touch G5 55"	41,591.00	166,364.00		166,364.00
6	709	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACION BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALAMBÉRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBÉRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WIFI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WIFI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FNS2UE00	41,515.49	41,515.49		41,515.49


6	710	<p>MICROFONO: CONECTOR PARA BOBINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS 1 HDMI, SEGURIDAD FISICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACION COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSION, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2, GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	711	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACION DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXION DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELADA DE PLOMO, TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VAHORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXION A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCION, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACION TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_19, GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS</p>	PIEZA	1.00	EPSON	Power Lite L200SW	35,571.26	35,571.26
6	712	<p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILLOS, ALIMENTACION BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA, 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/40/100/00BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WH-1 + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOBINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FISICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL,</p>	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FENS2UE00	41,515.49	41,515.49



6	713	CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA. 80 PLUS PLATINUM. SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0. PASSWORD EN BIOS. GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS. DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUIDO. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS; BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO.	PIEZA	1.00	INTEL	D455	13,209.51	13,209.51
6	714	SUMINISTRO DE CÁMARA CON SENSOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSOR DE VIDEO; CÁMARA RGB DE 12 MP CMOS. SENSOR DE PERSIANA ENROLLABLE; SENSOR DE PROFUNDIDAD DE 1 MP. SENSOR IMU; ACELERÓMETRO DIGITAL 3D Y GIROSCOPIO DIGITAL 3D. 7 MICRÓFONOS EN ARREGLO CIRCULAR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A COMPUTADORA Y COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10 O SUPERIOR POR MEDIO DE CABLE USB TIPO C. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Genelec	8010A	12,737.80	50,951.20
6	715	SUMINISTRO DE PROYECTOR LASER PROFESIONAL DE 8,500 LUMEN. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3LCD CON MEJORA 4K, 8,500 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA, SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 1.03 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ NORMAL DE 8,500 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ MEDIANA DE 7,725 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ EXTENDIDA DE 5,950 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), RELACIÓN DE ASPECTO COMPATIBLE 4:3, 16:10, 16:9, 21:9, RELACIÓN DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO: 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER CON DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO ALTO Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +/-45° Y HORIZONTAL DE +/-30°, PROGRAMAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFACES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SÓLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3) ENTRADA 3G-SDI, SALIDA 3G-SDI, NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) USB CONTENT PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED HTTPS, IPV6, SNMP, ESCVP-NET P-LINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COIA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM, SIM, MULTI PROJECTION, BT708, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLENDING), PERMITE CAMBIO DE LENTE, MÉTODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO. CONSUMO DE ENERGÍA DE 559 W EN MODO ALTO, 469 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISIPACIÓN DE CALOR DE 1,819 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 37 DB Y MODO ECONÓMICO DE 30 DB, HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_26. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO	PIEZA	1.00	EPSON	EB-PU1008B	263,883.97	263,883.97

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	716	SUMINISTRO DE GPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALAMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTANDARES WI-FI 5 802.11AC WFI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METALICO (CON REFUERZO INTERNO METALICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FISICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACION COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCION INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL, LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSION, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 6, GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCION AL SIGUIENTE DIA COMO MINIMO, EN PARTES, EN MANO DE OBRERA EN SITIO	PIEZA	1.00	LENOVO	ThinkCentre M70q TINY 11DUSD6B800	31,019.89	31,019.89
6	717	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 138 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXION DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCION, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACION TÉRMICA DE 48.5 BTU/H . SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 20, GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS	PIEZA	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43
6	718	SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CILINDRICO DE 18 MM DE DIAMETRO, CABLE DE 3 VIAS, NPN NORMALMENTE ABIERTO, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12-24 VDC, VOLTAJE DE OPERACION 10-30VDC, CIRCUITO DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO, RANGO DE SENSADO DE 8 MM (+- 10%), TAMANO MINIMO DE OBJETO A SENSAR 25MMx25MMx1MM (HIERRO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 350 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 35 - 95%/RH, SALIDA DE CONTROL DE 200MA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA, PROTECCION GRADO IP67, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Autonics	PR18-8DN	424.56	849.12
6	719	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTON DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACION 5VDC, PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACUERDO A CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA C&I-NHT-12), GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	82,350.17	82,350.17
6	720	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	53,151.11	159,453.33



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 45270,  
Guadalupe, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CYO 704/23

					COMPONENTES DE LA MARCA FUTURELEC				
6	721	TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP64, (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA C&I-EXT-01). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	8,077.44	
6	722	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44.1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VDC, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Rockford Fosgate	M2-500X1	5,661.19	16,983.57	
6	723	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W x 1 A 4 OHMS O 500 W x 1 A 2 OHMS, PROTECCIÓN A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE; CONEXIONES DE TERMINAL GRADO MARINO, CROSSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL RLC. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Rockford Fosgate	M0-65	3,113.83	9,341.49	
6	724	SUMINISTRO DE PROYECTOR PROFESIONAL LASER DE 7,000 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 7,000 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA CON MEJORA 4K (1920X1200X2), SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 0.76 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ EN COLOR DE 7,000 LUMEN Y 4,900 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON IDMS15:4, EMISIÓN DE LUZ BLANCA 7,000 LUMEN Y 4,900 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON ISO21118:2020, EMISIÓN DE LUZ VERTICAL EN BLANCO Y COLOR DE 7,000 LUMEN, RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:10, RELACIÓN DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO: 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER, DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO NORMAL Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +-45° Y HORIZONTAL DE +-30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFACES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SÓLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11(A/B/G/N (OPCIONAL), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3), NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) USB COTENT PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED: HTTPS, IPV6, SNMP, ESCVP.NET P.LINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, CARACTERÍSTICAS: 21:9 ASPECT RATIO SUPPORT, 4K MEJORA, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COIA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET, Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM SIMI, MULTI PROJECTION, BT709, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLENDIG), ESTE PROYECTOR PERMITE CAMBIO DELENTE, MÉTODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CON CONSUMO DE ENERGÍA DE 431 W EN MODO NORMAL, 366 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISIPACIÓN DE CALOR DE 1,465.4 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 33 DB Y MODO ECONÓMICO DE 29 DB, SOPORTA HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%. SE AJUNTA DATASHEET TIC_23. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO	PIEZA	9.00	EPSON	EB-PU1007B	131,121.10	1,180,089.90	
6	725	SUMINISTRO DELENTE DE TIRO ULTRA CORTO PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO CON PROYECTORES DE 6,000 A 8,500 LUMEN, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 0.35, FOCO 1.9 CON LONGITUD FOCAL DE 5.8MM, PROYECCIÓN DE 100" A 300", NATIVO PARA 4K, DESPLAZAMIENTO DE ELELENTE VERTICAL DE +50% A +67% Y EN HORIZONTAL DE -10% A +10%. SE AJUNTA DATASHEET TIC_27. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	9.00	EPSON	ELPLX01	201,059.66	1,809,536.94	




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*








ADMINISTRACIÓN


Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	<p>726</p> <p>SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CONTROLADOR DE VIDEO PARA TRASAPE DE PROYECTORES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE ENTRADA 4069 X 2160 (4K), 7680 X 1200 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 7680 X 2160 A 30 CUADROS POR SEGUNDO USANDO HDMI 2.0B, MUESTREO DE CROMINANCIA 4:4:4, VERDADERO PROCESAMIENTO DE 10 BITS Y ESCALADO ARRIBA Y ABAJO, RESOLUCIÓN DE SALIDA PROGRAMABLE DE HASTA 4096X2265 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 4069 X 2713 A 60 CUADROS POR SEGUNDO A TRAVES DE HDMI 2.0B, SALIDA SELECCIONABLE 24/30/50/60/100/120HZ, SOPORTE DE HDR 10 BITS BT 2020 A LA ENTRADA DE VIDEO, PIP/POP &amp; 3/4 SPLIT VIEW MULTIVIEWER Y CONVERSIÓN DE FORMATO 3D, ENTRADAS DE VIDEO HDMI 2.0B X5, SALIDA DE VIDEO HDMI 2.0 X2 Y UN PUERTO DE BUCLE PARA CADENA MARGARITA (DAISY CHAIN) HDMI 2.0B X1, CON CAPACIDAD DE PONER EN CADENA HASTA 10 DISPOSITIVOS COMPARTIENDO LA SEÑAL DE ORIGEN SIN SPLITER, MOSTRAR CONTENIDO EN VERDADERO 4K PIXEL POR PIXEL EN CADA SALIDA, CON FUNCIONES DE VIDEO WALL INCORPORADAS TALES COMO MOSTRAR 4 TIPOS DE DIVISIONES EN 3 SECCIONES O BIEN UNA DIVISION EN 4 SECCIONES, SE PUEDE CONTROLAR MEDIANTE CONTROL INFRARROJO INCLUIDO, RS-232, USB, EN RED MEDIANTE CONEXIÓN ETHERNET RJ-45, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18W, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	9.00	GEOBOX	M811L	65,670.01	591,030.09
6	<p>727</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACION DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILLOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB), DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MTS) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGIA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD AL AMÉRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WIFI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WIFI + BUELETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE EL ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_1, GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	3.00	HP	Z1 G9 5F0B2EA	54,725.00	164,175.00
6	<p>728</p> <p>SUMINISTRO DE RACK MÓVIL DE 19" PARA EQUIPO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO LAMINADO BAINADO EN ZINC EN FRÍO IMPRIMADO Y PINTADO, BASTIDOR EN ACERO CINCOADO DE 2MM DE ESPESOR, PERILES TROQUELADOS PARA APARATOS, APERTURA MÁXIMA DE 180°, MEDIDA DE APERTURA DE ENTRADA DE CABLES: 570X510MM (ALTO X PROFUNDIDAD), MEDIDA DE ÁREA DE VISIÓN EN PUERTA DE CRISTAL: 1586X420MM (ALTO X ANCHO), SILENCIO PARA EQUIPOS DE 19 PULGADAS POR AMBOS LADOS, SUMINISTRA: ARMARIO, BASTIDOR, 19", PANELES LATERALES, TAPA DE ENTRADA DE CABLES, DOS CANCHAMOS DE ELECCIÓN Y CIERRES, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	3.00	INTELLINET	713184	16,417.48	49,252.44
6	<p>729</p> <p>SUMINISTRO DE EXTENSOR DE VIDEO PROFESIONAL CUENTA CON EQUIPO TRANSMISOR Y UN EQUIPO RECEPTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERFAZ HDMI 2.0, HDCP 2.2, PROTOCOLO DE TRANSPORTE IPCCOLOR, MEDIO DE TRANSMISIÓN CAT6/CAT6A/CAT7 POR MEDIO DE CONEXIÓN RJ-45, ANCHO DE</p>	PIEZA	9.00	EPCOM TITANIUM	TT678KVM	7,681.49	68,953.41











Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

6	730	BANDA DEL VIDEO 18 GBPS; DISTANCIA DE TRANSMISIÓN DE 70 METROS, RESOLUCIÓN SOPORTADA: 3840X2160 (4K) A 24/25/30/50/60Hz E INFERIORES, TRANSMISIÓN DE AUDIO DOLBY TRUEHD 7.1 CANALES /DOLBY DIGITAL 5.1 CANALES. MISMAS DIMENSIONES PARA AMBOS DISPOSITIVOS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Tannoy	CVS 6	4,706.34	14,119.02
6	731	SUMINISTRO DE ALTAVOZ DE TECHO COAXIAL DE 6". CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA MÁXIMA DE 240W, POTENCIA CONTINUA DE 60W, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 79HZ-21KHZ, IMPEDANCIA DE 6 OHMS, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 70 VDC O 100VDC, SENSIBILIDAD DE SISTEMA DE 91 DB (1 W.-2.45V PARA 6 OHMS), ÁNGULO DE COBERTURA 90° CÓNICO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	TANNOY	OCV 6	8,208.76	24,626.28
6	732	SUMINISTRO DE ALTAVOZ 6", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCLAJE A PLAFÓN, CON CONTROLADOR DE GRAVES DE 6". CONTROLADOR DE AGUDOS DE 0.75". POTENCIA MÁXIMA DE 240W, RESPUESTA EN FRECUENCIA 79HZ-21KHZ, CON IMPEDANCIA DE 16 OHMS, SENSIBILIDAD DE SISTEMA DE 91 DB, ÁNGULO DE COBERTURA CÓNICO DE 90°. IMPEDANCIA NOMINAL DE 6 OHMS, COMPATIBLE CON TRABAJO EN 70 V Y 100 V. PROTECCIÓN IP64, CONSTRUÍDO CON MATERIALES RESISTENTES A LA INTemperie. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 70VDC O 100VDC. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	LAB GRUPPEN	IPX 1200	30,120.64	90,361.92
6	733	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO COMPACTO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA DE 1200 W, CONTROLADO POR DSP DE 2 CANALES DE 500 W A 2 OHMS, 600 W A 4 OHMS, 300 W A 8 OHMS, VOLTAJE DE SALIDA 70 V PEAK / 50 V RMS / 36.2 DBU, SENSIBILIDAD DE ENTRADA PARA TENSIÓN DE SALIDA MÁXIMA 6 DBU, CORRIENTE DE SALIDA DE 16 A RMS, TIPO DE CIRCUITO DE SALIDA CLASE-D, INDICADORES LED DE FUERZA, LÍMITE POR CANAL, SEÑAL / SILENCIO POR CANAL, RUIDO DE SALIDA -66 DBU. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	FISHER AMPS	Drum In Ear Amp 2 & ButtKicker	22,984.50	68,953.50
6	734	SUMINISTRO DE SWITCH DE RED CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 PUERTOS RJ-45 ETHERNET, FAST ETHERNET 10/100Mbps AUTO SENSITIVO, VELOCIDAD DE BACKPLANE DE 3.2 GBITS, 8192 ENTRADAS DE DIRECCIONES MAC, TAMAÑO DE BÚFER 203 KBYTES, ARQUITECTURA DE CONMUTACIÓN: ALMACENAJE Y ENVÍO, ACONDICIONADO PARA MONTAJE EN RACK, CERTIFICACIÓN FCC, CE Y ROHS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Intellinet	520409	3,283.49	3,283.49
6	735	SUMINISTRO DE CABLEADO PARA EXPERIENCIA INMERSIVA LAGO, QUE CONSTA DE: EURO POWER CABLE 5 M X 9, HDMI CABLE 1.5 M X 18, UTP CAT6 SFTP 1.5 M X 9, UTP CAT6 SFTP 25 M X 18, CUSTOM SENSOR CABLE 10M X 3, SPEAKER CABLE 2 X 2.5 15 M X 9, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Tripp lite StarTech Amphentol Socapex Amphentol Socapex Belden Belden	P006-020 HDMM150CM RJFSFTP6A0150 RJFSFTP6A2500 5301UE 1309A 0081000	40,965.30	40,965.30
6	736	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE; 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44,1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VDC, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.46	10,769.92
6	737	SUMINISTRO DE BOCINA DE 6.5" PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RESISTENTE EL AGUA, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEA-2031, 4 OHMS, 65W RMS, 250 W PICO, CROSOVER HIGH-PASS 6DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 40 HZ - 25 KHZ, TWEETER DE 0.5", SENSIBILIDAD DE 90.5 DB, REJILLA EMBELLECEDORA, 2 VÍAS. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Rockford Fosgate	M0-65	3,113.83	12,455.32
6	738	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W x 1 A 4 OHMS O 500 W x 1 A 2 OHMS, PROTECCIÓN A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONES DE TERMINAL GRADO MARINO, CROSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL RLC. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Rockford Fosgate	M2-500X1	5,661.19	22,644.76
6	739	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 VDC, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 75W DE POTENCIA, 5VDC DE SALIDA, 14A DE SALIDA, ENTRADA 120VAC, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 4.5-5.5VDC,	PIEZA	4.00	Meanwell	LRS-75-5	601.98	2,407.92



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44370,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA DE 85-264VAC. RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ. PROTECCION ANTE SOBRECARGAS, PROTECCION A SOBRE VOLTAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -30 A 70°C, RANGO DE HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 20 - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 88.5%. GARANTIA 1 AÑO							
6	740	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/ALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTON DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACION 5VDC, PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACUERDO A CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA ID-EXT-04). GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	72,772.21	291,088.84
6	741	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/ALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTON DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACION 5VDC, PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACUERDO A CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA ID-EXT-04). GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	92,650.90	92,650.90
6	742	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SOLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44.1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VDC, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACION, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DBA -70DB, POLIFONICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	2,692.48
6	743	SUMINISTRO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRICO DE 18 MM DE DIAMETRO, ACONDICIONADO PARA USO EN EXTERIORES, CABLE DE 3 VIAS, NPN NORMALMENTE ABIERTO, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12-24 VDC, VOLTAJE DE OPERACION 10-30VDC, CIRCUITO DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, LED COLOR ROJO INDICADOR DE ESTADO, RANGO DE SENSADO DE 5 MM (+/- 10%), TAMAÑO MINIMO DE OBJETO A SENSAR 18MMX18MMX1MM (HIERRO), FRECUENCIA DE RESPUESTA 500 HZ, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 35 - 95%RH, SALIDA DE CONTROL DE 200MA, CONSUMO MÁXIMO DE 10 MA, PROTECCION GRADO IP67. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	8.00	Autronics	PR18-5DN	1,037.91	8,303.28
6	744	SUMINISTRO DE BOCINA DE 6.5" PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRADO MARINO, RESISTENTE EL AGUA, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEA-2031, 4 OHMIOS, 69W RMS, 280 W PICO, CROSOVER HIGH-PASS 6DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 40 HZ - 25 KHZ, TWEETER DE 0.5", SENSIBILIDAD DE 90.5 DB, REJILLA EMBELLECEDORA, 2 VIAS. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Rockford Fosgate	MO-65	3,113.83	12,455.32
6	745	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W x 1 A 4 OHMS O 500 W x 1 A 2 OHMS, PROTECCION A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONES DE TERMINAL GRADO MARINO, CROSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL RLC. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Rockford Fosgate	M2-600X1	5,661.19	5,661.19
6	746	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL, DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCION 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 x 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACION 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RES232(IN/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2(M/B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE ADJUNTA DATASHEET TIC 7. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Samsung	QM55B LH55QMBEGCXXG O	28,236.62	28,236.62



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*



6	747	PIEZA	1.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11DUSD6500	31,019.89	31,019.89
6	748	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	93,566.60	93,566.60
6	749	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	160,403.34	160,403.34
6	750	PIEZA	1.00	Samsung	QM55B LH55QMBEGCXXG O	28,236.62	28,236.62
6	751	PIEZA	1.00	INTEL	D465	13,209.51	13,209.51

SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHz CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WIFI 5 802.11AC WIFI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUEZOS INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 6. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO

SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA ID-INT-01), GARANTÍA 1 AÑO

SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA ID-INT-02), GARANTÍA 1 AÑO

SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 X 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X48.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DVI, 2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), R445, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 7. GARANTÍA 1 AÑO

SUMINISTRO DE CÁMARA CON SENSOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSOR DE VIDEO; CÁMARA RGB DE 12 MP CMOS, SENSOR DE PERSIANA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



AV. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

		ENROLLABLE. SENSOR DE PROFUNDIDAD DE 1 MP. SENSOR IMU; ACELERÓMETRO DIGITAL 3D Y GIROSCOPIO DIGITAL 3D. 7 MICRÓFONOS EN ARREGLO CIRCULAR. FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A COMPUTADORA Y COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10 O SUPERIOR POR MEDIO DE CABLE USB TIPO C. GARANTÍA 1 AÑO						
6	752	SUMINISTRO DE BOCINA PARA PLAFÓN DE 4", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMIENTO DE MONTAJE A PLAFÓN, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 95 HZ A 40 KHZ, 30 W DE POTENCIA NOMINAL, 90W DE POTENCIA MÁXIMA, SENSIBILIDAD DE 87 DB, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, BAFLE ACÚSTICO, TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE DE HASTA 8 AWG. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	200	Yamaha	NS-IC400	2,243.73	4,487.46
6	753	SUMINISTRO DE MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 30W, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CLASE D, 30W DE POTENCIA, 2 CANALES DE 15W CADA UNO A 4 OHMS O SALIDA PUENTEADA DE 1 X 30W A 8 OHMS, ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM Y RCA, ALIMENTACIÓN DE 24 VCC A 2000 MA, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE 0.00165%, IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 100K OHMS, SENSIBILIDAD DE AUTO ENCENDIDO < 0.8V, CONSUMO DE CORRIENTE EN MODO REPOSO 0.6 MA. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	100	Dayton	DA30	3,502.38	3,502.38
6	754	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIe NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPL AYPORT. CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOBINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VÍA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSION, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE: IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	100	LENOVO	THINKSTATION P360 30FNS2UE00	41,515.49	41,515.49
6	755	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO, TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VAHORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPOSICIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS	PIEZA	100	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43
6	756	SUMINISTRO DE TABLETA DE 14", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ANDROID, PANTALLA DE TAMAÑO 14.6", RESOLUCIÓN DE PANTALLA 2860X1948, MEMORIA DE 8GB, ALMACENAMIENTO 128GB, WIFI 802.11 ab/g/n/ac/ax 2.4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, 1024-QAM, BLUETOOTH 5.2, DATASHEET TIC_20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS	PIEZA	400	SAMSUNG	Galaxy Tab S8 Ultra	28,418.96	105,675.84

*[Handwritten signatures and initials]*

6	757	PIEZA	4.00	Meanwell	LRS-150-12	722.99	2,889.56
6	758	PIEZA	1.00	Samsung	QM55B LH55QMBEBCXG	28,236.62	28,236.62
6	759	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P360 30FNS2UE00	41,515.49	41,515.49
6	760	PIEZA	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43


SENSORES: ACELERÓMETRO, LECTOR DE HUELLA, GIROSCOPIO. CÁMARA DE 13 MP + 6 MP. BATERÍA DE 11,200 MAH, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VCA A VOLTAJE REQUERIDO POR DISPOSITIVO. GARANTÍA 1 AÑO  
SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNIA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%/RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO  
SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 x 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2MM(B). COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE ADJUNTA DATASHEET TIC\_7. GARANTÍA 1 AÑO  
SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W. CHIPSET W680. MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB. DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD. TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6. MÍNIMO 4 DISPLAYPORT. CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WIFI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI. SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM. SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUIDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC\_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO

SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.KVA/600W, TIPO TORRE. 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA. ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 46 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H. . . SE ADJUNTA DATASHEET TIC\_20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten initials)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	<p>761</p> <p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE LENTES PARA REALIDAD VIRTUAL. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BATERIA INTEGRADA, PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN, AUDIO POSICIONAL 3D, PROCESADOR SNAPDRAGON XRT, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH 5.1, RESOLUCIÓN DE 1920 X 1832 POR PULO, DISTANCIA IPD 68-68MM, DENSIDAD PROMEDIO DE LOS PIXELS 18.88 PPD HORIZONTALES Y 18.69 PPD VERTICALES, CAMPO DE VISIÓN VISIBLE 97° HORIZONTALES, 93° VERTICALES, CAMPO DE VISIÓN RENDERIZADO 104° HORIZONTALES, FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 120HZ, MEMORIA DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 128 GB, GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	3.00	Oculus	Quest 2	12,737.73	38,213.19
6	<p>762</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WI-FI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REPUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC 2, GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	3.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FN52UE00	41,515.49	124,546.47
6	<p>763</p> <p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VAHORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE ADJUNTA DATASHEET TIC 19, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	<p>764</p> <p>SUMINISTRO DE MONITOR DE 32" TÁCTIL PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCO ABIERTO DE 32", RESOLUCIÓN FHD (1920X1080), 425NITS DE BRILLO, CONTRASTE DE 3000:1, OPERACIÓN 24/7 DE HASTA 10 PUNTOS TÁCTILES TIPO PCAP, INTERFAZ TÁCTIL USB, TAMAÑO DIAGONAL DE 31.5", RELACION DE ASPECTO 16:9, ÁREA ACTIVA 700.4 X 394.9 MM, RESOLUCIÓN 1920X1080, ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL +89° O 178° TOTAL, VERTICAL DE + -89° O 178° TOTAL, 16.7 MILLONES DE COLORES, TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 MS, ENTRADA DE VIDEO VGA ANALÓGICO COMPATIBLE CON HDCP HDMI 1.3, CONECTOR HEMERA DE -15 VGA, HDMI TIPO A RECEPTACULO, FRECUENCIA DE VIDEO HORIZONTAL DE 31 - 75 KHZ, VERTICAL DE 47 - 63 HZ, VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA A 50/60HZ, MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIÓN POR DÍA, 24 HORAS, CONSUMO TÍPICO DE ENERGÍA 47.9W, EN REPOSO 0.9W, APAGADO 0.1W, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A</p>	PIEZA	1.00	EloTouch	3243L	49,252.49	49,252.49



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



6	765	PIEZA	1.00	SAMSUNG	QM32R	15,568.32	15,568.32
		PIEZA	1.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11IUSD6800	31,019.89	31,019.89
6	766	PIEZA	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43
6	768	PIEZA	2.00	Yamaha	NS-IC400	2,243.73	4,487.46
6	769	PIEZA	1.00	LOGITECH	C920	10,378.88	10,378.88

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/13

		ESTEREO, CANCELACIÓN DE RUIDO, CLIP UNIVERSAL DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON TRIPODES, INTERFAZ USB TIPO A, CABLE DE 1.5M, GARANTÍA 1 AÑO							
6	770	SUMINISTRO DE MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 30W, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CLASE D, 30W DE POTENCIA, 2 CANALES DE 15W CADA UNO A 4 OHMS O SALIDA PUENTADA DE 1 X 30W A 8 OHMS, ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM Y RCA, ALIMENTACIÓN DE 24 VCC A 2000 MA, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE 0.0015%, IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 100K OHMS, SENSIBILIDAD DE AUTO ENCENDIDO < 0.8V, CONSUMO DE CORRIENTE EN MODO REPOSO 0.6 MA, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Dayton	DA30	3,502.38	3,502.38	
		SUMINISTRO DE PROYECTOR LASER PROFESIONAL DE 10,000 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3LCD CON MEJORA 4K, 10,000 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA, MEJORA 4K (1920X1200X2), SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LIQUIDO RGB, PANTALLA DE 1.03 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ EN COLOR DE 10,000 LUMEN Y 7,000 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON IES02118-2020, EMISIÓN DE LUZ BLANCA 10,000 LUMEN Y 7,000 LUMEN EN MODO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON IES02118-2020, EMISIÓN DE LUZ VERDE Y AZUL Y 30,000 HORAS NATIVO, 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER CON DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO ALTO Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +-4.5° Y HORIZONTAL DE +-30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFAZES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SOLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3) ENTRADA 3G-SDI, SALIDA 3G-SDI, USB CONTENT PLAYBACK, REMOTE, PROTOCOLOS DE RED HTTPS, IPV6, SNMP, ESCVP, NET PULINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, 21.9 ASPECT RATIO SUPPORT, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COÍA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM, SIM, MULTI PROJECTION, BT709, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLENDING), PERMITE CAMBIO DE LENTE, MÉTODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CONSUMO DE ENERGÍA DE 635 W EN MODO ALTO, 482 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISIPACIÓN DE CALOR DE 1,819 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 37 DB Y MODO ECONÓMICO DE 30 DB, HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%, SE AJUSTA DATASHEET TIC. 21, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO							
6	772	SUMINISTRO DE LENTE DE TIRO CORTO, PROFESIONAL, PARA PROYECTORES DE HASTA 20,000 LÚMENES, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: WUXGA 0.48 A 0.57, RELACIÓN DE ZOOM DE 1.0 A 1.2X, ZOOM MOTORIZADO, ENFOQUE MOTORIZADO, FOCO 2.0 A 2.3 CON LONGITUD FOCAL DE 11.1 A 13.1MM, PROYECCIÓN DE 80" A 1000", NATIVO PARA 4K, CON PESO DE 1.9KG DE DIMENSIONES: 15.7 X 15.7 X 27.5, COMPATIBLE CON EL PROYECTOR A UTILIZAR, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 28, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	10.00	EPSON	ELPLU03S	81,049.71	816,497.10	
6	773	SUMINISTRO DE LENTE DE TIRO ULTRA CORTO PROFESIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA PROYECTORES DE 9,000 A 20,000 LÚMENES, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 0.36, FOCO 1.9, LONGITUD FOCAL DE 8MM, PROYECCIÓN DE 100" A 1000", NATIVO PARA 4K, CONECTOR DE 24 PINES, AJUSTE DE LENTE EN VERTICAL DE +45% A 70% Y EN HORIZONTAL DE -15% A +15%, RANGO DE TEMPERATURA EN OPERACIÓN DE 0°C A 50°C, COMPATIBLE CON EL PROYECTOR A UTILIZAR EN LA EXPERIENCIA (SH-INM-01), SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 22, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	9.00	EPSON	ELPLX02S	201,368.00	1,812,492.00	
6	774	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CONTROLADOR DE VIDEO PARA TRASTAPE DE PROYECTORES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE ENTRADA 4069 X 2160 (4K), 7680 X 1200 A 60 CROMINANCIA 4:4:4, VERDADERO PROCESAMIENTO DE 10 BITS Y ESCALADO ARRIBA Y ABAJO, RESOLUCIÓN DE SALIDA PROGRAMABLE DE HASTA 4069X2265 A 60 CUADROS POR SEGUNDO O 4069 X 2713 A 50 CUADROS POR SEGUNDO A TRAVÉS DE HDMI 2.0B, SALIDA SELECCIONABLE 24/30/50/60/100/120HZ, SOPORTE DE HDR 10 BITS BT	PIEZA	10.00	GEOBOX	M811L	65,670.01	656,700.10	



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	775	2020 A LA ENTRADA DE VIDEO, PIP/POP & 3/4 SPLIT VIEW MULTIVIEWER Y CONVERSIÓN DE FORMATO 3D, ENTRADAS DE VIDEO HDMI 2.0B X5, SALIDA DE VIDEO HDMI 2.0 X2 Y UN PUERTO DE BUCLE PARA CADENA MARGARITA (DAISY CHAIN) HDMI 2.0B X1. CON CAPACIDAD DE PONER EN CADENA HASTA 10 DISPOSITIVOS COMPARTIENDO LA SEÑAL DE ORIGEN SIN SPLITER, MOSTRAR CONTENIDO EN VERDADERO 4K PIXEL POR PIXEL EN CADA SALIDA. CON FUNCIONES DE: VIDEO WALL INCORPORADAS TALES COMO MOSTRAR 4 TIPOS DE DIVISIONES EN 3 SECCIONES O BIEN UNA DIVISION EN 4 SECCIONES. SE PUEDE CONTROLAR MEDIANTE CONTROL INFRARROJO INCLUIDO, RS-232, USB, EN RED MEDIANTE CONEXIÓN ETHERNET RJ-45. CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18W. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	40.00	INTEL	D465	13,209.51	528,380.40
6	776	SUMINISTRO DE CÁMARA CON SENSOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO DE BANDA DE 10 GBPS DE TRANSFERENCIA, TRABAJA CON TECNOLOGÍA AOC (CABLE ÓPTICO ACTIVO), CONECTORES CHAPADOS EN ORO; NIQUEL, USB TIPO A - USB TIPO C, RECOMENDABLE QUE AMBOS DISPOSITIVOS SEAN USB 3.2 GENERACIÓN 2, FORRO CMP DISEÑADO PARA INSTALACIONES INTRA MUROS, MATERIAL PVC, CABLE CON ESPECIFICACIÓN PLENUM, CALIBRE DE CABLE DE 18 AWG3, DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE 4.5MM. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	40.00	Tripp lite	U428F-30M-D3	10,945.02	437,800.80
6	777	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.4 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 5.1GHZ, 30 MB CACHE, 16 CORES, 24 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 202W, CHIPSET Q670, MEMORIA RAM 32 GB (2 X 16 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, PREPARADA PARA ACEPTAR DISCO DURO CON TARJETA PCI, TARJETA DE VIDEO, CON TECNOLOGÍA AMPERE 8GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 2 DISPLAYPORT, 1 HDMI, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 LOM, PUERTO RJ-45, INTEGRADA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX, 2X2 WI-FI + INALÁMBRICA, CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX, 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 8 PUERTOS USB, DE LOS CUALES, SEIS SON 3.2 DEL TIPO-A Y UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, PERSISTENCIA EN BIOS, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA, TPM 2.0, PASSWORD EN DISCO DURO, BLOQUEO INDIVIDUAL DE PUERTOS USB, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_1. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	22.00	HP	Z1 G9 5F0B2EA	54,725.00	1,203,950.00
6	778	SUMINISTRO DE PANTALLA TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 165CM DE MARCO ABIERTO, 50 PUNTOS TÁCTILES, PANEL IPS LED 4K, RESOLUCIÓN NATIVA DE 3840X2160 @60HZ, ASPECTO DE 16:9, CON BRILLO DE 420 CDM2, CONTRASTE DE 1100:1, TIEMPO DE RESPUESTA DE 8MS, CON 178° DE ÁNGULO DE VISIÓN EN HORIZONTAL O VERTICAL, DERECHA O IZQUIERDA DE 89° Y ARRIBA Y ABAJO	PIEZA	2.00	Iiyama	PROLITE TF6539JHSC-B1AG	65,670.01	131,340.02



AD

6




Av. Fray Antonio Alcalde #1223,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	DE 89°. COLOR DE 8 BIT Y 16.7 M DE COLORES. AREA VISIBLE DE DE 1430.9X806MM, BISEL DE 49.7 MM, CON TAMANO DE PIXEL DE 0.372MM. TECNOLOGIA TACTIL CAPACITIVA, Y FUNCION TACTIL A TRAVES DE VIDRIO ANTI-GLARE, INTERFAZ USB, CON CRISTAL DE 6MM. SOPORTA INSTALACION EN HORIZONTAL, VERTICAL O BOCA ARRIBA. CONEXIONES VGA X1, DVI X1, HDMI X2 DP X1, ENTRADA DE AUDIO POR MINI JACK, CONTROL DE MONITOR POR RS-232, RJ45 E IR, SALIDA DE AUDIO POR MINI JACK, BOCINA INTEGRADA DE 8W 2 CANALES, OPCION A MODO KIOSKO, PROTECCION FRONTAL IP54, CONTROL POR BOTONES DE ENCENDIDO, DERECHA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, MENU, BUSCAR Y ENTER, SOPORTE TIPO VESA DE 600X400MM, TEMPERATURA DE OPERACION DE 0°C A 40°C, ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC A 50/60 HZ, CONSUMO DE 175W, 1W EN STANDBY Y 0.5 EN MODO APAGADO., SE ADJUNTA DATASHEET TIC_14 GARANTIA 1 AÑO								
6	779	SUMINISTRO DE RACK MÓVIL DE 19" PARA EQUIPO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO LAMINADO BANADO EN ZINC EN FRIO IMPRIMADO Y PINTADO, BASTIDOR EN ACERO CINCO DE 2MM DE ESPESOR, PERFILES TROQUELADOS PARA APARATOS, APERTURA MÁXIMA DE 180° MEDIDA DE APERTURA DE ENTRADA DE CABLES: 570X510MM (ALTO X PROFUNDIDAD), MEDIDA DE AREA DE VISION EN PUERTA DE CRISTAL: 1586X420MM (ALTOXANCHO), SUECIO PARA EQUIPOS DE 19 PULGADAS POR AMBOS LADOS, SUMINISTRA: ARMARIO, BASTIDOR 19". PANELES LATERALES, TAPA DE ENTRADA DE CABLES, DOS CANGAMOS DE ELEVACION Y CIERRES. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	4.00	INTELLINET	713184	16,417.48	65,689.92	
6	780	SUMINISTRO DE EXTENSOR DE VIDEO PROFESIONAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERFAZ HDMI 2.0, HDCP 2.2, PROTOCOLO DE TRANSPORTE IPPOOL, MEDIO DE TRANSMISION CAT6/CAT6A/CAT7 POR MEDIO DE CONEXION RJ-45, ANCHO DE BANDA DEL VIDEO 18 GBPS, DISTANCIA DE TRANSMISION DE 70 METROS, RESOLUCION SOPORTADA: 3840X2160 (4K) A 24/25/30/50/60Hz E INFERIORES, TRANSMISION DE AUDIO DOLBY TRUEHD 7.1 CANALES / DOLBY DIGITAL 5.1 CANALES. MISMAS DIMENSIONES PARA AMBOS DISPOSITIVOS. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	19.00	EPCOM TITANIUM	TT676KVM	7,661.49	145,568.31	
6	781	SUMINISTRO DE ALTAVOZ 6". CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCLAJE A PLAFÓN, CON CONTROLADOR DE GRAVES DE 6", CONTROLADOR DE AGUDOS DE 0.75", POTENCIA MÁXIMA DE 240W, RESPUESTA EN FRECUENCIA 79HZ-21KHZ, CON IMPEDANCIA DE 16 OHMS, SENSIBILIDAD DE SISTEMA DE 91 DB, ANGULO DE COBERTURA CÓNICO DE 90°. IMPEDANCIA NOMINAL DE 6 OHMS, COMPATIBLE CON TRABAJO EN 70 V Y 100 V. PROTECCION IP64, CONSTRUCCION CON MATERIALES RESISTENTES A LA INTemperie. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 70VDC O O 100VDC. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	10.00	TANNOY	OCV 6	8,208.76	82,087.60	
6	782	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO COMPACTO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA DE 1200 W, CONTROLADO POR DSP DE 2 CANALES DE 600 W A 2 OHMS, 600 W A 4 OHMS, 300 W A 8 OHMS, VOLTAJE DE SALIDA 70 V PEAK / 50 V RMS / 36.2 DBU, SENSIBILIDAD DE ENTRADA PARA TENSION DE SALIDA MÁXIMA 6 DBU, CORRIENTE DE SALIDA DE 16 A RMS, TIPO DE CIRCUITO DE SALIDA CLASE-D, INDICADORES LED DE FUERZA, LIMITE POR CANAL, SEÑAL / SILENCIO POR CANAL, RUIDO DE SALIDA -86 DBU. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	5.00	LAB GRUPPEN	IPX 1200	30,120.64	150,603.20	
6	783	SUMINISTRO DE SWITCH DE RED CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 PUERTOS RJ-45 ETHERNET, FAST ETHERNET 10/100MBPS AUTO SENSITIVO, VELOCIDAD DE BACKPLANE DE 3.2 GBITS, 8192 ENTRADAS DE DIRECCIONES MAC, TAMANO DE BUFER 203 KBYTES, ARQUITECTURA DE CONMUTACION: ALMACENAJE Y ENVIO, ACONDICIONADO PARA MONTAJE EN RACK, CERTIFICACION FCC, CE Y ROHS. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Intellinet	520409	3,283.49	3,283.49	
6	784	SUMINISTRO DE CABLEADO PARA EXPERIENCIA INMERSIVA BOSQUE, QUE CONSTA DE: EURO POWER CABLE 5 M X 19, HDMI CABLE 1.5 M X 38, UTP CAT6 SFTP 1.5 M X 19, UTP CAT6 SFTP 25 M X 38, CUSTOM POWEREXTENSION CABLE 10 M 3X14 AWG X 40, SPEAKER CABLE 2 X 2.5 25 M X 10, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Tripp lite Startech Amphenol Socapex Amphenol Socapex CONDULAC Belden	P006-020 HDDMM150CM RJFSFT76A0150 RJFSFT76A2500 HD314B435 1309A 0081000	99,626.34	99,626.34	
6	785	SUMINISTRO DE TERMOSTATO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE DE 1 SEMANA, DISPLAY, MUESTREO EN GRADOS CENTIGRADOS, VOLTAJE DE 24VDC, PANTALLA LCD, CONTROL CON BOTONES INTEGRADOS, MONTAJE A PARED, CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA +/- 1°F, 2 BATERIAS AA, CAPACIDAD DE CONTROLAR AIRES ACONDICIONADOS PARA AUTOMATIZADO DE RUTINAS. GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Honeywell	RTH1221B1039	613.29	613.29	
6	786	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 65". CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 163.9 CM, RESOLUCION 4K (3840X2160), RELACION DE ASPECTO 16:9, BRILLO DE 500 NIT, PANEL TIPO VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.372 X 0.372MM, OPERACION 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2 X 1, HDMI 2.0	PIEZA	1.00	Samsung	QM65B	40,572.00	40,572.00	



6	787	<p>X 3, ENTRADA USB 2.0 X 2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL: RS232(INT/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, MONTAJE TIPO VESA 400X400, COLOR CALIBRADO, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO: MÁXIMO DE 182W, NOMINAL DE 127W, STANDBY 0.5W, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO, TRABAJO DE OPERACIÓN CON HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE AJUNTA DATASHEET TIC_9, GARANTÍA 3 AÑOS</p> <p>SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 6 PUNTOS TÁCTILES, GROSOR DE 8.6MM, PROTECCIÓN IP64, 4K DE RESOLUCIÓN, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K, DETECCIÓN DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 250FPS, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 10/8/7/VISTA/XP, MAC OS X, UBUNTU/FEDORA, ANDROID, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°-55°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%RH, GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W680, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C; CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2, GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	PQ Labs	Multi touch G5 65"	44,874.49	44,874.49
6	788	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE AJUNTA DATASHEET TIC_19, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1600M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	790	<p>SUMINISTRO DE SENSORES FOTOELÉCTRICO EMISOR Y RECEPTOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RANGO DE DETECCIÓN DE 500 MM, TIEMPO DE RESPUESTA 1MS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD A 24 VCD (-10%), SALIDA NPN, PROTECCIÓN IP50, LED INFRARROJO DE 940NM, CORRIENTE MÁXIMA DE 30 MA, INDICADOR DE OPERACIÓN LED COLOR ROJO, PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN</p>	PIEZA	7.00	Autonics	BY500-TDT	1,313.40	9,193.80



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	DE POLARIDAD, PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -10 A 60°C, RANGO DE HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 35 A 85%RH GARANTIA 1 AÑO							
6	791	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VCD, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 200W, 17A, AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE AL TERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (90-132VAC / 180-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCION ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCION ANTE SOBRECARGAS, PROTECCION ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION -25°C A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACION 20% - 90% RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-200-12	849.17	1,698.34
6	792	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTON DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACION 5VDC, PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACUERDO A CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54. (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA NAT-INT-02), GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURILEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	71,397.51	71,397.51
6	793	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL DE 163.9 CM, RESOLUCION 4K (3840X2160), RELACION DE ASPECTO 16:9, BRILLO DE 500 NIT, PANEL TIPO VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.372 x 0.372MM, OPERACION 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2 X 1, HDMI 2.0 X 3, ENTRADA USB 2.0 X 2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL: RS232(IN/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, MONTAJE TIPO VESA 400X400, COLOR CALIBRADO, ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO: MÁXIMO DE 182W, NOMINAL DE 127W, STANDBY 0.5W, REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO, TRABAJO DE OPERACION CON HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE AJUNTA DATASHEET TIC_9, GARANTIA 3 AÑOS	PIEZA	1.00	Samsung	QM65B	40,572.00	40,572.00
6	794	SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 6 PUNTOS TÁCTILES, GROSOR DE 8.6MM, PROTECCION IP64, 4K DE RESOLUCION, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K, DETECCION DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIAMETRO, ALIMENTACION USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 280FPS, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS/10/8/7/VISTA/XP, MAC OS X, UBUNTU/FEDORA, ANDROID, TEMPERATURA DE OPERACION 0°-35°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%RH, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	PQ Labs	Multi touch G5 65"	44,874.49	44,874.49
6	795	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MAXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACION BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSET W880, MEMORIA RAM MINIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR3-4800 UDIMM/ (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MINIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD ALAMBERICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALAMBERICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTANDARES WI-FI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METALICO (CON REFUERZO INTERNO METALICO) DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C, CONECTOR PARA MICROFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FISICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL, 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACION COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD OPTICA, TARJETAS DE EXPANSION,	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FNS2UE00	41,515.49	41,515.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CYO 704/23

6	796	SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE. IMPACTO AMBIENTAL. CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 9, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	797	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/800W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO; TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA; TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE AJUNTA DATASHEET TIC_19. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS	PIEZA	3.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	2,167.17
6	798	SUMINISTRO DE TABLETA DE 14", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ANDROID, PANTALLA DE TAMAÑO 14.6", RESOLUCIÓN DE PANTALLA 2960X1848, MEMORIA DE 8GB, ALMACENAMIENTO 128GB, WIFI 802.11 ab/g/n/ax 2.4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, 1024-QAM, BLUETOOTH 5.2, SENSORES: ACELEROMETRO, LECTOR DE HUELLA, GIROSCOPIO, CÁMARA DE 13 MP + 6 MP, BATERÍA DE 11,200 MAH, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VCA A VOLTAJE REQUERIDO POR DISPOSITIVO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	SAMSUNG	Galaxy Tab S8 Ultra	26,418.96	79,256.88
6	799	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNIA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	2,167.17
6	800	SUMINISTRO DE MONITOR TÁCTIL PROFESIONAL DE 22", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN 1920X1080 FHD, CONTRASTE ESTÁTICO DE 1000:1 Y BRILLO DE 250CD/M2, 16.7 M DE COLORES, SOPORTE DE COLOR DE 8 BITS, RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:9, TIEMPO DE RESPUESTA DE 5 MS, 30,000 HORAS DE VIDA ÚTIL MÍNIMA DE RETROILUMINACIÓN, TAMAÑO DE PIXEL DE 0.248MMX0.248MM, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/8.1/10/11, CONEXIÓN VGA, PUERTOS USB 3.0 TIPO A X2, PUERTO USB 3.0 TIPO B X1, ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM, SALIDA DE AUDIO 3.5 MM, ENCHUFE DE 3 PINES (IEC C14/ CEE22), CONEXIÓN HDMI 1.4, ENTRADA DVI-D, 10 PUNTOS DE TÁCTILES; BOCINA INTEGRADA DE 2W 2 CANALES, CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO DE 14 W, TIPO DE 12.5W, MODO OPTIMIZADO DE 10.5W Y EN MODO ECONÓMICO DE 8.5W, VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA A 50/60HZ, FUENTE ALIMENTACIÓN INTERNA, FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 0°C A 40°C, Y HUMEDAD EN EL AMBIENTE DEL 20% DEL 90%, MONTAJE TIPO VESA DE 100X100, PANEL MVA CON 170° DE VISIÓN, CRISTAL CON RESISTENCIA 7H, SE AJUNTA DATASHEET TIC_17. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	ViewSonic	TD2223	7,212.78	28,851.12
6	801	SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45, TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 4	PIEZA	4.00	LENOVO	ThinkCentre M70q Tiny 11DUSD6B00	31,019.89	124,079.56



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

		<p>PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT 1.1 HDMI, SEGURIDAD FISICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE OPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMATICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS; FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACION COMPLETA Y CON AL MENOS 89% DE EFICIENCIA, SEGURIDAD LOGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCION INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD OPTICA, TARJETAS DE EXPANSION, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 8, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS; SE ADJUNTA DATASHEET TIC_6, GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCION AL SIGUIENTE DIA COMO MINIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>						
6	802	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 150KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACION DE 68 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXION DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERIA SELLADA DE PLOMO, TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERIA Y BAJA BATERIA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXION A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL LCD MULTIFUNCION, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACION TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_19, GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	803	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRONICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACION DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR A/D, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACION RS232, COMUNICACION I2C, COMUNICACION SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTON DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACION 5VDC, PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACUERDO A CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRONICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, ( DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA NAT-INT-08), GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTERGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	90,347.68	90,347.68
6	804	<p>SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCION 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 X 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACION 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232C(NT/OUT), R445, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2(MM/B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTENSO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACION DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_7, GARANTIA 1 AÑO</p>	PIEZA	2.00	Samsung	LH65QMBE8GCGXG QM55B O	28,236.62	56,473.24
6	806	<p>SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CON SISTEMA SOFTWARE DE PRODUCCION DE VIDEO EN TIEMPO REAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRABA, ALMACENA Y EDITA AUTOMATICAMENTE, RESOLUCION NATIVA 4K, MEZCLADORA DE AUDIO, SOPORTA 4 SALIDAS Y 8 ENTRADAS DE VIDEO POR IP NID (INTERFAZ DE DISPOSITIVO EN RED), SOPORTA EL USO CÁMARA ROBOTICAS EN RED, Y DE MANERA INDEPENDIENTE, HASTA 4 SALIDAS A MONITOR VIA MINI DISPLAY PORT, ESTE DISPOSITIVO NO CUENTA CON SALIDAS O ENTRADAS DE VIDEO DIGITAL HDMI O SDI, CUENTA CON 2 UNIDADES SPARK PLUS CODIFICADORES NDI PARA ENTRADA O SALIDA DE VIDEO, 4 ADAPTADORES MINI DISPLAYPORT, FUENTE DE ALIMENTACION, Prensas PARA MANEJO DE CABLES Y COMBO DE TECLADO Y MOUSE, CONEXIONES EN EL GABINETE: PUERTOS DELANTEROS: CONECTOR</p>	PIEZA	1.00	NewTek	TTiCaster Mini 4K	219,738.78	219,738.78



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

6	806	DE MICRÓFONO X1, CONECTOR DE AUDIO CANAL DERECHO X1, CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO CANAL IZQUIERDO X1, CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO CANAL DERECHO X1, CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO CANAL IZQUIERDO X1, CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO CANAL DERECHO X1, PUERTOS TRASEROS: SALIDAS DE VIDEO MINI DISPLAYPORT X4, JACK DE RED RJ-45 X2, JACK DE RED RJ-45 X1, JACK DE CONEXIÓN DE FUENTES NDI RJ-45 X4. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	APC	BX1000M-LM60	3,585.43	3,585.43					
		SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. KVA/600W, TIPO TORRE, 88 A 139 VAC DE ENTRADA, CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A - 120 VAC DE SALIDA, TOMA DE ENTRADA NEMA 5-15P Y CON 8 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO: TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 12 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 140 VA/HORA. ALARMA DE ENCENDIDO, POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN DE 1.83 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL. ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.5 BTU/H . . SE ADJUNTA DATASHEET TIC_20. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS	PIEZA	1.00	MOKOSE	C100	5,660.78	5,660.78					
6	807	SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPTURA DE IMAGEN DE 12MP, RESOLUCIÓN DE 3840*2160/30FPS HDMI 4K, FORMATO DE VIDEO MP4, ALMACENAMIENTO MAX 256GB, MODO DE ENERGÍA SV 2A INTERFAZ USB, LENTE MANUAL DE ZOOM TELEOBJETIVO DE 0.394-1.969", CUERPO HECHO EN ALUMINIO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Samsung	LF27T7350FHLXZX	4,925.23	4,925.23					
6	808	SUMINISTRO DE MONITOR LED 27", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN FHD (1920X1080), PIXEL PITCH DE 0.3114X0.3114MM, TIPO DE PANEL TN, CONTRASTE DE 1000:1, BRILLO DE 200CD/M2 CON DISEÑO SUPER SLIM ÁNGULO DE VISIÓN DE 170° Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO. SE ADJUNTA DATASHEET TIC_18. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	99,881.88	99,881.88					
6	810	SUMINISTRO DE PROYECTOR LASER PROFESIONAL DE 8,500 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3LCD CON MEJORA 4K, 8,500 LUMEN, RESOLUCIÓN FULL HD WUXGA , SISTEMA DE PROYECCIÓN DE TECNOLOGÍA 3LCD, OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, PANTALLA DE 1.03 PULGADAS CON C2 FINE, EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ NORMAL DE 8,500 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ MEDIANA DE 7,725 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), EMISIÓN DE LUZ BLANCA EN MODO LUZ EXTENDIDA DE 5,950 LÚMENES (ESTÁNDAR ISO 21118), RELACIÓN DE ASPECTO COMPATIBLE 4:3, 16:10, 16:9, 21:9, RELACIÓN DE CONTRASTE OVER 2,500,000:1, CONTRASTE NATIVO: 2,000:1, FUENTE DE LUZ LASER CON DURABILIDAD DE 20,000 HORAS EN MODO ALTO Y 30,000 HORAS DE DURABILIDAD EN MODO ECONÓMICO, CORRECCIÓN DE KEYSTONE MANUAL VERTICAL DE +/-45° Y HORIZONTAL DE +/-30°, PROCESAMIENTO DE VIDEO A 10 BITS, REPRODUCCIÓN DE HASTA 1,070 MILLONES DE COLORES, HDR10, HLG, ZOOM MOTORIZADO, CONECTIVIDAD POR INTERFACES USB2.0-A (2X), USB TIPO B (SÓLO SERVICIO), RS-232C, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), ENTRADA VGA, ENTRADA DVI, HD-BASET, SALIDA JACK, HDMI (HDCP 2.3) ENTRADA 3G-SDI, SALIDA 3G-SDI, NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) USB CONTENT PLAYBACK, REMOTE; PROTOCOLOS DE RED HTTPS, IPV6, SNMP, ESCVP, NET P/LINK, FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE KENSINGTON, BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL, CANDADO, RAMURA PARA CABLE DE SEGURIDAD, BLOQUEO DE LA UNIDAD LAN INALÁMBRICA, SEGURIDAD LAN INALÁMBRICA, PROYECCIÓN POR CONTRASEÑA, AV MUTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BUSQUEDA AUTOMÁTICA DE LA FUENTE, ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO, COMBINACIÓN DE BORDES, FUENTE DE LUZ DE LARGA DURACIÓN, FUNCIÓN DE COIA OSD, POINT CORRECTION, POWER IN BUTTON, QUICK CORNER, FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SUPERRESOLUCIÓN, CONTROL WEB, REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET Y POR APLICACIÓN, MODOS DE COLOR: CINE, DINÁMICO, NATURAL, PRESENTACIÓN, DICOM, SIM, MÚLTI PROJECTION, BT708, FUNCIÓN NFC (SISTEMA QUE PERMITE	PIEZA	1.00	EPSON	EB-PU1008B	263,883.97	263,883.97					


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*



	<p>CONFIGURACIONES INTELIGENTES POR APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES), PROYECCIÓN DINÁMICA (EDGE BLENDING), PERMITE CAMBIO DE LENTE, METODOS DE PROYECCIÓN: FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN PARED, MONTAJE EN MESA, MONTAJE EN TECHO, CONSUMO DE ENERGÍA DE 559 W EN MODO ALTO, 469 W EN MODO ECONÓMICO Y 0.5 W EN MODO STANDBY, DISPACIÓN DE CALOR DE 1,819 BTU/HORA, VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, NIVEL DE RUIDO EN MODO NORMAL 37 DB Y MODO ECONÓMICO DE 30 DB, HUMEDAD DEL AIRE PARA OPERACIÓN DEL 20% DEL 80%., SE ADJUNTA DATASHEET TIC_26.</p>						
6	<p>811</p> <p>SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO TORRE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.1 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.8GHZ, 25 MB CACHE, 12 CORES, 20 HILOS, ALIMENTACIÓN BASE DEL PROCESADOR 65W MÁXIMA 180W, CHIPSSET W880, MEMORIA RAM MÍNIMO 16 GB (2 X 8 GB) DDR5-4800 UDIMM (CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 4800 MT/S) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 128 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 2280 PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO 8 GB MEMORIA DEDICADA GDDR6, MÍNIMO 4 DISPLAYPORT, CONECTIVIDAD AL ÁMBRICA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-TX), PUERTO RJ-45, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTE LOS ESTÁNDARES WIFI 6E AX211, 802.11AX 2X2 WIFI + BLUETOOTH 5.1, GABINETE CON FACTOR DE FORMA TORRE, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, PUERTOS Y SLOT, 9 PUERTOS USB, DE LOS CUALES OCHO SON 3.2 DEL TIPO-A Y AL UN PUERTO USB TIPO-C, CONECTOR PARA MICROFONO, CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, 2 DISPLAYPORT, LECTOR DE TARJETAS, 1 HDMI, SEGURIDAD FÍSICA, RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM, SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, FUENTE DE PODER CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 92% DE EFICIENCIA, 80 PLUS PLATINUM, SEGURIDAD LÓGICA TPM 2.0, PASSWORD EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT), ENERGY STAR 8, ROSH, TCO 9, ERP LOT 3, PRUEBAS DE USO RUDDO, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_2, GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	LENOVO	THINKSTATION P36030FNS2UE00	41,515.49	41,515.49
6	<p>812</p> <p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/900W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 60HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO, TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE ADJUNTA DATASHEET TIC_19, GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERIAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	<p>813</p> <p>SUMINISTRO DE CÁMARA CON SENSOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSOR DE VIDEO, CÁMARA RGB DE 12 MP CMOS, SENSOR DE PERSIANA ENROLLABLE, SENSOR DE PROFUNDIDAD DE 1 MP, SENSOR IMU, ACELERÓMETRO DIGITAL 3D Y GROSOCOPIO DIGITAL 3D, 7 MICROFONOS EN ARREGLO CIRCULAR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A COMPUTADORA Y COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10 O SUPERIOR POR MEDIO DE CABLE USB TIPO C, GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	1.00	INTEL	D455	13,209.51	13,209.51
6	<p>814</p> <p>SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL, DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIAGONAL DE 163.9 CM, RESOLUCIÓN 4K (3840X2160), RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, BRILLO DE 500 NIT, PANEL TIPO VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.372 x 0.372MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2 X 1, HDMI 2.0</p>	PIEZA	1.00	Samsung	QM65B	40,572.00	40,572.00










6	815	<p>X 3. ENTRADA USB 2.0 X 2. SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK. CONTROL: RS232(IN/OUT), RJ45. BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES. MONTAJE TIPO VESA 400X400, COLOR CALBRADO, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO: MÁXIMO DE 182W, NOMINAL DE 127W, STANDBY 0.5W. REPRODUCTOR INTERNO: CPU QUAD CORE, 16GB DE ALMACENAMIENTO. TRABAJO DE OPERACIÓN CON HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE AJUNTA DATASHEET TIC_9. GARANTÍA 3 AÑOS</p> <p>SUMINISTRO DE MARCO MULTI-TÁCTIL DE 65", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 6 PUNTOES TÁCTILES, GROSOR DE 8.6MM, PROTECCIÓN IP64, 4K DE RESOLUCIÓN, RENDIMIENTO TÁCTIL DE NIVEL 2K, DETECCIÓN DE OBJETOS DE HASTA 1.5 MM DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN USB, CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 250FPS, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS/08/7/VISTA/XP, MAC OS X, UBUNTU/FEDORA, ANDROID, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°-55°C, HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10%-90%RH, GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>SUMINISTRO DE CPU FORMATO REDUCIDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE A 2.0 GHZ CON MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4.4GHZ, 16 MB CACHE, 8 CORES, 16 HILOS, CHIPSET H470, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2933 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB, DISCO DURO 512 GB M.2 (2242 / 2280) PCIE NVME SSD, TARJETA DE VIDEO UHD 630, 2 SALIDAS DE VIDEO, CONECTIVIDAD ALÁMBRICA 10/100/1000BASE-T(X), PUERTO RJ-45. TIENE CAPACIDAD WIFI QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES WI-FI 5 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH 5.1. GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO, METÁLICO (CON REFUERZO INTERNO METÁLICO), DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. PUERTOS Y SLOT, 4 PUERTOS USB, DE LOS CUALES DOS SON 3.1 DEL TIPO-A; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADOS, UN DISPLAYPORT, 1 HDMI. SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CANDADO, MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL 64 BITS OEM. SOFTWARE INCLUIDO, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VÍA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO Y TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. FUENTE DE PODER, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL SOPORTE DE SU CONFIGURACIÓN COMPLETA Y CON AL MENOS 88% DE EFICIENCIA. SEGURIDAD LÓGICA CHIP TPM 2.0, PROTECCIÓN INTELIGENTE DE USB BASADA EN BIOS, GABINETE TIPO TOOL LESS EN LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS: TAPA DE CHASIS, DISCO DURO, UNIDAD ÓPTICA, TARJETAS DE EXPANSIÓN, SIN ADAPTACIONES QUE CAMBIEN EL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DEL FABRICANTE, IMPACTO AMBIENTAL, CUMPLE CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT), ENERGY STAR 8, ROHS, TCO 8, ERP LOT 3. PRUEBAS DE USO RUIDO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS. SE AJUNTA DATASHEET TIC_8. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO</p>	PIEZA	1.00	PQ Labs	Multi touch G5 65"	44,874.49	44,874.49
6	816	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.50KVA/800W, TIPO TORRE, ALIMENTACIÓN DE 88 A 139 VAC DE ENTRADA Y CORRIENTE MÁXIMA DE 12 A, 120 VAC DE SALIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, 10 TOMAS DE SALIDA, INTERFAZ LCD, FRECUENCIA DE SALIDA DE 80HZ, BATERÍA SELLADA DE PLOMO; TIEMPO DE RECARGA TÍPICA DE 16 HORAS, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 172 VA/HORA, ALARMA DE ENCENDIDO POR BATERÍA Y BAJA BATERÍA, TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICA DE 8 MS MÁXIMO 10 MS, CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE DE 1.8 METROS, PUERTO DE INTERFAZ USB, CONSOLA DE ESTADO Y CONTROL, ICD MULTIFUNCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO DE 0% A 95%, 45 DBA DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA, DISIPACIÓN TÉRMICA DE 68 BTU/H, SE AJUNTA DATASHEET TIC_19. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y BATERÍAS</p>	PIEZA	1.00	APC	BX1500M-LM60	6,457.53	6,457.53
6	817	<p>SUMINISTRO DE BOCINA DE 6.5" PARA EXTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RESISTENTE EL AGUA, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEA-2031, 4 OHMIOS, 65W RMS, 250 W PICO, CROSSOVER HIGH-PASS 8DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 40 HZ - 25 KHZ, TWEETER DE 0.5", SENSIBILIDAD DE 90.5 DB, REJILLA EMBELLECEDORA, 2 VÍAS, GARANTÍA 1 AÑO</p>	PIEZA	2.00	Rockford Fosgate	M0-65	3,113.83	6,227.66
6	819	<p>SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44.1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO</p>	PIEZA	1.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	2,692.48

*[Handwritten signature]*

6	820	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA EXTERIOR; CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO MARINO, RMS POWER: 300 W x 1 A 4 OHMS O 500 W x 1 A 2 OHMS, PROTECCIÓN A RAYOS UV, ACCESORIOS DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONES DE TERMINAL GRADO MARINO, CROSSOVERS BUTTERWORTH AJUSTABLE DE 12 DB, CONTROL REMOTO DE NIVEL, R/C, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Rockford Fosgate	M2-500X1	5,661.19	5,661.19
6	821	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	722.39
6	822	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	1,444.78
6	823	SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EMBEBIDO CONFORMADO POR: MICROCONTROLADOR CON 128KB DE MEMORIA FLASH INTERNA, RAM DE 3836 BYTES, EEPROM DE 1024 BYTES, VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 10MHZ, HASTA 70 PUERTOS DE ENTRADAS/SALIDA, 16 CANALES DE 10 BIT DE CONVERTIDOR AD, TRES TEMPORIZADORES DE 16 BIT, DOS TEMPORIZADORES DE 8 BIT, COMUNICACIÓN RS232, COMUNICACIÓN I2C, COMUNICACIÓN SPI, LED DE ENCENDIDO, BOTÓN DE REINICIO, LED DE PRUEBA, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 5VDC, PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESTABLECIDA EN DIAGRAMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE, ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO OPTO ACOPLADA, ETAPA DE SALIDA DE POTENCIA OPTO ACOPLADA, GABINETE GRADO IP54, (DE ACUERDO AL DETALLE EN DIAGRAMA PQ-NIT-07), GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR DIVERSOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FUTURLEC	CONFORME A DISEÑO DE DIAGRAMA	87,181.30	87,181.30
6	824	SUMINISTRO DE BOCINA PARA PLAFÓN DE 4", CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMIENTO DE MONTAJE A PLAFÓN, FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 95 HZ A 40 KHZ, 30 W DE POTENCIA NOMINAL, 90W DE POTENCIA MÁXIMA, SENSIBILIDAD DE 87 DB, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, BAFLE ACÚSTICO, TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE DE HASTA 8 AWG, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Yamaha	NS-IC400	2,243.73	4,487.46
6	825	SUMINISTRO DE MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 30W, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CLASE D, 30W DE POTENCIA, 2 CANALES DE 15W CADA UNO A 4 OHMS O SALIDA PUENTEADA DE 1 X 30W A 8 OHMS, ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM Y RCA, ALIMENTACIÓN DE 24 VCC A 2000 MA, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE 0.0015%, IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 100K OHMS, SENSIBILIDAD DE ALTO ENCENDIDO < 0.8V, CONSUMO DE CORRIENTE EN MODO REPOSO 0.6 MA, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Dayton	DA30	3,502.38	3,502.38
6	826	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR DE AUDIO DE ESTADO SÓLIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMABLE, 8 CANALES DE SALIDA, CAPACIDAD DE REPRODUCIR 32 PISTAS MONO O 18 ESTEREO, 16 ENTRADAS DE DISPARO SELECCIONABLES A 44, 1 KHZ Y 16 BITS, RANURA PARA MEMORIA MICRO SD, VOLTAJE DE ENTRADA 3.3VCD, ENTRADA USB-C Y PTH PARA ALIMENTACIÓN, VOLUMEN AJUSTABLE DE +10DB A -70DB, POLIFÓNICO, CONECTOR QWIC, TIEMPO DE DISPARO 8-12MSEG, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	SparkFun	WAV Trigger	2,692.48	2,692.48
6	827	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC / 170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	1,444.78
6	828	SUMINISTRO DE MEZCLADORA DE AUDIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH Y LECTOR DE USB, 4 CANALES; 2 SON PARA MICROFONO XLR O PLUG DE 1/4", 2 SON PARA LA MEZCLA ESTEREO, SALIDAS STEREO, AUDIFONOS Y RETORNO DE SEÑAL, ECUALIZACIÓN POR ENTRADA DE MANERA INDEPENDIENTE PARA RANGOS AGUDOS, RANGOS MEDIOS Y RANGOS GRAVES Y EFECTOS, CONTROL DE	PIEZA	1.00	PYLE	PXU43BT	3,057.05	3,057.05



Av. Fray Antonio Alcalde #1224,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

6	829	GANANCIA INDEPENDIENTE Y CONTROL MAESTRO, PHANTOM PARA AMPLIFICAR MICROFONOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	ADAM AUDIO	T8V	6,840.61	13,681.22
6	830	SUMINISTRO DE MONITOR DE AUDIO DE ESTUDIO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 8" DE 2 VÍAS ACTIVO, 20W EN CANAL DE TWEETER Y 70W EN CANAL DE WOOFER, AMPLIFICADOR CLASE D, SLP DE PICO MÁXIMO DE 118 DB POR PAR. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Soundtrack	STW28HU2	2,830.62	2,830.62
6	831	SUMINISTRO DE MICROFONO INALÁMBRICO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RECEPTOR UHF, FRECUENCIAS FIJAS, 2 CANALES, INDICADOR DE PICOS Y TRANSMISIÓN DE AUDIO, CONTROL DE VOLUMEN, ANTENA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, MALETÍN DE ALUMINIO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Soundtrack	STW-28HLL	2,924.98	2,924.98
6	832	SUMINISTRO DE PROYECTOR DE USOS MÚLTIPLES DE 3,600 LUMEN. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN XGA (1024X768), BRILLO DE 3,600 LUMENES, SISTEMA DE PROYECCIÓN DLP, RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA DE 4:3, RELACIÓN DE CONTRASTE 20000:1, PANTALLA DE 30 BITS DE HASTA, 1.07 BILLONES DE COLORES, LÁMPARA DE 200W, CON VIDA ÚTIL DE 10,000 HORAS EN MODO ECONÓMICO, 15,000 HORAS EN MODO LAMPSAVE, 5000 HORAS EN MODO NORMAL Y 10,000 HORAS EN MODO SMARTECO, CON RELACIÓN DE PROYECCIÓN DE 1.96-2.15, RELACIÓN DE ZOOM DE 1:1X, LENTE F/# = 2.56 ~ 2.68, F = 22 ~ 24.1 MM, DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN DE 170%, PIE DE AJUSTE RETRÁCTIL, KEYSTONE VERTICAL +/- 30°, INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA DE D-SUB 15 PINES, ENTRADA DE VIDEO COMPLETO RCA, ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN), 2 ENTRADA HDMI 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4), USB TIPO MINI B, ENTRADA RS232 (DB-9 PINES), ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO CON PLUG DE 3.5 MM, PARA OPERACIÓN DE TEMPERATURA DE 0 A 40 °C, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VCA, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO TÍPICO DE 270W, RUIDO DE 39DB EN MODO NORMAL Y 29DB EN MODO ECONÓMICO, MANDO A DISTANCIA. CORRECTOR DE COLOR DE PARED. SE AJUSTA DATASHEET TIC. 28. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA	PIEZA	1.00	BenQ	MX550	12,737.73	12,737.73
6	833	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON 6 MB L3 CACHE, 2 CORES, 4 HILOS, FRECUENCIA MÁXIMA A 4.1 GHZ, CON TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD QUE REDUCE CIBERATAQUES, CHIPSET COMPATIBLE CON EL PROCESADOR. MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2666 MHZ RAM. DISCO DURO 256 GB M.2 SSD. TARJETA MADRE DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. AUDIO INTEGRADAS (ESTEREO), PANTALLA LED HD DE 14" A 15.5", RESOLUCIÓN DE 1920X1080. CONECTIVIDAD ALÁMBRICA, ETHERNET 10/100/1000, CON INTERFAZ RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, INTERCONSTRUIDA QUE SOPORTA LOS ESTÁNDARES IEEE 802.AX, BLUETOOTH 5.0. VIDEO INTEGRADO. LECTOR DE HUELLA DACTILAR Y RECONOCIMIENTO FACIAL DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE. PUERTOS Y SLOT, 1 USB TYPE-C, 2 USB TYPE-A 56BPS, CONECTOR COMBO PARA MICROFONO/BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADO, 1 HDMI, 1 LECTOR DE SD MULTI-FORMATO. SEGURIDAD TIENE INTEGRADO MÓDULO DE SEGURIDAD, TPM 2.0 (TRUSTED PLATFORM MODULE) PERSISTENCIA EN BIOS. TOUCHPAD CON SOPORTE MULTI-TOUCH Y CON SOPORTE DE GESTOS, INTEGRADO AL EQUIPO. TECLADO, RETROALIMENTADO Y CON TECLAS NO BORRABLES. EL TECLADO PERMANECE CON LETRAS DEL TECLADO LEGIBLES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. SOFTWARE INCLUIDO SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICIÓN OCULTA DEL DISCO DURO CON TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. CÁMARA WEB HD CON ARREGLO DE MICROFONOS INTEGRADA AL MARCO DE LA PANTALLA. BATERÍA DE 9.00 HORAS DE CAPACIDAD O DURACIÓN, ESTANDO EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CARGA DE 45 W. IMPACTO AMBIENTAL, CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT) SILVER, ENERGY STAR. CARGADOR / ELIMINADOR CON LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, PESO 1.48 KG. MÁXIMO. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 4. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO. EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	1.00	HP	HP 14-dq2043cl	9,435.34	9,435.34
6	834	SUMINISTRO DE INTERFAZ DMX, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 512 CANALES, CONECTOR DE SALIDA Y ENTRADA XLR 3 PINES, ALIMENTACIÓN DE 5 V, POTENCIA DE 0.5 W, 3 UNIVERSOS EN LÍNEA, 2 UNIVERSOS EN STAND ALONE, 8 PUERTOS DE CONTACTOS SECOS, 2 BOTONES PARA CAMBIAR DE ESCENAS,	PIEZA	1.00	ESA	SLESAU9	685.79	685.79

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACION 0 A 50°C. CERTIFICACION CE Y ROHS CON FUNCIONAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE COMPUTADORA POR CONECTOR USB MINI 2.0. GARANTIA 1 AÑO								
6	835	SUMINISTRO DE PROYECTOR DE USOS MULTIPLES DE 3,600 LUMEN, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION XGA (1024X768), BRILLO DE 3,600 LUMENES, SISTEMA DE PROYECCION DLP, RELACION DE ASPECTO NATIVA DE 4:3, RELACION DE CONTRASTE 20000:1, PANTALLA DE 30 BITS DE HASTA 1,07 BILLONES DE COLORES, LAMPARA DE 200W, CON VIDA UTIL DE 10,000 HORAS EN MODO ECONOMICO, 15,000 HORAS EN MODO LAMPSAVE, 5000 HORAS EN MODO NORMAL Y 10,000 HORAS EN MODO SMARTECO, CON RELACION DE PROYECCION DE 1.96:2.15, RELACION DE ZOOM DE 1.1X, LENTE F# = 2.56 ~ 2.68, F = 22 ~ 24.1 MM, DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCION DE 110%, PIE DE AJUSTE RETRACTIL, KEYSTONE VERTICAL +/- 30°, INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA DE D-SUB 15 PINES, ENTRADA DE VIDEO COMPLETO RCA, ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN), 2 ENTRADA HDMI 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), USB TIPO MINI B, ENTRADA RS232 (DB-9 PINES), ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO CON PLUG DE 3.5 MM, PARA OPERACION DE TEMPERATURA DE 0 A 40 °C, ALIMENTACION DE 100 A 240 VCA, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO TIPICO DE 270W, RUIDO DE 33DB EN MODO NORMAL, Y 29DB EN MODO ECONOMICO, MANDO A DISTANCIA, CORRECTOR DE COLOR DE PARED, SE AJUSTA DATASHEET TIC. 29, GARANTIA 2 AÑOS EN EQUIPO Y 1 AÑO EN LAMPARA	PIEZA	1.00	BenQ	MX550	12,737.73	12,737.73	
6	836	SUMINISTRO DE IMPRESORA 3D DE ESCRITORIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD DE IMPRIMIR MODELOS DE HASTA 200X200X200 MM, PANTALLA TÁCTIL DE 4.3 PULGADAS, FORMATOS DE TRABAJO ADMITIDOS: STL, OBJ Y AMF, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC OS X, RANURA SD, TIPO DE EXTRUSOR BOWDEN, VOLTAJE DE OPERACION DE 115 A 235 VAC, FILAMENTOS PLA Y ABS, FUNCION INTELIGENTE DE DETECCION DE ROTURA DE MATERIAL, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	CREALITY	CR-200B	10,850.65	10,850.65	
6	837	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CON 6 MB L3 CACHE 2 CORES, 4 HILOS, FRECUENCIA MÁXIMA A 4.1 GHZ, CON TECNOLOGIA DE SEGURIDAD QUE REDUCE CIBERATAQUES, CHIPSSET COMPATIBLE CON EL PROCESADOR, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2666 MHZ RAM, DISCO DURO 256 GB M.2 SSD, TARJETA MADRE DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, AUDIO INTEGRADAS (ESTÉREO), PANTALLA LED HD DE 14" A 15.5", RESOLUCION DE 1920X1080, CONECTIVIDAD ALAMBERICA, ETHERNET 10/100/1000, CON INTERFAZ RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA TARJETA MADRE, CONECTIVIDAD INALAMBERICA, INTERCONSTRUIDA QUE SOPORTA LOS ESTANDARES IEEE 802.11 AX, BLUETOOTH 5.0, VIDEO INTEGRADO, LECTOR DE HUELLA DACTILAR Y RECONOCIMIENTO FACIAL, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, PUERTOS Y SLOT, 1 USB TYPE-C, 2 USB TYPE-A 5Gbps, CONECTOR COMBO PARA MICROFONO/BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADO, 1 HDMI, 1 LECTOR DE SD MULTI-FORMATO, SEGURIDAD TIENE INTEGRADO MÓDULO DE SEGURIDAD, TPM 2.0 (TRUSTED PLATFORM MODULE) PERSISTENCIA EN BIOS, TOUCHPAD CON SOPORTE MULTI-TOUCH Y CON SOPORTE DE GESTOS, INTEGRADO AL EQUIPO, TECLADO, RETROALIMENTADO Y CON TECLAS NO BORRABLES, EL TECLADO PERMANECE CON LETRAS DEL TECLADO LEGIBLES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTIA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, SOFTWARE INCLUIDO SISTEMA DE RECUPERACION, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FABRICA, VIA PARTICION OCULTA DEL DISCO DURO CON TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS, CÁMARA WEB HD CON ARREGLO DE MICROFONOS INTEGRADA AL MARCO DE LA PANTALLA, BATERIA DE 9.00 HORAS DE CAPACIDAD O DURACION, ESTANDO EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CARGA DE 45 W, IMPACTO AMBIENTAL, CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPeAT) SILVER, ENERGY STAR, CARGADOR/ELIMINADOR CON LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, PESO 1.48 KG, MÁXIMO, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 4, GARANTIA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	1.00	HP	HP 14-dq2043ci	9,435.34	9,435.34	
6	838	SUMINISTRO DE CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL REFLEX, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FLASH INTEGRADO, SENSOR CMOS DE 24.1 MEGAPIXELS, CON PANTALLA LCD, GRABACION DE VIDEOS EN FULL HD, CONEXION WIFI Y NFC, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Canon	EOS REBEL T7	9,907.11	9,907.11	
6	839	SUMINISTRO DE TABLETA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SISTEMA ANDROID, PANTALLA DE TAMANO 10.5", VELOCIDAD DE CPU 2GHZ, RESOLUCION 1920X1200, ALMACENAMIENTO 64GB, CÁMARA TRASERA DE 8 MP, CÁMARA FRONTAL DE 5MP, BATERIA DE 7040 MAH, CONEXION WI-FI, PROCESADOR OCTA-CORE, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Samsung	Tab A8 SM-X200NZSMXXO	5,849.92	11,699.84	
6	840	SUMINISTRO DE BOQUINA PORTATIL, BLUETOOTH, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 10W DE POTENCIA EN TWEETER 20W DE WOOFER, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 63HZ A 20K HZ, SEGURIDAD IP67, GARANTIA 1 AÑO	PIEZA	2.00	JBL	FLIP6	2,075.75	4,151.50	



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Mrafllores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

6	841	BATERIA PARA USO INALÁMBRICO CON CARGA POR CABLE USB EN 2.5 HRS. BLUETOOTH DE RANGO DE FRECUENCIA 2400 HZ A 2483.5 MHZ. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	JOYUSING	V500	4,717.65	4,717.65
6	842	SUMINISTRO DE CÁMARA DE DOCUMENTOS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VGA/HDMI/USB 8MP CMOS 1/4", 30FPS, RESOLUCIÓN 3264*2448(8MP) 2592*1984(5MP) 1920*1080(3MP). ZOOM DIGITAL 100X. USB 2.0, SALIDA HDMI, ENTRADA VGA, SALIDA VGA, SD (SD2.0, 32G). VIDEO: 720P/25-1080/5 (AVI). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell	LRS-150-12	722.39	1,444.78
6	843	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 150W, 12.5A, VOLTAJE DE SALIDA AJUSTABLE 10.2-13.8VDC, ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA SELECCIONABLE CON SWITCH (85-135VAC /170-264VAC), RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, PROTECCIÓN ANTE CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS, PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURAS ALTAS. TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20% - 90%RH, LED INDICADOR DE ENCENDIDO, EFICIENCIA DE 87.5%. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Samsung	QM55B LH55QMBEBCXG	28,236.62	84,709.86
6	844	SUMINISTRO DE PANTALLA PROFESIONAL DE 55" DIAGONAL DE 138.7 CM RESOLUCIÓN 4K 16:9 (3840X2160), BRILLO DE 500 NIT, TIPO DE PANEL: VA, CONTRASTE: 4000:1, PASO DE PIXEL: 0.315 x 0.315MM, DIMENSIONES 1235.1X707.9X46.3MM, OPERACIÓN 24/7, ENTRADA DE VIDEO DP1.2X1 Y HDMI 2.0X3, ENTRADA USB 2.0X2, SALIDA DE AUDIO STEREO MINI JACK, CONTROL POR RS232(IN/OUT), RJ45, BOCINA INTEGRADA DE 10W 2 CANALES, PESO DE 18.1 KG, MONTAJE TIPO VESA, 200X200, CON BISEL DE 9.2(U/L/R), 11.2MM(B), COLOR CALIBRADO Y REPRODUCTOR INTERNO CON CPU QUAD CORE CON 16GB DE ALMACENAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO TIZEN 6.5, CON ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VAC, DE 50 A 60 HZ, CON CONSUMO MÁXIMO DE 143W Y NOMINAL DE 108W EN STANDBY 0.5W, CON TRABAJO DE HUMEDAD EN EL AIRE DE 10% HASTA 80%, CON RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 40°C. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 7. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	HP	HP 14-dq2043ci	9,435.34	28,306.02
6	845	SUMINISTRO DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CON 6 MB L3 CACHE, 2 CORES, 4 HILOS, FRECUENCIA MÁXIMA A 4.1 GHZ, CON TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD QUE REDUCE CIBERATAQUES, CHIPSET COMPATIBLE CON EL PROCESADOR, MEMORIA RAM 8 GB DDR4-2666 MHZ RAM, DISCO DURO 256 GB M.2 SSD, TARJETA MADRE DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, AUDIO INTEGRADAS (ESTÉREO), PANTALLA LED HD DE 14" A 15.5", RESOLUCIÓN DE 1920X1080, CONECTIVIDAD ALAMBÉRICA, ETHERNET 10/100/1000, CON INTERFAZ RJ-45, INTEGRADA (INCRUSTADA) A LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, PUEERTOS Y SLOT, 1 USB TYPE-C, 2 USB TYPE-A 5GBPS, CONECTOR COMBO PARA MICROFONO/BOCINAS O AUDIFONOS Y MICROFONO INTEGRADO, 1 HDMI, 1 LECTOR DE SD MULTI-FORMATO, SEGURIDAD TIENE INTEGRADO MÓDULO DE SEGURIDAD, TPM 2.0 (TRUSTED PLATFORM MODULE) PERSISTENCIA EN BIOS, TOUCHPAD CON SOPORTE MULTI-TOUCH Y CON SOPORTE DE GESTOS, INTEGRADO AL EQUIPO, TECLADO, RETROALIMENTADO Y CON TECLAS NO BORRABLES, EL TECLADO PERMANECE CON LETRAS DEL TECLADO LEGIBLES DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. SOFTWARE INCLUIDO SISTEMA DE RECUPERACIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, QUE BORRA Y AUTOMÁTICAMENTE REINSTALA EL SOFTWARE ORIGINAL DE FÁBRICA, VÍA PARTIÇÃO OCULTA DEL DISCO DURO CON TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS. CÁMARA WEB HD CON ARREGLO DE MICROFONOS INTEGRADA AL MARCO DE LA PANTALLA. BATERÍA DE 9.00 HORAS DE CAPACIDAD O DURACIÓN, ESTANDO EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CARGA DE 45 W, IMPACTO AMBIENTAL, CON ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL (EPEAT) SILVER, ENERGY STAR, CARGADOR / ELIMINADOR CON LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, PESO 1.48 KG. MÁXIMO, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 4. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	3.00	ADAM AUDIO	T5V	5,189.42	15,568.26
6	846	SUMINISTRO DE MONITOR DE AUDIO DE ESTUDIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOCINA DE 5" DE 2 VÍAS ACTIVO, 20W EN CANAL DE TWEETER Y 50W EN CANAL DE WOOFER, AMPLIFICADOR CLASE D, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE GRAVES HASTA DE 45 HZ, SPL DE PICO DE 106 DB, GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	10.00	Samsung	Tab A8 SM-X200NZMMXO	5,849.92	58,499.20



*Handwritten mark*


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

6	847	SUMINISTRO DE BAFLE PASIVO. CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN MADERA, TERMINADO EN FIELTRO, 1 WOOFER DE 12", TWEETER DRIVER DE 1.35", 150 WATTS DE POTENCIA, ENTRADA DE 6.3 MM. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Soundtrack	STS-12H	3,019.29	6,038.58
6	848	SUMINISTRO DE MEZCLADORA AMPLIFICADA, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: REPRODUCTOR USB/SD CARD Y BLUETOOTH, 150 WATTS RMS POR CANAL, SISTEMA PHANTOM 48V, ECUALIZADOR DE 5 BANDAS, LED INDICADOR DE PICOS POR CANAL, UNA ENTRADA AUXILIAR, EFECTOS DIGITALES (16DSP) SALIDAS SEPARADAS DE MASTER, PANTALLA DIGITAL, CONTROL REMOTO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Soundtrack	MIX-4AMP3	4,245.93	4,245.93
6	849	SUMINISTRO DE MICROFONO INALÁMBRICO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RECEPTOR UHF, FRECUENCIAS FIJAS, 2 CANALES, INDICADOR DE SEÑAL, INDICADOR DE PICOS Y TRANSMISIÓN DE AUDIO, CONTROL DE VOLUMEN, ANTENA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, MALETÍN DE ALUMINIO. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	1.00	Soundtrack	STW28HU2	2,830.62	2,830.62
6	850	SUMINISTRO DE COMPUTADORA FORMATO MICRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR DE 12VA GENERACIÓN: VELOCIDAD DE RELOJ DE HASTA 4.4 GHz A VELOCIDAD TURBO, 10 NÚCLEOS (2 DE ALTO RENDIMIENTO Y 8 NÚCLEOS DE EFICIENCIA), 12 Hilos de procesamiento en total, 12 MB de caché, memoria RAM DDR4 de 8 GB (2x4 GB), 3200 MHz, capacidad máxima 64GB, disco duro de estado sólido de 500 GB M.2 PCIe Gen 4 NVMe (también compatible con discos de 2.5 pulgadas), sistema operativo Windows 11 Home, tarjeta gráfica integrada UHD con velocidad de 1.1GHz y 64 unidades de ejecución, conexiones de red: inalámbrica: Wi-Fi 6E AX211, Ethernet: Ethernet Controller I225-V, puertos de conexiones en el gabinete: delanteros: USB 3.2 X2, Jack de audio universal compatible con diadema X1, puertos traseros: USB Thunderbolt 4 tipo C X2, USB 3.2 X1, USB 2.0 X1 Jack de red RJ-45, HDMI 2.1 X2, DisplayPort 1.4a (vía USB tipo C) X2, fuente de alimentación: adaptador de corriente de 12 A 20V de corriente continua. SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 5. GARANTÍA 3 AÑOS CON ATENCIÓN AL SIGUIENTE DÍA COMO MÍNIMO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO	PIEZA	1.00	INTEL	NUC12WSH3 RNUC12WSK30VC 1	7,548.26	7,548.26
6	851	SUMINISTRO DE PROYECTOR DE USOS MÚLTIPLES DE 3,600 LÚMENES, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN XGA (1024X768), BRILLO DE 3,600 LÚMENES, SISTEMA DE PROYECCIÓN DLP, RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA DE 4:3, RELACIÓN DE CONTRASTE 20000:1, PANTALLA DE 30 BITS DE HASTA, 1.07 BILLONES DE COLORES, LAMPARA DE 200W, CON VIDA ÚTIL DE 10,000 HORAS EN MODO ECONÓMICO, 15,000 HORAS EN MODO LAMPASAVE, 5000 HORAS EN MODO NORMAL Y 10,000 HORAS EN MODO SMARTECO, CON RELACIÓN DE PROYECCIÓN DE 1.96:2.15, RELACIÓN DE ZOOM DE 1.1X, LENTE F# = 2.56 ~ 2.68, F = 22 ~ 24.1 MM, DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN DE 110%, PIE DE AJUSTE RETRACTIL, KEYSTONE VERTICAL +/- 30°, INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA DE D-SUB 15 PINES, ENTRADA DE VIDEO COMUESTO RCA, ENTRADA S-VÍDEO (MINI DIN 4 PIN), 2 ENTRADA HDMI 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4), USB TIPO MINI B, ENTRADA RS232 (DB-9-PINES), ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO CON PLUG DE 3.5 MM, PARA OPERACIÓN DE TEMPERATURA DE 0 A 40 °C, ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VCA, DE 50 A 60 HZ, CONSUMO TÍPICO DE 270W, RUIDO DE 33DB EN MODO NORMAL Y 29DB EN MODO ECONÓMICO, MANDO A DISTANCIA, CORRECTOR DE COLOR DE PARED, SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 29. GARANTÍA 2 AÑOS EN EQUIPO Y 1 AÑO EN LAMPARA	PIEZA	1.00	BenQ	MX560	12,737.73	12,737.73
6	852	SUMINISTRO DE PROYECTOR ORIENTABLE LED DE 37.6 W, LÚMENES 2800 LM, CRI 90, ÓPTICA EXTENSIVA 80°, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, EFICIENCIA DE LUMINOSIDAD 67LM/W, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 170x126(MM), PROTECCIÓN IP20, IP40, PROTECCIÓN PARA SOBREVOLTAJE, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PI-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRAFICA) SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 30. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	12.00	Guzzini	View Opti Linear P641	3,774.15	45,289.80
6	853	SUMINISTRO DE PROYECTOR LED 41W, 2544 LM, ÓPTICA ZOOM 10°-70°, CRI 97, TEMPERATURA DE COLOR 3 000K, EFICIENCIA DE LUMINOSIDAD 62LM/W, PROTECCIÓN IP20, DIMENSIONES 165*200(MM), DIÁMETRO 115MM, REGULACIÓN DE INTENSIDAD POTENCIOMETRO LOCAL, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220-240VCA, ACCESORIOS: REJILLA ANTIDESLUMBRANTE DIÁMETRO 113MM, COLOR NEGRO DE ALIMENTACIÓN, SNOOT DIMENSIONES 34*113(MM), VISERAS AJUSTABLES, MONTAJE EN CARRIL ELECTRIFICADO TRIFÁSICO, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PI-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRAFICA) SE ADJUNTA DATASHEET TIC. 31. GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	174.00	Concord	2058320 2093114 2058326 2058328	14,152.98	2,462,618.52
6	854	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 120W 24VCD A 5A, CON REGULACIÓN PWM MEDIANTE POTENCIOMETRO LOCAL 100K, VOLTAJE DE ENTRADA 110-431VCD, 90-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 191*63*37.5(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 1.47KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C-85°C, HUMEDAD	PIEZA	17.00	Meanwell	PWM-120-24	1,412.48	24,012.16





6	855	AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 95%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO SUMINISTRO DE REGULADOR DALI-2 CON POTENCIÓMETRO CIRCULAR PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 120W 24VDC A 5A, VOLTAJE DE ENTRADA 127-431VDC, 90-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 180*52*37(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 1.47KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C 90°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 90%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	2.00	Meanwell LITECH	PWM-120-24DA2 EG-DA1	1,132.24	2,264.48
6	856	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 200W 24VDC A 8.3A, POTENCIA 200W, CON REGULACIÓN PWM MEDIANTE POTENCIÓMETRO LOCAL 100K, VOLTAJE DE ENTRADA 142-431VDC, 100-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 191*68*39.5(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 1.47KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C 90°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 95%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	23.00	Meanwell	PWM-200-24	1,741.26	40,048.98
6	857	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 120W 24VDC A 5A, CON REGULACIÓN PWM MEDIANTE POTENCIÓMETRO LOCAL 100K, VOLTAJE DE ENTRADA 110-431VDC, 90-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 191*63*37.5(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 1.47KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C 85°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 95%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	3.00	Meanwell	PWM-120-24	1,412.48	4,237.44
6	858	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 60W, 24VDC A 2.5A, CON REGULACIÓN PWM MEDIANTE POTENCIÓMETRO LOCAL 100K, VOLTAJE DE ENTRADA 127-230VDC, 90-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 150*59*35(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 1.47KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C 85°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 95%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	4.00	Meanwell	PWM-60-24	1,043.55	4,174.20
6	859	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 120W 12VDC A 10A, VOLTAJE DE ENTRADA 180-305VCA 254-431VDC, DIMENSIONES 191*63*37.5(MM), PROTECCIÓN IP67, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, SIN ATENUACIÓN DE LUMINOSIDAD, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -25°C 65°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 90%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	8.00	Meanwell	NPF-120D-12	985.05	7,880.40
6	860	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 100W 12VDC A 8.5A, POTENCIA 100W, VOLTAJE DE ENTRADA 110-230VAC, 90-264VDC, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 191*63*37.5(MM), PROTECCIÓN IP67, SIN ATENUACIÓN DE LUMINOSIDAD, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -25°C 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 90%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	6.00	Meanwell	LPV-100-12	763.32	4,579.92
6	861	SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 60W 12VDC A 5A, VOLTAJE DE ENTRADA 110-230VAC, 90-264VDC, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 162*42*30(MM), PROTECCIÓN IP67, SIN ATENUACIÓN DE LUMINOSIDAD, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -30°C 70°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 90%RH. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA). GARANTÍA 1 AÑO	PIEZA	17.00	Meanwell	LPV-60-12	463.29	7,875.93
7	862	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE SERVICIO DISEÑADA PARA MONTAJE EN TECHO O PLAFÓN, CON VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100-240VAC, POTENCIA DE 47W, CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.21-0.5A, ALCANZA TEMPERATURAS DE 0-40°C, DIMENSIONES 110 MM DE DIÁMETRO Y 60 MM DE ALTO, CARCASA EN LÁMINA DE ACERO NEGRA CON DISTRIBUCIÓN DE LUZ GX5.3. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PIEZA	10.00	Tecnolite	Aprica YD-341_N	271.99	2,719.90
7	863	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON AL MENOS LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC, POTENCIA	PIEZA	4.00	SILED	FSL-5050W300-NW	437.80	1,751.20






Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

7	864	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	400	XUYRGB	P4	2,189.02	8,756.08
7	865	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	1.00	XUYRGB	P4	2,189.02	2,189.02
7	866	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: USO EXTERIOR, RESISTENTE EL AGUA, SEGURIDAD IP67, CUBIERTA EN TUBO DE SILICONA, 60 LED POR TRAMO DE 1 METRO, ALIMENTACION DE 5VDC, POTENCIA DE 18W/m (3.5amps @5v), PROTOCOLO DE COMUNICACION SPI, TIEMPO DE SINCRONIZACION DE MÁXIMO 100 NANOSEGUNDOS, COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 8 Y 16MHZ, PRECISION DE COLOR DE 8 BIT MEDIANTE PWM, CONTROL DE CADA LED INDIVIDUALMENTE, LONGITUD DE ONDA DE COLORES EN 630 NM/530 NM/475 NM, BASADO EN CIRCUITO INTEGRADO WS2812.	PIEZA	1.00	ADAFRUIT	2541	4,268.55	4,268.55
7	867	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	2.00	XUYRGB	P4	2,189.02	4,378.04
7	868	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: USO EXTERIOR, RESISTENTE EL AGUA, SEGURIDAD IP67, CUBIERTA EN TUBO DE SILICONA, 60 LED POR TRAMO DE 1 METRO, ALIMENTACION DE 5VDC, POTENCIA DE 18W/m (3.5amps @5v), PROTOCOLO DE COMUNICACION SPI, TIEMPO DE SINCRONIZACION DE MÁXIMO 100 NANOSEGUNDOS, COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 8 Y 16MHZ, PRECISION DE COLOR DE 8 BIT MEDIANTE PWM, CONTROL DE CADA LED INDIVIDUALMENTE, LONGITUD DE ONDA DE COLORES EN 630 NM/530NM/475NM, BASADO EN CIRCUITO INTEGRADO WS2812.	PIEZA	1.00	ADAFRUIT	2541	4,268.55	4,268.55
7	869	SUMINISTRO DE PANEL MATRIZ LED RGB DE 64 X 32 (2048 PÍXELES), CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	1.00	XUYRGB	P4	2,189.02	2,189.02
7	870	SUMINISTRO DE PANEL MATRIZ LED RGB DE 64 X 32 (2048 PÍXELES), CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	1.00	XUYRGB	P4	2,189.02	2,189.02
7	871	SUMINISTRO DE PANEL MATRIZ LED RGB DE 64 X 32 (2048 PÍXELES), CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	2.00	XUYRGB	P4	2,189.02	4,378.04
7	872	SUMINISTRO DE PANEL MATRIZ LED RGB DE 64 X 32 (2048 PÍXELES), CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA USO EN EXTERIOR, LEDS CONTENIDOS EN PLACA DE 256X128(MM), PASO DE LED 4MM, DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4:000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP65 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	1.00	XUYRGB	P4	2,189.02	2,189.02

*[Handwritten signatures and initials]*

7	873	DENSIDAD DE PIXEL 62500 PIEZAS/M2, BRILLO 4500 NITS, RELACION DE CONTRASTE DE 4,000:1 AJUSTABLE, POTENCIA MÁXIMA 1150W/M2, VOLTAJE DE ENTRADA 5VDC, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS AL 50% DE BRILLO, PROTECCIÓN IP54 EN LA PARTE TRASERA E IP68 EN LA PARTE FRONTAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C A 55°C.	PIEZA	1.00	OKYSTAR	KY-008	1,094.51	1,094.51
7	874	SUMINISTRO DE DIODO EMISOR LÁSER, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LUZ EMITIDA COLOR ROJO, ENCAPSULADO CLASE IIIA, POTENCIA 5mW, LONGITUD DE ONDA 660 NM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 2.8V A 5.2V, CORRIENTE DE OPERACIÓN 40 mA, RESISTENCIA A LA INTemperIE.	PIEZA	1.00	Chanzon	GL5837-2	15,323.01	15,323.01
7	875	SUMINISTRO DE SENSOR FOTSENSIBLE, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE MÁXIMO 150 VDC, TEMPERATURA AMBIENTAL DE OPERACIÓN -30 A 70°C, VALORES A LA LUZ DE 30-50 KOHM, VALOR A LA OSCURIDAD 3 MOHM, TIEMPO DE RESPUESTA 20MS, ACOPLAMIENTO MEDIANTE TRANSMISOR INALÁMBRICO DE SEÑALES, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DEDICADO, RESISTENCIA A LA INTemperIE.	PIEZA	140.00	CONDULAC	HD314B107	404.98	56,697.20
7	876	SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE USO RUIDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LONGITUD DE 2 METROS, CALIBRE 14 AWG, SOPORTA 15 AMPERES A 127 VOLTIOS, MATERIAL AISLANTE: PVC, TIPO DE CABLE: SJT, CONECTORES: EXTREMO 1: NEMA 5-15R, EXTREMO 2: NEMA 5-15P, DIÁMETRO EXTERIOR: 9.14MM, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 3°C A 60°C, COLOR NEGRO, CERTIFICADO ROHS.	PIEZA	5.00	ADAFRUIT	2541	4,815.78	24,078.90
7	877	SUMINISTRO DE TIRA LED DIRECCIONABLE RGB PARA USO INTERIOR, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 60 LED POR TRAMO DE 1 METRO, ALIMENTACIÓN DE 5VDC Y POTENCIA DE 18W/m (3.5Amps @5V), PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SPI CON TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN DE MÁXIMO 100 NANOSEGUNDOS, COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 8 Y 16 MHZ Y PRECISIÓN DE COLOR DE 8 BIT MEDIANTE PWM, CADA LED CONTROLADO INDIVIDUALMENTE, LONGITUD DE ONDA DE COLORES EN 630 NM/530NM/475NM, BASADO EN CIRCUITO INTEGRADO WS2812.	PIEZA	3.00	Tecnolite	Aprica YD-341_N	272.00	816.00
7	878	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE SERVICIO DISEÑADA PARA MONTAJE EN TECHO O PLAFÓN, CON VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100-240VAC, POTENCIA DE 47W, CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.21-0.5A, ALCANZA TEMPERATURAS DE 0-40°C, DIMENSIONES 110 MM DE DIÁMETRO Y 80 MM DE ALTO, CARGASA EN LÁMINA DE ACERO NEGRA CON DISTRIBUCIÓN DE LUZ GX5.3. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PIEZA	3.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	1,313.37
7	879	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	2.00	ADJ	SABER SPOT RGBW	3,480.49	6,960.98
7	880	SUMINISTRO DE LUMINARIA PINSLOT RGBW LED CUÁDRUPLE 4 EN 1, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPORTE COLOR NEGRO, POTENCIA DE 15W,LENTE INTERCAMBIABLE ACL CON APERTURA DE 4 GRADOS, CONTROL DMX-512, 12 MODOS DE CANAL DMX 3/4/4/5/6/6/7/8/8/8/11/12, 6 MODOS DE OPERACIÓN, VOLTAJE DE ENTRADA 100-240VCA 50HZ/60HZ, ATENUACIÓN ELECTRÓNICA, DIMENSIONES 88*170*87MM, 64 MACROS DE COLOR INTEGRADOS, PROTECCIÓN IP20.	PIEZA	10.00	ADJ	SABER SPOT RGBW	3,480.49	34,804.90
7	881	SUMINISTRO DE LUMINARIA PINSLOT RGBW LED CUÁDRUPLE 4 EN 1, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOPORTE COLOR NEGRO, POTENCIA DE 15W,LENTE INTERCAMBIABLE ACL CON APERTURA DE 4 GRADOS, CONTROL DMX-512, 12 MODOS DE CANAL DMX 3/4/4/5/6/6/7/8/8/8/11/12, 6 MODOS DE OPERACIÓN, VOLTAJE DE ENTRADA 100-240VCA 50HZ/60HZ, ATENUACIÓN ELECTRÓNICA, DIMENSIONES 88*170*87MM, 64 MACROS DE COLOR INTEGRADOS, PROTECCIÓN IP20.	PIEZA	1.00	SILED	FSL-5050RGB300-N/B	700.46	700.46
7	882	SUMINISTRO DE TIRA LED RGB CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO EN INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC, POTENCIA MÁXIMA DE 53W, CORRIENTE MÁXIMA DE 4.4 A, ÁNGULO DE APERTURA 120°, FLUJO LUMINOSO ROJO(300-400LM) VERDE (700-800LM) AZUL (200-250LM), LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	4.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	1,751.16
7	883	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	6.00	Tecnolite	Aprica YD-341_N	272.00	1,632.00



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44220,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

7	884	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	10.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	4,377.90
7	885	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE SERVICIO DISEÑADA PARA MONTAJE EN TECHO O PLAFÓN, CON VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100-240VAC, POTENCIA DE 47W, CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.21-0.5A, ALCANZA TEMPERATURAS DE 0-40°C, DIMENSIONES 110 MM DE DIÁMETRO Y 60 MM DE ALTO, CARCASA EN LÁMINA DE ACERO NEGRA CON DISTRIBUCIÓN DE LUZ GX5.3, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PIEZA	12.00	Tecnolite	Aprica YD-341_N	271.99	3,263.88
7	886	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	7.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	3,064.53
7	887	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	1.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	437.79
7	888	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	3.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	1,313.37
7	889	SUMINISTRO DE LAMPARA LED PARA ESCENARIO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PEDESTAL, COLOR DE LED BICOLOR, BLANCO PURO Y BLANCO CALIDO, 3380 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 A 5600 KELVIN, 330 LED (LUZ DE DÍA) 330 LED (TUNGSTENO), CONSUMO DE 40W, ALIMENTACIÓN MEDIANTE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 15VDC, ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍA DE IONES DE LITIO NP-F560 FP-F970, CRI 98, RANGO DE ATENUACIÓN 0-100%, CON 680 LEDS, CON CONTROL POR PERILLAS.	PIEZA	4.00	NEEWER	NL660 Bicolor	3,283.50	13,134.00
7	890	SUMINISTRO DE PANEL LED DE EMPOTRAR DE 60X120, CON MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO, DIFUSOR OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP50, 64 W DE POTENCIA, RANGO DE ALIMENTACIÓN 100 A 240VAC, CORRIENTE DE OPERACIÓN 0.30A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50-60HZ, FACTOR DE POTENCIA 0.9, VIDA ÚTIL DE 25 MIL HORAS.	PIEZA	2.00	Magg	L5621-1E0	1,970.08	3,940.16
7	891	SUMINISTRO DE TIRA LED RGB CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO EN INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 53W, CORRIENTE MÁXIMA DE 4.4 A, ÁNGULO DE APERTURA 120°, FLUJO LUMINOSO ROJO(300-400LM) VERDE (700-800LM) AZUL (200-250LM), LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	5.00	SILED	FSL-5050RGB300-N/B	700.46	3,502.30
7	892	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	2.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	875.58
7	893	SUMINISTRO DE BARRA DE LED DE 64 X 2 W DE ALTA LUMINOSIDAD 3680 LÚMENES, CON LEDS RGB 3 EN 1 ÁNGULO DE PROYECCIÓN DE 25°, CON PANTALLA LED Y BOTONES DE CONFIGURACIÓN, CONTROL MANUAL Y POR PROTOCOLO DMX 512 CONEXIÓN XLR, CON OPCIÓN DE 2, 3, 4, 7, 14 O 26 CANALES, CON PROGRAMACIÓN AUDIO RÍTMICA, AUTOMÁTICA Y MANUAL, POTENCIA DE 130W, CON BASE DE MONTAJE METÁLICA CON OPERACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR.	PIEZA	4.00	SCHALTER	S-BAR64	1,177.74	4,710.96
7	894	SUMINISTRO DE SOPORTE DE ALUMINO PARA LUCES CON UN ANCHO 30 MM CON UN PESO MÁXIMO DE 80 KG, DIMENSIONES DEL SOPORTE LARGO110MM Y ANCHO 65MM.	PIEZA	6.00	STEELPRO	1.25-CLAMP	69.79	418.74
7	895	SUMINISTRO DE TIRA LED BLANCO PURO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LED 5050, 300 LED POR ROLLO DE 5 M, PARA USO INTERIORES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VCD, POTENCIA MÁXIMA DE 38.4W, CORRIENTE MÁXIMA DE 3.2 A, ÁNGULO DE APERTURA 140°, FLUJO LUMINOSO DE 2800-3000LM, LÍNEA DE CORTE CADA 3 LEDS (5CM).	PIEZA	2.00	SILED	FSL-5050W300-N/W	437.79	875.58
7	896	SUMINISTRO DE CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, MONTAJE SUPERFICIAL, CUERPO ALUMINIO, COLOR NEGRO, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, DIMENSIONES 4000*32.5*31.5(MM), ACCESORIO UNIÓN LINEAL CADA 3M, RESISTENCIA IK20.	PIEZA	104.00	CONCORD SYLVANIA	XTS4400-2	4,434.60	461,198.40



Página 95 de 178

*(Handwritten signatures and initials)*




Av. Fray Antonio Alcalde #1223,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

7	897	PROTECCIÓN IP20, DIMENSIONES 70*26*20(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	63.00	CONCORD SYLVANIA	XTS4400-2	3,491.08	219,938.04
7	898	SUMINISTRO DE CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, MONTAJE SUPERFICIAL EN ESTRUCTURA METÁLICA AMOVIBLE, CUERPO ALUMINIO, COLOR NEGRO, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, DIMENSIONES 4000*32.5*31.5(MM). (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	9.00	CONCORD SYLVANIA	XTS4300-2 XTS21-2	2,854.20	25,687.80
7	899	SUMINISTRO DE CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, MONTAJE SUSPENDIDO, CUERPO ALUMINIO, COLOR NEGRO, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, DIMENSIONES 3000*32.5*31.5(MM), ACCESORIO UNIÓN LINEAL CADA 3M, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, DIMENSIONES 70*26*20(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, ANCLAJE SUSPENSIÓN CADA 2M, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	77.00	CONCORD SYLVANIA	XTS11-2	707.65	54,489.05
7	900	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, COLOR NEGRO, TIERRA A LA DERECHA, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, DIMENSIONES 105*33*32(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, NEGRO DE POLICARBONATO, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	33.00	CONCORD SYLVANIA	XTS4300-2XTS21-2	2,263.17	74,884.61
7	901	SUMINISTRO DE CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, MONTAJE EMPOTRADO, CUERPO ALUMINIO, COLOR NEGRO, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, DIMENSIONES 3000*56*32.5(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, ACCESORIO UNIÓN LINEAL CADA 3M, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, DIMENSIONES 70*26*20(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	15.00	CONCORD SYLVANIA	XTS11-2	707.65	10,614.75
7	902	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS, COLOR NEGRO, TIERRA A LA DERECHA, RESISTENCIA IK20, PROTECCIÓN IP20, TENSIÓN DE RED 220-240VCA, DIMENSIONES 105*33*32(MM), TEMPERATURA DE TRABAJO 0-25°C, NEGRO DE POLICARBONATO, (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	ml	330.00	Luz negra	IBIZA PRO. 30.086	3,302.37	1,089,782.10
7	903	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL FLEXIBLE DE 60 LEDS, 12 VDC, POTENCIA 48 W/M, LÚMENES 417 LMM, LED TIPO SMD3528, CRI 80°, TEMPERATURA DEL COLOR 2800°, EMISIÓN DE LUZ 120°, PROTECCIÓN IP67 DÚO, SELECCIONABLE CADA 50MM, TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C 40°C, DIMENSIONES 500*10*4MM, MÁXIMA CONEXIÓN CIRCUITO ABIERTO 10M, MÁXIMA CONEXIÓN CIRCUITO CERRADO 28M, MONTAJE SUPERFICIAL SOBRE PLETINA METÁLICA. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	ml	160.00	Luz negra	ÉLITE 10. 31.009	2,170.13	347,220.80
7	904	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL RÍGIDA PARA ILUMINACIÓN CAJA DE LUZ, 24 VDC, POTENCIA 10W/M, LÚMENES 1200L/M/M, LED TIPO SMD2835, CRI 80°, TEMPERATURA DEL COLOR 4000°, EMISIÓN DE LUZ 120°, PROTECCIÓN IP20, SELECCIONABLE CADA 50MM, TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C 45°C, DIMENSIONES 500*10*1.2MM, MÁXIMA CONEXIÓN CIRCUITO ABIERTO 10M, MÁXIMA CONEXIÓN CIRCUITO CERRADO 18M, MONTAJE SUPERFICIAL SOBRE PLETINA METÁLICA. (DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PIL-01-PLANO DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN MUSEOGRÁFICA).	PIEZA	285.00	Luz negra	BOXLED PRO. 37.002	1,577.59	449,613.16
7	905	SUMINISTRO DE CADENA DE MÓDULOS LED PARA ILUMINACIÓN CAJA DE LUZ, 12 VCD, 1W/MÓDULO, 100 L/M, TEMPERATURA DEL COLOR 4000K, ÓPTICA 170°, PROTECCIÓN IP67, DIMENSIONES 29.5*21.5*7.1MM, TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C 55°C, REGULABLE MEDIANTE UN DIMMER, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 180W 12 VCD A 15A, VOLTAJE DE ENTRADA 142-431VCD, 100-305VCA, RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA 47-63HZ, DIMENSIONES 195*68*39.5(MM), PROTECCIÓN IP67, FRECUENCIA DE SALIDA 4 KHZ, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SOBREVOLTAJE Y CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C 85°C, HUMEDAD AMBIENTAL DE OPERACIÓN 20 - 95%RH, CON REGULACIÓN PWM MEDIANTE POTENCIÓMETRO LOCAL 100K. (DE	PIEZA	22.00	Luz negra	ECOLED MÉRIDA 43.025	3,392.95	74,644.90

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	<p>ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN PLANO TM-PL-01-PLANO DE PROYECTO DE LUMINACION MUSEOGRAFICA)</p>			<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: ENTRE ELAS AXALTA®, RALPH WILSON®</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>30,429.00</p>	<p>243,432.00</p>
<p>8</p>	<p>906</p> <p>SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "CANCHA" (SH-EC-01) COMPUESTA POR UN MODULO DE GUARDA 1108X654X1965 MM, FABRICADO EN MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLASTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMINICAS Y PENSADO SOBRE UN NUCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNION. DE APLICACION VERTICAL COLOR BLANCO. 3 PZA ZOCLO DE LAMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. 4 PZA NIVELADOR CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2" COMERCIAL, 2 PUERTAS INFERIORES FABRICADAS EN MDF DE 19 MM LAMINADO PLASTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMINICAS Y PENSADO SOBRE UN NUCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNION. DE APLICACION VERTICAL COLOR BLANCO. 2 PZA CERRADURA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 4 PZA HERRAJE DE PIVOTE COMERCIAL, 2 PUERTAS DE CRISTAL TEMPPLADO CON PELICULA PROTECTORA DE 9 MM CON 2 CERRADURAS COMERCIALES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SHEC-1-CANCHA PLANOS (DEL PL. 01 AL 07)</p>	<p>PIEZA</p>	<p>8.00</p>	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-8000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS, LOS 3 MARCA SAVERLACK® SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN®</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>68,310.00</p>	<p>68,310.00</p>
<p>8</p>	<p>908</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CAMBIAR" (SH-INT-02) COMPUESTA POR 4 ELEMENTOS A) MUEBLE A, B) BICICLETA ADULTOS, C) BICICLETA NIÑOS, D) MANIVELAS, MUEBLE A CON PANELES CON CAJA DE LUZ, CUBO PARA SENALIZACION, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 4046 X 2312 X 3128 MM DE ALTURA, FABRICADO CON PERFIL DE ACERO AL CARBON DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 11 TAPAS DE MDF DE 12 MM, 1 ZOCLO A DE LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL. 16, 2 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 4 PZA CAJA DE LUZ ACRILICO OPALINO DE 6 MM, CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS Y 3 PZA MUEBLE TIPO B (FABRICADO CON PERFIL DE ACERO AL CARBON DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 1 TAPA DE MDF DE 12 MM, 3 ZOCLOS A Y B DE LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL. 16, CON 2 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBON A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACION DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1.00</p>	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>185,803.20</p>	<p>185,803.20</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

8	909	<p>COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-02_CAMBIAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL.01 AL 16)</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "MOTIVAR" (SH-INT-03) COMPUESTA POR ELEMENTO CENTRAL PARA PANTALLAS, INCLUYE: ESTRUCTURA FABRICADO CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1/12", 24 TAPAS LATERALES, TAPA SOPORTE PANTALLA, CARCASA INFERIOR DE MDF DE 12 MM, 3 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 3 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATHCON CANTOS BOLEADOS PULIDA Y BRILLADA, 9 PZA ZOCLO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 12 NIVELADORES COMERCIAL DE 3/8"x2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-03_Motivar_Planos_Ene:2023 (DEL PL.01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®. SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN® ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®.</p>	100,602.00	100,602.00	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	59,616.00	59,616.00
8	910	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "ANTICIPAR" (SH-INT-04) COMPUESTA POR ESTACIÓN MULTIMEDIA CON INTERFAZ TECNOLÓGICA PARA SELECCIONAR INFORMACIÓN Y VER LOS RESULTADOS DE 2053X1520X1165 MM DE ALTURA, ESTRUCTURA FABRICADO CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1/12", 5 PZA TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 4 PZA CARCASA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 6 NIVELADORES COMERCIAL DE 3/8"x2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-04_ANTICIPAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL.01 AL 10)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®.</p>	67,987.40	67,987.40	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	67,987.40	67,987.40
8	911	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CONTROLAR" (SH-INT-05) COMPUESTA POR ESTACIÓN CON INTERFAZ ELECTRÓNICA PARA DETECTAR Y REPRESENTAR LAS ONDAS CEREBRALES DE MANERA GRÁFICA EN UNA PANTALLA, ESTRUCTURA FABRICADA CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18 Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 11 TAPAS TIPO B1-B5 DE MDF DE 12 MM, 4 ZOCLOS TIPO C1-C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER,</p>	67,987.40	67,987.40	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	67,987.40	67,987.40




Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Handwritten signature

Handwritten signature

	<p>CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF. 1 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- CON CANTOS BOLEADOS PULIDA Y BRILLADA, 1 PZA TAPA ACRILICO OPALINO DE 6 MM CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS), 6 NIVELADORES COMERCIAL DE 3/8"x2" 2 PZA BANCO PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 7/8" CAL. 18 Y LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12, ASIENTO Y REGATONES DE POLIPROPILENO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ASIENTO COLOR POR DEFINIR, Y REGATONES COLOR NEGRO, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTI PARASTO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-05_CONTROLAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 14)</p>			<p>PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN@, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@.</p>			
8	<p>912</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "SUMAR" (SH-INT-06) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) BASE, B) MAMPARA, C) TECNOLOGIA, BASE DE 1502x602x102 FABRICADA CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", TRIPLAY DE 12 MM CON APLICACIÓN DE ANTI PARASTO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ZOCLOS DE LÁMINA CAL. 16, ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 2"x2" Y DE 2"x1" Y PLACAS DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-06_SUMAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 11)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@, FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	172,638.00	172,638.00
8	<p>913</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "MOVER" (SH-INT-07) COMPUESTA POR 6 ELEMENTOS A) PLATAFORMA, B) SOPORTES PLATAFORMA, C) PROTECCIÓN, D) BICICLETA ADULTO, E) BICICLETA NIÑO, F) MANIVELA, DIMENSIONES 473x635x7x1578 FABRICADA CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 2"x1", PLACA DE 1/4" Y ESTRUCTURA A2 Y A3 FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2", LÁMINA CAL. 16 MULTIPERFORADA Ø 1/4", SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/4" Y PLACA DE 1/4", 2 PZA TAPAS BASE Y PLATAFORMA DE MDF DE 12 MM, 16 PZA ZOCLOS A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PROTECCIÓN DE ACRILICO CRISTAL DE 6 MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN: EMULSION, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 16 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 3 PZA BICICLETA COMERCIAL, 1 PZA MANIVELA, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTI PARASTO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	276,345.00	276,345.00

8	<p>ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-07_MOVER_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 37)</p>	PIEZA	1.00	<p>CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN®, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®. SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®. FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN®, ACRILICO PLEXIGLAS®.</p>	68,310.00	68,310.00
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "NUTRIR" (SH-INT-08) COMPUESTA DE BASE SOPORTE PARA, RECIBIR TECNOLOGÍA, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1200 X 1800 X 728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 ZOCLOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF. 1 CUBIERTA CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO - PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", COMERCIAL, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-08_NUTRIR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®. FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN®, ACRILICO PLEXIGLAS®.</p>	73,278.00	73,278.00







8	916	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CELEBRAR" (SH-INT-10) COMPUESTA DE BASE SOPORTE PARA, RECIBIR TECNOLOGÍA, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 620X1000X728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2". 27 PZA TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 10 ZOCLOS TIPO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CUBIERTA CON SUPERFICIE SOLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEDOS, PULIDOS Y BRILLADOS, 10 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-INT-10_CELBRAR_PLANOS_ENE2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p> <p>AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN@</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	139,104.00	139,104.00
8	917	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "RETAR" (SH-EXT-01) COMPUESTA DE ESTACIÓN CON CARRILES DE 4800X1220X2443 MM DE ALTURA, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2". 5 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA CANALETA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 4 PZA COLCHONETA CON PERFL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 FORRADA DE ESPUMA DE POLIURETANO Y VINIPIEL, COLOR POR DEFINIR, (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-01_RETAR_PLANOS_ENE2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@, HULE ESPUMA MARCA ADS@ Y VINIPIEL PRANA@ EASYDEKOR,</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	121,095.00	121,095.00
8	918	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "POTENCIAR" (SH-EXT-02) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 2200X800X1450 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 11 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, 1 COLCHONETA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 FORRADA DE ESPUMA DE POLIURETANO Y VINIPIEL COLOR POR DEFINIR, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-2_POTENCIAR_PLANOS_ENE2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p> <p>AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	89,424.00	89,424.00

*[Handwritten signatures and initials]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	919	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "SUPERAR" (SH-EXT-03) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 600X600X1800 MM DE ALTO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-03 SUPERAR PLANOS ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	65,826.00	65,826.00
8	920	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "EXAMINAR" (SH-EXT-04) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 1640X1091X600 MM DE ALTO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-04 EXAMINAR PLANOS ENE.2023 (DEL PL 01 AL 04)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	93,150.00	93,150.00
8	921	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PROBAR" (SH-EXT-05) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 600X600X2300 MM DE ALTO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-05 Probar Planos Ene.2023 (DEL PL 01 AL 10)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	81,351.00	81,351.00
8	922	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "DESAFIAR" (SH-EXT-06) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 600X600X2300 MM DE ALTO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-06 Desafiar Planos Ene.2023 (DEL PL 01 AL 10)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	65,826.00	65,826.00

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten checkmark or signature.

Handwritten signature.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "REGULAR" (SH-EXT-07) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA (SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), MUEBLE Y CAMISA DE 1200X800X1600 MM DE ALTO CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-07_Regular_Planos_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 10)</p>	PIEZA	1.00	<p>KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	70,173.00	70,173.00
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "ENFOCAR" (SH-EXT-08) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) FORRO SOMBRILLA, B) PANEL A, C) ESTRUCTURA CON ARCO, D) SOMBRILLA CONSIDERADA POR OTROS), FORRO DE SOMBRILLA DE LÁMINA ACERO AL CARBÓN CAL. 10, FORRO INTERNO DE NEOPRENO, PLACA ACERO AL CARBÓN 3/16", PANEL A DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", TUBO REDONDO DE ACERO AL CARBÓN Y PLACAS DE 3/16" LÁMINA NEGRA CAL. 18, ESTRUCTURA CON ARCO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", CABLE TRENZADO 3/16" Y PLACAS DE 3/16", ARCO COMERCIAL, LÁMINA NEGRA CAL. 18, 9 PZA SOPORTE BOCINA DE LÁMINA NEGRA CAL. 18, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS SH-EXT-08_Enfocar_Planos_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ ARCO MARCA MENDOZA@</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	81,972.00	81,972.00
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "MUNDO" (C&amp;I-INV-MB-02) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MESA A, B) MESA B (2 PZAS.) MESA B DE Ø1600X893 MM DE ALTURA FABRICADAS CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", FORRO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18 ACABADO PORCELANIZADO CON COMPUESTO VITREO ADHERIDO A UNA LÁMINA DE ACERO EXTRAPLANA POR FUSIÓN, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN NO PORCELANIZADO Y A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C&amp;I-INV-MB-02_MUNDO_Planos_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 20)</p>	PIEZA	2.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-8030, UF- 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@ ACABADO PORCELANIZADO MARCA PORCEWOL BY ALPHER@, SUPERFICE SOLIDA MARCA CORIAN@</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	105,570.02	211,140.04

8	926	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE. CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®. FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN®.	68,309.98	68,309.98	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	5,961.63
8	927	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®.			SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	
8	928	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE. CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®. FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN® Y ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®.	131,652.00	131,652.00	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	131,652.00
8	929	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER,	169,533.01	169,533.01	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	169,533.01

SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "MUNDO" (C&I-INM-MB-02) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MESA A, B) MESA B (2 PZAS.) MESA A DIMENSIONES: 1200 X 1800 X 728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 ZOCLOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA. BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM DE ESPESOR, PULIDA Y BRILLADA INCLUYENDO CANTOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", MCA COMERCIAL, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (CONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C&I-INM-MB-02\_MUNDO\_PLANOS\_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 20)

SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "DETALLAR" (C\_I-JINT-01), COMPUESTA POR CONTENEDOR DE 100X200X100 MM DE ALTURA FABRICADO CON ACRILICO CRISTAL FABRICADO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA DE 6 MM CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C\_I-JINT-01\_DETALLAR\_PLANOS\_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 04)

SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "IDEAR" (C\_I-JINT-02), COMPUESTA DE ESTACIÓN MECÁNICA CON RULETAS Y ESPACIO PARA ELABORAR DIBUJOS O TEXTOS DE 1800X1200X728 MM DE ALTO FABRICADA CON ESTRUCTURA CON PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"x1 1/2", PLACA ACERO AL CARBÓN 3/16", 8 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE MDF 12 MM, 4 PZA ZOCLO E1 Y E2 DE LÁMINA DE ACERO CAL. 16, 1 BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM DE ESPESOR, PULIDA Y BRILLADA INCLUYENDO CANTOS, 1 RULETA DE PERIL DE 1/2", LÁMINA ACERO AL CARBÓN CAL. 16 PLACA, BALEROS, EJE, PLACA ACERO AL CARBÓN 1/8", MDF, ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 4 PZA BANCOS COMERCIALES, 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (CONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C\_I-JINT-02\_IDEAR\_PLANOS\_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 13)

SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "REVESTIR" (C\_I-JINT-03), COMPUESTA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 600X300X2540 MM, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2" X 1 1/2", PLACA ACERO AL CARBÓN 3/16", 6 PZAS TAPAS ESTRUCTURA DE MDF 12 MM Y 1 PANEL DE MDF DE 12MM CON PERFORACIONES DE 1/4" A CADA PULGADA, 4 TAPAS Y 6 PIEZAS CONTENEDORES DE ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	<p>SOLUCIÓN Y EN MASA DE 6MM DE ESPESOR CON GANTOS PULIDOS Y BRILLADOS. 8 PZA ZOCCO E1 Y E2 DE LAMINA DE ACERO CAL 16. 8 PZAS NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS) ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-INT-03_REVESITIR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 11)</p>			<p>PRIMARIO UNIVERSAL INILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS. LOS 3 MARCA SAYERLACK@ ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@.</p>			
<p>8</p>	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "INVENTAR" (C_1-INT-04) COMPUESTA DE BASE SOPORTE PARA MESA DE 1000X1400 MM, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR DE 1" x 1 1/2" x 1 1/2" LAMINA CAL. 18 MULTIPERFORADA Ø 1/4", Y PLACA DE 3/16". 13 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE MDF DE 12 MM., 4 PZA ZOCCO TIPO C1 Y C2 CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16. 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF. 1 PZA CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, PULIDA Y BRILLADA INCLUYENDO CANTOS, 2 PZA CARPELO CON ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSION, EN SOLUCIÓN Y EN MASA DE 6MM DE ESPESOR CON GANTOS PULIDOS Y BRILLADOS. 2 PZA SOPORTE PARA GRÁFICOS DE MDF DE 12MM. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-INT-04_INVENTAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 15)</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1.00</p>	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS. LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN@ ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>85,077.02</p>	<p>85,077.02</p>
<p>8</p>	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "INSPIRAR" (C_1-INT-05) COMPUESTA DE ESTACIÓN DE 2400X1200X1928 MM DE ALTURA FABRICADO ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", LAMINA CAL. 18 MULTIPERFORADA Ø 1/4" Y PLACA DE 3/16". 9 PZA TAPAS DE ESTRUCTURA CON MDF 12 MM., 2 PZA ZOCCO C1 Y C2 DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16. 1 BASE CUBIERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF. 1 CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, 3 PZA CARCASA DE LAMINA ACERO AL CARBÓN CAL. 16. 2 PZA BANCO COMERCIAL. 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2". ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1.00</p>	<p>PRIMARIO UNIVERSAL INILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>94,640.38</p>	<p>94,640.38</p>



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	<p>SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_HINT-06_ INSPIRAR_PLANOS_ENE-2023 (DEL PL 01 AL 14)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN@.</p>	101,471.41	101,471.41
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "INTERPRETAR" (C_HINT-06), COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) BASE B) BASE PLANO C) TUBO DE ACRILICO, PARA BASE A), ESTACIÓN DE PIANO DE 1200X800X2087 MM DE ALTURA FABRICADO CON BASE DE PERFIL TUBULAR DE 11/2" X 1 1/2, 1"x 1", PLACAS DE 3/16" MDF DE 12 MM, 7 PZA TAPAS ESTRUCTURA DE MDF 12 MM, 4 PZA ZOCLO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2"), PARA BASE DE PIANO B), CON PERIL TUBULAR DE 3/4" X 3/4", PLACAS DE 3/16" MDF DE 12 MM, MDF, 6 PZA TAPAS DE MDF 12 MM, 14 TECLAS DE ACRILICO CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR Y PARA TUBOS DE ACRILICO C), 14 PZAS DE TUBO DE ACRILICO OPALINO DE Ø4"x 3MM DE ESPESOR, ACRILICOS COMPUESTOS DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_HINT-06_ INTERPRETAR_PLANOS_ENE-2023 (DEL PL 01 AL 19)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN@, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@.</p>	101,595.59	101,595.59

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	<p>934</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PROGRAMAR" (C_LINT-08) COMPUESTA POR ESTACIÓN PARA PROGRAMACIÓN Y PISTA DE PRUEBAS PARA LOS ROBOTS DE 3624X3524X3212 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 1/2" Y 1 1/2" X 1 1/2" DE ACERO AL CARBÓN, 2 PZA CUBIERTA Y CAJA, CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, 33 PZA CONTENEDORES CON TAPAS SUPERIOR, SOPORTES PARA IPADS, TAPA CAJA DE LUZ DE MDF 12 MM, 4 PZA ZOCLO A Y B CON LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 5 PZA CAJA DE LUZ CON ACRILICO OPALINO COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSION, EN SOLUCIÓN Y EN MASA DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 1 PZA CUBIERTA Y 1 PZA CAJA INFERIOR CON SUPERFICIE SÓLIDA, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM, 1 PZA SOPORTE CUBIERTA CON TRIPPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPPLAY O MDF, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD (DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_LINT-08 PROGRAMAR, PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 15)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	137,240.98	137,240.98
8	<p>935</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CONSTRUIR" (C_LINT-09), COMPUESTA POR ESTACIÓN DE ARMADO DE 4005X4005X1338 MM, INCLUYE: 2 PZA CONTENEDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2" DE ACERO AL CARBÓN, 8 PZA ZOCLO TIPO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA TAPAS DE MDF 12 MM, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTI-PARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_LINT-09 CONSTRUIR, PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 08)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	32,291.99	32,291.99
8	<p>936</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "DESCUBRIR" (C_LINT-10), COMPUESTA POR SOPORTE PARA PANTALLA DE 400X380X2100 MM DE AL TURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", PLACA DE 1/4", 11 PZA TAPAS DE MDF 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTI-PARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES,</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	98,738.99	98,738.99



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcaide #1211,  
Col. Miraflores, C.P. 44770,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	937	<p>IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_INT-10_DESCUBRIR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 11)</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "COMPONER" (C_INT-11), COMPUESTA POR BASE SOPORTE PARA ESTACIÓN MULTIMEDIA DE 1902 MM DE DIAMETRO X 1018 MM DE ALTURA, INCLUYENDO ESCALONES, FABRICADA DE ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA Y LÁMINA LISA CAL. 18, PLACA ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 4 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12MM, 4 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA Y 2 PZA BASE ESCALONES DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, PISO PARA ESCALONES VINÍLICO HETEROGÉNEO EN ROLLO, RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO, ESPESOR TOTAL 2MM, CAPA DE USO 0.7MM, COMERCIAL CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- 1 ACRÍLICO ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZA EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_INT-11_COMPONER_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 21)</p>	PIEZA	1.00	<p>MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p> <p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFICIE SÓLIDA MARCA E SÓLIDA MARCA CORIAN@, ACRÍLICO MARCA PLEXIGLAS@ Y PISO VINÍLICO MARCA TARKETT.</p>	95,012.98	95,012.98
8	938	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "OBSERVAR" (C_INT-12), COMPUESTA POR 2 PZA BASE SOPORTE DE MANIVELAS DE 2400X800X1500 MM DE ALTO FABRICADA DE ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 PZA TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA ENTREPANO DE MDF DE 12MM, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_INT-12_OBSERVAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	106,812.02	106,812.02

*[Handwritten signature]*



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

*[Handwritten signature]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

8	939	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "IDENTIFICAR" (C_1-EXT-01) COMPUESTA POR ESTACION CON SIMULACIÓN DE BOCINAS Y TUBOS QUE INCLUYE: 1 PZA MUEBLE (E-ESTRUC-01) COMPUESTA POR ESTACION DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2" PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 5 PZA TAPA BASE Y CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL. 16, 10 PZA TUBO, 4 PZA MUEBLE 2 DE ESTRUCTURA PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2" PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 14 PZA TAPA BASE Y CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL. 16, 1 PZA CAMISA PASA SOMBRILLA (SOMBRILLA SUMINISTRADA POR OTROS), TUBOS DE Ø100MM Y BOCINAS DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-EXT-01_IDENTIFICAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 14)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK®</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	113,021.98	113,021.98
8	940	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PROTOTIPAR" (C_1-EXT-02) COMPUESTA POR 4 ELEMENTOS: A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOPORTE AROS, D) SOMBRILLA, A) MUEBLE, 1 PZA CON 4 ASIENTOS POSICIONADOS EN FORMA DE CRUZ CON ÁREA DE 3800X3800X1328 MM DE ALTURA, 2 PZA ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 4 PZA FUELLAS DE PERIL REDONDO DE ACERO AL CARBÓN DE 2 1/2" ØDULA 30, 2 BASE CUBIERTA DE TRIPPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPPLAY O MDF Y CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS, 2 CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MAGICO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, 4 PZA TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA CONTENEDOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 16, 4 PZA TUBO DE ACRILICO OPALINO COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION, EN SOLUCIÓN Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS DE 3MM DE ESPESOR X Ø4" DE DIÁMETRO CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, B) CAMISA, 1 PZA PARA SOMBRILLA (D) SOMBRILLA, CORRE POR CUENTA DE OTROS, C) SOPORTE AROS, 1 PZA DE LAMINA LISA CAL. 10 Y PLACA DE 3/16" AMBAS DE ACERO AL CARBÓN, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-EXT-02_PROTOTIPAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 13)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK® SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN®, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	173,631.62	173,631.62
8	941	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "APRECIAR" (C_1-EXT-03) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS SOBRE DISEÑO CON UN BANDERÍN CADA UNO: ELEMENTO SOBRE DISEÑO 1, ELEMENTO SOBRE DISEÑO 2, ELEMENTO SOBRE DISEÑO 3, EN CONJUNTO ABARCAN UN ESPACIO DE 14989X5600X6005 MM, CADA ELEMENTO SOBRE DISEÑO CON POSIBILIDAD DE OCUPAR DIVERSOS MATERIALES COMO MADERA, METALES, PLÁSTICOS, ETC. CONSIDERA EL DESARROLLO EN TALLER DE PROTOTIPO PILOTO PARA DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE MATERIALES. EL PROCESO CONSIDERA LA INTEGRACIÓN DE UN DISEÑADOR Y UNA COMUNIDAD LOCAL. BANDERÍN DE 962X300X23510 MM DE ALTURA FABRICADO CON PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 1 POSTE DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CAL. 14 DE 4", 2 PZA TAPA DE LAMINA LISA CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	862,568.99	862,568.99



*(Handwritten signatures and initials)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	942	TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. MADERA CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_EXT-03_APRECIAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 11)	PIEZA	1.00	MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS® Y MADERA MARCA THOMPSON'S WATER SEAL®.	142,830.01	142,830.01	70,173.00	139,103.96
8	943	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "RECREAR" (C_EXT-04), COMPUESTA DE SUBE Y BAJA DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1", 1 1/2" X 1 1/2", 2 PZA ZOCLO A2 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA ZOCLO A3 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA ZOCLO A4 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA ZOCLO A4 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA ZOCLO A8 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA ZOCLO A8 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA ZOCLO A7 DE PERFIL TUBULAR DE 4" X 1 1/2" CAL. 14, 2 PZA ZOCLO A8 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 10, 1 PZA CUBIERTA TERMOFORMADA DE POLICARBONATO SOLIDO RESISTENTE AL IMPACTO DE 3MM DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_EXT-04_RECREAR_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 13).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, LOS 4 MARCA KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® Y POLICARBONATO MARCA LEXAN®	142,830.01	70,173.00	70,173.00	139,103.96
8	944	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "LOCALIDAD" (ID-EXT-01), COMPUESTA POR PANEL DE 1902X200X1706 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 11/2"X11/2" CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 6 PZA FORROS B1 Y B2 DE LÁMINA LISA ACERO AL CARBÓN CAL 16, 1 PZA CONTENEDOR DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-EXT-01_LOCALIDAD_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 08)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, LOS 4 MARCA KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®	142,830.01	70,173.00	70,173.00	139,103.96
8	944	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "LEYENDAS" (ID-EXT-02), COMPUESTA DE ESTRUCTURA TIPO BOCINA QUE OCUPA UN ESPACIO DE 600X1144X1221 MM DE ALTURA FABRICADA CON 1 PZA BASE DE LÁMINA DE ACERO A CARBÓN MULTIPERFORADA CAL 18, 1 PZA CONO BASE Y 1 PZA CONO SUPERIOR CON LAMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIÉSTER PREACELERADA Y TRIXOTRÓPICA PARA MOLDEO POR ASPERSIÓN Y MOLDEO MANUAL SIN CARGAS, GEL-COAT ORTOFTÁLICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL, APLICACIÓN MANUAL DE VISCOSIDAD	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER,	142,830.01	70,173.00	70,173.00	139,103.96

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	945	<p>Y TIXOTROPÍA ALTA, CON ACELERADOR DE COBALTO Y CATALIZADOR DE PEROXIDO DE METILETIL CETONA PARA CURADO., 1 PZA TAPA CONO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN MULTIPERFORADA CAL 18, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-EXT-02_LEVENDAS_PLANOS_ENE2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>				<p>PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FIBRA DE VIDRIO, RESINA, PP-250, CATALIZADOR Y GEL-COAT, LOS 4 MARCA POLIFORMAS@</p>			
8	946	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "SITIO" (ID-EXT-03), COMPUESTA DE 4 ELEMENTOS: A) PEDESTAL, B) BASE, C) SOMBRILLA Y D) ARENERO. ESTACIÓN PARA EXCAVACIÓN Y ZONA DE PIRAMIDE A ESCALA PARA TREPAR QUE OCUPA UN ÁREA DE 7920X4500X2398 MM DE ALTURA COMPUESTA DE A) PEDESTAL, 1 PZA DE 960X207X2510 MM DE ALTURA (FABRICADO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", LÁMINA ACERO AL CARBÓN CAL. 18, 1 PZA PEDESTAL (DE TUBO REDONDO DE ACERO AL CARBÓN DE 4", PLACA DE ACERO AL CARBÓN 3/16" DE ESPESOR, 1" PLACAS DE 3/16", B) BASE, 14 PZA TAPAS DE MADERA MACIZA DE TECA CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS Y CON PROTECTOR DE MADERA IMPERMEABILIZANTE, 14 PZA FORRO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18, C) SOMBRILLA, 1 PZA COLOCADA POR OTROS, Y D) ARENERO POR OTROS. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-EXT-03_SITIO_PLANOS_ENE2023 (DEL PL 01 AL 13)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE AGRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	128,298.60	128,298.60	
8	947	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "HISTORIA" (ID-INT-01), COMPUESTA DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR TECNOLOGÍA Y GRÁFICO DE 5062X2062 MM DE ALTURA FABRICADA CON 2 BASTIDORES DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 6 PZA TAPA DE MDF DE 12 MM ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	67,689.00	67,689.00	

*[Handwritten signatures and initials]*



	<p>ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. 2 PZA RIEL COMERCIAL DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-01_HISTORIA_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL.01 AL 07)</p>			<p>ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.</p>		
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PUEBLOS" (ID-INT-02), COMPUESTA DE ESTACIÓN CON PRISMAS QUE GIRAN QUE OCUPA UN ÁREA DE 600X2140X1800 MM DE ALTURA CON 2 PZA ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2", SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2" X 3/16" Y PLACA DE 1/4", 1 PZA SOPORTE DE PERFIL TUBULAR CAL. 16 DE 71" Y PLACA DE 3/16", AMBOS DE ACERO AL CARBÓN. 12 PZA TAPAS DE MDF 12 MM, 8 PZA ZOCLO TIPO ZA Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18. 5 PZA CAJAS PENTAGONALES DE TRIPLAY DE 18 MM Y MDF DE 12; ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES). APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES; BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-02_PUEBLOS_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL.01 AL 16)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.</p>	111,779.98	111,779.98
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "DIVERSIDAD" (ID-INT-03), COMPUESTA DE ESTACIÓN CON CILINDROS FRAGMENTADOS CON MECANISMO DE GIRO QUE OCUPA UN ÁREA DE 800X2000X1863 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2". CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 12 PZA TAPAS Y CUBIERTA DE MDF 12 MM, 2 PZA ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 10 PZA CAJON DE MDF DE 12 MM Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL PARA DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE MATERIAL Y FABRICACIÓN DE MECANISMO APROBADO. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES). APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-03_DIVERSIDAD_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL.01 AL 09)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®.</p>	114,886.00	114,886.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


8	<p>950</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "FIESTA" (ID-INT-04), COMPUESTA DE PANEL PARA RECIBIR TECNOLOGIA, CON DIMENSIONES DE 1200x400x2100 MM DE ALTURA, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2", 5 PZA TAPAS DE MDF DE 12 MM, 3 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTI PARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-04_FIESTA_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 08)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALTY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	65,205.00	65,205.00
8	<p>951</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "LEGADO" (ID-INT-05), COMPUESTA DE ESTACIÓN CON 4 ESTRUCTURAS PARA RECIBIR TECNOLOGIA Y 1 TARIMA CON MANIQUES, DIMENSIONES GENERALES 2063x2064x1800. ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2". CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18 Y SOLERA DE 1 1/2". TARIMA CON MDF DE 12MM., BARRA DE ACERO DE 1/8" DE COLD ROLLED, SOPORTE PARA TABLET, FABRICACIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL PARA DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE MATERIAL Y FABRICACIÓN DE MECANISMO APROBADO. INCLUYE MANIQUÍ MASCULINO Y MANIQUÍ FEMENINO. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTI PARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-05 LEGADO_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 13).</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALTY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@, FIBRA DE VIDRIO, RESINA, PP-250, CATALIZADOR Y GEL-COAT, LOS 4 MARCA POLIFORMAS@.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	185,678.98	185,678.98
8	<p>952</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "EXPRESIÓN" (ID-INT-06), COMPUESTA DE ESTACIÓN CON CONTENEDORES PARA MATERIALES Y ESPACIO PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS CON UN ÁREA DE 1780x1190x694 MM DE ALTURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2". LÁMINA CAL. 18 MULTIPERFORADA Ø 1/4", SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2" X 1/4" Y PLACA DE 1/4", 16 PZA TAPAS BASE, REMATES LATERALES, CUBOS, BASES DE CUBOS DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO A VB DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, 8 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORILLO DE 3/8" X 2", 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF Y CON APLICACIÓN DE ANTI PARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), 4 PZA DE ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCCION MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION, EN SOLUCION Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMILAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	77,625.01	77,625.01





8	953	<p>BRILLADOS DE 3MM DE ESPESOR, 1 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-06 EXPRESIÓN PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 14)</p>	PIEZA	4.00	<p>KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO UM-6030, UFG 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ACRÍLICO MARCA PLEXIGLASS@SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN@</p>			
8	954	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CULTURA" (ID-INT-07), COMPUESTA DE ESTACIÓN CON 3 ESTRUCTURAS CON CONTENEDOR Y 3 JARRONES DE FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES GENERALES DEL ESPACIO 3201X4234X1338.. ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" Y 1 1/2" X 1 1/2" Y ZOCLOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, CONTENEDOR CON MDF DE 12MM. JARRONES CON LAMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIESTER PREACCELERADA Y TRIOTROPICA PARA MOLDEO POR ASPERSIÓN Y MOLDEO MANUAL SIN CARGAS, GEL-COAT ORTOFÁLICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL, APLICACIÓN MANUAL DE VISCOSIDAD Y TIXOTROPÍA ALTA, CON ACELERADOR DE COBALTO Y CATALIZADOR DE PEROXÍDO DE METILCETONA PARA CURADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-07_CULTURA_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 06)</p>	PIEZA	4.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO UM-6030, UFG 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@FIBRA DE VIDRIO, RESINA, PP-250, CATALIZADOR Y GEL-COAT, LOS 4 MARCA POLIFORMAS@</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>297,334.82</p>	1,189,339.28
8	954	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "SABORES" (ID-INT-08), COMPUESTA 2 ELEMENTOS A) MESA Y B) SOPORTE PANTALLA. A) MESA, BASE SOPORTE PARA RECIBIR TECNOLOGÍA DE 2000X1000X1900 MM DE ALTURA, SE COMPONE DE 1 PZA BASE (ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, PLACA ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 4 PZA TAPA BASE DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, 1 PZA BASE CUBIERTA Y 4 BOTONERAS CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-M, 4 PZA MDF, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL, NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2"), 1 PZA SOPORTE DE PANTALLA (CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2", CON PLACA ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 5 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM), ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ</p>	PIEZA	4.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO UM-6030, UFG 6000 Y PROTECTOR</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>94,640.38</p>	378,561.52

Handwritten signature and initials at the top right of the page.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

		BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-08 SABORES PLANOS ENE.2023 (DEL PL 01 AL 19)			CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN@			
8	955	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "LUGARES" (ID-INT-09). COMPUESTA DE ESTACIÓN PARA RECIBIR TECNOLOGIA CON DIMENSIONES DE 1200X713X490 DE ALTURA, FABRICADA CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1", CON FORRO Y FONDO DE LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, PLACA ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 1 TAPA DE TRIPLAY DE 18MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF Y CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), HULE ESPUMA Y FORRO DE VINIPEL COLOR SEGUN MUESTRA, 2 PZA ZOCLO DE LAMINA DE ACERO Y HONGOS, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 5 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM), ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-09_LUGARES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 08)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO GROMACRYL Y TRANSPARENTE GROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXAL TA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ HULE ESPUMA MARCA ADS@Y VINIPEL EASY DEKOR MARCA PRANNA@	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	27,323.98	81,971.94
8	956	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "VALORES" (ID-INT-10). COMPUESTA DE ESTACIÓN CON DIMENSIONES DE 2053X1800X791 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1"x1" Y 1 1/2" X 1 1/2", LAMINA CAL. 18 MULTIPERFORADA Ø 1/4", SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2" X 1/4" Y PLACA DE 1/4", 6 PZA TAPAS DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 DE LAMINA LISA CAL. 16 DE ACERO AL CARBÓN, 4 PZA BANCO COMERCIAL DE TUBO DE 77/8" CAL. 18 Y LAMINA CAL. 12 DE ACERO AL CARBÓN, CON ASIENTO Y REGATONES DE POLIPROPILENO, 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 4 PZA SOPORTE DE TOMBOLA DE LAMINA LISA CAL. 16 DE ACERO AL CARBÓN, 1 PZA TRIPLAY DE 18MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATHM, TOMBOLA DE MDF DE 12 MM, TRIPLAY DE 18 MM, EJE DE Ø3/8", SEGUROS TIPO E, BUIJES, Y BALEROS, ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 5 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM), ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-10_VALORES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 12)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO GROMACRYL Y TRANSPARENTE GROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXAL TA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN@	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	76,268.78	76,268.78
8	957	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "UNIDAD" (ID-INT-11). COMPUESTA DE ESTACIÓN CON MESA Y SISTEMA DE CUERDAS PARA MOVER OBJETOS DE 1000X1000X1728 MM DE ALTURA, FABRICADA CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"x1", ARMELLAS DE ACERO Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 4 PZA TAPAS BASE B1 Y B2 DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO A Y B DE LAMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA TRIPLAY DE 18MM	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	54,026.99	54,026.99

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadajajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CYO 704/23


8	<p>CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MAGIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-M, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2". ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-11_UNIDAD_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>			<p>MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO UM-6030, UFGNIFUGO, UM-6030, UFGNIFUGO Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN®</p>		
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "VOCES" (ID-INT-12), COMPUESTA DE CABINA DE 1900X1824X2512 MM DE ALTURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 22 PZA TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF 12 MM, 6 PZA ZOCLO TIPO A Y B DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF Y CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF Y FIBRA DE VIDRIO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS ID-INT-12_VOCES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO UM-6030, UFGNIFUGO, UM-6030, UFGNIFUGO Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	127,925.99
8	<p>SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EC-01) COMPUESTA POR MESAS ALTAS DISEÑO A MEDIDA TRIANGULAR DE 900X920X900 MM DE ALTURA, FABRICADA CON CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MAGIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADA, 1 PZA SUPERFICIE DE TRIPLAY DE 12 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 3 PZA PATAS DE PERFIL TUBULAR 2" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2". DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-01-VIVERO_PLANOS (DEL PL 01 AL 21)</p>	PIEZA	18.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA@ SAYERLACK@ Y CORIAN®</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	148,748.72
8	<p>SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EC-01) COMPUESTA POR BANCO FABRICADO CON PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN Y LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12 SELLADOR Y</p>	PIEZA	18.00	KINGSHOUSE	TOLIX	21,238.02

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*






Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	REGATONES DE POLIPROPILENO, ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ASIENTO COLOR POR DEFINIR Y REGATONES COLOR NEGRO O EQUIVALENTE.								
8	961	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EG-01) COMPUESTA POR MESAS AUXILIARES MÓVILES CON GUARDA DISEÑO A MEDIDA EN FORMA DE TRAPEZIO DE 1465.2X1090.2X900 MM DE ALTURA CON TARRAJA CON MEZCLADORA COMERCIAL, 5 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SOLIDA CON CANTOS BOLEADOS, PULIDA Y BRILLADA, MUEBLE CON SUPERFICIE SOLIDA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACION DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 5 PZA MARCO DE LAMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA RUEDA GIRATORIA DE 2", 2 FRENO INCLUIDOS, 2 PZA SEGURO COMERCIAL PARA MUEBLES, TARRAJA CON MEZCLADORA COMERCIAL. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EG-01-VIVERO. PLANOS (DEL PL. 01 AL 21)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	13,065.82	13,065.82	
8	962	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EG-01) COMPUESTA POR MESAS AUXILIARES MÓVILES CON GUARDA DISEÑO A MEDIDA EN FORMA DE TRAPEZIO DE 1465.2X1090.2X900 MM DE ALTURA FABRICADO CON CUBIERTA SUPERFICIE SOLIDA CON CANTOS BOLEADOS, PULIDA Y BRILLADA, MUEBLE CON SUPERFICIE SOLIDA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACION DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 4 PZA RUEDA GIRATORIA DE 2", 2 FRENO INCLUIDOS, 2 PZA SEGURO COMERCIAL PARA MUEBLES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EG-01-VIVERO. PLANOS (DEL PL. 01 AL 21)	PIEZA	7.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,823.82	82,766.74	
8	963	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EG-01) COMPUESTA POR MÓDULOS Y MACETAS CON PLANTAS DISEÑO A MEDIDA DE 986.6X1192.1X700 MM DE ALTO, 5 PZA CUERPO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 1 PZA ZOLO DE PERFL. TUBULAR DE 1"x2" CON ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA ZOCIO DE LAMINA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EG-01-VIVERO. PLANOS (DEL PL. 01 AL 21)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	12,295.78	49,183.12	
8	964	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EG-01) COMPUESTA POR PERCHERO A PARED PARA MANDILES DE 800 MM DE LARGO, FABRICADO CON PLACA DE SUECION DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACION DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 3 PZA GANCHO DE TRIPLAY DE 18 M ACABADO A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EG-01-VIVERO. PLANOS (DEL PL. 01 AL 21)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,614.61	6,458.44	
8	965	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "VIVERO" (NAT-EG-01) COMPUESTA POR REPISAS DISEÑO A MEDIDA CUERVA DE 30 CM DE ANCHO CON SUPERFICIE DE LAMINA CAL. 16 CON ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA ESTRUCTURAS DE ANGLULO DE ACERO DE 2" X 4 CON APLICACION DE VARIPRIMER, FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGÚN MUESTRA, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EG-01-VIVERO. PLANOS (DEL PL. 01 AL 21)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	8,446.68	33,782.36	



8	966	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR MESAS DE TRABAJO TRIANGULAR DE 579X803.9X560 MM DE ALTURA, FABRICADA CON CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADA, 1 PZA SUPERFICIE DE MDF DE 12 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; 3 PZA PATAS DE PERFIL TUBULAR 2" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2" DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN. PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	16.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	6,458.38	103,334.08
8	967	BANCO FABRICADO CON PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE DIÁMETRO DE 7/8" Y LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12 ASIENTO DE MADERA MACIZA DE PINO DE 2" DE PRIMERA CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR Y REGATONES DE POLIPROPILENO, ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. ASIENTO COLOR POR DEFINIR Y REGATONES COLOR NEGRO.	PIEZA	16.00	RAK	BANCO TUBULAR APILABLE PZ1	1,179.89	18,878.24
8	968	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR MESAS AUXILIARES MÓVILES CON GUARDA DISEÑO A MEDIDA EN FORMA DE TRAPEZIO DE 1465.2X1090.2X900 MM DE ALTURA CON TARJA CON MEZCLADORA COMERCIAL, 5 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA CON CANTOS BOLEADOS, PULIDA Y BRILLADA, MUEBLE CON SUPERFICIE SÓLIDA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 5 PZA MARCO DE LÁMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. 4 PZA RUEDA GIRATORIA DE 2", 2 FRENSOS INCLUIDOS, 2 PZA SEGURO COMERCIAL PARA MUEBLES, TARJA CON MEZCLADORA COMERCIAL. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN. PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	22,368.44	22,368.44
8	969	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR MESAS AUXILIARES MÓVILES CON GUARDA DISEÑO A MEDIDA EN FORMA DE TRAPEZIO DE 1465.2X1090.2X900 MM DE ALTURA CON TARJA CON MEZCLADORA COMERCIAL, 5 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA CON CANTOS BOLEADOS, PULIDA Y BRILLADA, MUEBLE CON SUPERFICIE SÓLIDA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 5 PZA MARCO DE LÁMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. 4 PZA RUEDA GIRATORIA DE 2", 2 FRENSOS INCLUIDOS, 2 PZA SEGURO COMERCIAL PARA MUEBLES, TARJA CON MEZCLADORA COMERCIAL. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN. PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	7.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,823.82	82,766.74
8	970	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR PIZARRÓN DE PLUMÓN O PINTURA SKETCH DE 875X875X875 MM DE ALTO, FABRICADO CON 1 BASE DE LÁMINA MAGNÉTICA COMERCIAL, 1 PZA MOLDEURA DE EVA CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16" DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN. PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS FOAMTEX®, QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	2,670.30	5,340.60
8	971	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR CORCHO PARA DISPLAY DE ELEMENTOS DE 875X875X875 MM DE ALTURA FABRICADO CON BASE DE LÁMINA MAGNÉTICA COMERCIAL, 1 PZA MOLDEURA EVA. CANTOS REDONDEADOS, 1 CORCHO LÁMINA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,862.98	3,725.96





Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGINIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN PLANOS (DEL PL 01 AL 25)				ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, FOAMTEX®, QUARTE®				
8	972	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR MÓDULO DE COMPOSTA DE 1450X850X850 MM DE ALTURA FABRICADO CON MUEBLE DE TRIPPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA RUEDA COMERCIAL GIRATORIA DE 2", 2 FRENSOS INCLUIDOS. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS SAVER LACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	5,961.59	5,961.59	
8	973	PANAL DE ABELAS COMERCIAL DE 350x 500 x 200 MM FABRICADO CON MADERA MACIZA DE CEDRO CON REVESTIMIENTO DE GERA PESADA Y DETALLES DE MADERA DE PINO INCLUYE 1 TABLERO INTERIOR, 1 REDUCTOR DE ENTRADA, 1 CUBIERTA INTERIOR, 1 CUBIERTA SUPERIOR, 1 EXTRACTOR QUEEN, 8 MARCOS PROFUNDOS (INCLUYENDO BASE DE PLÁSTICO ENGERADO DE ABELAS, 8 MARCOS MEDIANOS (INCLUYENDO BASE DE PLÁSTICO ENGERADO DE ABELAS), 1 CAJA MEDIANA Y 1 CAJA DE CRIA.	PIEZA	1.00	MAYBEE	8FrameBeehive-3layer	3,974.42	3,974.42	
8	974	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR PERCHERO PARA MANDILES DE 350X1529X1800 MM DE ALTURA FABRICADO CON PERIL TUBULAR DE 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES) APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGINIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR DE 1" X 1" CON APLICACIÓN DE VARIPRIMER, FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA, 3 REPISAS DE PLACA DE CALCHO DE MADERA 18 MM TIPO RUBBERWOOD DE FINGER JOINT O SIMILAR SATINADO. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	18,505.79	37,011.58	
8	975	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR ESTRUCTURA PARA REPISAS FABRICADA CON 14 PZA POSTES DE PERIL TUBULAR DE 2" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGINIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	10,556.99	10,556.99	
8	976	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "JARDIN" (NAT-EC-02) COMPUESTA POR REPISAS PARA DISPLAY DE ELEMENTOS FABRICADA CON 4 PZA REPISA DE 30 CM DE ANCHO CON SUPERFICIE DE LAMINA LISA CAL. 18 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGINIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. Y UNION CON ANGULO DE ACERO DE 2" X 4" CON APLICACIÓN DE VARIPRIMER, FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EC-02-JARDIN PLANOS (DEL PL 01 AL 25)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	15,847.94	63,391.76	
8	977	SUMINISTRO DE EXHIBICION "ECOSISTEMAS" (NAT-INT-01) COMPUESTA DE ESTACION PARA RECIBIR TECNOLOGIA, DE 1800X1200X728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPPLAY O MDF, 1 CUBIERTA CON SUPERFICIE SOLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGINIFUGO CON RETARDANTES DE	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	68,309.98	68,309.98	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CYO 704/23

8	<p>TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-01_ECOSISTEMAS_PLANOS_Ene.2023 (DEL PL.01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN@</p>	113,767.19	113,767.19
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PERFIL" (NAT-INT-02) COMPUESTA DE SOPORTE PARA ESTACIÓN ELECTROMECÁNICA CON ESPACIO DE 500X2400X1828 MM DE ALTURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2", PLACA ACERO AL CARBÓN 3/16", 14 PZA TAPAS DE ESTRUCTURA DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO E1 Y E2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 7 PZA FICHAS DE MDF Y ACRILICO DE 6 MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS; 3 PZA RELIEVES DE ACRILICO DE 6 MM; COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS; 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2"; ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-02_Perfil_Planos_Ene.2023 (DEL PL.01 AL 13)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p> <p>AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@</p>	113,767.19	113,767.19
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CAMBIOS" (NAT-INT-03) COMPUESTA DE BASE SOPORTE PARA, RECIBIR TECNOLOGÍA; CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1200 X 1800 X 728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 ZOCLOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 CUBIERTA CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2"; ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-03_CAMBIOS_PLANOS_Ene.2023 (DEL PL.01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA</p> <p>AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN@</p>	68,309.98	68,309.98

*(Handwritten signature)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

8	<p>980</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "FAUNA" (NAT-INT-04) COMPUESTA DE ESTACION CON CAJAS PARA GRÁFICOS Y REPRODUCCIONES DE 2200X200X1728 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2. PLACAS DE 3/16" CON 2 PZA TAPA B DE MDF DE 12 MM, CON 2 PZA TAPA B DE MDF DE 12 MM, MECANISMO CON EJE 3/8" DE DIÁMETRO, SEGUROS TIPO E, BUJES BALEROS O CHUMACERAS (FABRICACIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL PARA DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE MATERIAL Y FABRICACIÓN DE MECANISMO APROBADO) MDF DE 12MM, 4 PZA REPISA DE ACRILICO CRISTAL DE 6 MM COMPUESTO DE METACRILATO METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, 12 PZA ZOCLO DE LAMINA LISA CAL. 16, 14 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2". ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL. (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-04_FAUNA_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL. 01 AL 16)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS, LOS 3 MARCA SAYERLACK@, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	144,072.01	144,072.01
8	<p>981</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "FLORA" (NAT-INT-05) COMPUESTA DE ESTACION PARA CAJAS DE LUZ Y FICHAS DESLIZABLES CON DIMENSIONES DE 2469X700X1350 MM DE ALTURA FABRICADA DE ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 4 PZA TAPAS B1 Y B2 DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLOS TIPO C1 Y C2 DE LAMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA CAJA DE LUZ DE MDF DE 12MM, 2 PZA TAPA CAJA DE LUZ DE ACRILICO CRISTAL DE 6 MM, COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO. PRODUCTO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA), CANTOS BOLIDOS, 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 2 PZA RIEL DE PERIL DE ALUMINIO DE 2" X 4", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-05_FLORA_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL. 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS, LOS 3 MARCA SAYERLACK@, ACRILICO MARCA PLEXIGLAS@ SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN@</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	103,334.39	103,334.39
8	<p>982</p> <p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CORREDOR" (NAT-INT-06) COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS A) PEDESTAL, B) MÁSCARA, PEDESTAL DE 400X1410X400MM, FABRICADO CON COLUMNA DE LAMINA LISA CAL. 10 Y PLACA DE 3/16" AMBAS DE ACERO AL CARBÓN, 3 PZA BANCO DE PERIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 7/8" CAL. 18 Y LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12, PISO TACHONADO, 3 PZA BASE PARA PANTALLA EN PERIL TUBULAR DE 3/4" X 3/4" DE ACERO AL CARBÓN, 3 PZA MÁSCARA ANIMALES CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 850X450X750MM FABRICADAS CON LAMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIESTER INSATURADA, PREACELERADA Y TRIOTRÓPICA PARA MOLDEO POR ASPERSIÓN Y MODELO MANUAL, SIN CARGAS, GEL-COAT ORTOFTÁLICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL, APLICACIÓN MANUAL DE VISCOSIDAD ALTA QUE EVITA EL ESCURRIMIENTO, ESPECIES: ALOLITE, MURCIELAGO Y JAGUAR, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	309,258.00	309,258.00



*(Handwritten signatures and initials)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CYO 704/23

8	<p>APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-06_CORREDOR_PLANOS_ENE.2023 DEL PL 01 AL 21)</p>	PIEZA	1.00	<p>CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FIBRA DE VIDRIO, RESINA, PP- 250, CATALIZADOR Y GEL-COAT, LOS 4 MARCA POLIFORMAS@ SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF- 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	107,433.00	107,433.00
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "HUELLA" (NAT-INT-07) COMPUESTA POR BASE SOPORTE PARA RECIBIR TECNOLOGIA CON DIMENSIONES 1600X1600X1119 MM DE ALTURA, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 5 PZA TAPA TIPO B1 Y B2 DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL.16, 1 PZA BASE CUBIERTA CON TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 4 PZA GABINETE PARA TECNOLOGIA, FABRICADO DE MDF DE 12 MM, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS); ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-07_Huella_Planos_Ene.2023 (DEL PL 01 AL 10)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF- 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	56,510.99	56,510.99
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "EFFECTO" (NAT-INT-08) COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MUEBLE DE EXHIBICIÓN CON DOS ESTACIONES CON DIMENSIONES DE 2315X238X1238 M DE ALTURA FABRICADA CON PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 11/2"X11/2", PLACA DE ACERO AL CARBÓN CAL.10 Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 8 PZA TAPAS TIPO B1 Y B2 DE MDF DE 12 MM, 8 PZA CAJON DE MDF DE 12 MM, 1 PZA GABINETE DE DE MDF DE 12 MM, 28 PZA SOPORTE PARA BOTON DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 10, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS); ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE; DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-08_EFFECTO_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF- 6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	175,743.02	175,743.02

Ⓟ

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	<p>1 PZA TECHO (ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 2 PZA TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF 12 MM, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN NAT-INT-09_Clima_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 17)</p>		<p>ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@.</p>			
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "AGUA" (NAT-INT-10) COMPUESTA POR BASE PARA RECIBIR TECNOLOGIA CON DIMENSIONES DE 1600X1200X771 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4", 4 PZA TAPAS B1 Y B2 DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLO TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS) ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN NAT-INT-10_Agua_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC E SÓLIDA MARCA CORIAN@</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	52,784.99
8	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "REUSO" (NAT-INT-11) COMPUESTA POR 2 ELEMENTOS A) MUEBLE, B) CONTENEDORES, PARA RECIBIR MECANISMO DE CINTA TRANSPORTADORA, DIMENSIONES 1800X2186X1200 MM Y CINCO CONTENEDORES DIMENSIONES 400X400X400. ESTACION Y CONTENEDORES FABRICADOS CON ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2", 4 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM Y CONTENEDORES, DEPOSITO TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLOS TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN NAT-INT-11_REUSO_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 28)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL INLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA@ FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAYERLACK@ SUPERFIC</p>	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	125,441.99



*[Handwritten signatures and initials]*



8	988	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CIUDAD" (NAT-INT-12) COMPUESTA POR BASE SOPORTE PARA RECIBIR TECNOLOGÍA, DIMENSIONES 2400 DE DIÁMETRO X 756 MM DE ALTURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X 1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18 Ø 1/4", PLACA ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 4 PZA TAPAS BASE DE MDF DE 12 MM, 4 PZA ZOCLOS TIPO C1 Y C2 DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, 1 PZA MAQUETA DE MDF DE 6MM, 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES; IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDf CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDf A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES; BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN NAT-INT-12_CIUAD_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 11)</p>	PIEZA	1.00	<p>E SÓLIDA MARCA CORIAN® SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN®</p>	240,326.99	240,326.99	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>
8	989	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "INNOVACIÓN" (NAT-INT-13) COMPUESTA POR BASE SOPORTE PARA RECIBIR TECNOLOGÍA, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1200 X 1800 X 728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1"X1" Y 1 1/2"X1 1/2", CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDf DE 12 MM, 4 ZOCLOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDf, 1 CUBIERTA CON SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES; IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDf CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDf A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-13_INNOVACIÓN_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>E SÓLIDA MARCA CORIAN® SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SUPERFICIE SÓLIDA MARCA CORIAN®</p>	82,593.02	82,593.02	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>
8	990	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "MEDICIONES" (NAT-EXT-01) COMPUESTA POR BASE SOPORTE PARA RECIBIR ELEMENTOS DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON DIMENSIONES DE 888X888X2885 MM DE ALTURA FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2", 4 PZA SOPORTE PARA GRÁFICO DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA FORRO DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA TAPA FORRO DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES; IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDf CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDf A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INT-13_INNOVACIÓN_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 12)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL</p>	70,048.82	70,048.82	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>

*(Handwritten signature and initials)*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 794/23

		TRANSPARENTES A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EX1-01_MEDICIONES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)						
8	991	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "ESTRATOS" (NAT-EXT-02) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS A) MUEBLE B) CAMISA, C) COLUMNA, MUEBLE CENTRAL CON VITRINAS DE DIMENSIONES 800X800X1613 MM DE ALTURA CON PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" 1/2" X 1 1/2" X 1 1/2" 1 PZA CONTENEDOR FRONTAL DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA CONTENEDOR LATERAL DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 3 PZA VITRINA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA LÁMINA POSTERIOR DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, 1 PZA CAMISA PARA SOMBRILLA (SOMBRILLA ES A CARGO DE OTROS), DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EXT-02 ESTRATOS_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 11)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE AGRÍCOLO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	93,150.00	93,150.00
8	992	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "ARBOLES" (NAT-EXT-03) COMPUESTA POR 2 ELEMENTOS, A) TRONCOS, B) BANDERIN, 4 TRONCOS DE ARBOLES NATURALES TRATADOS CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE Ø400X979, INCLUYE: 1 PZA BANDERIN DE 962X300X2510 MM DE ALTURA FABRICADO CON PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2" CON LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2", 1 POSTE DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CAL 14 DE 4", 2 PZA TAPA DE LÁMINA LISA CAL. 16, 4 PZA TRONCOS DE ARBOLES NATURALES TRATADOS CON FUMIGADOS, APLICACIÓN DE ANTI PARASITO PARA MADERA, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, 1 PZA TAPA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA TAPAS E1 Y E2 DE FABRICADAS CON ESTRUCTURA DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA TAPAS E1 Y E2 DE FABRICADAS CON LÁMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIESTER INSATURADA, PREACELERADA Y TRIXOTRÓPICA PARA MOLDEO POR ASERCIÓN Y MODELO MANUAL SIN CARGAS, GEL-COAT ORTOFALICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL, APLICACIÓN MANUAL DE VISCOSIDAD Y TIXOTRÓPICA ALTA QUE EVITA EL ESCURRIMIENTO, 2 PZA FORRO DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA CUBIERTA LÁMINADO PLÁSTICO LISO DE POLICARBONATO DE 9 MM, 6 PZA ZOCALO H1 Y H3 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL.16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EXT-04 PATRONES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 14)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE AGRÍCOLO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®, FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAVERLACK®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	106,190.99	106,190.99
8	993	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "PATRONES" (NAT-EXT-04) COMPUESTA POR ESTACIÓN DE DESARROLLO MECÁNICO CON DIMENSIONES 1022X2000X948 MM DE ALTO FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" Y 1 1/2"X1 1/2", PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 2 PZA ESTRUCTURA LATERAL DE PERIL DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X 1 1/2", 2 PZA ESTRUCTURA PARA MIRILLA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 1 1/2"X1 1/2" Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", 2 PZA TAPA ESTRUCTURA DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 2 PZA TAPAS E1 Y E2 DE FABRICADAS CON LÁMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIESTER INSATURADA, PREACELERADA Y TRIXOTRÓPICA PARA MOLDEO POR ASERCIÓN Y MODELO MANUAL SIN CARGAS, GEL-COAT ORTOFALICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL, APLICACIÓN MANUAL DE VISCOSIDAD Y TIXOTRÓPICA ALTA QUE EVITA EL ESCURRIMIENTO, 2 PZA FORRO DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA CUBIERTA LÁMINADO PLÁSTICO LISO DE POLICARBONATO DE 9 MM, 6 PZA ZOCALO H1 Y H3 DE LÁMINA LISA DE ACERO AL CARBÓN CAL.16, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-EXT-04 PATRONES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 14)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL, IMLAR, ESMALTE AGRÍCOLO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®, FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS: LOS 3 MARCA SAVERLACK®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	104,576.39	104,576.39



8	994	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "DESARROLLAR" (PQ-EXT-01) COMPUESTA POR 10 ELEMENTOS A) RAMPA, B) LLANTAS, C) TÚNEL, D) LABERINTO, E) PUENTE COLGANTE, F) BARRA DE EQUILIBRIO, G) DESCANSO CURVO, H) DESCANSO, I) ENREDADERA, J) BANCO, DE ESTACIÓN DE RETOS FÍSICOS CON ÁREA DE OCUPACIÓN DE 9240X12557 MM. INCLUYE: 2 PZA DE RAMPA DE MADERA MACIZA DE TECA, 11 PZA LLANTAS CAUCHO COMERCIAL MODELO 15570R13, 3 PZA TÚNEL DE MADERA MACIZA DE TECA Y TUBULAR REDONDO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, 2 PZA LABERINTO DE MADERA MACIZA DE TECA, 1 PZA PUENTE COLGANTE DE MADERA MACIZA TECA Y TUBULAR REDONDO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 1 PZA BARRA DE EQUILIBRIO DE MADERA MACIZA DE TECA, 4 PZA DESCANSO CURVO DE MADERA MACIZA DE TECA, 9 PZA DESCANSO DE MADERA MACIZA DE TECA, 2 PZA ENREDADERA DE MADERA MACIZA DE TECA, 10 PZA BANCO DE TRONCO DE ÁRBOL CON PROTECTOR DE MADERA IMPERMEABILIZANTE MADERA DE TECA CON PROTECTOR DE MADERA IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS PQ-EXT-01-DESARROLLAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 15)	PIEZA	1.00	HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® FIBRA DE VIDRIO, RESINA, PP-250, CATALIZADOR Y GEL-COAT, LOS 4 MARCA POLIFORMAS®	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS: LLANTAS MARCA MIRAGE®, PROTECTOR DE MADERA MARCA THOMPSON'S WATER SEAL® Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS MARCA SAYERLACK®	388,100.18	388,100.18	
8	995	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "TOCAR" (PQ-EXT-02) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS, A) MUEBLE, B) CAMISA, C) SOMBRILLA, DE ESTACIÓN PARA RECIBIR INSTRUMENTOS MUSICALES CON DIMENSIONES 800X800X1406 MM, FABRICADO DE ESTRUCTURA PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1", 1 1/2" X 1 1/2", 1 PZA BASE PARA BAQUETAS PLACA DE 1/8" DE ACERO AL CARBÓN, 2 PZA CABLE DE ACERO PARA FIJACIÓN EN BANQUETAS, 1 PZA LÁMINA FRONTAL LATERAL DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 3 PZA LÁMINA LATERAL DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA LÁMINA SUPERIOR DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL. (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS PQ-EXT-02-TOCAR_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 11)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	37,694.71	37,694.71	
8	996	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "HÁBITAT" (PQ-EXT-03) COMPUESTA POR UNA ESTACIÓN SEMIESFÉRICA DE Ø2560X1788 MM DE ALTO, FABRICADA DE BASE DE MADERA MACIZA DE TECA, ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE TECA, CUBIERTA DE RAMAS MADERA DE TECA Y RAMAS, CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS) Y CON PROTECTOR DE MADERA IMPERMEABILIZANTE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS PQ-EXT-03-HABITAT_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 05)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS: PROTECTOR DE MADERA MARCA THOMPSON'S WATER SEAL® Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS MARCA SAYERLACK®	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS: PROTECTOR DE MADERA MARCA THOMPSON'S WATER SEAL® Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS MARCA SAYERLACK®	190,026.01	190,026.01	
8	997	SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "GATEO" (PQ-INT-01) COMPUESTA POR UNA ESTACIÓN QUE OCUPA UN ESPACIO CON DIMENSIONES DE 4685X4239X600 MM DE ALTO. CONSIDERA 16 ELEMENTOS ACOLCHADOS, DE VARIOS, RELIEVES Y FORMAS IRREGULARES, ALGUNOS CON DIFERENTES TEXTURAS, FABRICADOS DE HULE ESPUMA FORDADO CON VINIPIEL, DE 5 DIFERENTES DIMENSIONES. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS PQ-INT-01-GATEO_PLANOS_ENE:2023 (DEL PL 01 AL 09)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: HULE ESPUMA MARCA ADS® Y VINIPIEL MARCA PRANNA® EASY DEKOR	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: HULE ESPUMA MARCA ADS® Y VINIPIEL MARCA PRANNA® EASY DEKOR	151,399.79	151,399.79	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8	998	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	88,182.00	88,182.00
8	999	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	46,574.98	46,574.98
8	1000	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	57,752.99	57,752.99


SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "LUCES" (PQ-INT-04) COMPUESTA POR UNA ESTACIÓN CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PIEZAS DE COLORES CON DIMENSIONES 2600X400X800 MM DE ALTURA FABRICADA CON 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", FORRO DE MDF DE 12 MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 1", 2 PZA DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE 6MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION, EN SOLUCION Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, CON PANEL PERFORADO CON CUBIERTA SUPERFICIE SOLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM DE ESPESOR INCLUYENDO CANTOS CON CANTOS BOLEADOS, PULIDA Y BRILLADA, 1 PZA TAPA FRONTAL DE MDF DE 12 MM, 1 PZA CONTENEDOR DE MDF DE 12 MM, ACABADO EN AGERO AL CARBON A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL, (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE


SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL, KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA®.

SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS

57,752.99

57,752.99






Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
 Cnl. Miraflores, C.P. 44270,  
 Guadalajara, Jalisco, México  
 Dirección General Jurídica  
 ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CYO 704/23

8	1001	<p>COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE.          MDF Y TRIPLAY CON APLICACION DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS).          ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS PQ-INT-04-LUCES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 10)</p>	PIEZA	1.00	<p>FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SUPERFICIE SOLIDA MARCA CORIAN® Y ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®</p>	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO GROMACRYL Y TRANSPARENTE GROMACRYL. KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. SILLONES MARCA PUFF MX® HULE ESPUMA MARCA ADS® Y VINIPIEL MARCA PRANNA® EASY DEKOR</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	103,210.20	103,210.20	35,397.01
8	1002	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "TRAJES" (PQ-INT-06) COMPLETA POR UNA ESTACION CON PANELES PARA SOPORTAR VARIOS ELEMENTOS, DIMENSIONES DE LA ESTACION 1373X1586X900 MM DE ALTO, FABRICADO CON 3 PZA PANEL DE 868X200X900 MM DE ALTO ARMADO PRINCIPALMENTE CON MDF DE 12MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA DE 1 1/2".          MDF Y TRIPLAY CON APLICACION DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS).          ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN PQ-INT-06-TRAJES_PLANO_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 04)</p>	PIEZA	1.00	<p>SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®. VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO Y TRANSPARENTE GROMACRYL.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	35,397.01	35,397.01	35,397.01	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	<p>SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "REPLEJOS" (PQ-INT-07) COMPUESTA POR PANEL CON ESPEJO CON DIMENSIONES DE 2082X126X1691 MM DE ALTURA FABRICADO CON FORRO EXTERIOR DE MDF DE 12 MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA, ESTRUCTURA CON PERIL TUBULAR DE 1" X 1", FORRO INTERIOR CON MDF DE 12 MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA, 1 PZA CAJA DE LUZ CON ACRILICO OPALINO DE 6 MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION, EN SOLUCION Y EN MASA DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 6 PZA ESPEJOS DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA TAPA FRONTAL DE MDF DE 12 MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA, ACABADO EN AGERO AL CARBON A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL, (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN PQ-INT-07-REPLEJOS_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)</p>		<p>KRISTALTY, LOS 4 MARCA AXALTA@ SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS:FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@VARIPRIMER ER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALTY, LOS 4 MARCA</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>90,044.98</p>	<p>90,044.98</p>
<p>8</p>	<p>1003 SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "BLOQUES" (PQ-INT-08) COMPUESTA POR 3 ELEMENTOS; A) CONTENEDORES, B) BLOQUES, C) GRAFICO : 3 PZA CONTENEDORES DE 600X600X600 MM DE ALTURA FABRICADOS DE MDF CON MOLDURA PERIMETRALES DE MADERA MACIZA MDF Y TRIPLAY CON APLICACION DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN PQ-INT-08-BLOQUES PLANOS ENE.2023 (DEL PL 01 AL 07)</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1.00 SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK@VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALTY, LOS 4 MARCA AXALTA@.</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>24,219.00</p>	<p>24,219.00</p>
<p>8</p>	<p>1004 SUMINISTRO DE EXHIBICIÓN "CREACIONES" (PQ-INT-09) COMPUESTA POR UNA BASE SOPORTE PARA MESA DE LUZ CON DIMENSIONES 1200X800X450 MM DE ALTURA FABRICADO CON 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 1 PZA BASE DE MDF DE 12 MM CON MOLDURAS PERIMETRALES DE MADERA MACIZA, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM, CON APLICACION DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SOLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- CANTOS BOLEADOS, 1 PZA CONTENEDOR LÁMINA DE AGERO AL CARBÓN CAL. 18, 1 PZA CAJA DE LUZ CON ACRILICO OPALINO DE 6MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1.00 SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS:FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y</p>	<p>SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS</p>	<p>40,365.02</p>	<p>40,365.02</p>



*[Handwritten signatures and initials]*



8	1006	EN: EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS. MDF Y TRIPLAY CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS EN PQ-INT-08-CREACIONES_PLANOS_ENE.2023 (DEL PL 01 AL 09)	PIEZA	5.00	HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRILICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA AXALTA® ACRILICO MARCA PLEXIGLAS®				
8	1007	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR SOPORTE PARA AMBIENTACIÓN GRANDE DISEÑO A MEDIDA DE 1200X1275X2400 MM DE ALTURA, FABRICADO DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3" X 3" CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-I.EC-01-TEATRO_PLANOS (DEL PL 01 AL 08)	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	9,234.25	46,171.25	
8	1007	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR SOPORTES PARA AMBIENTACIÓN CHICO DE 900X956.3X900 MM DE ALTURA, FABRICADO DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3" X 3" CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-I.EC-01-TEATRO_PLANOS (DEL PL 01 AL 08)	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	5,557.96	27,789.75	
8	1008	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR SOPORTE PARA ESCENOGRAFIA 425X 60 X 295MM, DE ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-I.EC-01-TEATRO_PLANOS (DEL PL 01 AL 08)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	10,566.99	10,566.99	
8	1009	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR SISTEMA DE TRAMOYAS DE LARGO DE 19500 MM, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" X 2" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE CON HERRAJES Y SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE CABLE ACERADO DE 1/4"	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	16,642.81	83,214.05	
8	1010	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR TEATRO GUINOL MÓVIL COMERCIAL DE 1000 x 700 x 1750 MM, FABRICADO EN MDF DE 19 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE.	PIEZA	1.00	BEKA	PUPPET THEATER	15,524.99	15,524.99	
8	1011	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C.-I.EC-01) COMPUESTA POR TOCADOR TIPO CAMERINO COMERCIAL DE 800 x 400 x 1600 MM, FABRICADO EN MDF DE 19 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS) ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, INCLUYE ASIENTOS INTEGRADOS Y ESPEJOS	PIEZA	4.00	NCM NEW CHALLENGE MUEBLES	VANITY	16,766.99	67,067.96	

*[Handwritten signature]*




6

*[Handwritten signature]*

8	1012	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C_1-EC-01) COMPUESTA POR ESTANTE DE ROPA COMERCIAL DE 1200 x 400 x 1630 MM. F FABRICADO EN ESTRUCTURA DE AGERO AL CARBÓN DE 1" X 1" ACABADO EN AGERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. INCLUYE RUEDAS DE 1" CON FRENO INCLUIDO.	PIEZA	1.00	SONGMICS	UHSR25BK	1,987.21	1,987.21
8	1013	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C_1-EC-01) COMPUESTA POR BANCO FABRICADO CON PERFIL TUBULAR DE AGERO AL CARBÓN DE DIÁMETRO DE 7/8" Y LÁMINA DE AGERO AL CARBÓN CAL. 12 ASIENTO Y REGATONES DE POLIPROPILENO, AGERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTATICA, ASIENTO COLOR POR DEFINIR Y REGATONES COLOR NEGRO.	PIEZA	30.00	RAK	BANCO TUBULAR APILABLE F21	1,179.89	35,396.70
8	1014	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "TEATRO" (C_1-EC-01) COMPUESTA POR MUEBLE GUARDA DE 800 x 400 x 1600 MM. FABRICADO EN MDF DE 19 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTI FLAMA. ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE.	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	9,439.22	9,439.22
8	1015	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_1-EC-02) COMPUESTA POR PIZARRÓN DE PLUMÓN O PINTURA SKETCH FABRICADO CON 3 PZA ESTRUCTURA DE LÁMINA LISA CAL. 16 CON PERFIL AGERO C 1X1" CAL. 14 BRILLANTE   48/11421, 6 PZA BASE DE PANEL DE TRIP-LAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 6 PZA PANEL LÁMINA LISA CAL. 14 ACABADO EN AGERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL 01 AL 28)	PIEZA	6.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	7,203.59	43,221.54
8	1016	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_1-EC-02) COMPUESTA POR CORCHO 1 PARA MOSTRAR TRABAJOS DE 990.4 MM DE DIÁMETRO CON 1 PZA BASE PIZARRON DE LÁMINA MAGNETICA COMERCIAL, 1 MOLDIRA DE EVA CON CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16", DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL 01 AL 28)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS FOAMTEX®, QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,674.61	4,843.83
8	1017	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_1-EC-02) COMPUESTA POR CORCHO 2 PARA MOSTRAR TRABAJOS DE 990.4 MM DE DIÁMETRO CON 1 PZA BASE PIZARRON DE LÁMINA MAGNETICA COMERCIAL, 1 MOLDIRA DE EVA CON CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16", DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_1-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL 01 AL 28)	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS FOAMTEX®, QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,676.72	3,353.44
8	1018	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_1-EC-02) COMPUESTA POR MUEBLE DE GUARDA DISEÑO A MEDIDA DE 1108X354X1968 MM DE ALTURA, FABRICADO DE TRIP-LAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTI FLAMA, 3 PZA ZOO-CO DE LÁMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN AGERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA VIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 2 PZA PUERTA DE MDF DE 19 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	15,028.20	30,056.40

*(Handwritten signatures and initials)*



Av. Fray Antonio Alcaide #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalupe, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	1019	COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 2 PZA CERRADURA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 1 PZA TARJA COMERCIAL DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_I-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL.01 AL 28). SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_I-EC-02) COMPUESTA POR MUEBLE PARA PROTECTOR DISEÑO A MEDIDA DE 97X80X1200 MM DE ALTURA, FABRICADO DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 3 PZA ZOGLO DE LÁMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 2 PZA PUERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 2 PZA CERRADURA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, PZA CAJAS DE LUZ (DE MDF Y ACRILICO OPALINO DE 6 MM COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN Y POLIMERIZACIÓN EN MASA, CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTIPLAMA, ACRILICO CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 1 PZA BASE CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 1 PZA CUBIERTA CON SUPERFICIE SOLIDA DE 12 MM PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN Y POLIMERIZACIÓN EN MASA, CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, ACRILICO CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, 6 PZA NIVELADOR COMERCIAL NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_I-EC-02-C_HNT-07_DISEÑAR_PLANOS_ENE.2023). DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_I-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	22,355.98	22,355.98
8	1020	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_I-EC-02) COMPUESTA POR TARJA TIPO COMERCIAL CON GRIP MEZCLADOR Y ESCURRIDOR IZQUIERDO PARA SOBREPONER, DE 800x 500x 150 MM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1.00	TEKA	9,302.58	9,302.58
8	1021	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_I-EC-02) COMPUESTA POR ESTANTE TIPO COMERCIAL DE SECADO PARA TRABAJOS DE 600x 450 x 660 MM, FABRICADO EN ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ACUERDO CON DETALLES TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN.	PIEZA	4.00	DONGYUE	3,477.59	13,910.36
8	1022	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_I-EC-02) COMPUESTA POR PERCHERO A PARED PARA MANDILES DE 800 MM DE LARGO, FABRICADO CON PLACA DE SUJECIÓN DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 3 PZA GANCHO DE TRIPLAY DE 18 MM ACABADO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_I-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	1,614.61	19,375.32
8	1023	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C_I-EC-02) COMPUESTA POR TABLEROS PARA HERRAMIENTA DISEÑO A MEDIDA DE 2440X1220 MM, FABRICADO CON 1 PZA TABLERO DE TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C_I-EC-02-ATELIER_PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	4,719.59	4,719.59


*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



8	1024	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C.-HEC-02) COMPUESTA POR BANCO FABRICADO CON PERIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE DIÁMETRO DE 7/8" Y LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12 ASIENTO DE MADERA MACIZA DE PINO DE 2" DE PRIMERA CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR Y REGATONES DE POLIPROPILENO, ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ASIENTO COLOR POR DEFINIR Y REGATONES COLOR NEGRO.	PIEZA	30.00	RAK	BANCO TUBULAR APILABLE F21	1,179.89	35,396.70
8	1025	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C.-HEC-02) COMPUESTA POR MESSAS DE TRABAJO DISEÑO A LA MEDIDA DE 1800X780X871.4 MM DE ALTURA FABRICADA CON 1 PZA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADA, 1 PZA BASTIDOR DE PERIL DE TUBULAR 2" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA PATAS DE PERIL DE TUBULAR 2" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-HEC-02-ATELIER PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®, CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	15,524.99	62,099.96
8	1026	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C.-HEC-02) COMPUESTA POR MESSAS AUXILIARES MÓVILES DISEÑO A LA MEDIDA DE 489X459X495 MM DE ALTURA, FABRICADAS CON 1 PZA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADA, 2 PZA SISTEMA CAJÓN CON RODAMIENTO DE BOLA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 1 PZA CAJÓN DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 2 PZA PUERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 2 PZA PUERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA RUEDA INDUSTRIAL GIRATORIA DEL 2", 2 FRENO INCLUIDO, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-HEC-02-ATELIER PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK® Y CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	8,072.99	16,145.98
8	1027	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C.-HEC-02) COMPUESTA POR REPISAS 1 PARA MOSTRAR ARTE Y TRABAJOS DISEÑO A LA MEDIDA DE 1225X350X1800 MM DE ALTO, FABRICADA CON 3 PZA SUPERFICIE A 30, 60 Y 120 CM DE NIVEL DEL PISO DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 1 PZA ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-HEC-02-ATELIER PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,798.99	47,195.66
8	1028	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "ATELIER" (C.-HEC-02) COMPUESTA POR REPISAS 2 PARA MOSTRAR ARTE Y TRABAJOS DISEÑO A LA MEDIDA DE 1225X350X1800 MM DE ALTO, FABRICADA CON 3 PZA SUPERFICIE A 30, 60 Y 150 CM DE NIVEL DEL PISO DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 1 PZA ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS C.-HEC-02-ATELIER PLANOS (DEL PL.01 AL 28)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,798.99	11,798.99
8	1029	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E.-EC-01) COMPUESTO POR PIZARRÓN DE PLIMÓN O PINTURA SKETCH FABRICADO CON 3 PZA ESTRUCTURA DE LÁMINA LISA CAL. 16 CON PERIL ACERO C 1X1" CAL 14 BRILLANTE 1491/1421, 6 PZA BASE DE PANEL DE TRIPLAY DE 18 MM CON	PIEZA	18.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	7,203.59	129,664.62



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CYO 704/23

		APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 6 PZA PANEL LÁMINA LISA CAL. 14 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01- LABORATORIO_PLANOS (DEL PL 01 AL 23)			ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®			
8	1030	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR CORCHO 1 PARA MOSTRAR TRABAJOS DE 900.4 MM DE DIÁMETRO CON 1 PZA BASE PIZARRÓN DE LÁMINA MAGNÉTICA COMERCIAL, 1 MOLDURA DE EVA CON CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16". DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01- LABORATORIO_PLANOS (DEL PL 01 AL 23)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS FOAMTEX® QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,614.61	4,843.83
8	1031	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR CORCHO 2 PARA MOSTRAR TRABAJOS DE 800.4 MM DE DIÁMETRO CON 1 PZA BASE PIZARRÓN DE LÁMINA MAGNÉTICA COMERCIAL, 1 MOLDURA DE EVA CON CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16". DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01- LABORATORIO_PLANOS (DEL PL 01 AL 23)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS FOAMTEX® QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,676.72	5,030.16
8	1032	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR CORCHO 3 PARA MOSTRAR TRABAJOS DE 600.4 MM DE DIÁMETRO CON 1 PZA BASE PIZARRÓN DE LÁMINA MAGNÉTICA COMERCIAL, 1 MOLDURA DE EVA CON CANTOS REDONDEADOS, 1 PZA CORCHO ROLLO DE CORCHO DE 1/16". DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01- LABORATORIO_PLANOS (DEL PL 01 AL 23)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS FOAMTEX® QUARTET®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,428.30	4,284.90
8	1033	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR MUEBLE DE GUARDA DISEÑO A MEDIDA DE 1108X554X1958 MM DE ALTURA, FABRICADO DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIJADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 3 PZA ZOCLO DE LÁMINA LISA CAL. 16 ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA NIVELADOR COMERCIAL CROMADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", 2 PZA PUERTA DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIJADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 2 PZA CERRADURA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 1 PZA TARJA COMERCIAL, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01- LABORATORIO_PLANOS (DEL PL 01 AL 23)	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, RALPH WILSON®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	14,779.78	38,678.68
8	1034	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR TARJA TIPO COMERCIAL CON GRIFO MEZCLADOR Y ESCURRIDOR IZQUIERDO PARA SOBREPONER, DE 800x 500x 150 MM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	3.00	TEKA	PAQUETE TEKAWAY 800.510 1C 1E HD D	9,302.58	27,907.74
8	1035	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR PERCHERO A PARED PARA MANDILES DE 800 MM DE LARGO, FABRICADO CON PLACA DE SUJECIÓN DE TRIP-LAY DE 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARÁSITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 3 PZA GANCHO DE TRIP-LAY DE 18 M ACABADO A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS	PIEZA	28.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	1,614.61	41,979.86

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*



Av. Fray Antonio Alcalde #1223,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

	COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01-LABORATORIO_PLANOS (DEL PL.01 AL 23)							
8	1036	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR BANCO FABRICADO CON PERIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN Y LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 12 SELADOR Y REGATONES DE POLIPROPILENO, ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ASIENTO COLOR POR DEFINIR Y REGATONES COLOR NEGRO O EQUIVALENTE.	PIEZA	60.00	KINGSHOUSE	TOLIX	2,359.82	141,589.20
8	1037	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR MESAS DE TRABAJO DISEÑO A LA MEDIDA DE 1800X780X571.4 MM DE ALTURA FABRICADA CON 1 PZA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO - PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADO, 1 PZA BASTIDOR DE PERIL DE TUBULAR 2" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILOCA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, 4 PZA PATAS DE PERIL DE TUBULAR 2" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILOCA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01-LABORATORIO_PLANOS (DEL PL.01 AL 23)	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®, CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	15,524.99	186,299.88
8	1038	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR MESAS AUXILIARES MÓVILES DISEÑO A LA MEDIDA DE 459X459X495 MM DE ALTURA, FABRICADAS CON 1 PZA SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO. COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADO, 2 PZA SISTEMA CAJÓN CON RODAMIENTO DE BOLA COMERCIAL, 4 PZA BISAGRA COMERCIAL, 1 PZA CAJÓN DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 2 PZA PUERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 2 PZA PUERTA DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 4 PZA RUEDA INDUSTRIAL GIRATORIA DEL 2" X 2 FRENO INCLUIDO. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01-LABORATORIO_PLANOS (DEL PL.01 AL 23)	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®, CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	8,072.99	48,437.94
8	1039	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR REPISAS 1 PARA MOSTRAR ARTE Y TRABAJOS DISEÑO A LA MEDIDA DE 1225X350X1800 MM DE ALTO, FABRICADA CON 3 PZA SUPERFICIE A 30, 60 Y 120 CM DE NIVEL DEL PISO DE TRIPLAY 18 MM CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO Y SELLADOR, 1 PZA ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILOCA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01-LABORATORIO_PLANOS (DEL PL.01 AL 23)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,798.99	35,396.97
8	1040	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR REPISAS 2 PARA MOSTRAR ARTE Y TRABAJOS DISEÑO A LA MEDIDA DE 1225X350X1800 MM DE ALTO, FABRICADA CON 3 PZA SUPERFICIE A 30, 90 Y 150 CM DE NIVEL DEL PISO DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIJADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO. 1 PZA ESTRUCTURA DE PERIL TUBULAR 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILOCA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-EC-01-LABORATORIO_PLANOS (DEL PL.01 AL 23)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	11,798.99	35,396.97

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	PIEZA	6.00	FATBOY	ORIGINAL	2,856.61	17,139.66	
8	1041	SUMINISTRO MOBILIARIO DE ESPACIO COMPLEMENTARIO "LABORATORIO" (E1-EC-01) COMPUESTO POR PUFF TIPO COMERCIAL DE 1500 x 1200 x 300 MM, FABRICADO EN EXTERIORES DE TELA 100% NYLON Y RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO PELLET.					
8	1042	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TIENDA" (E1-ES-01) COMPUESTO POR MESA MOSTRADOR DISEÑO A MEDIDA DE 900X800X700 MM DE ALTURA CON CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM PULIDO Y BRILLADA, 1 PZA ENTREPANO MDF DE 12 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 1 PZA MUEBLE DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 4 PZA ZOCLO DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-ES-01-TIENDA, PLANOS (DEL PL 01 AL 12)	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SAYERLACK®, RALPH WILSON®, CORIAN®	11,798.99	141,587.88
8	1043	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TIENDA" (E1-ES-01) COMPUESTO POR REPISAS 1 PARA MOSTRAR ARTE Y TRABAJOS DISEÑO A LA MEDIDA DE 1225X360X1800 MM DE ALTO, FABRICADA CON 3 PZA SUPERFICIE A 30, 60 Y 120 CM DE NIVEL DEL PISO DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 1 PZA ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR 1" X 1" ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-ES-01-TIENDA, PLANOS (DEL PL 01 AL 12)	PIEZA	7.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®, SAYERLACK®, RALPH WILSON®	11,798.99	82,592.93
8	1044	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TIENDA" (E1-ES-01) COMPUESTO POR MÓDULO DE PARED DISEÑO A MEDIDA DE 420X800X3100 MM DE ALTURA, FABRICADA CON 1 PZA CAJA SUPERIOR DE SUPERFICIE SÓLIDA CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTIFLAMA, 3 PZA ENTREPANO DE MDF DE 12 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 1 PZA MUEBLE DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 2 PZA PUERTAS DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, FONDO DE POLIURETANO, LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTIFLAMA, 4 PZA ZOCLO MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, FONDO DE POLIURETANO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTIFLAMA, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-ES-01-TIENDA, PLANOS (DEL PL 01 AL 12)	PIEZA	32.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®, RALPH WILSON®	10,681.22	341,799.04
8	1045	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TIENDA" (E1-ES-01) COMPUESTO POR MÓDULO DE CAJA DISEÑO A MEDIDA DE 4810X3000X3100 MM DE ALTURA FABRICADA CON CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA, 4 PZA MÓDULO ALTO DE MDF DE 12 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 2 PZA MÓDULO DE PARED DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN, DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 4 PZA MÓDULO BAJO MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®, RALPH WILSON®	101,844.01	101,844.01

		PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, BASE COLOR SEGUN MUESTRA Y POLIURETANO TRANSPARENTE CON ANTIPLAMA. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E1-ES-01-TIENDA PLANOS (DEL PL 01 AL 12)							
8	1046	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TIENDA" (E1-ES-01) COMPUESTO POR ESTANTE PARA ALMACENAR TIPO COMERCIAL DE 1980 x 610 x 1220MM FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBON CON ACABADO CROMADO. SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR BOTE DE BASURA TIPO COMERCIAL DE 320 x 270 x H 710 MM CAPACIDAD 13 GALONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE SENSOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	12.00	ULINE	H-6764Z	2,359.82	28,317.84	
8	1047	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR BOTE DE BASURA TIPO COMERCIAL DE 320 x 270 x H 710 MM CAPACIDAD 13 GALONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE SENSOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1.00	ITOUCHLESS	DZT13P	13,040.99	13,040.99	
8	1048	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL COMERCIAL SOBRE CATALOGO DE 787 x 609 x 990-1443 MM CON SUPERFICIE MULTINIVEL PARA TRABAJO EN LAPTOPS Y PRESENTACIONES. FABRICADO EN MADERA LAMINADA CON ARMAZÓN DE ACERO PULVIREVESTIDO CON ALTURA AJUSTABLE, CON 4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE 3" 2 CON SEGURIDAD	PIEZA	2.00	ULINE	H-5486	5,961.59	11,923.18	
8	1049	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR SILÓN REGULABLE COMERCIAL SOBRE CATALOGO DE 720 x 900 x 1050 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE PINO ESTUFADA CON MOLDEO DE ESTRUCTURA CON ESPUMA DE BAJA DENSIDAD Y BASTIDOR DE RESORTE ZIGZAG. SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN COMERCIAL DE 100 x 80 x 280 MM CON DISPENSADOR DE LÍQUIDO MONTADO EN LA PARED CAPACIDAD DE 37.2 FL. OZ CON TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INFRARROJO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2.00	CONFORTPIEL	CHARLY	22,977.00	45,954.00	
8	1050	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN COMERCIAL DE 100 x 80 x 280 MM CON DISPENSADOR DE LÍQUIDO MONTADO EN LA PARED CAPACIDAD DE 37.2 FL. OZ CON TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INFRARROJO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2.00	AIKE	AK1206	3,477.59	6,955.18	
8	1051	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR ESPEJO REDONDO DE PARED COMERCIAL Ø 812 MM FABRICADO EN MDF CON ACABADO EN POLIURETANO NEGRO MATE Y REVESTIMIENTO INTERIOR GRIS.	PIEZA	2.00	DECO 79	REDONDO 32"	8,316.96	17,633.92	
8	1052	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL COMERCIAL DE 410 x 360 x 200 MM O EQUIVALENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR DE PROXIMIDAD.	PIEZA	2.00	TORK	461002	5,899.52	11,799.04	
8	1053	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR LAVABO TIPO VESSEL DE 530 x 350 x 200, FABRICADO EN CERÁMICA CON REPOSADERO INCLUYE MEZCLADORA AUTOMÁTICA FABRICADA EN CROMO PULIDO.	PIEZA	2.00	KOHLER	VEIL K-20704	7,612.18	15,224.32	
8	1054	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR MUEBLE DE GUARDA DISEÑO A MEDIDA DE 2850X550X750 MM DE ALTURA, FABRICADO CON CUBIERTA DE SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS. 1 MUEBLE DE MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 6 PZA CAJÓN MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 6 PZA PUERTA MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, 6 PZA PUERTA MDF DE 18 MM CON APLICACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y PRENSADO SOBRE UN NÚCLEO DE CON RESINAS TERMOENDURECIBLES CON CANTOS LIADOS PARA FACILITAR LA UNIÓN. DE APLICACIÓN VERTICAL COLOR BLANCO, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS E3-ES-01-CUARTO DE PAZ PLANOS (DEL PL 01 AL 07)	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, RALPH WILSON®, CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	18,009.00	36,018.00	
8	1055	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "CUARTO DE PAZ" (E3-ES-01) COMPUESTO POR PUFF TIPO COMERCIAL DE 1500 x 1200 x 300 MM, FABRICADO EN EXTERIORES DE TELA 100% NYLON Y RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO PELLET.	PIEZA	2.00	FATBOY	ORIGINAL	2,856.61	5,713.22	
8	1056	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "FORO" (ID-EG-01) COMPUESTO POR ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DE TIPO COMERCIAL DE 787 x 609 x 990-1443 MM CON SUPERFICIE MULTINIVEL PARA TRABAJO EN LAPTOPS Y PRESENTACIONES. FABRICADO EN MADERA LAMINADA CON ARMAZÓN DE ACERO PULVIREVESTIDO CON ALTURA AJUSTABLE, CON 4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE 3" 2 CON SEGURIDAD	PIEZA	2.00	ULINE	H-5486	9,314.99	18,629.98	





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEJO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

8	1057	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "TORRE TIPO" (AMB_INT-1) COMPUESTO POR TORRE TIPO (TÓTEM O TORRE MONOLÍTICA) - TORRE TIPO, MUEBLE DE AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES L 0.60 X A 0.60 X H 2.20 M, EN ACERO ACABADO PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA POLIÉSTER SÚPER DURABLE LIBRE DE TGIC CONFORME A LA NORMA AAMA 2604 CON EXCELENTE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, FORROS LATERALES EN CRISTAL TEMPLADO O ACRÍLICO CRISTAL DE ALTO IMPACTO Y HERRAJES PARA SU SUJECCIÓN, FABRICADA CON: 1 ESTRUCTURA MODULAR, 12 CUBIERTAS TRANSPARENTES, 3 ENTREPANOS, 3 ILUMINACIÓN DE AGENTE, 1 OBJETOS DE AMBIENTACIÓN, 1 MATERIAL DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-1 TORRE TIPO (DEL PL 01 AL 09)	PIEZA	4.00	TIGER DRYLAC®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	38,967.75	155,871.00
8	1058	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "VITRINA TIPO" (AMB_INT-2) COMPUESTO POR VITRINA TIPO (VITRINA) - VITRINA TIPO, MUEBLE DE AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES L 0.80 X A 0.80 X H 2.03 M, EN ACERO ACABADO PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA POLIÉSTER SÚPER DURABLE LIBRE DE TGIC CONFORME A LA NORMA AAMA 2604 CON EXCELENTE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, FORROS LATERALES EN CRISTAL TEMPLADO O ACRÍLICO CRISTAL DE ALTO IMPACTO Y HERRAJES PARA SU SUJECCIÓN, FABRICADA CON: 1 ESTRUCTURA MODULAR, 4 CUBIERTAS TRANSPARENTES, 1 ENTREPANO TIPO CAJA, 1 ILUMINACIÓN DE AGENTE, 1 OBJETOS DE AMBIENTACIÓN PARA EXHIBIR, 1 SOPORTES PARA COLECCIÓN, 1 MATERIAL DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-2 VITRINA TIPO (DEL PL 01 AL 11)	PIEZA	2.00	TIGER DRYLAC®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	48,903.76	97,807.52
8	1059	SUMINISTRO MOBILIARIO DE "PANELES TIPO" (AMB_INT-3) COMPUESTO POR A) PANELES, B) CAJAS DE LUZ - PANELES TIPO, MUEBLE DE AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES L 3.90 X A 0.25 X H 3.30 M, EN MDF ACABADO EN SELLADOR PARA MADERA, ESTE PANEL ES UN CONJUNTO DE CAJAS SÓLIDAS Y CAJAS DE LUZ, EN DIFERENTE TAMAÑO Y PROFUNDIDAD, LAS CAJAS ESTÁN FABRICADAS EN MDF HABILITADAS PARA RECIBIR GRÁFICA EN 5 DE SUS CARAS (LA SUPERIOR Y LATERALES) Y LAS CAJAS DE LUZ FABRICADAS EN EL MISMO MATERIAL RECIBEN UN PANEL LED Y LA CARA FRONTAL EN ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN, EN SOLUCIÓN Y EN MASA, FABRICADA CON: 15 CAJAS SÓLIDAS, 3 CAJAS DE LUZ, 3 PANELES LED PARA CAJA DE LUZ, 1 MATERIAL DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-3 PANELES TIPO (DEL PL 01 AL 09)	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	88,029.86	352,119.44
8	1060	SUMINISTRO DE MOBILIARIO "MÓVIL" (AMB_INT-4) AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES GENERALES L 0.93 X A 0.52 X H 0.94 M, EN TUBULAR METÁLICO Y/O LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, ACABADO PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA POLIÉSTER SÚPER DURABLE LIBRE DE TGIC CONFORME A LA NORMA AAMA 2604 CON EXCELENTE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE ACRÍLICO OPALINO Y CABLE DE ACERO TRENZADO, FABRICADA CON: 12 FIGURAS DE ACRÍLICO PARA MÓVIL, 10 SOPORTES DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, 1 CABLE TRENZADO DE ACERO, 1 HILO NYLON PARA COLGAR FIGURAS, 1 MATERIAL DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-4 MÓVIL (DEL PL 01 AL 06)	PIEZA	1.00	TIGER DRYLAC®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	28,615.69	28,615.69
8	1061	SUMINISTRO DE ENVOLVENTE (AMB_INT-5) EXHIBICIÓN SH-INT-01 (INMERSIVA SER HUMANO, SH-INT-1) - PANTALLA ENVOLVENTE, AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES GENERALES L 4.00 X A 4.00 X H 3.00 M FABRICADA EN TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR, ESTILO ZIPPERPOCKET EN LADO SUPERIOR E INFERIOR, PARA RECIBIR UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO, CORTADO Y UNIDO POR SISTEMA FI O SIMILAR, FABRICADA CON: 1 PANTALLA DE TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR, 2 ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO DE ALUMINIO, 1 CABLE TRENZADO DE ACERO, 1 MATERIALES DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-5 ENVOLVENTE (DEL PL 01 AL 05)	PIEZA	1.00	SHEER NACIONAL	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	66,529.89	66,529.89
8	1062	SUMINISTRO DE ENVOLVENTE (AMB_INT-6) ZONA PEQUEÑOS Y BANCA (INMERSIVA ZONA PEQUEÑOS) - PANTALLA ENVOLVENTE, AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, DIMENSIONES GENERALES L 20.95 X A 20.64 X H 5.84 M FABRICADA EN TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR, ESTILO ZIPPERPOCKET EN LADO SUPERIOR, PARA RECIBIR UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO, CORTADO Y UNIDO POR SISTEMA FI O SIMILAR, COMPRENDE 63 COJINES EN ESPUMA PARA TAPIERIA ESTÁNDAR CON FORRO DE VINIPIEL/ONETA O SIMILAR, FABRICADA CON: 3 COLGANTES CIRCULARES Ø 2.48 X H 4.21 M, 3 COLGANTES CIRCULARES Ø 4.88 X H 2.23 M, 3 COLGANTES CIRCULARES Ø 7.08 X H 2.22 M, 1 COLGANTE DE TEBOL L 20.83 X A 20.49 X H 3.92 M, 10 ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO DE ALUMINIO, 63 COJINES Ø 0.40 X H 0.05 M, 1 MATERIALES DE INTEGRACIÓN, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-6 TELAS (DEL PL 01 AL 11)	PIEZA	1.00	SHEER NACIONAL	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	782,610.06	782,610.06
8	1063	SUMINISTRO DE "TEXTILES TECHO" (AMB_INT-7) SISTEMA DE AMBIENTACIÓN TIPO BANNER, AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO, PARA CUBRIR UN ÁREA DE 3.400 M2 APROXIMADAMENTE DE ACUERDO CON EL DISEÑO, EN TELA TIPO SARGA Y PERFIL TUBULAR QUE SE FIJA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA YA EXISTENTE EN EL	ml	563.50	TELA SARGA	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	957.48	539,539.98


Handwritten signature and initials at the top right of the page.


Handwritten signature at the bottom center of the page.

8	1064	SUMINISTRO DE "PIEZA LOBBY" (AMB_INT-8) - PANEL DE AMBIENTACIÓN SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES L 0.71 X A 0.23 X H 1.37 M EN ESTRUCTURA DE PERIL METALICO. ACABADO PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA POLIESTER SUPER DURABLE LIBRE DE TGIC CONFORME A LA NORMA AAMA 2604 CON EXCELENTE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTemperIE. CONTIENE ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION. EN SOLUCION Y EN MASA NO INCLUYE DADO O ADECUACIONES PARA FIJACION. FABRICADA CON, 1 ESTRUCTURA DE CABLE TRENZADO TIPO REJILLA, 100 CABLE TRENZADO, 100 LAMPARAS, 1 MATERIALES DE INTEGRACION. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-8-PIEZA LOBBY (DEL PL 01 AL 05)	PIEZA	1.00	TIGER DRYLAC®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	426,999.61	426,999.61	
8	1065	SUMINISTRO DE ENVOLVENTE (AMB_INT-9) - PANTALLA ENVOLVENTE. AMBIENTACION SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES GENERALES L 4.00 X A 3.85 X H 4.00 M FABRICADA EN TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR. ESTILO ZIPPERPOCKET EN LADO SUPERIOR E INFERIOR. PARA RECIBIR UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO. CORTADO Y UNIDO POR SISTEMA F1 O SIMILAR. FABRICADA CON, 1 PANTALLA DE TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR, 2 ESTRUCTURA DE PERIL REDONDO DE ALUMINIO, 1 CABLE TRENZADO DE ACERO, 1 MATERIALES DE INTEGRACION. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-9-ENVOLVENTE (DEL PL 01 AL 04)	PIEZA	1.00	SHEER NACIONAL	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	73,183.10	73,183.10	
8	1066	SUMINISTRO DE ENVOLVENTE (AMB_INT-10) DE LUGARES EMBLEMATICOS - PANTALLA ENVOLVENTE. AMBIENTACION SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES GENERALES L 4.00 X A 3.00 X H 2.52 M FABRICADA EN TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR. ESTILO ZIPPERPOCKET EN LADO SUPERIOR. PARA RECIBIR UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO. CORTADO Y UNIDO POR SISTEMA F1 O SIMILAR. FABRICADA CON, 1 PANTALLA DE TELA SHEER NACIONAL O SIMILAR, 1 ESTRUCTURA DE PERIL REDONDO DE ALUMINIO, 1 CABLE TRENZADO DE ACERO, 1 MATERIALES DE INTEGRACION. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-10 ENVOLVENTE (DEL PL 01 AL 03)	PIEZA	1.00	SHEER NACIONAL	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	59,895.47	59,895.47	
8	1067	SUMINISTRO DE "PANEL TRANSPARENCIAS" (AMB_EXT-1) - PANEL DE AMBIENTACION SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES L 0.71 X A 0.23 X H 1.37 M EN ESTRUCTURA DE PERIL METALICO ACABADO PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA POLIESTER SUPER DURABLE LIBRE DE TGIC CONFORME A LA NORMA AAMA 2604 CON EXCELENTE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTemperIE QUE CONTIENE ACRILICO CRISTAL COMPUESTO DE POLIMETIL METACRILATO PRODUCIDO MEDIANTE POLIMERIZACION EN EMULSION. EN SOLUCION Y EN MASA. NO INCLUYE DADO O ADECUACIONES PARA FIJACION. FABRICADA CON, 1 VENTANA CRISTAL TEMPLADO, 1 ESTRUCTURA DE PERIL CUADRADO 1/12, 1 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN, 2 ÁNGULOS DE ALUMINIO. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_EXT-1-PANEL PARA TRANSPARENCIAS (DEL PL 01 AL 07)	PIEZA	3.00	TIGER DRYLAC®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	7,640.80	22,922.40	
8	1068	SUMINISTRO DE "BOTES LAGO" (AMB_INT-10) (ESPECIALES - LANCHAS*) - LANCHAS DE PESCADOR CON ADAPTACION SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES GENERALES 5.00 X 1.00 X H 0.75M. EN LAMINADO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIESTER INSATURADA. PREACELERADA Y TRIXOTROPICA PARA MOLDEO POR ASPERSION Y MODELO MANUAL SIN CARGAS. GEL-COAT ORTOFTALICO COLOR BLANCO DE USO GENERAL. APLICACION MANUAL DE VISCOSIDAD Y TXOTROPIA ALTA QUE EVITA EL ESCURRIMIENTO. MODELO "PICADA" AL INTERIOR CUENTA CON TRES BANCAS FABRICADAS EN EL MISMO MATERIAL O SIMILAR. DISTRIBUIDAS DE MODO QUE PUEDA PERMITIR EL ACCESO DE UNA SILLA DE RUEDAS, Y EN UN COSTADO UN ACCESO LATERAL; CADA HILERA DE BANCAS CUENTA CON UN JUEGO DE REMOS. FABRICADA CON, 3 LANCHAS DE PESCADOR MODELO "PICADA", 3 BASES PARA LA LANCHAS, 3 JUEGOS DE REMOS, 1 RAMPA PARA ACCESO. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB_INT-10-BOTES LAGO (DEL PL 01 AL 02)	PIEZA	3.00	LANCHA PROVEEDOR LOCAL POLIFORMAS®	PICUDA	117,555.31	352,665.93	
8	1069	SUMINISTRO DE "ARBO" (AMB_INT-NAT) - BOSQUE* - MODELO ABSTRACTO DE UN ARBOL. AMBIENTACION SOBRE DISEÑO. DIMENSIONES GENERALES L 10.90 X A 10.43 X H 5.64 M. FORROS EN MDF ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES. BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES. IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. SOBRE UNA ESTRUCTURA EXISTENTE EN SITIO. FABRICADA CON, 20 FORROS LATERALES CON FORMA DE	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS. ENTRE ELLAS, AXALTA®, SAYERLACK®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	786,115.82	786,115.82	









8	1070	ÁRBOL, 10 FORROS EN CANTOS DE LA SULTETA DE CADA RAMA, 1 MATERIAL DE INTEGRACIÓN . DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS AMB. INM-NAT ARBOL BOSQUE (DEL PL. 01 AL 09)	Kit	1.00	POLIFORMAS®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	153,759.60	153,759.60
8	1071	SUMINISTRO DE ESPECIALES - EXHIBICIÓN ID-INT-5 REPRESENTACIÓN REALISTA, TAMAÑO NATURAL, DE UN CHARRO Y UNA ESCARAMUZA, SOBRE DISEÑO. REALIZADO EN RESINA POLIÉSTER ACABADO EN COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA. INCLUYE: MODELOS HUMANOS.	PIEZA	10.00	BKT®	BAN-006	245,916.10	245,916.10
8	1072	BANCA DE SERVICIO DE 2100 x 680 x 790 MM, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A4380, ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN Y MADERA TROPICAL CON ACABADO EN GALVANIZADO EN FRÍOS; PINTURA POLIÉSTER Y GOLPE DE ARENA (SI NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO)	PIEZA	10.00	BKT®	BA-003/IMA	130,409.90	130,409.90
8	1073	BASURERO PARA EXTERIOR DE 400 x 600 x 800 MM (70 LT), FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN Y DUELA DE MADERA TROPICAL CON ACABADO EN ACERO FOSFATIZADO Y PINTURA POLIÉSTER. (SI NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO)	PIEZA	8.00	BKT®	BKT-MP-001	194,745.52	194,745.52
8	1074	MESA PARA PICNIC DE 1500 x 1680 x 730 MM, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN Y MADERA TROPICAL CON ACABADO EN GALVANIZADO EN FRÍO, PINTURA POLIÉSTER Y GOLPE DE ARENA (SI NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO)	PIEZA	15.00	MEXICANA DE LOCKERS	GATEKEEPER	158,354.85	158,354.85
8	1075	SUMINISTRO DE MOBILIARIO "LOCKER" (MS-TAQ-02) DE MONEDA DE 2030 x 460 x 360 MM, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 20 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS MS-TAQ-02 LOCKERS (DEL PL. 01 AL 04)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®, SAYERLACK® CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	201,825.00	201,825.00
8	1076	SUMINISTRO DE MOBILIARIO "TAQUILLA" (MS-TAQ-01) COMPUESTA DE 1 PZA MUEBLE POSTERIOR DE MDF 18 MM , 2 PZA CUBIERTA SUPERFICIE SÓLIDA DE 12MM DE ESPESOR, MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH- DE 12 MM DE ESPESOR, PULIDA Y BRILLADA INCLUYENDO CANTOS, 1 PZA MUEBLE 1 DE MDF 18 MM CON, 1 PZA MUEBLE 2 DE MDF 18 MM , 2 PZA LÁMINA ONDULADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 20, COMERCIAL. ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACIÓN DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. MDF CON APLICACIÓN DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS). ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACIÓN DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRÍLICO) DE ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGÚN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNIFUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE. DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS MS-TAQ-01 TAQUILLA (DEL PL. 01 AL 09)	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS: VARIPRIMER, PRIMARIO UNIVERSAL IMLAR, ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL MARCA KRISTALITY, LOS 4 AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNIFUGO, UM-6030, UF-6000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK® SUPERFIC	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	68,309.98	341,549.90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CIO 704/23

8	1077	SUMINISTRO DE MOBILIARIO "BOSQUE" (NAT-INM-MB-01) COMPUESTO DE DE BASE SOPORTE PARA RECIBIR TECNOLOGIA, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1200 X 1800 X 728 MM DE ALTURA, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL DE ACERO AL CARBON DE 1"x1" Y 1 1/2"x1 1/2" CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 18, SOLERA DE 1 1/2". 10 TAPAS BASE Y CUBIERTA DE MDF DE 12 MM, 4 ZOCLOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16, 1 PZA BASE CUBIERTA TRIPLAY DE 18 MM CON APLICACION DE FONDO DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES PARA SELLAR TABLEROS DE TRIPLAY O MDF, 1 CUBIERTA CON SUPERFICIE SOLIDA DE 12 MM DE MATERIAL MACIZO, NO POROSO Y HOMOGÉNEO, COMPUESTO POR 1/3 DE POLIMETIL METACRILATO -PMMA- Y 2/3 DE MINERALES NATURALES (TRIHIDRATO DE ALUMINIO -ATH-, PULIDA Y BRILLADA, CANTOS BOLEADOS, PULIDOS Y BRILLADOS, CON 6 PZA NIVELADOR NIQUELADO CON TORNILLO DE 3/8" X 2", COMERCIAL, ACABADO EN ACERO AL CARBÓN A VISTA CON APLICACION DE PRIMARIO DE ANCLAJE AL METAL (ACONDICIONADOR FOSFATIZANTE DE DOS COMPONENTES), APLICACION DE FONDO POLIURETANO BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, MDF CON APLICACION DE ANTIPARASITO PARA MADERA (PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS), ACABADO EN MDF A VISTA CON APLICACION DE FONDO POLIURETANO (PRIMARIO ACRILICO) DE ALTOS SOLIDOS DE DOS COMPONENTES, BASE COLOR ACRILICA DE ALTA CALIDAD AUTOMOTRIZ BICAPA SEGUN MUESTRA Y TRANSPARENTE A 30 UB DE DOS COMPONENTES, IGNI-FUGO CON RETARDANTES DE TIPO AUTO EXTINGUIBLE, DE ACUERDO CON DETALLE DE ELEMENTOS EN PLANOS NAT-INM-MB-01_BOSQUE_PLANOS_ENE 2023 (DEL PL. 01 AL 12)	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, ALPHER®, SINTRA®	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, CROMACRYL Y TRANSPARENTE CROMACRYL KRISTALITY, LOS 4 MARCA	AXALTA® FONDO DE POLIURETANO IGNI-FUGO, UM-6030, UF-8000 Y PROTECTOR CONTRA INSECTOS Y HONGOS; LOS 3 MARCA SAYERLACK®, SUPERFIC E SOLIDA MARCA CORIAN®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	26,081.98	26,081.98
9	1078	SUMINISTRO DE TÓTEM EXTERIOR DE 400X400X2000 MM DE ALTURA, FABRICADO CON ESTRUCTURA CON PERFIL CUADRADO DE 1X1" Y 1X2" ; PLACA DE 1/4" TODO EN ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, 13 PZA SOPORTE DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 VITROCERÁMICA, (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN - EXT-1_TÓTEM EXTERIOR), (NO INCLUYE OBRA CIVIL DE CIMENTACION)	PIEZA	13.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, ALPHER®	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®,	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	36,387.50	472,387.50	
9	1079	SUMINISTRO DE TÓTEM INTERIOR DE 400X400X2000 MM DE ALTURA, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1X1" Y 1X2" ; PLACA DE 1/4" TODO EN ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, 17 PZA PANTALLAS DE ACRILICO OPALINO 3 MM CON CANTOS PULIDOS, SISTEMA DE ILUMINACION, (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN - INT-1_TÓTEM), (NO INCLUYE OBRA CIVIL DE CIMENTACION)	PIEZA	8.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, PLEXIGLAS®	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, PLEXIGLAS®, SIGN-Y®, SINTRA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	31,875.00	255,000.00	
9	1080	SUMINISTRO DE SEÑALETICA MODULO COLGANTE DE 400X1600X400 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1X1" Y 1X2" ; PLACA DE 1/4" TODO EN ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, 8 PZA TAPAS OPALINA DE ACRILICO DE 3 MM CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA BASE ILUMINACION, 4 PZA ACRILICO OPALINO DE 3 MM CANTOS PULIDOS, 3 PZA CABLE TENSADO, 4 PZA GRAFICO BACK LIGHT, 2 PZA GRAFICO PVC ESPUMADO DE 3 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN - INT-2_MÓDULO COLGANTE),	PIEZA	5.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, PLEXIGLAS®, SIGN-Y®, SINTRA®	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, PLEXIGLAS®, SIGN-Y®, SINTRA®	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	34,425.00	172,125.00	
9	1081	SUMINISTRO DE SEÑALETICA MODULO COLGANTE DE 600X600X600 MM DE ALTURA FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1X1" Y 1X2" ; PLACA DE 1/4" TODO EN ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, 24 PZA TAPAS OPALINA DE ACRILICO DE 3 MM CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA BASE ILUMINACION, 12 PZA ACRILICO OPALINO DE 3 MM CANTOS PULIDOS, 3 PZA CABLE TENSADO, 12 PZA GRAFICO BACK LIGHT, 2 PZA GRAFICO EN TROVICEI, 3 MM DE IMPRESION DIRECTA (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN - INT-3_MÓDULO COLGANTE),	PIEZA	11.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®,	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®,	SOBRE DISEÑO DE ACUERDO A PLANOS	80,962.52	890,587.72	



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*



9	1082	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA CUBO DE 400X400X400 MM DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1X1" Y 1X2"; PLACA DE 1/4" TODO EN ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS. 5 PZA OPALINO DE ACRILICO 3 MM CON CANTOS PULIDOS, 1 PZA BASE ILUMINACIÓN, 3 PZA ACRILICO DE OPALINO DE 3 MM CON CANTOS PULIDOS, 2 PZA GRÁFICO BACK LIGHT, (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN - INT-4_CUBO),	PIEZA	22.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, TIGER DRYLAC®, PLEXIGLAS®, SIGN-X®	18,487.50	406,725.00
9	1083	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA MAPA GUIA CON GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. DE ACUERDO A DISEÑO.	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	1,275.02	3,825.06
9	1084	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA REGLAMENTO CON GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. DE ACUERDO A DISEÑO.	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	1,083.75	1,083.75
9	1085	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA NOMBRE DE SALA BASE DE METAL CON GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR. EN COLORES SEGUN DISEÑO Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, BASE METAL Y SISTEMA PARA COLGAR. SUMINISTRO, FABRICACIÓN MATERIAL DE CONSUMO Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	13.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, TIGER DRYLAC®	15,937.50	207,187.50
9	1086	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA NOMBRES ESPACIOS DE SERVICIOS, LETRAS EN VOLUMEN CON ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO,	PIEZA	8.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, AXALTA®	19,762.51	158,100.08
9	1087	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA NOMBRE DE PLACAS COLABORACIONES, INCLUYE: BASE RÍGIDA, GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR.	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, TIGER DRYLAC®	5,355.02	16,065.06
9	1088	SUMINISTRO DE SEÑAL DE PROTECCIÓN CIVIL PC-1 DE 250X250 MM FABRICADA CON ACRILICO CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS, BOLEAR ARISTAS, 4 PZA CHAPETONES COMERCIAL DE ALUMINIO DE 1/2". ROSCA DE 1/4". GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN-PC-1).	PIEZA	60.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, PLEXIGLAS®	892.52	53,551.20
9	1089	SUMINISTRO DE SEÑAL DE PROTECCIÓN CIVIL PC-1 DE 340X120 MM FABRICADA CON ACRILICO CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS, BOLEAR ARISTAS, 4 PZA CHAPETONES COMERCIAL DE ALUMINIO DE 1/2". ROSCA DE 1/4". GRÁFICO EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE	PIEZA	15.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O	956.23	14,343.45

*(Handwritten signature and initials)*



Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMF-CTO 704/23

	CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN-PC-1).				ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, PLEXIGLAS®			
9	SUMINISTRO DE SEÑAL DE PROTECCION CIVIL, PC-1 DE 340X140 MM, FABRICADA CON ACRILICO CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS, BOLEAR ARISTAS, 4 PZA CHAPETONES COMERCIAL DE ALUMINIO DE 1/2", ROSCA DE 1/4", GRAFICO EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, (DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE ACCESORIOS EN PLANO SEN-PC-1).	PIEZA	5.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, PLEXIGLAS®	CONFORME A DISEÑO	1,083.75	5,418.75	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON LAMINADO ESPESOR DE 420 X 500 CM, (21 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	13,922.98	27,845.96	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES SOBRE MURO FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, (0.04 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86	
9	SUMINISTRO DE GRAFICA PALABRA O ELEMENTO ENVOLVENTE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	31,243.86	31,243.86	

9	1098	APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. DE 942.5X5900 CM. ( 47.125 M2).	PIEZA	1.00	ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1099	SUMINISTRO DE GRÁFICA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM. ( 16 M2).	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	1,193.30
9	1100	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO PANEL CUADRADO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM. ( 0.36 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	954.64
9	1101	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	265.29
9	1102	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 60 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37
9	1103	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL.1 DE 344 X 344 CM. ( 11.8336 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	9,052.68	9,052.68
9	1104	SUMINISTRO DE GRÁFICA CAJAS DE LUZ CON GRÁFICO FABRICADO EN PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 60 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	4,258.52	12,778.56
9	1105	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA BOTONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15.28	45.84


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

9	1106	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 320 X 320 CM. ( 10.24 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	7,833.61	7,833.61
9	1107	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 240 X 240 CM. ( 5.76 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	4,406.39	4,406.39
9	1108	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 127 X 117 CM, ( 1.4859 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	935.18	935.18
9	1109	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 127 X 42 CM. ( 0.5334 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	353.64	353.64
9	1110	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 280 X 280 CM. ( 7.84 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	5,997.62	5,997.62
9	1111	SUMINISTRO DE GRÁFICO ENVOLVENTE - IMPRESIÓN EN TELA SARGA CON TINTAS UV A 1440 DPI'S, CALIDAD FOTOGRAFICA DE MEDIDAS 828 X 250 CM (20.7 M2)	PIEZA	2.00	TELA SARGA	CONFORME A DISEÑO	26,392.51	52,785.02
9	1112	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA ASIENTOS - VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 50 X 50 CM (0.25 M2)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	165.77	497.31
9	1113	SUMINISTRO DE CÉDULA DE INSTRUCCIONES - PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 20 X 20 CM (0.04 M2)	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	265.29
9	1114	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE, FRASE BALAZO E ILUSTRACIÓN FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 470 X 230 CM, ( 10.81 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	7,167.01	7,167.01

9	1115	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®. SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	353.72
9	1116	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM. ( 9 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1117	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN CUBO FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM. ( 0.36 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	954.64
9	1118	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 120 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37
9	1119	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES ESCALA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 120 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	954.74
9	1120	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 350 X 350 CM. ( 12.25 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	9,371.26	9,371.26
9	1121	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 480 X 44 CM. ( 2.112 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	29,620.78	29,620.78
9	1122	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 480 X 245 CM. ( 11.76 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	164,934.00	164,934.00
9	1123	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	560.98	2,243.92



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

				MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®				
9	1124	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICO A PISO FABRICADA EN ROTULACIÓN CON RESINA DE POLIURETANO ACUOSA PARA PISOS DE ALTO DESEMPEÑO COMO CONCRETO O CAUCHO, USADA COMO RECUBRIMIENTO FINAL SOBRE PISOS, PARA APLICAR SOBRE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO DE MEDIDAS DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SOCONSTRUCCION®	CONFORME A DISEÑO	3,622.26	3,622.26
9	1126	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 54 X 132 CM, (0.7128 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	9,997.04	9,997.04
9	1126	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 72.5 X 116.5 CM, (0.837375 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,744.20	23,488.40
9	1127	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 172 CM, (0.903 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	12,664.58
9	1128	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 172 CM, (0.903 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	12,664.58
9	1129	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICO A PISO FABRICADA EN ROTULACIÓN CON RESINA DE POLIURETANO ACUOSA PARA PISOS DE ALTO DESEMPEÑO COMO CONCRETO O CAUCHO, USADA COMO RECUBRIMIENTO FINAL SOBRE PISOS, PARA APLICAR SOBRE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO DE 100 X 100 CM, (1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SOCONSTRUCCION®	CONFORME A DISEÑO	3,622.26	3,622.26
9	1130	SUMINISTRO DE GRÁFICA REGLETA EN PANEL, FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 52.5 X 172 CM, (0.903 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	25,329.16
9	1131	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES PISO FABRICADA EN ROTULACIÓN CON RESINA DE POLIURETANO ACUOSA PARA PISOS DE ALTO DESEMPEÑO COMO CONCRETO O CAUCHO, USADA COMO RECUBRIMIENTO FINAL SOBRE PISOS, PARA APLICAR SOBRE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO DE 100 X 20 CM, (0.2 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SOCONSTRUCCION®	CONFORME A DISEÑO	724.47	724.47
9	1132	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR	CONFORME A DISEÑO	3,865.64	3,865.64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

		EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 52.5 CM, ( 0.275625 M2),			MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®			
9	1133	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES EN MESAS FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 82 X 32 CM, ( 0.2624 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	3,680.18	7,360.36
9	1134	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 52.5 CM, ( 0.275625 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	3,865.64	3,865.64
9	1135	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 172 CM, ( 0.903 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	12,664.58
9	1136	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES (3 ACTIVIDADES) FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 52.5 X 172 CM, ( 0.903 M2),	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	37,993.74
9	1137	SUMINISTRO DE GRÁFICO SOBRE BARRILLA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 10 X 192 CM, ( 0.192 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	127.31	127.31
9	1138	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 52.5 X 172 CM, ( 0.903 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	25,329.16
9	1139	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 52.5 X 172 CM, ( 0.903 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	12,664.58	25,329.16
9	1140	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICO BOTONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 10 X 10 CM, ( 0.01 M2),	PIEZA	24.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLOS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	140.27	3,366.48

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

9	1141	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 20.5 X 72.5 CM, ( 0.148625 M2),	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	2,084.46	12,506.76
9	1142	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 120 X 80 CM, ( 0.96 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	13,464.01	13,464.01
9	1143	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICO BOTONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 10 X 10 CM, ( 0.01 M2),	PIEZA	144.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	140.27	20,198.88
9	1144	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 72 X 192 CM, ( 1.3824 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	19,388.15	19,388.15
9	1145	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 72 X 192 CM, ( 1.3824 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	19,388.15	19,388.15
9	1146	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDREADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHESIÓN, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALL GRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, DE 200 X 500 CM, ( 10 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,630.00	6,630.00
9	1147	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, DE 20 X 20 CM, ( .04 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	5,304.01	5,304.01
9	1148	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, DE 200 X 400 CM, ( 8 M2),	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	442.15
9	1149	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS	CONFORME A DISEÑO	117,044.99	117,044.99



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



9	1150	FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 1800 X 850 CM, ( 153 M2), SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA ADICIONALES FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 390 X 750 CM, ( 29.25 M2).	PIEZA	2.00	MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	22,376.27	44,752.54
9	1151	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRES CUBO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2).	PIEZA	10.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	2,386.60
9	1152	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 1200 X 500 CM, ( 60 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	39,780.02	39,780.02
9	1153	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, ( 0.04 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	265.29
9	1154	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1155	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1156	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1157	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86

*Open*

*Handwritten signature and initials*

9	1158	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM. ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2.210,86	2.210,86
9	1159	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM. ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2.210,86	2.210,86
9	1160	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SISTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 1200 X 500 CM. ( 60 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	39.780,02	39.780,02
9	1161	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE ARTISTA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM. ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2.210,86	2.210,86
9	1162	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 940 X 700 CM. ( 65,8 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	50.336,99	50.336,99
9	1163	EJECUCIÓN DE LETRERO SEGUN DISEÑO. SOBRE MURO EXISTENTE. DIMENSIONES GENERALES 1.11.30 X H 2.40 M. PARA CUBRIR UN AREA APROXIMADA DE 27.12M2. ELABORADO EN PINTURA VINIL ACRILICA EN ACABADO MATE TIPO MASTER PLUS, COLORES ACORDE A PALETA DE COLOR AUTORIZADA EN EL DISEÑO. ACABADO FINAL APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON ACABADO TRANSPARENTE BRILLANTE PARA SKETCH PLUMON. UNA CAPA DE LTA RESISTENCIA PARA EL BORRADO EN SECO DE PLUMONES CONVENCIONALES PARA PIZARRON BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, PINTADO, MATERIAL DE CONSUMO Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	27.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, COMEX®	CONFORME A DISEÑO	6.610,75	178.490,25
9	1164	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SISTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 400 X 500 CM. ( 20 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	13.259,99	13.259,99
9	1165	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0,04 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88,43	88,43
9	1166	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SISTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O	CONFORME A DISEÑO	556,91	3.341,46



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



9	1167	Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 70 CM. ( 0.84 M2).	PIEZA	6.00	ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	257.02	1,542.12
9	1168	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA CAJAS DE LUZ FABRICADA EN PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 70 CM. ( 0.42 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	324.85	974.55
9	1169	SUMINISTRO DE GRÁFICA RULETAS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 70 X 70 CM. ( 0.49 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1170	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM. ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,101.61	1,101.61
9	1171	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE CAJA DE LUZ FABRICADA EN PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE 300 X 60 CM. ( 1.8 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	1,193.40	1,193.40
9	1172	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 300 X 60 CM. ( 1.8 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	238.66
9	1173	GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM. ( 0.36 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	238.66
9	1174	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM. ( 0.36 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*



9	1175	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULAS DE OBJETO FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 10 X 10 CM. (0.01 M2).	PIEZA	10.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	22.11	221.10
9	1176	SUMINISTRO DE GRÁFICA IMÁGENES TEXTILES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 40 X 40 CM. (0.16 M2).	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	353.71	2,122.26
9	1177	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 97 X 100 CM. (0.97 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	643.09	1,296.18
9	1178	SUMINISTRO DE GRÁFICA FONDOS FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 50 X 100 CM. (0.5 M2).	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	1,105.43	5,527.15
9	1179	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETREROS BOTONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR L DE 15 X 5 CM. (0.0075 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2.88	11.52
9	1180	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 330 X 200 CM. (6.6 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	5,048.98	5,048.98
9	1181	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO Y CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 160 X 120 CM. (1.92 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,272.94	1,272.94
9	1182	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 800 X 500 CM. (25 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	19,124.98	19,124.98
9	1183	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	530.41	530.41

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

		PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 200 X 40 CM. ( 0.8 M2).	PIEZA			MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®		
9	1184	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR CON LAMINADO MATE DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	1.00	88.43	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43
9	1185	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 30 X 30 CM. ( 0.09 M2).	PIEZA	1.00	59.69	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	59.69
9	1186	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 390 X 390 CM. ( 15.21 M2).	PIEZA	1.00	11,635.66	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	11,635.66
9	1187	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOTAS MUSICALES FABRICADA VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 15 X 10 CM. ( 0.015 M2).	PIEZA	3.00	5.75	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	17.25
9	1188	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETREROS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 15 X 5 CM. ( 0.0075 M2).	PIEZA	24.00	2.88	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	69.12
9	1189	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 45 X 54 CM. ( 0.243 M2).	PIEZA	1.00	161.12	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	161.12
9	1190	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 45 X 54 CM. ( 0.243 M2).	PIEZA	1.00	161.12	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	161.12
9	1191	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 45 X 54 CM. ( 0.243 M2).	PIEZA	1.00	161.12	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	161.12
9	1192	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES	PIEZA	1.00	161.12	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR	CONFORME A DISEÑO	161.12

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO I AL CONTRATO CMT-CTO 704/23


	Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 45 X 54 CM, ( 0.243 M2).			MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®				
9	1193	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 340 X 340 CM, ( 11.56 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	8,843.39	8,843.39
9	1194	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 240 CM, ( 5.76 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	3,818.87	3,818.87
9	1195	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1196	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 93 CM, ( 0.744 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	493.28	493.28
9	1197	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 93 CM, ( 0.744 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	493.28	493.28
9	1198	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 470 X 470 CM, ( 22.09 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	16,896.84	16,896.84
9	1199	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN PARED FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 570 X 500 CM, ( 28.5 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	18,896.50	18,896.50
9	1200	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 370 CM, ( 22.2 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	14,718.60	14,718.60

*(Handwritten signatures and initials)*

9	1201	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 120 CM, ( 1.44 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	954.74	954.74
9	1202	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, DE 35 X 36 CM, ( 0.1225 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	270.83	270.83
9	1203	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1204	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 480 X 500 CM, ( 24 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15,912.00	15,912.00
9	1205	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, ( 0.04 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	176.86
9	1206	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 50 CM, ( 0.3 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	198.91	397.82
9	1207	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 600 CM, ( 36 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	27,540.01	27,540.01
9	1208	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN PMÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 55 X 77 CM, ( 0.4235 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ALFIER®	CONFORME A DISEÑO	5,939.62	5,939.62
9	1209	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETREROS BOTONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CON CORTE DE 75 X 75 CM, ( 0.5625 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELAS, ALFIER®	CONFORME A DISEÑO	7,888.61	23,665.83

*(Handwritten signature and initials)*





Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

					MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®				
9	1210	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 115 X 60 CM, ( 0.69 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	9,677.26	9,677.26	
9	1211	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 115 X 60 CM, ( 0.69 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	9,677.26	9,677.26	
9	1212	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 115 X 60 CM, ( 0.69 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	9,677.26	9,677.26	
9	1213	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 115 X 60 CM, ( 0.69 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	9,677.26	9,677.26	
9	1214	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA / DE OBRA FABRICADA EN PORCELANIZADO EN ACERO DE 65 X 125 CM, ( 0.8125 M2).	PIEZA	6.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,395.32	68,371.92	
9	1215	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN ENVOLVENTE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 950 X 400 CM, ( 38 M2).	PIEZA	6.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	25,194.00	151,164.00	
9	1216	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 700 X 400 CM, ( 28 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	18,564.00	55,692.00	
9	1217	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN TROVICEL CON LAMINADO MATE DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	4,421.72	
9	1218	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN CUBOS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES	PIEZA	30.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	238.66	7,159.80	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



9	1219	Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.38 M2).	PIEZA	3.00	MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	6,632.58
9	1220	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	6,632.58
9	1221	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	552.74	552.74
9	1222	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1223	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1224	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 600 X 500 CM, ( 18.9 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	19,889.99	19,889.99
9	1225	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 600 X 310 CM, ( 18.9 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,331.79	12,331.79
9	1226	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 500 X 131 CM, ( 6.55 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	5,010.73	5,010.73

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

9	1227	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE PANEL 1 FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 170 CM, ( 1.02 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	676.24	676.24
9	1228	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 170 CM, ( 1.02 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	676.24	676.24
9	1229	SUMINISTRO DE GRÁFICA CARPAS PRISMAS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 30 X 18 CM, ( 0.054 M2).	PIEZA	30.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	35.80	1,074.00
9	1230	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM. ( 9 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1231	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 176 CM, ( 2.112 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,400.25	1,400.25
9	1232	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 176 CM, ( 2.112 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,400.25	1,400.25
9	1233	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 200 X 200 CM, ( 4 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	3,060.01	3,060.01
9	1234	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA DISCOS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 15 CM, ( 0.36 M2).	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	2,863.92
9	1235	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	7,956.02	7,956.02



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

							MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®		
9	1236	PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 500 CM, ( 12 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	3,580.20	3,580.20		3,580.20
9	1237	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 225 CM, ( 5.4 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	3,304.78	3,304.78		3,304.78
9	1238	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA TARIMA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 240 X 180 CM, ( 4.32 M2).	PIEZA	8.00	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43		707.44
9	1239	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	35,373.58	35,373.58		35,373.58
9	1240	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 210 CM, ( 8.4 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	6,426.01	6,426.01		6,426.01
9	1241	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 180 X 120 CM, ( 2.16 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	1,432.06	1,432.06		1,432.06
9	1242	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 15 X 30 CM, ( 0.045 M2).	PIEZA	4.00	CONFORME A DISEÑO	99.51	99.51		398.04
9	1243	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 280 X 280 CM, ( 7.84 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	5,997.62	5,997.62		5,997.62
9	1244	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37		477.37



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

		SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 90 CM. ( 0.72 M2).				MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®			
9	1245	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 90 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37	
9	1246	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 90 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37	
9	1247	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43	
9	1248	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 380 X 350 CM. ( 12.25 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	9,371.26	9,371.26	
9	1249	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN MURO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALL GRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 300 X 200 CM. ( 6 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	3,977.99	3,977.99	
9	1250	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICA PARA BOTONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 18 X 25 CM. ( 0.045 M2).	PIEZA	4.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	99.51	398.04	
9	1251	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 250 CM. ( 10 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	7,649.98	7,649.98	
9	1252	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 120 CM. ( 0.72 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	954.74	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

9	1253	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1254	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1255	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1256	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 180 X 120 CM, ( 2.16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,432.06	1,432.06
9	1257	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, ( 0.04 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43
9	1258	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA EN CÉDULAS MÓVILES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 35 X 35 CM, ( 0.1225 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	270.83	812.49
9	1259	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICA PARA TOMBOLA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 33 X 50 CM, ( 0.165 M2).	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	109.41	656.46
9	1260	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1261	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENT PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	477.37	477.37

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature in the middle right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

	PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 120 CM, ( 0.72 M2).				MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®				
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA MESA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM. ( 1 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	662.99	662.99		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM. ( 0.04 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM. ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 180 X 240 CM. ( 4.32 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,864.17	2,864.17		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 180 X 240 CM. ( 4.32 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,864.17	2,864.17		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA INTERIOR DE PANELES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 180 X 240 CM. ( 4.32 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,864.17	8,592.51		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES. CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTES. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM. ( 9 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98		
9	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE AGERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE AGERO CAL. 22 ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR	CONFORME A DISEÑO	38,183.08	38,183.08		

		EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 165 X 165 CM, ( 2.7225 M2),				MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®			
9	1271	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 165 X 165 CM, ( 2.7225 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	38,183.08	38,183.08
9	1272	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBREFABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 100 X 18 CM, ( 0.18 M2),	PIEZA	3.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	7,573.47	2,524.49
9	1273	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 62 X 125 CM, ( 0.775 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	10,869.36	10,869.36
9	1274	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 62 X 125 CM, ( 0.775 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	10,869.36	10,869.36
9	1275	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 66 X 124 CM, ( 0.8184 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,478.07	11,478.07
9	1276	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 66 X 124 CM, ( 0.8184 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,478.07	11,478.07
9	1277	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE EN CUBOS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALL GRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2),	PIEZA	10.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,386.60	238.66
9	1278	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA ENPVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



9	1279	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1280	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1281	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1282	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICOS EN CRISTAL FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 2355X230 CM, ( 58.875 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	22,519.72	22,519.72
9	1283	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE ENTRADA FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1284	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO DE SALIDA FABRICADA EN IMPRESIÓN DIRECTA TROVICEL 6 MM CON LAMINADO MATE DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	2,210.86	2,210.86
9	1285	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICOS EN CRISTAL FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 1900 X 250 CM, ( 47.5 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	18,168.75	18,168.75
9	1286	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN FLOORGRAPHIC CON SUAVE ESPECIAL DE 320 X 320 CM, ( 10.24 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	7,833.61	7,833.61
9	1287	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE MURO CUBO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	298.66	1,193.30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

		PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2).				MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®		
9	1288	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO MURO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 470 X 500 CM, ( 23.5 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	15,580.50	15,580.50	15,580.50
9	1289	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN IMPRESIÓN DIRECTA EN ACRÍLICO CRISTALINO DE 6 MM DE ESPESOR CON TINTAS UV CON CANTOS PULIDOS DE 30 X 30 CM, ( 0.09 M2).	PIEZA	7.00	CONFORME A DISEÑO	710.87	4,976.09	4,976.09
9	1290	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 200 CM, ( 8 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	6,119.98	6,119.98	6,119.98
9	1291	SUMINISTRO DE GRÁFICA RELIEVES FABRICADA EN IMPRESIÓN DIRECTA EN ACRÍLICO CRISTALINO DE 6 MM DE ESPESOR CON TINTAS UV CON CANTOS PULIDOS DE 225 X 80 CM, ( 1.9 M2).	PIEZA	3.00	CONFORME A DISEÑO	14,217.51	42,652.53	42,652.53
9	1292	SUMINISTRO DE GRÁFICA FONDO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 100 CM, ( 2.4 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	1,591.19	1,591.19	1,591.19
9	1293	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 600 CM, ( 36 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	27,540.01	27,540.01	27,540.01
9	1294	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE MURO CUBO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2).	PIEZA	5.00	CONFORME A DISEÑO	238.66	1,193.30	1,193.30
9	1295	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO MURO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 470 X 500 CM, ( 23.5 M2).	PIEZA	1.00	CONFORME A DISEÑO	15,580.50	15,580.50	15,580.50

*[Handwritten signature]*

8

*[Handwritten signature]*

9	1296	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES MURO FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, (0.04 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43
9	1297	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELTA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 200 CM, ( 8 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,119.98	6,119.98
9	1298	SUMINISTRO DE GRÁFICA FICHAS FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 16 X 16 CM, (0.0256 M2),	PIEZA	60.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	16.98	1,018.80
9	1299	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULAS DE OBJETO FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 10 X 10 CM, ( 0.01 M2),	PIEZA	18.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	22.11	397.98
9	1300	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2),	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	1,193.30
9	1301	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 470 X 500 CM, ( 23.5 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15,580.50	15,580.50
9	1302	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, (0.04 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43
9	1303	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, 75 MICRONES DE ESPESOR DE 31 X 39 CM, (0.1209 M2),	PIEZA	18.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	46.26	832.68
9	1304	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELTA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,119.98	6,119.98

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



9	1305	TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 200 CM, ( 8 M2).	PIEZA	2.00	MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	97.90	196.80
9	1306	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA CAJAS DE LUZ FABRICADA EN PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE 40 X 40 CM, ( 0.16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	27,540.01	27,540.01
9	1307	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 600 CM, ( 36 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	27,540.01	27,540.01
9	1308	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 600 CM, ( 36 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	159.12	318.24
9	1309	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE PANEL SUPERIOR FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 20 CM, ( 0.24 M2).	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	106.08	212.16
9	1310	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO MURO DE EN MEDIO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 40 X 40 CM, ( 0.16 M2).	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	106.08	636.48
9	1311	SUMINISTRO DE GRÁFICA BOTONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 140 X 250 CM, ( 3.5 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,320.51	2,320.51
9	1312	SUMINISTRO DE GRÁFICA CEDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 140 X 250 CM, ( 3.5 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,320.51	2,320.51
9	1313	SUMINISTRO DE GRÁFICA CEDULA INFORMATIVA FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR	CONFORME A DISEÑO	2,320.51	2,320.51

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 140 X 280 CM, ( 3.5 M2).				MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®			
9	1314	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 600 X 600 CM, ( 36 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	27,540.01	27,540.01
9	1315	SUMINISTRO DE GRÁFICA FONDOS FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 140 X 250 CM, ( 3.5 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	2,320.51	6,961.53
9	1316	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA MÓVILES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 40 X 30 CM, ( 0.12 M2).	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	266.29	796.87
9	1317	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 160 X 120 CM, ( 1.92 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	1,272.94	1,272.94
9	1318	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESION DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, ( 0.04 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43
9	1319	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1320	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE CUBO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, ( 0.36 M2).	PIEZA	5.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	238.66	1,193.30
9	1321	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 470 X 500 CM, ( 23.5 M2).	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15,580.50	15,580.50

9	1322	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES A MURO FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 20 X 20 CM, ( 0.04 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®. SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	88.43	88.43
9	1323	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 500 CM, ( 20 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15,300.01	15,300.01
9	1324	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETREROS BOTES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 30 X 30 CM, ( 0.09 M2),	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	59.69	298.45
9	1325	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 500 X 500 CM, ( 25 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	19,124.98	19,124.98
9	1326	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICOS PARA BOTONES FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 240 X 240 CM, ( 5.76 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	3,818.87	3,818.87
9	1327	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 400 X 400 CM, ( 16 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	12,240.00	12,240.00
9	1328	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 60 X 80 CM, ( 0.48 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHIER®	CONFORME A DISEÑO	6,732.01	6,732.01
9	1329	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 60 X 80 CM, ( 0.48 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHIER®	CONFORME A DISEÑO	6,732.01	6,732.01
9	1330	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA DE INSTRUCCIONES PANEL FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 60 X 80 CM, ( 0.48 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHIER®	CONFORME A DISEÑO	6,732.01	6,732.01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

9	1331	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 60 X 80 CM, ( 0.48 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	6,732.01	6,732.01	
9	1332	SUMINISTRO DE GRÁFICA ETIQUETAS INSTRUMENTOS FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 15 X 15 CM, ( 0.0225 M2),	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	315.57	1,262.28	
9	1333	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 85 X 120 CM, ( 1.02 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	14,305.48	14,305.48	
9	1334	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 85 X 120 CM, ( 1.02 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	14,305.48	14,305.48	
9	1335	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULAS DE OBJETO FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE 62 X 95 CM, ( 0.589 M2),	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	225.31	450.62	
9	1336	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 65 X 125 CM, ( 0.8125 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,395.32	11,395.32	
9	1337	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 65 X 125 CM, ( 0.8125 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	11,395.32	11,395.32	
9	1338	SUMINISTRO DE GRÁFICA PARA TRONCOS FABRICADA EN IMPRESIÓN DIRECTA EN ACRÍLICO CRISTALINO DE 6 MM DE ESPESOR CON TINTAS UV CON CANTOS PULIDOS DE 30 X 30 CM, ( 0.09 M2),	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, PLEXIGLAS®	CONFORME A DISEÑO	710.87	2,843.48	
9	1339	SUMINISTRO DE GRÁFICA NOMBRE LADO FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR	CONFORME A DISEÑO	8,978.01	8,978.01	



		EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO CIRCULAR DE 80 X 80 CM, ( 0.64 M2),				MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®		
9	1340	SUMINISTRO DE GRÁFICA FRASE BALAZO LATERAL LADO 2 FABRICADA EN PORCELANIZADO EN ACERO CIRCULAR DE 80 X 80 CM, ( 0.64 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	8,976.01
9	1341	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFÍA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 22. ANTIGRAFITI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 125 X 20 CM, ( 0.25 M2),	PIEZA	2.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALFHER®	CONFORME A DISEÑO	7,012.54
9	1342	SUMINISTRO DE GRÁFICA GRÁFICO EN PISO FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 460 X 460 CM, (21.16 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	16,187.42
9	1343	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA MÓVIL FABRICADA EN PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV. CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 36 X 36 CM, ( 0.1225 M2),	PIEZA	6.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON® SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	1,624.98
9	1344	SUMINISTRO DE GRÁFICA ILUSTRACIÓN FABRICADA EN VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE 120 X 80 CM, ( 0.96 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	636.49
9	1345	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98
9	1346	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98
9	1347	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACIÓN DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 80 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR. CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00		SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature in the bottom right area.

Handwritten initials 'CA' at the bottom left of the page.



9	1348	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 560 X 270 CM, ( 15,12 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	11,566.79	11,566.79
9	1349	SUMINISTRO DE GRÁFICA ILUSTRACIONES FABRICADA EN VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACION DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR DE 80 X 82.5 CM, ( 0,66 M2),	PIEZA	6.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	437.58	2,625.48
9	1350	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1351	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1352	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1353	SUMINISTRO DE GRÁFICA HUELLA FABRICADA EN VINIL DE ALTO DESEMPEÑO MATE CON ADHESIVO REPOSICIONABLE PARA ROTULACION DE PISOS INTERIORES, CON CANALES DE LIBERACION DE AIRE PARA UNA APLICACION MAS FACIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV, 80 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO FLOORGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE, 50 MICRONES DE ESPESOR, CON SUAJE ESPECIAL DE 300 X 300 CM, ( 9 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	6,884.98	6,884.98
9	1354	SUMINISTRO DE GRÁFICA LETRERO FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFIA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22, ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO DE 72 X 72 CM, ( 0,5184 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALHER®	CONFORME A DISEÑO	7,270.56	7,270.56
9	1355	SUMINISTRO DE GRÁFICA CÉDULA INFORMATIVA FABRICADA EN MÓDULO DE ACERO PORCELANIZADO IMPRESO CON SERIGRAFIA, ACABADO VITREO, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22, ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A EXTERIORES, RESISTENTE A FUEGO DIRECTO, RESISTENTE A ZONAS DE TRÁFICO INTENSO ADSOSADO A PARED INTERIOR DE 100 X 100 CM, ( 1 M2),	PIEZA	1.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ALHER®	CONFORME A DISEÑO	14,024.99	14,024.99
9	1356	SUMINISTRO DE TRANSPARENCIAS - IMPRESION DIRECTA EN ACRILICO CRISTALINO DE 6 MM DE ESPESOR CON TINTAS UV O LATEX CON CANTOS PULIDOS DE MEDIDAS 100 X 100 CM	PIEZA	3.00	SOLUCIONES UNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS	CONFORME A DISEÑO	7,898.61	23,695.83

9	1357	SUMINISTRO DE GRÁFICO - VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR 25 X 25 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	1.00	MARCAS, ENTRE ELLAS, SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, PLEXIGLAS®	CONFORME A DISEÑO	23.92	23.92
9	1358	SUMINISTRO DE GRÁFICOS - VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 60 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 40 X 40 CM	PIEZA	15.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	106.08	1,591.20
9	1359	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CAJAS DE LUZ - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 35 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	74.97	224.91
9	1360	SUMINISTRO DE GRÁFICOS - VINIL CALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 60 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 100 X 100 CM	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	662.99	1,988.97
9	1361	SUMINISTRO DE GRÁFICOS - VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR 120 X 60 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	6.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	275.38	1,652.28
9	1362	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CAJAS DE LUZ - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 35 CM	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	74.97	899.64
9	1363	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CAJAS DE LUZ - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 75 CM	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	160.66	642.64
9	1364	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CAJAS DE LUZ (COLGANTES) - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 76.3 CM	PIEZA	4.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O	CONFORME A DISEÑO	163.42	653.68

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten number 8)*

*(Handwritten signature)*




Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44220,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

					ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®			
9	1365	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA TAPAS (COLGANTES) - PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 35 CM	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	270.83	541.66
9	1366	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CALAS DE LUZ (A MURO) - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 76.3 CM	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	163.42	326.84
9	1367	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA TAPAS (A MURO) - IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA SOBRE PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON TINTAS UV O LÁTEX DE MEDIDAS 35 X 35 CM	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	270.83	541.66
9	1368	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CALAS DE LUZ - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 97 X 45 CM	PIEZA	12.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	267.16	3,205.92
9	1369	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA TAPAS - PVC ESPUMADO DE 6 MM DE ESPESOR CON IMPRESIÓN DIRECTA EN CAMA PLANA CON TINTAS UV, CON LAMINADO FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 45 X 45 CM	PIEZA	2.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, SINTRA®, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	447.69	895.38
9	1370	SUMINISTRO DE GRÁFICOS PARA CALAS DE LUZ - PELÍCULA BACKLITE MATE TRANSLUCIDA SIN ADHESIVO COMPATIBLE CON TINTAS UV. 200 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 35 X 35 CM	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, SIGN-X®	CONFORME A DISEÑO	74.97	224.91
9	1371	SUMINISTRO DE MAPA GUIA - VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR, CON LAMINADO WALL GRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 60 X 60 CM NOMBRES ESPACIOS - VINIL GALANDRADO DE CORTE OPAÇO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CURVADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 2282 X 350 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, ARLON®, SINTRA®, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	238.66	238.66
9	1372	SUMINISTRO DE REGLAMENTO - VINIL GALANDRADO DE GRADO INDUSTRIAL SATINADO O MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE PARA ROTULACIÓN DE PAREDES INTERIORES Y SUSTRATOS DE BAJA ADHERENCIA, CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS, PARA	PIEZA	1.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®, ARLON®, SINTRA®, ARLON®, SINTRA®	CONFORME A DISEÑO	238.66	238.66

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

9	1373	TINTAS UV. 90 MICRONES DE ESPESOR. CON LAMINADO WALLGRAPHIC FUNDIDO PREMIUM MATE CON ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE. 50 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 80 X 60 CM	PIEZA	13.00	MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	307.93	4,003.09
9	1374	SUMINISTRO DE NOMBRES DE SALA - VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 230 X 35 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	8.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	307.93	2,463.44
9	1375	SUMINISTRO DE NOMBRES DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS - VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 230 X 35 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	3.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	172.13	516.39
9	1376	SUMINISTRO DE GRÁFICO- VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 25 X 25 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	60.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	23.92	1,435.20
9	1377	SUMINISTRO DE GRÁFICO- VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 34 X 12 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	15.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	15.62	234.30
9	1378	SUMINISTRO DE GRÁFICO- VINIL CALANDRADO DE CORTE OPACO MATE CON ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE PARA SUPERFICIES INTERIORES PLANAS Y CORRUGADAS CON CANALES DE LIBERACIÓN DE AIRE PARA UNA APLICACIÓN MÁS FÁCIL Y SIN BURBUJAS. 75 MICRONES DE ESPESOR DE MEDIDAS 34 X 44 CM APROXIMADAMENTE	PIEZA	5.00	SOLUCIONES ÚNICAS INTEGRADAS POR MATERIALES O ACABADOS DE VARIAS MARCAS, ENTRE ELLAS, ARLON®	CONFORME A DISEÑO	57.23	286.15
10	1379	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES. INCLUYE ENTREGA EN ALMACÉN DEL MUSEO Y ACOMODO EN MUEBLES DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE, LA SELECCIÓN DE MATERIALES, DESARROLLO DE METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN, CREACIÓN DE CLAVES DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALMACENAMIENTO COMO SON: CAJAS, CONTENEDORES BOLSAS, CHAROLAS, SEGUN SE REQUIERA. DISTRIBUCIÓN Y ORDENAMIENTO EN BODEGAS ASIGNADAS POR EL MUSEO, CREACIÓN DE INVENTARIOS INICIALES, ENTREGA DE INVENTARIOS COLOCADOS EN BODEGA A PERSONAL RESPONSABLE DEL MUSEO. INCLUYE ESPECIALISTA EN SITIO, HERRAMIENTAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, TRASLADOS, EQUIPO ELECTRONICO PERSONAL PARA REGISTROS EN BASES DE DATOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MUSEO.	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	877,619.42	877,619.42
10	1380	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPO DE HARDWARE QUE CONSIDERA LO SIGUIENTE: SERVICIOS DE INSTALACIÓN NECESARIOS Y PROCESOS DE PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS, COMPONENTES Y MATERIALES INCLUIDOS EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, CONSIDERA TODO EL CABLEADO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODA LA CANALIZACIÓN POR MEDIO DE DUCTERÍA PARA INTERIOR O EXTERIOR, ESCALERILLA ELECTROSOLDADA Y SUS ACCESORIOS DE FIJACIÓN	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	11,603,030.52	11,603,030.52








Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 1 AL CONTRATO CNT-CTO 704/23

	(REGISTROS, COPIES, CURVAS, ANCLAJES, ETC.) ENCOFRAMIENTO PARA DUCTERIA SUBTERRANEA, ETC.; INCLUYE EL REEMPLAZO DE LAS TRAYECTORIAS EXISTENTES NECESARIAS ASI COMO LA DEFINICION DE LAS NUEVAS EN CASO DE APLICAR; SE CONSIDERA TODA LA SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE EQUIPOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y OPTIMO DESEMPEÑO, ASI COMO LAS PROTECCIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DEL ENTORNO; SE REALIZARÁN LAS LABORES DE LIBERACION DE AREA FISICA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSIDERANDO ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES Y LIMPIEZA GENERAL.							
10	1381	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION, ESTE INCLUYE LA COLOCACION DE CANALIZACIONES, CABLEADO DESDE TABLEROS EXISTENTES, INSTALACION DE RIELES, LAMPARAS, ACCESORIOS SEGUN PLANOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE, EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREA AL FINAL DE CADA JORNADA, ACARREOS INTERIORES A CUALQUIER SITIO DE LA OBRA, ELEVACIONES, DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS, EL SERVICIO INCLUYE PROGRAMACION, PRUEBAS Y ORIENTACION DE LUMINARIAS, INCLUYE GARANTIA DE 1 AÑO.	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	809,581.68	809,581.68
10	1382	SERVICIO DE INSTALACION DE MOBILIARIO CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE TRASLADOS DESDE TALLERES DE PRODUCCION, MANIOBRAS Y PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, MONTACARGA DE HASTA 5 TONELADAS PARA MANIOBRAS DE PATIO E INTERIORES, RODACARGA DE 1 TN, DOLLES DE TRASLADO DE CARGA MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, PRUEBAS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SE REALIZARAN LAS LABORES DE LIBERACION DE AREA FISICA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSIDERANDO ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES Y LIMPIEZA GENERAL EN CASO DE QUE SEA REQUERIDO.	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	5,146,640.98	5,146,640.98
10	1383	SERVICIO DE INSTALACION DE SEÑALÉTICA, INCLUYE TRABAJOS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTOS Y ELEMENTOS DE SUJECCION POR CONTACTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS GRÁFICOS, ANDAMIAJE DE HASTA 3 CUERPOS CON RUEDAS, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS EN CASO DE REQUERIRSE, INSTALACION CONFORME A PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	1,454,420.73	1,454,420.73
10	1384	SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, INCLUYE INSTALACION POR PERSONAL ESPECIALIZADO, PROGRAMACION DE EQUIPOS Y SINCRONIZACION CON TECNOLOGIA DE PROYECCION, PROGRAMACION DE SENSORES, CAMARAS, PROYECTORES, EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL, PRUEBAS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO EN CASO DE REQUERIRSE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INCORPORACION O LO APLICABLE DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DE CADA EXHIBICION COMPLEMENTARIA Y EN SINTONIA CON LA DISTRIBUCION DIDACTICA DE APRENDIZAJE, ACARREOS	SERVICIO	1.00	NO APLICA	NO APLICA	908,226.89	908,226.89

Leído que fue el presente ANEXO 1 del contrato por las "PARTES" y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

<p>LA "SECRETARÍA"</p>  <p>David Mendoza Martínez, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	<p>EL "PROVEEDOR"</p>  <p>José Manuel Ortiz Torres, Representante Legal de Ideas, Conceptos y Espacios Museográficos, S.C</p>
--	--



<b>LA "DEPENDENCIA"</b>	
<p><del>Adalberto Aguirre Varela, Directora Administrativa de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</del></p>	<p><del>TESTIGO</del></p>
<p>Lic. Raymundo Amador Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Teresa Jimena Solinis Casparius, Directora General del Órgano Público Desconcentrado denominado "Museo Trompo Mágico"</p>	<p>TESTIGO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz Directora General del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)</p>

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO 1 DEL CONTRATO CMT-CTO 704/23 DE "ADQUISICIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO TROMPO MÁGICO", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN28372023 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2023 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO E IDEAS, CONCEPTOS Y ESPACIOS MUSEOGRAFICOS S.C.

*[Handwritten signature]*


18

ANEXO 2  
(CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

No.	Sala	2023							2024											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3									
1	Adquisición consumibles																			
	Adquisición equipamiento																			
	Fabricación mobiliario																			
	Fabricación señalética																			
2	Sala Creatividad e Innovación																			
	Sala Identidad																			
	Sala Naturaleza																			
	Sala Pequeños																			
	Sala Ser Humano																			
3	Arena																			
	Mural																			
	Mundo																			
	Lago																			
	Bosque																			
4	Arena																			
	Mural																			
	Mundo																			
	Lago																			
	Bosque																			

*Spis*

*[Handwritten signatures]*



No.	Nombre de exhibición	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
5	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS	Cancha						
		Teatro						
		Atelier						
		Foto						
		Vivero						
Jardín								
6	LABORATORIO	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
7	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE SALA PERSONA	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Exhibiciones Internas						
8	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE SALA CREATIVIDAD	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Exhibiciones Externas						
9	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE SALA IDENTIDAD	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Exhibiciones Externas						
10	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE SALA NATURALEZA	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Exhibiciones Externas						
11	MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE SALA PEQUEÑOS	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Exhibiciones Externas						
12	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
		Memoria fotográfica de proyecto						

*[Handwritten signature]*









Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Dirección General Jurídica  
ANEXO 2 AL CONTRATO CMT-CTO 704/23

TESTIGO	TESTIGO
<p>Lic. Raymundo Andrade Beltrán, <b>Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius, <b>Directora General del Órgano Público Desconcentrado denominado "Museo Trompo Mágico"</b></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Nora Aidé Nieto Torres, <b>Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz <b>Xxxx Directora General del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerias de Jalisco (MEG)</b></p>

RPV/DASA

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO TROMPO MAGICO", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LPN283/2023 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 ENTRE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO E IDEAS, CONCEPTOS Y ESPACIOS MUSEOGRAFICOS S.C.

62

