

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Área requeriente [03] Secretaría de la Hacienda Pública /

Fecha	14-05-2024
Número de solicitud	03-029-2024
Número de estudio	IM/03933
Metodología que se utilizó	ANALITICA

Nombre del proveedor:		CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		SACIP, S.A. DE C.V.		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN	
CONTACTO DE VENTAS		CRISTIAN GARCIA MERINO		ARC. HUGO ISMAEL RIVALCABA MEDINA		RINCON DE PLASCENCIA 8000 -37 , JARDINES DE LA PAZ, JARDINES DE LA PAZ, 45519, San Pedro	
DOMICILIO		COMPOSTELA 1570 , MEZQUITAN COUNTRY, GUADALAJARA, 44260, Guadajajara, Jalisco (MX)					
TELEFONO		3310075893		33 12 56 89 88			
R.F.C.		CCJ2207148L1		SAC180711MH4		ART.13 NUMERAL 3. NIS GRACC. III A, INCISO D	
CORREO ELECTRONICO		diana.vazquez199@gmail.com		contacto.sacip@gmail.com			
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Local		Local			
TIEMPO DE ENTREGA		60 DIAS		70 DIAS			
CONDICIONES DE PAGO		50% ANTICIPO Y 50% SOBRE ESTIMACIONES DE AVANCE		50% ANTICIPO			
TIEMPO DE RESPUESTA (UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS)		P36236;Estado: Activo		P30586;Estado: Activo			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 ADECUACION DE ESPACIOS DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS	1.00	Servicio(s)	\$ 3,764,612.10	\$ 4,366,950.04	\$ 4,273,580.53	\$ 4,957,353.41	\$ 4,614,373.46

MANIFIESTO:

DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENMIENDACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.

QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.

POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS, EJEMPLO: LA PARTIDA 1, INCLUYE I.V.A

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.

ELABORÓ  
Ana Gabriela Sánchez de la Torre  
Técnico Administrativo

REVISÓ  
Carlos Ferrnando Nava Martínez  
Coordinación de Compras

AUTOPIZO  
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos  
Directo de Recursos Materiales



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL: construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra.	ml	10.00	\$ 200.07	\$ 2,000.70
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6" , incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms , demolición de piso de terrazo y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	52.00	\$ 216.16	\$ 11,240.32
1.3	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	5.00	\$ 682.65	\$ 3,413.25
1.4	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 1.24 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	41.42	\$ 137.80	\$ 5,707.68
1.5	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	276.28	\$ 142.91	\$ 39,483.17
1.6	limpieza con ácido muriático rebajado con agua en baños existentes , incluye; material de consumo, materiales y mano de obra	m2	56.38	\$ 111.31	\$ 6,275.66
1.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	13.00	\$ 682.82	\$ 8,876.66
1.8	Dala de desplante, coronación e intermedia de concreto f'c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, incluye; anclaje con una varilla a columna existente , barrenandola incrustando la farilla y recibiendo la con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo , cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	188.24	\$ 764.75	\$ 143,956.54
1.9	Elaboración de castillo sección de 20 x 25 reforzado con armex 15 X 20 X 4, concreto f'c=200 kg/cm2 terminado aparente, incluye; anclaje con una varilla a losa existente , barrenandola incrustando la varilla y recibiendo la con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo, habilitado, cortes, desperdicios, colado, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	ml	35.49	\$ 751.61	\$ 26,674.64
1.10	muro de tabique de 14 x 11 x 28 cm a soga de 14 cm asentado con mortero cemento-arena prop 1:4, junta de 1.5 cm acabado comun, incluye: dos hildas de ladrillo de lama para evitar fractura por temperatura, acarreo dentro y fuera de obra, mano de obra y herramienta.	m2	204.44	\$ 822.71	\$ 168,194.83
1.11	Rehabilitación Aplanado en muro con mortero y arena amarilla proporción 1:4, terminado pulido a llana , de 2.5 cm de espesor, incluye; repellado, andamios, materiales y mano de obra herramienta.	m2	408.88	\$ 344.42	\$ 140,826.45
1.12	Rehabilitación Emboquillado ambos lados de muro de materia a base de mortero de cemento arena de río proporción 1:4 de 20 cms , incluye; zarpeo previo con cemento y arena cernida , materiales, mano de obra, herramienta, acarreo.	ml	39.00	\$ 200.30	\$ 7,811.70
1.13	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas , hasta 2.73 de altura , incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	95.77	\$ 204.90	\$ 19,623.27
1.14	Elaboración de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de angulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en coneto con alambren de refuerzo.	pza	5.00	\$ 3,005.76	\$ 15,028.80



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL: construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1.15	retiro sin recuperacion de puertas de duela de herreria , incluye; marcos , resanes, trabajos de albañileria, acarreo dentro y fuera de obra medidas aproximadas 2.70 mts x 2.10 mts en area de comedor actual	pza	2.00	\$ 1,735.05	\$ 3,470.10
1.16	Suministro y colocacion de adoquin modelo romano acomodado sin cuatrapear dejando los huecos para rellenarlos con graba de 1/2", color gris de 5 x 22 x 19 cms asentado sobre arena compactada , incluye; 10 cms de material de banco compactado para asentar el adoquin, materiales, herramienta, mano de obra, recortes en orilla del jardin	m2	182.28	\$ 812.24	\$ 148,055.11
1.17	elaboracion de machuelo de concreto, f c=150 kg/cm2 medidas 15 x 30 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente de fajillas de 5 cms de ancho , esquibas ochavadas, , incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	45.54	\$ 996.21	\$ 45,367.40
1.18	Formación y compactación de base de material de tepetate en area de colocacion de adoquin en capas de 15 cm. Incluye; acarreo, tendido, bandeado, humedad optima, compactado y materiales misceláneos.	m3	27.34	\$ 871.68	\$ 23,831.73
1.19	suministro y colocacion de plantas adultas de sombra en area de jardineras exteriores de las siguientes especies, helechos, fomio verde, aralias, garra de leon , incluye ; transplante y riego los primeros dias	pza	50.00	\$ 1,224.79	\$ 61,239.50
1.20	Habilitación de Biodigestor Autolimpiable modelo de 600 lts, fabricado en polietileno con separación de lodos y filtro anaerobio, valvula de lodos y salida de agua tratada rotoplas, altura 1.60 mts, diámetro 0.86 mts, tapa de 18", Incluye: Deshierbe, apertura de cajón, nivelación, cepas, rellenos, compactación, zanja para tubería de drenaje aprox 2.00 ml, acostillado de tubo, elaboración de registro de lodos con tapa, elaboración de losa de protección superior de 2.00 x 2.00 dejando visible el cuello y la tapa del biodigestor, con machuelo perimetral de protección de 10 cms de ancho x 15 cms de alto, pruebas, todas las características y dimensiones según indicaciones del fabricante, trabajos manuales, herramienta, acarreo dentro y fuera del sitio.	pza	2.00	\$ 22,585.88	\$ 45,171.76
1.21	Habilitación de depósito de reabastecimiento freático de 4.00 mts de profundidad en un barreno de 1.40 m. de diámetro que incluye: apertura de cajón de 1.40 m. Ø, base de desplante de concreto armado de 250 kg/cm2 con diámetro de 1.20 m. Ø, juego de Anilletes de pico en jalcreto armado de 0.20 m. de altura y 1.0 m. de diámetro con resistencia de 250 kg/cm2 , escalones de acero de varilla de 1/2" Ø colocados a cada .40cms, filtro anular de grava de 1.1/2" en área filtrante, 20 cms de ancho perimetral y malla geotextil 200 grs en el contorno del cajón, concreto fluido coronando la parte superior de las Anilletes lisas, tapa de seguridad de concreto armado de 250kg/cm2 con diámetro de 1.20 y Brocal y tapa en concreto 300de kg/cm2 o brocal de plástico de alta densidad, conexiones a red de agua tratada, afine de fondos y taludes, nivelaciones a NPT, materiales, trabajos manuales, pruebas, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera del sitio a tiradero municipal	pza	2.00	\$ 37,617.91	\$ 75,235.82
1.22	rehabilitacion por ambas caras de ventanal de fachada consistente en la limpieza de vidrios con vinagre y bicarbonato, retiro y sustitucion de viniles, lijado con lija fina de perfiles de aluminio, limpieza con thiner y aplicacion de wash primer y dos manos de esmalte base agua aplicado con airles, incluye ; empapelado de cristales, herramienta, materiales, mano de obra , felpas.	m2	86.13	\$ 119.35	\$ 10,279.62
1.23	apertura de vano en muro bajo de concreto y recubrimiento de losa de concreto prefabricada, incluye 4 cortes con disco de 1.20 mts de altura, demolicion de muro de concreto armado en una seccion de 1.50 mts de altura x 3.60 mts de largo incluye la losa prefabricada con un espesor total de 35 cms , emboquillado con recortes recuperados de la misma losa prefabricada con cortes a 45 ° para que quede terminado a hueso, resanes en piso herramienta , materiales, mano de obra, acarreo de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra,	pza	1.00	\$ 2,902.44	\$ 2,902.44



www.cqconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL: construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1.24	Excavación a mano para zapatas de columnas en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	15.12	\$ 681.00	\$ 10,296.72
1.25	Relleno compactado por medios manuales en capas de nivelación con material de excavación , incluye; mejorando el terro con cemento prop. 1:8, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	15.12	\$ 1,523.30	\$ 23,032.30
1.26	elaboracion de zapata de concreto fc= 250 kg/cm2 , medidas 1.20 mts x 1.20 mts y 25 cms de espesor armado con 6 varillas del 4@ 20 cms en ambos lechos incluye dobles , cimbra, descimbra , plastico de prolipopileno 600 densidad , afine de fondo y taludes , vibrado, curado,	pza	7.00	\$ 6,566.86	\$ 45,968.02
1.27	Dado para recibir columna metalica a base de concreto echo en obra f'c= 250 kg/cm2 de 0.50 mts x 0.50 mts x 1.50 mts., incluye; 6 varillas del #4 con estribos del #3 @ 15 cms con bastones en los extremos, excavación a 1.40 mts, cm., 4 anclas roscadas de acero redondo estructural alta resistencia 3/4" de diametro 0.90 mts de altura, A-36 f'y=2530 kg/cm2, placa de 1/2" con barrenos, grout nivelador , rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metalica.	pza	7.00	\$ 8,843.83	\$ 61,906.81
1.28	Suministro, armado y montado de acero de columnas de PTR cuadrado 4" x 4" x 1/4" 18.18 kg/m, incluye; plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado , equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra	kg	152.71	\$ 97.47	\$ 14,884.64
1.29	Suministro, armado y montado de acero de viga IPR 6" 4" 17.90 kg/m, incluye; placas base, cartabones, atiesadores, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra , pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	461.46	\$ 126.01	\$ 58,148.57
1.30	Elaboración rampa losa acero y concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lamina, y ancho de 1.05 mts. acabado escobillado, incluye; cortes @ 2.00 mts, malla electrosoldada de 4" X 4" cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	15.23	\$ 1,979.34	\$ 30,145.35
1.31	Suministro y colocación de barandal de tubo negro de 2" de diámetro cedula 30, 3.96KG/ML , de 20.8 mts de largo con 24 postes de 90 cm de alto y un fijo intermedio horizontal a los 70 cms , incluye: material, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra , pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	289.71	\$ 120.06	\$ 34,782.58
1.32	banqueta de concreto f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 8 cms de espesor, fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10, afine y compactacion de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido , acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra	m2	2.47	\$ 1,109.09	\$ 2,739.45
1.33	Excavación a mano en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	2.96	\$ 841.44	\$ 2,490.66
1.34	Relleno compactado en capas de 20 cms por medios manuales con material de excavación , para area de escaleras , incluye; mejorando el terreno con cal 1:5 , acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	2.96	\$ 1,006.30	\$ 2,978.65



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdelajalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1.35	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.40 ancho X 0.40 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra.	m3	1.78	\$ 2,980.32	\$ 5,304.97
1.36	Elaboración de muro de contención a base de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor altura variable a 1.70 mts, con refuerzo varilla de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos, acabado aparente y zapata de 0.40 mts, incluye; placas de acero 1/4" x 0.10 x .010 mts, para soldar barandal, cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	10.87	\$ 2,744.79	\$ 29,835.87
1.37	zapata de concreto para muro de concreto en obra f'c= 250 kg/cm2 de 0.30 mts x 2.47 mts x x 1.20 de ancho incluye; varillas del #4 @ sentidos @ 15 cms con bastones en los extremos en ambos lechos de la zapata, A-36 f'y=2530 kg/cm2, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metálica.	pza	2.00	\$ 14,394.43	\$ 28,788.86
1.38	retiro de excedentes de tierra producto de excavaciones dentro y fuera de obra al tiradero municipal, incluye; carga vertical al camion, herramienta, materiales, mano de obra, abundamiento	m3	18.08	\$ 458.62	\$ 8,291.85
1.39	Forjado de escalon de 30 cms de huella peralte max 23 cm y 5.30 mts de largo , a base de block 11 x 14 x 28 asentado y aplanado con mortero cemento arena de rio cernida prop 1:4, incluye: esquinas ochavadas, forjado, apoyos, rellenos, considerar en el trazo que se dejara una huella de concreto de 5 cms de espesor de manera independiente , boquillas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00	\$ 4,813.71	\$ 28,882.26
1.40	elaboración de huellas de concreto de 30 cms de ancho x 2.35 cms de largo con una junta intermedia cortada con disco , fabricadas con concreto f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 5 cms de espesor añadiendo color para cemento tono beige agregando superficialmente grano de marmol triturado segun muestra , expuesto y limpiado con hidrolabadora , fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10, cimbrado, colado, extendido, nivelado, esquinas ochavadas, descimbrado, curado, acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra	pza	6.00	\$ 2,295.06	\$ 13,770.36
1.41	Suministro y colocacion de porton abatible dos hojas fabricado con bastidor de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" cal. 12, un fijo intermedio verticales y otro horizontal en cada hoja asi como un marco completo de ptr de 3" x 3" de 7.07 kg/ml y panel Mca DEACERO modelo 2500 medidas totales de 2.35 mts x 2,50 mts de altura , apertura 180°, tirantes de redondo liso 1/2" de la punta del bastidor cargador al extremo superior opuesto de la hoja del porton , todo terminados en poliester termoendurecido , incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metalicas, tornillo galvanizados, Bisagras inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro , barras antipánico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, placas de fijacion y atezadores, picaporte central y otro a piso ambos con portacandado, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos. ver detalle pt05	pza	1.00	\$ 63,986.09	\$ 63,986.09
1.42	Suministro y colocacion de puerta sencilla ,abatible apertura 90° con bastidor tubular de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16, un fijo intermedio horizontal y panel Mca DEACERO modelo 2000 medidas totales de 1.10 mts x 2,10 mts de altura ,incluye marco completo mismo material del bastidor, y un antepecho de reja de 50 cms de alto , todo terminados en poliester termoendurecido , incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior, dos laminas de acero inoxidable de cal 18 medidas 1.10 mts x 30 cms, barras antipánico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metalicas, tornillo galvanizados, roptura y colado de concreto f'c= 250 kg/cm2 seccion 25x25x50 cms, visagras, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos.ver detalle pt04	pza	1.00	\$ 13,695.65	\$ 13,695.65



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1.43	recorte de cerca cel para abertura de baño incluye; recorrer dos postes a las orillas y su reinstalación	m2	8.40	\$ 332.53	\$ 2,793.25
1.44	demolicion de banco de concreto de pedestal de 3" de diametro de contero y asiento de 30 cms de diametro y 60 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarrees de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	20.00	\$ 562.83	\$ 11,256.60
1.45	demolicion de mesa de concreto de pedestal de 4" de diametro de contero y cubierta de 1.20 mts de diametro 90 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarrees de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	5.00	\$ 1,287.31	\$ 6,436.55
1.48	retiro sin recuperacion de cancel corredizo de herreria medidas 5.0 mts de largo x 2.70 mts de alto formado por tubulares verticales de 7 cms x 2.5 cms @ 15 cms , incluye; rieles, carretillas , acarrees dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra.	pza	2.00	\$ 4,130.71	\$ 8,261.42
1.49	demolicion de una parte del firme de jalcreto de 8 cms de espesor en area de jardines para dar forma a las jardineras, por medios manuales, incluye; corte dcon disco en area de escalera y rampa, carga de escombros al camion , acarrees de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra, abundamientos .	m2	28.00	\$ 248.50	\$ 6,958.00
1.50	Suministro y colocación de botaguas de lamina pinto-alum calibre 26 de 60 cms de desarrollo en area de comedor bajo la rampa , incluye; material de fijacion, sellado en union con el muro de grano expuesto con poliuretano y elastomerico con malla poliester tejida , dobles para dar forma , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	11.00	\$ 958.53	\$ 10,543.83
<b>2 TABLAROCA</b>					
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.10 mts de altura ( MR2 ) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	63.17	\$ 800.73	\$ 50,582.11
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura tapando los huecos del caseton (MR1) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	94.62	\$ 697.30	\$ 65,978.53
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca calidad RH, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura (MR3) incluye: tapar huecos de los casetones ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	24.01	\$ 1,721.53	\$ 41,333.94
2.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	66.30	\$ 378.78	\$ 25,113.11
2.5	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	66.30	\$ 271.79	\$ 18,019.68



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
3	ALUMINIO Y CRISTAL				
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 3 perfiles intermedios verticales y un perfil horizontal a los 2.15 mts d altura y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 4.95 mts de ancho x 2.73 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-1)	pza	1.00	\$ 54,521.74	\$ 54,521.74
3.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 2 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.97 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-2)	pza	1.00	\$ 37,304.35	\$ 37,304.35
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.63 mts de ancho x 2.15 mts de alto , , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 17,217.39	\$ 17,217.39
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.71 mts de ancho x 2.15 mts de alto , , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 17,217.39	\$ 17,217.39
3.5	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.23 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-4)	pza	1.00	\$ 33,130.43	\$ 33,130.43
3.6	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-5)	pza	1.00	\$ 21,391.30	\$ 21,391.30



www.cqconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
3.7	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.04 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 19,434.78	\$ 19,434.78
3.8	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar un perfil vertical hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 15,260.87	\$ 15,260.87
3.9	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.87 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-7)	pza	1.00	\$ 30,913.04	\$ 30,913.04
3.10	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.19 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-8)	pza	1.00	\$ 33,130.43	\$ 33,130.43
3.11	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puertas corrediza ligera perfil 1 3/4" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.50 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar un perfiles verticales hasta la loza , chapas 590 AN, marco completo de 3" riel, carretillas, jaladeras, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-9)	pza	1.00	\$ 21,652.17	\$ 21,652.17
3.12	Suministro y colocación de Ventana de aluminio , anodizado natural para fachada de edificio dividida en 4 partes de 1.25 mts de largo x 0.63 mts de alto de las cuales dos seran fijas y dos corredizas , sobre muro de material, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales aprox 5.0 mts de largo x 2.73 mts de alto, corroborar medidas en obra, rieles, gias, carretillas , elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle V1)	pza	4.00	\$ 39,000.00	\$ 156,000.00
3.13	Suministro y colocación de ventanearía de celocías de aluminio y cristal flotado claro de 6 mm anodizado blanco, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" Operador y mecanismo de mariposa para celosía. medidas totales 0.60 mts x 0.60 mts, incluye, , elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 2,347.83	\$ 2,347.83





www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
4	BAÑOS				
4.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muro antartida de primera color artic white formado 40 x 60 cms, dispuesto en forma horizontal, asentado con pegazolejo y junteador a hueso mca interceramic, incluye; despates, despieze, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	71.83	\$ 747.92	\$ 53,723.09
4.2	Suministro y colocación de sanitario Elongado dos piezas ceramica porcelanizada, con superficie antibacterial, 4.8 L por descarga color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; palanca metalica cromada, cubrepipas, hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra., llave angular, mangera flexible, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	\$ 8,233.04	\$ 16,466.08
4.3	Suministro y colocación de Lavabo de mca helvex modelo LV Santorini 1, color blanco, INCLUYE; monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea, kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 3,153.59	\$ 6,307.18
4.4	Suministro y colocación de gabinete para baño empotrable bertoni modelo brisol labavo blanco de marmol sintético, dimensiones totales 55.5 x 71 x 39.7 cm, incluye; herrajes, monomando bajo para llavabo helvex, lusitania modelo LUS-100, acabado cromo, mangueras flexibles, coples, llave angular kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 6,093.48	\$ 12,186.96
4.5	Suministro y colocación deregadera electrica Lorenzetti, modelo bella ducha 4t ultra blanca, ricado en termoplastico de alta resistencia, incluye; regadra, mangera, soporte, duchita manual, brazo extensor, chapeton, mescladora de cartucho ceramico,	pza	1.00	\$ 3,546.52	\$ 3,546.52
4.6	Suministro y colocación de espejo flotado con marco de soporte inferior de 1.0 mts x 0.80 mts. Cantos viselados, pulidos y brillantados	pza	2.00	\$ 3,565.22	\$ 7,130.44
4.7	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94202, color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,002.07	\$ 2,004.14
4.8	Suministro e instalación de despachador de toalla marca KIMBERLY CLARK color humo, modelo 92259. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,526.17	\$ 3,052.34
4.9	Extractor para baño, marca Soler & Palau Hae-300, o similar de igual o superior calidad. Incluye: salida electrica para su conexión con tubería conduit de 1/2" 4 hilos de cableado cal 12, suministro, acarreo, elevación, colocación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 11,604.33	\$ 11,604.33
4.10	Línea de aereacion para extractor en tubería de PVC de norma de 100 mm, incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	8.00	\$ 858.94	\$ 6,871.52
4.11	cajillo para tapar tubo de extracción a base de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, una cara, de 20 x 20 cms incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	8.00	\$ 1,245.97	\$ 9,967.76



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
5					
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	25.00	\$ 1,741.95	\$ 43,548.75
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 1" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,708.28	\$ 17,082.80
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,366.55	\$ 13,665.50
5.4	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,299.65	\$ 12,996.50
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	7.00	\$ 1,708.67	\$ 11,960.69
5.6	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 3/4" de cobre marca urrea , incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	3.00	\$ 1,723.20	\$ 5,169.60
5.7	Salida sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	4.00	\$ 1,709.74	\$ 6,838.96
5.8	Salida sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	4.00	\$ 1,691.30	\$ 6,765.20
5.9	línea sanitaria de pvc de norma de 4 " , incluye: conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	20.00	\$ 1,266.66	\$ 25,333.20
5.10	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable marca coflex , incluye: conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1,489.13	\$ 2,978.26
5.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 6" , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	35.00	\$ 1,712.03	\$ 59,921.05



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
6	<b>CARPINTERIA Y HERRERIA</b>				
6.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera sollida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancan 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra nt1	pza	15.00	\$ 8,723.48	\$ 130,852.20
6.2	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores, y cajones DESARROLLO DE 2.30 MTS, incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares, coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 41,734.00	\$ 41,734.00
6.3	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores, y cajones DESARROLLO DE 4.0 MTS, incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares, coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 69,556.70	\$ 69,556.70
6.4	Suministro y colocacion de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 5.20 mts x 0.70 mts, incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos, acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE1 ).	pza	4.00	\$ 11,049.63	\$ 44,198.52
6.5	Suministro y colocacion de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 0.7 mts x 0.70 mts, incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos, acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE2 ).	PZA	1.00	\$ 1,476.42	\$ 1,476.42
6.6	Suministro y colocacion de puerta abatible de herreria empotrado en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 1.20 mts x 2.20 mts, fabricada con tubular de 2" x 2" cal 18, forrada en lamina liza por ambas caras con dos estrias remetidas horizontales intermedias, incluye marco completo de ptr de 2.5" x 2.5", mirilla, bisagras, barra y kit antipánico de acero inoxidable aisi 304 ( term satinado) sencilla tipo universal para puerta de emergencia SKU 1086,, pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos, acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra ( VER DETALLE PT02 )	pza	1.00	\$ 10,894.97	\$ 10,894.97



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
 Tel.: 33 1007 5893  
 RFC.: CCJ2207148L1  
 No. de proveedor: P-36236


FECHA:	26/03/2024	No. COT:	343
		T. ENTREGA:	60 DIAS

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
7	<b>PINTURA Y TERMINADOS</b>				
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts, calidad 10,000 ciclos, color claro a escoger, incluye: material, mano de obra, fondo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	944.29	\$ 127.23	\$ 120,142.02
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de grano expuesto de paredes exteriores en jardines, hasta una altura de 2.20 mts, calidad 10,000 ciclos usando un degradado de color a cada 2.0 mts usando paleta de colores de gris oscuro a gris claro, Incluye: material, mano de obra, fondo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	191.75	\$ 114.98	\$ 22,047.42
7.3	Suministro y aplicación de pintura en bóvedas interiores casetonadas terminado aparente, a dos manos, a hasta una altura de 3 mts. color blanco ostión mca. Berel, calidad Kalos Tone serie 7700, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie, libre de polvo, resane por destecado de pintura vieja, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,777.13	\$ 127.23	\$ 226,104.25
7.4	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.92 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 14,443.13	\$ 14,443.13
7.5	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.01 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 3,023.42	\$ 3,023.42
7.6	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 2.31 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 6,914.94	\$ 6,914.94
7.7	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.49 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 4,460.29	\$ 4,460.29
7.8	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 2.41 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 7,214.29	\$ 7,214.29
7.9	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 0.74 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 2,215.17	\$ 2,215.17
7.10	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.62 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 4,849.43	\$ 4,849.43
7.11	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.05 M x de 2.70 mts de alto, ASISTENTE	pza	4.00	\$ 3,143.16	\$ 12,572.64
7.12	Suministro y colocación de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta mínima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarrees.	m2	818.50	\$ 552.04	\$ 451,844.74



www.cqconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570  
Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco  
EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com  
Tel.: 33 1007 5893  
RFC.: CCJ2207148L1  
No. de proveedor: P-36236

FECHA: 26/03/2024

No. COT: 343

T. ENTREGA: 60 DIAS

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Coballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
7.13	Suministro y colocación de zoclo con recorte de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 7.5 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta mínima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	ml	302.16	\$ 366.45	\$ 110,726.53
7.14	aplanado de columnas de concreto con yeso y redimix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, hasta una altura de 2.72 mts, seccion de columna 60 cms x 60 cms , incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, hherramientas, materiales, mano de obra	pza	5.00	\$ 1,940.87	\$ 9,704.35
8	LIMPIEZA				
8.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	\$ 23,445.51	\$ 23,445.51
8.2	deshierbe de jardines en áreas exteriores , incluye; escarificación de 20 cms de capa vegetal y hojarasca que se mezclara con tierra vegetal para sustento de plantas en jardín , incluye el traspaleo al area de jardineras dentro de la misma area , herramienta, materiales mano de obra, retiro de basura de hojarasca y hiervas en general.	m2	182.28	\$ 39.41	\$ 7,183.65
8.3	adicion de tierra vegetal para mejorar el sustrato del area jardinada, en un espesor aprox de 20 cms , incluye; acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, materiales, mano de obra .	m3	32.01	\$ 906.52	\$ 29,017.71
8.4	poda controlada de arbol de 7 mts para levantar follaje , incluye : retiro de ramas y follaje al tiradero oficial , herramienta, equipo mano de obra.	pza	7.00	\$ 56.16	\$ 393.12

Condiciones Comerciales DE ESTA COTIZACIÓN:

Forma de Pago: 50% ANTICIPO Y 50% AVANCE DE TRABAJOS

Vigencia de Cotización: 60 días. PRECIOS COTIZADOS EN M.N.

Garantía del servicio: Un año en materiales y mano de obra

Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.

SUBTOTAL	\$3,895,531.84
DESCUENTO	
IVA 16%	\$623,285.09
TOTAL M.N.	\$4,518,816.93

CON LETRA:

Cuatro millones quinientos dieciocho mil ochocientos dieciséis Pesos 93/100 M.N.

ATTE

CHRISTIAN GRACIA MERINO  
REPRESENTANTE LEGAL



Construcciones Electromecánicas y Cíviles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

## ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra,	ml	10.00	\$ 211.08	\$ 2,110.80
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6" , incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms , demolición de piso de terrazo y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	52.00	\$ 228.06	\$ 11,859.12
1.3	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de riego 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	5.00	\$ 720.23	\$ 3,601.15
1.4	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 1.24 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	41.42	\$ 145.39	\$ 6,022.05
1.5	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	276.28	\$ 150.78	\$ 41,657.50
1.6	limpieza con ácido muriático rebajado con agua en baños existentes , incluye; material de consumo, materiales y mano de obra	m2	56.38	\$ 117.44	\$ 6,621.27
1.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	13.00	\$ 720.40	\$ 9,365.20
1.8	Dala de desplante, coronación e intermedia de concreto f'c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, incluye; anclaje con una varilla a columna existente , barrenandola incrustando la farilla y recibiendo con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo , cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	188.24	\$ 806.84	\$ 151,879.56



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.9	Elaboración de castillo seccion de 20 x 25 reforzado con armex 15 X 20 X 4, concreto f'c=200 kg/cm2 terminado aparente, incluye: anclaje con una varilla a losa existente , barrenandola incrustando la varilla y recibiendo la con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo, habilitado, cortes, desperdicios, colado, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	ml	35.49	\$ 792.98	\$ 28,142.86
1.1	muro de tabique de 14 x 11 x 28 cm a soga de 14 cm asentado con mortero cemento-arena prop 1:4, junta de 1.5 cm acabado comun, incluye: dos hildas de ladrillo de lama para evitar fractura por temperatura, acarreo dentro y fuera de obra, mano de obra y herramienta.	m2	204.44	\$ 868.00	\$ 177,453.92
1.11	Rehabilitacion Aplanado en muro con mortero y arena amarilla proporción 1:4, terminado pulido a llana , de 2.5 cm de espesor, incluye; repellido, andamios, materiales y mano de obra herramienta.	m2	408.88	\$ 363.38	\$ 148,578.81
1.12	Rehabilitacion Emboquillado ambos lados de muro de materia a base de mortero de cemento arena de rio proporción 1:4 de 20 cms , incluye; zarpeo previo con cemento y arena cernida , materiales, mano de obra, herramienta, acarreo.	ml	39.00	\$ 211.33	\$ 8,241.87
1.13	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas , hasta 2.73 de altura , incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	95.77	\$ 216.18	\$ 20,703.56
1.14	Elaboracion de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de angulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en coneto con alambreon de refuerzo .	pza	5.00	\$ 3,171.21	\$ 15,856.05
1.15	retiro sin recuperacion de puertas de duela de herreria , incluye; marcos , resanes, trabajos de albañilleria, acarreo dentro y fuera de obra medidas aproximadas 2.70 mts x 2.10 mts en area de comedor actual	pza	2.00	\$ 1,830.56	\$ 3,661.12
1.16	Suministro y colocacion de adoquin modelo romano acomodado sin cuatrapear dejando los huecos para rellenarlos con graba de 1/2" , color gris de 5 x 22 x 19 cms asentado sobre arena compactada , incluye; 10 cms de material de banco compactado para asentar el adoquin, materiales, herramienta, mano de obra, recortes en orilla del jardin	m2	182.28	\$ 856.95	\$ 156,204.85



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.17	elaboracion de machuelo de concreto, f c=150 kg/cm2 medidas 15 x 30 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente de fajillas de 5 cms de ancho , esquibas ochavadas, , incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	45.54	\$ 1,051.05	\$ 47,864.82
1.18	Formación y compactación de base de material de tepetate en area de colocacion de adoquin en capas de 15 cm. Incluye; acarreo, tendido, bandeado, humedad optima, compactado y materiales misceláneos.	m3	27.34	\$ 919.66	\$ 25,143.50
1.19	suministro y colocacion de plantas adultas de sombra en area de jardineras exteriores de las siguientes especies, helechos, fornio verde, aralias, garra de leon , incluye ; transplante y riego los primeros dias	pza	50.00	\$ 1,292.21	\$ 64,610.50
1.2	Habilitación de Biodigestor Autolimpiable modelo de 600 lts, fabricado en polietileno con separación de lodos y filtro anaerobio, valvula de lodos y salida de agua tratada rotoplas, altura 1.60 mts, diámetro 0.86 mts, tapa de 18", Incluye: Deshierbe, apertura de cajón, nivelación, cepas, rellenos, compactación, zanja para tubería de drenaje aprox 2.00 ml, acostillado de tubo, elaboración de registro de lodos con tapa, elaboración de losa de protección superior de 2.00 x 2.00 dejando visible el cuello y la tapa del biodigestor, con machuelo perimetral de protección de 10 cms de ancho x 15 cms de alto, pruebas, todas las características y dimensiones según indicaciones del fabricante, trabajos manuales, herramienta, acarreo dentro y fuera del sitio.	pza	2.00	\$ 23,829.14	\$ 47,658.28
1.21	Habilitación de depósito de reabastecimiento freático de 4.00 mts de profundidad en un barreno de 1.40 m. de diámetro que incluye: apertura de cajón de 1.40 m. Ø, base de desplante de concreto armado de 250 kg/cm2 con diámetro de 1.20 m. Ø, juego de Anillets de pico en jalcreto armado de 0.20 m. de altura y 1.0 m. de diámetro con resistencia de 250 kg/cm2 , escalones de acero de varilla de ½" Ø colocados a cada .40cms, filtro anular de grava de 1.1/2" en área filtrante, 20 cms de ancho perimetral y malla geotextil 200 grs en el contorno del cajón, concreto fluido coronando la parte superior de las Anillets lisas, tapa de seguridad de concreto armado de 250kg/cm2 con diámetro de 1.20 y Brocal y tapa en concreto 300de kg/cm2 o brocal de plástico de alta densidad, conexiones a red de agua tratada, afine de fondos y taludes, nivelaciones a NPT, materiales, trabajos manuales, pruebas, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera del sitio a tiradero municipal	pza	2.00	\$ 39,688.62	\$ 79,377.24





Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.22	rehabilitación por ambas caras de ventanal de fachada consistente en la limpieza de vidrios con vinagre y bicarbonato, retiro y sustitución de viniles, lijado con lija fina de perfiles de aluminio, limpieza con thinner y aplicación de wash primer y dos manos de esmalte base agua aplicado con airles, incluye ; empapelado de cristales, herramienta, materiales, mano de obra , felpas.	m2	86.13	\$ 125.92	\$ 10,845.49
1.23	apertura de vano en muro bajo de concreto y recubrimiento de loza de concreto prefabricada, incluye 4 cortes con disco de 1.20 mts de altura, demolición de muro de concreto armado en una sección de 1.50 mts de altura x 3.60 mts de largo incluye la loza prefabricada con un espesor total de 35 cms , emboquillado con recortes recuperados de la misma loza prefabricada con cortes a 45 ° para que quede terminado a hueso, resanes en piso herramienta , materiales, mano de obra, acarreo de escombros producto de la demolición dentro y fuera de obra.	pza	1.00	\$ 3,062.21	\$ 3,062.21
1.24	Excavación a mano para zapatas de columnas en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	15.12	\$ 718.49	\$ 10,863.57
1.25	Relleno compactado por medios manuales en capas de nivelación con material de excavación , incluye; mejorando el terro con cemento prop. 1:8, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	15.12	\$ 1,607.15	\$ 24,300.11
1.26	elaboración de zapata de concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , medidas 1.20 mts x 1.20 mts y 25 cms de espesor armado con 6 varillas del 4@ 20 cms en ambos lechos incluye dobles , cimbra, descimbra , platillo de polipropileno 600 densidad , afine de fondo y taludes , vibrado, curado,	pza	7.00	\$ 6,928.34	\$ 48,498.38
1.27	Dado para recibir columna metálica a base de concreto echo en obra $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 0.50 mts x 0.50 mts x 1.50 mts., incluye; 6 varillas del #4 con estribos del #3 @ 15 cms con bastones en los extremos, excavación a 1.40 mts, cm., 4 anclas roscadas de acero redondo estructural alta resistencia 3/4" de diametro 0.90 mts de altura, A-36 $f_y = 2530 \text{ kg/cm}^2$ , placa de 1/2" con barrenos, grout nivelador , rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metálica.	pza	7.00	\$ 9,330.64	\$ 65,314.48



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.28	Suministro, armado y montado de acero de columnas de PTR cuadrado 4" x 4" x 1/4" 18.18 kg/m, incluye; plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra	kg	152.71	\$ 102.83	\$ 15,703.17
1.29	Suministro, armado y montado de acero de viga IPR 6" 4" 17.90 kg/m, incluye; placas base, cartabones, atiesadores, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra, pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	461.46	\$ 132.94	\$ 61,346.49
1.3	Elaboración rampa losa acero y concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lamina, y ancho de 1.05 mts. acabado escobillado, incluye; cortes @ 2.00 mts, malla electrosoldada de 4" X 4" cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	15.23	\$ 2,088.29	\$ 31,804.66
1.31	Suministro y colocación de barandal de tubo negro de 2" de diámetro cedula 30, 3.96KG/ML, de 20.8 mts de largo con 24 postes de 90 cm de alto y un fijo intermedio horizontal a los 70 cms ,Incluye: material, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra, pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	289.71	\$ 126.67	\$ 36,697.57
1.32	banqueta de concreto f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 8 cms de espesor, fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 ,afine y compactacion de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra	m2	2.47	\$ 1,170.14	\$ 2,890.25



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.33	Excavación a mano en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	2.96	\$ 887.76	\$ 2,627.77
1.34	Relleno compactado en capas de 20 cms por medios manuales con material de excavación , para area de escaleras , incluye; mejorando el terreno con cal 1:5, , acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	2.96	\$ 1,061.70	\$ 3,142.63
1.35	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.40 ancho X 0.40 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra.	m3	1.78	\$ 3,144.38	\$ 5,597.00
1.36	Elaboración de muro de contención a base de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor altura variable a 1.70 mts, con refuerzo varilla de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos, acabado aparente y zapata de 0.40 mts, incluye; placas de acero 1/4" x 0.10 x .010 mts, para soldar barandal, cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	10.87	\$ 2,895.88	\$ 31,478.22
1.37	zapata de concreto para muro de concreto en obra f'c= 250 kg/cm2 de 0.30 mts x 2.47 mts x x 1.20 de ancho incluye; varillas del #4 @ sentidos @ 15 cms con bastones en los extremos en ambos lechos de la zapata, A-36 f'y=2530 kg/cm2, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metalica.	pza	2.00	\$ 15,186.79	\$ 30,373.58



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.38	retiro de excedentes de tierra producto de excavaciones dentro y fuera de obra al tiradero municipal, incluye; carga vertical al camion, herramienta, materiales, mano de obra, abundamiento	m3	18.08	\$ 483.86	\$ 8,748.19
1.39	Forjado de escalon de 30 cms de huella peralte max 23 cm y 5.30 mts de largo , a base de block 11 x 14 x 28 asentado y aplanado con mortero cemento arena de rio cernida prop 1:4, incluye: esquinas ochavadas , forjado, apoyos, rellenos, considerar en el trazo que se dejara una huella de concreto de 5 cms de espesor de manera independiente , boquillas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00	\$ 5,078.69	\$ 30,472.14
1.4	elaboracion de huellas de concreto de 30 cms de ancho x 2.35 cms de largo con una junta intermedia cortada con disco , fabricadas con concreto f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 5 cms de espesor añadiendo color para cemento tono beige agregando superficialmente grano de marmol triturado segun muestra , expuesto y limpiado con hidrolabadora , fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 , cimbrado, colado, extendido, nivelado, esquinas ochavadas, descimbrado, curado, acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra	pza	6.00	\$ 2,421.39	\$ 14,528.34
1.41	Suministro y colocacion de porton abatible dos hojas fabricado con bastidor de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" cal. 12, un fijo intermedio verticales y otro horizontal en cada hoja así como un marco completo de ptr de 3" x 3" de 7.07 kg/ml y panel Mca DEACERO modelo 2500 medidas totales de 2.35 mts x 2,50 mts de altura , apertura 180°, tirantes de redondo liso 1/2" de la punta del bastidor cargador al extremo superior opuesto de la hoja del porton , todo terminados en poliester termoendurecido ,incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metalicas, tornillo galvanizados, Bisagras inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro , barras antipanico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, placas de fijacion y atezadores, picaporte central y otro a piso ambos con portacandado, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos. ver detalle pt05	pza	1.00	\$ 67,508.26	\$ 67,508.26



Construcciones Electromecánicas y Cíviles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.42	Suministro y colocación de puerta sencilla ,abatible apertura 90° con bastidor tubular de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16, un fijo intermedio horizontal y panel Mca DEACERO modelo 2000 medidas totales de 1.10 mts x 2,10 mts de altura ,incluye marco completo mismo material del bastidor, y un antepecho de reja de 50 cms de alto , todo terminados en poliester termoendurecido , incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior, dos laminas de acero inoxidable de cal 18 medidas 1.10 mts x 30 cms, barras antipánico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metálicas, tornillo galvanizados, roptura y colado de concreto f'c= 250 kg/cm2 seccion 25x25x50 cms, visagras, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos.ver detalle pt04	pza	1.00	\$ 14,449.54	\$ 14,449.54
1.43	recorte de cerca cel para abertura de bano incluye; recorrer dos postes a las orillas y su reinstalacion	m2	8.40	\$ 350.83	\$ 2,946.97



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.44	demolicion de banco de concreto de pedestal de 3" de diametro de contero y asiento de 30 cms de diametro y 60 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarrees de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	20.00	\$ 593.81	\$ 11,876.20
1.45	demolicion de mesa de concreto de pedestal de 4" de diametro de contero y cubierta de 1.20 mts de diametro 90 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarrees de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	5.00	\$ 1,358.17	\$ 6,790.85
1.48	retiro sin recuperacion de cancel corredizo de herreria medidas 5.0 mts de largo x 2.70 mts de alto formado por tubulares verticales de 7 cms x 2.5 cms @ 15 cms , incluye; rieles, carretillas , acarrees dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra.	pza	2.00	\$ 4,358.09	\$ 8,716.18
1.49	demolicion de una parte del firme de jalcreto de 8 cms de espesor en area de jardines para dar forma a las jardineras, por medios manuales, incluye; corte dcon disco en area de escalera y rampa, carga de escombros al camion , acarrees de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra, abundamientos .	m2	28.00	\$ 262.18	\$ 7,341.04
1.5	Suministro y colocación de botaguas de lamina pinto-alum calibre 26 de 60 cms de desarrollo en area de comedor bajo la rampa , incluye; material de fijacion, sellado en union con el muro de grano expuesto con poliuretano y elastomerico con malla poliester tejida , dobles para dar forma , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	11.00	\$ 1,011.29	\$ 11,124.19
<b>2</b>	<b>TABLAROCA</b>				
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.10 mts de altura ( MR2 ) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	63.17	\$ 844.81	\$ 53,366.65
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura tapando los huecos del caseton (MR1) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	94.62	\$ 735.68	\$ 69,610.04
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca calidad RH, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura (MR3) incluye: tapar huecos de los casetones ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	24.01	\$ 1,816.29	\$ 43,609.12
2.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	66.30	\$ 399.63	\$ 26,495.47
2.5	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	66.30	\$ 286.75	\$ 19,011.53



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	<b>ALUMINIO Y CRISTAL</b>				
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 3 perfiles intermedios verticales y un perfil horizontal a los 2.15 mts d altura y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 4.95 mts de ancho x 2.73 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-1)	pza	1.00	\$ 57,522.94	\$ 57,522.94
3.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 2 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.97 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-2)	pza	1.00	\$ 39,357.80	\$ 39,357.80
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.63 mts de ancho x 2.15 mts de alto , , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 18,165.14	\$ 18,165.14
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.71 mts de ancho x 2.15 mts de alto , , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 18,165.14	\$ 18,165.14
3.5	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.23 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-4)	pza	1.00	\$ 34,954.13	\$ 34,954.13



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.6	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-5)	pza	1.00	\$ 22,568.81	\$ 22,568.81





Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.7	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.04 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 20,504.59	\$ 20,504.59
3.8	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar un perfile verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 16,100.92	\$ 16,100.92
3.9	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 2.87 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-7)	pza	1.00	\$ 32,614.68	\$ 32,614.68
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.19 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-8)	pza	1.00	\$ 34,954.13	\$ 34,954.13
3.11	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puertas corrediza ligera perfil 1 3/4" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.50 mts de ancho x 2.15 mts de alto , incluye, llegar un perfiles verticales hasta la loza , chapas 590 AN, marco completo de 3" riel, carretillas, jaladeras, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-9)	pza	1.00	\$ 22,844.04	\$ 22,844.04



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.12	Suministro y colocación de Ventana de aluminio , anodizado natural para fachada de edificio dividida en 4 partes de 1.25 mts de largo x 0.63 mts de alto de las cuales dos seran fijas y dos corredizas , sobre muro de material, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales aprox 5.0 mts de largo x 2.73 mts de alto, corroborar medidas en obra, rieles, gias, carretillas , elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle V1)	pza	4.00	\$ 41,146.79	\$ 164,587.16
3.13	Suministro y colocación de ventanearía de celocias de aluminio y cristal flotado claro de 6 mm anodizado blanco, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" Operador y mecanismo de mariposa para celosía. medidas totales 0.60 mts x 0.60 mts, incluye, , elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 2,477.06	\$ 2,477.06



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	<b>BAÑOS</b>				
4.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muro antartida de primera color artic white formado 40 x 60 cms, dispuesto en forma horizontal, asentado con pegazolejo y junteador a hueso mca interceramic, incluye; despatines, despieze, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreo.	m2	71.83	\$ 789.09	\$ 56,680.33
4.2	Suministro y colocación de sanitario Elongado dos piezas ceramica porcelanizada, con superficie antibacterial, 4.8 L por descarga color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; palanca metálica cromada, cubrepijas, hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra., llave angular, mangera flexible, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	\$ 8,686.24	\$ 17,372.48
4.3	Suministro y colocación de Lavabo de mca helvex modelo LV Santorini 1, color blanco, INCLUYE; monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea, kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 3,327.18	\$ 6,654.36
4.4	Suministro y colocación de gabinete para baño empotrable bertoní modelo brisol lavabo blanco de mármol sintético, dimensiones totales 55.5 x 71 x 39.7 cm, incluye; herrajes, monomando bajo para lavabo helvex, lusitania modelo LUS-100, acabado cromo, mangueras flexibles, coples, llave angular kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 6,428.90	\$ 12,857.80
4.5	Suministro y colocación de regadera eléctrica Lorenzetti, modelo bella ducha 4t ultra blanca, ricado en termoplástico de alta resistencia, incluye; regadera, mangera, soporte, duchita manual, brazo extensor, chapeton, mezcladora de cartucho cerámico,	pza	1.00	\$ 3,741.74	\$ 3,741.74
4.6	Suministro y colocación de espejo flotado con marco de soporte inferior de 1.0 mts x 0.80 mts. Cantos viselados, pulidos y abríllantados	pza	2.00	\$ 3,761.47	\$ 7,522.94
4.7	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94202, color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,057.23	\$ 2,114.46
4.8	Suministro e instalación de despachador de toalla marca KIMBERLY CLARK color humo, modelo 92259. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,610.18	\$ 3,220.36
4.9	Extractor para baño, marca Soler & Palau Hae-300, o similar de igual o superior calidad. Incluye: salida eléctrica para su conexión con tubería conduit de 1/2" 4 hilos de cableado cal 12, suministro, acarreo, elevación, colocación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 12,243.10	\$ 12,243.10



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.1	Línea de aereacion para extractor en tubería de PVC de norma de 100 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, cople, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	8.00	\$ 906.22	\$ 7,249.76
4.11	cajillo para tapar tubo de extraccion a base de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, una cara, de 20 x 20 cms incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	8.00	\$ 1,314.56	\$ 10,516.48



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarrees de materiales.	ml	25.00	\$ 1,837.83	\$ 45,945.75
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 1" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarrees de materiales.	ml	10.00	\$ 1,802.31	\$ 18,023.10
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarrees de materiales.	ml	10.00	\$ 1,441.77	\$ 14,417.70
5.4	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarrees de materiales.	ml	10.00	\$ 1,371.19	\$ 13,711.90
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarrees de materiales.	sal	7.00	\$ 1,802.72	\$ 12,619.04
5.6	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 3/4" de cobre marca urrea , incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	3.00	\$ 1,818.06	\$ 5,454.18
5.7	Salida sanitaria de pvc de norma de 2 " para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarrees de materiales.	pza	4.00	\$ 1,803.85	\$ 7,215.40
5.8	Salida sanitaria de pvc de norma de 4 " para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarrees de materiales.	pza	4.00	\$ 1,784.40	\$ 7,137.60
5.9	línea sanitaria de pvc de norma de 4 " , incluye: conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, , desperdicios, resanes y acarrees de materiales.	ml	20.00	\$ 1,336.39	\$ 26,727.80
5.1	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable marca coflex , incluye: conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1,571.10	\$ 3,142.20
5.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 6" , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	35.00	\$ 1,806.27	\$ 63,219.45



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	CARPINTERIA Y HERRERIA				
6.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancan 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt1	pza	15.00	\$ 9,203.67	\$ 138,055.05
6.2	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores , y cajones DESARROLLO DE 2.30 MTS , incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo , correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 44,031.28	\$ 44,031.28
6.3	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores , y cajones DESARROLLO DE 4.0 MTS , incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 73,385.51	\$ 73,385.51
6.4	Suministro y colocacion de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 5.20 mts x 0.70 mts , incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE1 ) .	pza	4.00	\$ 11,657.86	\$ 46,631.44



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.5	Suministro y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 0.7 mts x 0.70 mts , incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE2 ) .	PZA	1.00	\$ 1,557.69	\$ 1,557.69
6.6	Suministro y colocación de puerta abatible de herrera empotrada en losa , dalas y castillos , recibiendo y resanandola con concreto, medidas totales de 1.20 mts x 2.20 mts , fabricada con tubular de 2" x 2" cal 18 , forrada en lamina liza por ambas caras con dos estrias remetidas horizontales intermedias , incluye marco completo de ptr de 2.5" x 2.5" , mirilla, bisagras , barra y kit antipánico de acero inoxidable aisi 304 ( term satinado) sencilla tipo universal para puerta de emergencia SKU 1086 , , pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra . ( VER DETALLE PT02 )	pza	1.00	\$ 11,494.70	\$ 11,494.70



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO  
LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	PINTURA Y TERMINADOS				
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts, calidad 10,000 ciclos, color claro a escojer, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	944.29	\$ 134.24	\$ 126,761.49
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de grano expuesto de paredes exteriores en jardines, hasta una altura de 2.20 mts, calidad 10,000 ciclos usando un degradado de color a cada 2.0 mts usando paleta de colores de gris oscuro a gris claro, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	191.75	\$ 121.31	\$ 23,261.19
7.3	Suministro y aplicación de pintura en bóvedas interiores casetonadas terminado aparente, a dos manos, a hasta una altura de 3 mts. color blanco ostión mca. Berel, calidad Kalos Tone serie 7700, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie, libre de polvo, resane por destecateo de pintura vieja, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1777.13	\$ 134.24	\$ 238,561.93
7.4	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.92 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 15,238.17	\$ 15,238.17
7.5	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.01 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 3,189.84	\$ 3,189.84
7.6	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 2.31 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 7,295.58	\$ 7,295.58
7.7	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.49 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 4,705.81	\$ 4,705.81





Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
 RFC : VASD881126CM6  
 Teléfono: 33-1633-6812  
 No Proveedor: P35210

**ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET**

FECHA 26 de marzo de 2024  
 PRESUPUESTO # 45380  
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.8	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , medidas 2.41 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 7,611.40	\$ 7,611.40
7.9	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , medidas 0.74 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 2,337.11	\$ 2,337.11
7.1	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , medidas 1.62 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 5,116.38	\$ 5,116.38
7.11	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER modelo Black out Luxury , color ivory , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio , medidas 1.05 M x de 2.70 mts de alto, ASISTENTE	pza	4.00	\$ 3,316.17	\$ 13,264.68
7.12	Suministro y colocación de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta minima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	818.50	\$ 582.43	\$ 476,718.96
7.13	Suministro y colocación de zoclo con recorte de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 7.5 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta minima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	302.16	\$ 386.62	\$ 116,821.10
7.14	aplanado de columnas de concreto con yeso y redimix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, hasta una altura de 2.72 mts, seccion de columna 60 cms x 60 cms , incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, herramientas, materiales, mano de obra	pza	5.00	\$ 2,047.71	\$ 10,238.55



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273  
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco  
RFC : VASD881126CM6  
Teléfono: 33-1633-6812  
No Proveedor: P35210

### ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

FECHA 26 de marzo de 2024  
PRESUPUESTO # 45380  
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	LIMPIEZA				
8.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	\$ 24,736.09	\$ 24,736.09
8.2	deshierbe de jardines en áreas exteriores , incluye; escarificación de 20 cms de capa vegetal y hojarasca que se mezclara con tierra vegetal para sustento de plantas en jardín , incluye el traspaleo al area de jardineras dentro de la misma area , herramienta, materiales mano de obra, retiro de basura de hojarasca y hiervas en general.	m2	182.28	\$ 41.58	\$ 7,579.20
8.3	adición de tierra vegetal para mejorar el sustrato del area jardinada, en un espesor aprox de 20 cms , incluye; acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, materiales, mano de obra .	m3	32.01	\$ 956.42	\$ 30,615.00
8.4	poda controlada de arbol de 7 mts para levantar follaje , incluye : retiro de ramas y follaje al tiradero oficial , herramienta, equipo mano de obra.	pza	7.00	\$ 59.25	\$ 414.75
				<b>subtotal</b>	\$ 4,109,981.69
				<b>iva</b>	\$ 657,597.07
				<b>Total</b>	\$ 4,767,578.76
Cantidad con letra:					
Cuatro millones setecientos sesenta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 76/100 M.N.					

Condiciones comerciales de este presupuesto:  
Forma de pago 30% anticipo 50% estimaciones por avance.  
Precios cotizados en moneda nacional  
Garantía de servicio 1 año en materiales y mano de obra  
Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este presupuesto, póngase en contacto al 3316336812 o al correo electronico diana.vazquez199@gmail.com

Atentamente

Diana Elizabeth Vazquez Solis  
Directora General

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.  
Razón Social: SACIP S.A. DE C.V. R.F.C. SAC180711MH4 No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 1,592,537.08
1.1	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias. incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra,	ml	10.00	\$ 130.24	\$ 1,302.40
1.2	Excavación de zanja para tubería sanitaria de 4" a 6" , incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms , demolición de piso de terrazo y firme , relleno con material producto de la excavación y reposición de firme , acarreo de sobrantes dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	ml	52.00	\$ 253.44	\$ 13,178.88
1.3	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de r/o 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	5.00	\$ 762.08	\$ 3,810.40
1.4	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 1.24 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	41.42	\$ 127.60	\$ 5,285.19
1.5	demolición de muro de tablaroca dos caras por medios manuales, de 2.73 mts de altura , incluye; metales, encostado y acarreo dentro y fuera de obra, abundamientos, mano de obra, herramienta.	m2	276.28	\$ 147.84	\$ 40,845.24
1.6	limpieza con ácido muriático rebajado con agua en baños existentes , incluye; material de consumo, materiales y mano de obra	m2	56.38	\$ 130.24	\$ 7,342.93
1.7	Desmontaje sin recuperación de puertas de madera, aluminio, cristal o acrílico, herrería, incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	pza.	13.00	\$ 602.80	\$ 7,836.40
1.8	Dala de desplante, coronación e intermedia de concreto f'c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, incluye; anclaje con una varilla a columna existente , barrenandola incrustando la farilla y recibiendo con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo , cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	188.24	\$ 864.16	\$ 162,669.48
1.9	Elaboración de castillo sección de 20 x 25 reforzado con armex 15 X 20 X 4, concreto f'c=200 kg/cm2 terminado aparente, incluye: anclaje con una varilla a losa existente , barrenandola incrustando la varilla y recibiendo con mortero, amarrandola a varillas o estribos del castillo, habilitado, cortes, desperdicios, colado, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	ml	35.49	\$ 972.40	\$ 34,510.48
1.11	muro de tabique de 14 x 11 x 28 cm a soga de 14 cm asentado con mortero cemento-arena prop 1:4, junta de 1.5 cm acabado comun, incluye: dos haldas de ladrillo de lama para evitar fractura por temperatura, acarreo dentro y fuera de obra, mano de obra y herramienta.	m2	204.44	\$ 1,038.40	\$ 212,290.50
1.12	Rehabilitación Aplanado en muro con mortero y arena amarilla proporción 1:4, terminado pulido a llana , de 2.5 cm de espesor, incluye; repellido, andamios, materiales y mano de obra herramienta.	m2	408.88	\$ 251.68	\$ 102,906.92
1.13	Rehabilitación Emboquillado ambos lados de muro de materia a base de mortero de cemento arena de r/o proporción 1:4 de 20 cms , incluye; zarpeo previo con cemento y arena cernida , materiales, mano de obra, herramienta, acarreo.	ml	39.00	\$ 162.80	\$ 6,349.20
1.14	Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio y cristal varias medidas , hasta 2.73 de altura , incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	95.77	\$ 161.92	\$ 15,507.08
1.15	Elaboración de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de angulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en coneto con alambreon de refuerzo .	pza	5.00	\$ 2,868.80	\$ 14,344.00

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152    📞 (044) 33 1256 8988    🌐 sacip constructora    ✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1.15	retiro sin recuperacion de puertas de duela de herreria , incluye; marcos , resanes, trabajos de albañileria , acarreo dentro y fuera de obra medidas aproximadas 2.70 mts x 2.10 mts en area de comedor actual	pza	2.00	\$ 721.60	\$ 1,443.20
1.16	Suministro y colocacion de adoquin modelo romano acomodado sin cuatrapear dejando los huecos para rellenarlos con graba de 1/2" , color gris de 5 x 22 x 19 cms asentado sobre arena compactada , incluye; 10 cms de material de banco compactado para asentar el adoquin , materiales, herramienta, mano de obra, recortes en orilla del Jardín	m2	182.28	\$ 1,114.08	\$ 203,074.50
1.17	elaboracion de machuelo de concreto, f c=150 kg/cm2 medidas 15 x 30 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente de fajillas de 5 cms de ancho , esquibas ochavadas, , incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	ml	45.54	\$ 1,239.04	\$ 56,425.88
1.18	Formación y compactación de base de material de tepetate en area de colocacion de adoquin en capas de 15 cm. Incluye; acarreo, tendido, bandeado, humedad optima, compactado y materiales misceláneos.	m3	27.34	\$ 987.36	\$ 26,994.42
1.19	suministro y colocacion de plantas adultas de sombra en area de jardineras exteriores de las siguientes especies, helechos, fornio verde, aralias, garra de leon , incluye ; transplante y riego los primeros dias	pza	50.00	\$ 1,293.60	\$ 64,680.00
1.2	Habilitación de Biodigestor Autolimpiable modelo de 600 lts, fabricado en polietileno con separación de lodos y filtro anaerobio, valvula de lodos y salida de agua tratada rotoplas, altura 1.60 mts, diámetro 0.86 mts, tapa de 18", Incluye: Deshierbe, apertura de cajón, nivelación, cepas, rellenos, compactación, zanja para tubería de drenaje aprox 2.00 ml, acostillado de tubo, elaboración de registro de lodos con tapa, elaboración de losa de protección superior de 2.00 x 2.00 dejando visible el cuello y la tapa del biodigestor, con machuelo perimetral de protección de 10 cms de ancho x 15 cms de alto, pruebas, todas las características y dimensiones según indicaciones del fabricante, trabajos manuales, herramienta, acarreo dentro y fuera del sitio.	pza	2.00	\$ 21,252.00	\$ 42,504.00
1.21	Habilitación de depósito de reabastecimiento freático de 4.00 mts de profundidad en un barreno de 1.40 m. de diámetro que incluye: apertura de cajón de 1.40 m. Ø, base de desplante de concreto armado de 250 kg/cm2 con diámetro de 1.20 m. Ø, juego de Anilletas de pico en jalcreto armado de 0.20 m. de altura y 1.0 m. de diámetro con resistencia de 250 kg/cm2 , escalones de acero de varilla de ½" Ø colocados a cada .40cms, filtro anular de grava de 1.1/2" en área filtrante, 20 cms de ancho perimetral y malla geotextil 200 grs en el contorno del cajón, concreto fluido coronando la parte superior de las Anilletas lisas, tapa de seguridad de concreto armado de 250kg/cm2 con diámetro de 1.20 y Brocal y tapa en concreto 300de kg/cm2 o brocal de plástico de alta densidad, conexiones a red de agua tratada, afine de fondos y taludes, nivelaciones a NPT, materiales, trabajos manuales, pruebas, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera del sitio a tiradero municipal	pza	2.00	\$ 43,111.20	\$ 86,222.40
1.22	rehabilitacion por ambas caras de ventanal de fachada consistente en la limpieza de vidrios con vinagre y bicarbonato, retiro y sustitucion de viniles, lijado con lija fina de perfiles de aluminio, limpieza con thinner y aplicación de wash primer y dos manos de esmalte base agua aplicado con airles, incluye ; empapelado de cristales, herramienta, materiales, mano de obra , felpas.	m2	86.13	\$ 142.56	\$ 12,278.69
1.23	apertura de vano en muro bajo de concreto y recubrimiento de loza de concreto prefabricada, incluye 4 cortes con disco de 1.20 mts de altura, demolicion de muro de concreto armado en una seccion de 1.50 mts de altura x 3.60 mts de largo incluye la loza prefabricada con un espesor total de 35 cms , emboquillado con recortes recuperados de la misma loza prefabricada con cortes a 45 ° para que quede terminado a hueso, resanes en piso herramienta , materiales, mano de obra, acarreo de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra,	pza	1.00	\$ 2,367.20	\$ 2,367.20

# S A C I P

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152    📞 (044) 33 1256 8988    🌐 sacip constructora    ✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1.24	Excavación a mano para zapatas de columnas en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	15.12	\$ 867.68	\$ 13,119.32
1.25	Relleno compactado por medios manuales en capas de nivelación con material de excavación, incluye; mejorando el terro con cemento prop. 1:8, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	15.12	\$ 1,094.72	\$ 16,552.17
1.26	elaboracion de zapata de concreto $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> , medidas 1.20 mts x 1.20 mts y 25 cms de espesor armado con 6 varillas del 4@ 20 cms en ambos lechos incluye dobles, cimbra, descimbra, plastico de prolipopileno 600 densidad, afine de fondo y taludes, vibrado, curado,	pza	7.00	\$ 7,612.00	\$ 53,284.00
1.27	Dado para recibir columna metalica a base de concreto echo en obra $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> de 0.50 mts x 0.50 mts x 1.50 mts., incluye; 6 varillas del #4 con estribos del #3 @ 15 cms con bastones en los extremos, excavación a 1.40 mts, cm., 4 anclas roscadas de acero redondo estructural alta resistencia 3/4" de diametro 0.90 mts de altura, A-36 $f'y=2530$ kg/cm <sup>2</sup> , placa de 1/2" con barrenos, grout nivelador, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metalica.	pza	7.00	\$ 6,051.76	\$ 42,362.32
1.28	Suministro, armado y montado de acero de columnas de PTR cuadrado 4" x 4" x 1/4" 18.18 kg/m, incluye; plomeo, soldadura, recortes, desperdicios, habilitado, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, soldadura 6013, fondo alquidalico anticorrosivo y pintura de esmalte color gris grafito, fletes, acarreo, planta eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, protección de impermeabilizante prefabricado, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo y mano de obra	kg	152.71	\$ 109.12	\$ 16,663.72
1.29	Suministro, armado y montado de acero de viga IPR 6" 4" 17.90 kg/m, incluye; placas base, cartabones, atiesadores, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra, pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	461.46	\$ 103.84	\$ 47,918.01
1.3	Elaboración rampa losa acero y concreto hecho en obra de $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lamina, y ancho de 1.05 mts. acabado escobillado, incluye; cortes @ 2.00 mts, malla electrosoldada de 4" X 4" cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	15.23	\$ 2,171.84	\$ 33,077.12
1.31	Suministro y colocación de barandal de tubo negro de 2" de diámetro cedula 30, 3.96KG/ML, de 20.8 mts de largo con 24 postes de 90 cm de alto y un fijo intermedio horizontal a los 70 cms, incluye: material, soldadura, desperdicios, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra, pintura de esmalte y anticorrosivo, limpieza, acarreo y retiro de desperdicios.	kg	289.71	\$ 109.12	\$ 31,613.16
1.32	banqueta de concreto $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> TMA 3/4" de 8 cms de espesor, fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10, afine y compactacion de terreno, cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado pulido, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra	m2	2.47	\$ 1,114.08	\$ 2,751.78
1.33	Excavación a mano en material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	2.96	\$ 867.68	\$ 2,568.33
1.34	Relleno compactado en capas de 20 cms por medios manuales con material de excavación, para area de escaleras, incluye; mejorando el terreno con cal 1:5, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra, materiales.	m3	2.96	\$ 1,094.72	\$ 3,240.37
1.35	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.40 ancho X 0.40 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra.	m3	1.78	\$ 3,150.40	\$ 5,607.71

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01(33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1.36	Elaboración de muro de contención a base de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor altura variable a 1.70 mts, con refuerzo varilla de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos, acabado aparente y zapata de 0.40 mts, incluye; placas de acero 1/4" x 0.10 x .010 mts, para soldar barandal, cimbra, descimbra, vibrado, curado, mano de obra y herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m2	10.87	\$ 2,886.40	\$ 31,375.17
1.37	zapata de concreto para muro de concreto en obra f'c= 250 kg/cm2 de 0.30 mts x 2.47 mts x x 1.20 de ancho incluye; varillas del #4 @ sentidos @ 15 cms con bastones en los extremos en ambos lechos de la zapata, A-36 f'y=2530 kg/cm2, cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra, para recibir columna metalica.	pza	2.00	\$ 16,016.00	\$ 32,032.00
1.38	retiro de excedentes de tierra producto de excavaciones dentro y fuera de obra al tiradero municipal, incluye; carga vertical al camion, herramienta, materiales, mano de obra, abundamiento	m3	18.08	\$ 409.20	\$ 7,398.34
1.39	Forjado de escalon de 30 cms de huella peralte max 23 cm y 5.30 mts de largo , a base de block 11 x 14 x 28 asentado y aplanado con mortero cemento arena de rio cernida prop 1:4, incluye: esquinas ochavadas , forjado, apoyos, rellenos, considerar en el trazo que se dejara una huella de concreto de 5 cms de espesor de manera independiente , boquillas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00	\$ 5,156.80	\$ 30,940.80
1.4	elaboracion de huellas de concreto de 30 cms de ancho x 2.35 cms de largo con una junta intermedia cortada con disco , fabricadas con concreto f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" de 5 cms de espesor añadiendo color para cemento tono beige agregando superficialmente grano de marmol triturado segun muestra , expuesto y limpiado con hidrolabadora , fraguado normal, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 , cimbrado, colado, extendido, nivelado, esquinas ochavadas, descimbrado, curado, acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra	pza	6.00	\$ 2,323.20	\$ 13,939.20
1.41	Suministro y colocacion de porton abatible dos hojas fabricado con bastidor de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" cal. 12, un fijo intermedio verticales y otro horizontal en cada hoja asi como un marco completo de ptr de 3" x 3" de 7.07 kg/ml y panel Mca DEACERO modelo 2500 medidas totales de 2.35 mts x 2,50 mts de altura , apertura 180°, tirantes de redondo liso 1/2" de la punta del bastidor cargador al extremo superior opuesto de la hoja del porton , todo terminados en poliester termoendurecido ,incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior , soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metalicas, tornillo galvanizados, Bisagras inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro , barras antipánico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, placas de fijacion y atiezadores, picaporte central y otro a piso ambos con portacandado, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos. ver detalle pt05	pza	1.00	\$ 24,886.40	\$ 24,886.40
1.42	Suministro y colocacion de puerta sencilla ,abatible apertura 90° con bastidor tubular de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16, un fijo intermedio horizontal y panel Mca DEACERO modelo 2000 medidas totales de 1.10 mts x 2,10 mts de altura ,incluye marco completo mismo material del bastidor, y un antepecho de reja de 50 cms de alto , todo terminados en poliester termoendurecido , incluye; una lamina calibre 22 en su cara interior, dos laminas de acero inoxidable de cal 18 medidas 1.10 mts x 30 cms, barras antipánico de tres puntos en acero inoxidable para exteriores, soldadura, descalibres, nivelado, habilitado, abrazaderas metalicas, tornillo galvanizados, roptura y colado de concreto f'c= 250 kg/cm2 seccion 25x25x50 cms, visagras, herramienta, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, trazos.ver detalle pt04	pza	1.00	\$ 12,427.36	\$ 12,427.36
1.43	recorte de cerca cel para abertura de bano incluye; recorrer dos postes a las orillas y su reinstalacion	m2	8.40	\$ 339.68	\$ 2,853.31

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1.44	demolicion de banco de concreto de pedestal de 3" de diametro de contero y asiento de 30 cms de diametro y 60 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarreo de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	20.00	\$ 605.44	\$ 12,108.80
1.45	demolicion de mesa de concreto de pedestal de 4" de diametro de contero y cubierta de 1.20 mts de diametro 90 cms de altura, incluye herramienta, materiales, mano de obra, acarreo de escombros dentro y fuera de obra .,	pza	5.00	\$ 1,126.40	\$ 5,632.00
1.48	retiro sin recuperacion de cancel corredizo de herreria medidas 5.0 mts de largo x 2.70 mts de alto formado por tubulares verticales de 7 cms x 2.5 cms @ 15 cms , incluye; rieles, carretillas , acarreo dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra.	pza	2.00	\$ 3,484.80	\$ 6,969.60
1.49	demolicion de una parte del firme de jalcreto de 8 cms de espesor en area de jardines para dar forma a las jardineras, por medios manuales, incluye; corte dcon disco en area de escalera y rampa, carga de escombros al camion , acarreo de escombros producto de la demolicion dentro y fuera de obra, abundamientos .	m2	28.00	\$ 244.64	\$ 6,849.92
1.5	Suministro y colocación de botaguas de lamina pinto-alum calibre 26 de 60 cms de desarrollo en area de comedor bajo la rampa , incluye; material de fijacion, sellado en union con el muro de grano expuesto con poliuretano y elastomero con malla poliester tejida , dobles para dar forma , herramienta, materiales, mano de obra.	ml	11.00	\$ 1,108.80	\$ 12,196.80
2	<b>TABLAROCA</b>				\$ 219,473.76
2.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.10 mts de altura ( MR2 ) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	63.17	\$ 950.40	\$ 60,036.77
2.2	Muro de panel de yeso de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura tapando los huecos del caseton (MR1) incluye: ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	94.62	\$ 985.60	\$ 93,257.47
2.3	Muro de panel de yeso de 13 mm mca calidad RH, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.93 mts de altura (MR3) incluye: tapar huecos de los casetones ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	24.01	\$ 1,108.80	\$ 26,622.29
2.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	66.30	\$ 322.08	\$ 21,353.90
2.5	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye; fijación, materiales, mano de obra.	ml	66.30	\$ 274.56	\$ 18,203.33
3	<b>ALUMINIO Y CRISTAL</b>				\$ 392,099.84
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 3 perfiles intermedios verticales y un perfil horizontal a los 2.15 mts d altura y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 4.95 mts de ancho x 2.73 mts de alto , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-1)	pza	1.00	\$ 39,380.00	\$ 39,380.00
3.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 2 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 3.97 mts de ancho x 2.15 mts de alto , llegando dos de los postes hasta la loza , incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, junquillos, viniles, pelicula tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-2)	pza	1.00	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01(33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

ATN: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
3.3	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 1.63 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 14,828.00	\$ 14,828.00
3.4	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 1.71 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-3)	pza	1.00	\$ 12,196.80	\$ 12,196.80
3.5	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 3.23 mts de ancho x 2.15 mts de alto, llegando dos de los postes hasta la loza, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-4)	pza	1.00	\$ 23,038.40	\$ 23,038.40
3.6	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-5)	pza	1.00	\$ 16,262.40	\$ 16,262.40
3.7	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 2.04 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 13,569.60	\$ 13,569.60
3.8	Suministro y colocación de fijo de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm, medidas totales 2.40 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, llegar un perfil verticales hasta la loza, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-6)	pza	1.00	\$ 16,262.40	\$ 16,262.40
3.9	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 2.87 mts de ancho x 2.15 mts de alto, llegando dos de los postes hasta la loza, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-7)	pza	1.00	\$ 19,668.00	\$ 19,668.00



# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
3.1	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral con 1 perfiles intermedios verticales y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal templado claro de 6mm, medidas totales 3.19 mts de ancho x 2.15 mts de alto, llegando dos de los postes hasta la loza, incluye, pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo de 3", elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-8)	pza	1.00	\$ 21,683.20	\$ 21,683.20
3.11	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio, anodizado natural calidad CUPRUM línea eurovent de 3" compuesta de un fijo lateral y una puertas corrediza ligera perfil 1 3/4" y cristal flotado claro de 6mm, medidas totales 2.50 mts de ancho x 2.15 mts de alto, incluye, llegar un perfiles verticales hasta la loza, chapas 590 AN, marco completo de 3" riel, carretillas, jaladeras, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle AL-9)	pza	1.00	\$ 16,947.04	\$ 16,947.04
3.12	Suministro y colocación de Ventana de aluminio, anodizado natural para fachada de edificio dividida en 4 partes de 1.25 mts de largo x 0.63 mts de alto de las cuales dos seran fijas y dos corredizas, sobre muro de material, calidad CUPRUM línea eurovent de 3" y cristal flotado claro de 6mm, medidas totales aprox 5.0 mts de largo x 2.73 mts de alto, corroborar medidas en obra, rieles, gias, carretillas, elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución ( ver medidas y diseño en detalle V1)	pza	4.00	\$ 42,345.60	\$ 169,382.40
3.13	Suministro y colocación de ventanearía de celosías de aluminio y cristal flotado claro de 6 mm anodizado blanco, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" Operador y mecanismo de mariposa para celosía. medidas totales 0.60 mts x 0.60 mts, incluye, elementos de fijación, junquillos, viniles, y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 2,164.80	\$ 2,164.80
4	BAÑOS				\$ 112,513.97
4.1	Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muro antartida de primera color artic white formado 40 x 60 cms, dispuesto en forma horizontal, asentado con pegazolejo y junteador a hueso mca interceramic, incluye; despatines, despieze, desperdicios, trazo, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarrees.	m2	71.83	\$ 762.08	\$ 54,740.21
4.2	Suministro y colocación de sanitario Elongado dos piezas cerámica porcelanizada, con superficie antibacterial, 4.8 L por descarga color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; palanca metálica cromada, cubrepijas, hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, herramienta, materiales, mano de obra., llave angular, mangera flexible, herramienta, materiales, mano de obra.	pza	2.00	\$ 5,156.80	\$ 10,313.60
4.3	Suministro y colocación de Lavabo de mca helvex modelo LV Santorini 1, color blanco, INCLUYE; monomando Helvex Century Modelo E-928, mangueras flexibles, coples, llave angular Urrea, kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 3,740.00	\$ 7,480.00
4.4	Suministro y colocación de gabinete para baño empotrable bertoni modelo brisol labavo blanco de marmol sintético, dimensiones totales 55.5 x 71 x 39.7 cm, incluye; herrajes, monomando bajo para llavabo helvex, lusitania modelo LUS-100, acabado cromo, mangueras flexibles, coples, llave angular kit de cespól de latón cromado mca Urrea,	pza	2.00	\$ 5,482.40	\$ 10,964.80
4.5	Suministro y colocación de regadera eléctrica Lorenzetti, modelo bella ducha 4t ultra blanca, ricado en termoplastico de alta resistencia, incluye; regadra, mangera, soporte, duchita manual, brazo extensor, chapeton, mescladora de cartucho cerámico,	pza	1.00	\$ 2,076.80	\$ 2,076.80
4.6	Suministro y colocación de espejo flotado con marco de soporte inferior de 1.0 mts x 0.80 mts. Cantos viselados, pulidos y abríllantados	pza	2.00	\$ 1,883.20	\$ 3,766.40

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R. F. C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
4.7	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94202, color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,003.20	\$ 2,006.40
4.8	Suministro e instalación de despachador de toalla marca KIMBERLY CLARK color humo, modelo 92259. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	\$ 1,026.08	\$ 2,052.16
4.9	Extractor para baño, marca Soler & Palau Hae-300, o similar de igual o superior calidad. Incluye: salida eléctrica para su conexión con tubería conduit de 1/2" 4 hilos de cableado cal 12, suministro, acarreo, elevación, colocación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 3,062.40	\$ 3,062.40
4.1	Línea de aereación para extractor en tubería de PVC de norma de 100 mm, incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	8.00	\$ 985.60	\$ 7,884.80
4.11	cajillo para tapar tubo de extracción a base de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, una cara, de 20 x 20 cms incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	8.00	\$ 1,020.80	\$ 8,166.40
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 229,465.28
5.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	25.00	\$ 2,156.00	\$ 53,900.00
5.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 1" a 2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,663.20	\$ 16,632.00
5.3	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,487.20	\$ 14,872.00
5.4	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 1,293.60	\$ 12,936.00
5.5	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts, incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	7.00	\$ 1,883.20	\$ 13,182.40
5.6	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 3/4" de cobre marca urrea, incluye; nudos, materiales, mano de obra.	pza	3.00	\$ 1,900.80	\$ 5,702.40
5.7	Salida sanitaria de pvc de norma de 2" para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	4.00	\$ 1,628.00	\$ 6,512.00
5.8	Salida sanitaria de pvc de norma de 4" para lavabo o tarja, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	4.00	\$ 1,886.72	\$ 7,546.88
5.9	línea sanitaria de pvc de norma de 4", incluye: conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	20.00	\$ 1,270.72	\$ 25,414.40
5.1	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable marca coflex, incluye: conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1,425.60	\$ 2,851.20
5.11	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 6", incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	35.00	\$ 1,997.60	\$ 69,916.00

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📘 sacip constructora

✉ contacto sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
6	CARPINTERIA Y HERRERIA				\$ 303,573.60
6.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de aglomerado melaminico con tope integrado y jambas de madera sollida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancun 6491 de niquel satinado mca. aki , material de fijacion, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra pt1	pza	15.00	\$ 9,292.80	\$ 139,392.00
6.2	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores , y cajones DESARROLLO DE 2.30 MTS , incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 39,292.00	\$ 39,292.00
6.3	Suministro e instalación de cocineta de aglomerado melaminico de 19 mm mca masisa color concreto, con puertas, entrepaños interiores , y cajones DESARROLLO DE 4.0 MTS , incluye: gabinete aéreo con puertas de proyección (con pistón neumático), zoclo, correderas con balines de acero, jaladeras de aluminio oculto integradas en lo largo de cajones y puertas, cubierta de granito san gabriel con zoclo y faldon, tarja doble tina mca teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado mca urrea, coflex ver medidas y diseño en plano sección de cocina.	pza	1.00	\$ 60,016.00	\$ 60,016.00
6.4	Suministro y colocacion de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibandola y resanandola con concreto, medidas totales de 5.20 mts x 0.70 mts , incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE1 ) .	pza	4.00	\$ 12,971.20	\$ 51,884.80
6.5	Suministro y colocacion de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y parco de ptr de 2" anclado a muro recibandola y resanandola con concreto, medidas totales de 0.7 mts x 0.70 mts , incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra, ( ver detalle HE2 ) .	PZA	1.00	\$ 1,830.40	\$ 1,830.40
6.6	Suministro y colocacion de puerta abatible de herreria empotrado en losa , dalas y castillos , recibandola y resanandola con concreto, medidas totales de 1.20 mts x 2.20 mts , fabricada con tubular de 2" x 2" cal 18 , forrada en lamina liza por ambas caras con dos estrias remetidas horizontales intermedias , incluye marco completo de ptr de 2.5" x 2.5" , mirilla, bisagras , barra y kit antipanico de acero inoxidable aisi 304 ( term satinado) sencilla tipo universal para puerta de emergencia SKU 1086, , pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico aplicado a dos manos , acarreo de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, herramienta, materiales, andamiaje, mano de obra . ( VER DETALLE PT02 )	pza	1.00	\$ 11,158.40	\$ 11,158.40

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📧 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

fecha:

25 de Marzo de 2024

Tipo: Mantenimiento

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
7	PINTURA Y TERMINADOS				\$ 1,140,197.63
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros interiores a dos manos, hasta una altura de 3 mts, calidad 10,000 ciclos, color claro a escoger, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	944.29	\$ 109.12	\$ 103,040.92
7.2	Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de grano expuesto de paredes exteriores en jardines, hasta una altura de 2.20 mts, calidad 10,000 ciclos usando un degradado de color a cada 2.0 mts usando paleta de colores de gris oscuro a gris claro, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	191.75	\$ 121.44	\$ 23,286.12
7.3	Suministro y aplicación de pintura en bóvedas interiores casetonadas terminado aparente, a dos manos, a hasta una altura de 3 mts. color blanco ostión mca. Berel, calidad Kalos Tone serie 7700, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie, libre de polvo, resane por destecateo de pintura vieja, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,777.13	\$ 110.88	\$ 197,048.17
7.4	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.92 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 11,862.40	\$ 11,862.40
7.5	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.01 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 7,260.00	\$ 7,260.00
7.6	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 2.31 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR	pza	1.00	\$ 14,335.20	\$ 14,335.20
7.7	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.49 M x de 2.70 mts de alto, DIRECTOR	pza	1.00	\$ 9,565.60	\$ 9,565.60
7.8	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 2.41 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 14,942.40	\$ 14,942.40
7.9	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 0.74 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 5,834.40	\$ 5,834.40
7.1	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.62 M x de 2.70 mts de alto, COORDINADOR GENERAL	pza	1.00	\$ 10,973.60	\$ 10,973.60
7.11	Suministro y colocación de cortina enrollable, mca. PHIFER modelo Black out Luxury, color ivory, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.05 M x de 2.70 mts de alto, ASISTENTE	pza	4.00	\$ 6,265.60	\$ 25,062.40
7.12	Suministro y colocación de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta minima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	818.50	\$ 714.56	\$ 584,867.36
7.13	Suministro y colocación de zoclo con recorte de vitropiso en interiores castel voss grey de primera medidas 7.5 cms x 60 cms, asentado con pegapiso Psp y junta minima con junteador, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	ml	302.16	\$ 381.04	\$ 115,135.05
7.14	aplanado de columnas de concreto con yeso y redimix para quitar imperfecciones y dar terminado pulido, hasta una altura de 2.72 mts, seccion de columna 60 cms x 60 cms, incluye; colocacion de malla pollera, clavos para concreto, andamiaje, herramientas, materiales, mano de obra	pza	5.00	\$ 3,396.80	\$ 16,984.00

# SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:  
240325-1

☎ 01(33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📘 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000 int 37, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

No. PROVEEDOR: P-30586

Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEON, PARA EL SET

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

AT'N: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ubicación: EDIFICIO NUEVO LEON COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA JAL.

Tipo: Mantenimiento

fecha:

25 de Marzo de 2024

## CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
8	LIMPIEZA				\$ 283,719.37
8.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	\$ 163,840.00	\$ 163,840.00
8.2	deshierbe de jardines en áreas exteriores , incluye; escarificación de 20 cms de capa vegetal y hojarasca que se mezclara con tierra vegetal para sustento de plantas en jardín , incluye el traspaleo al area de jardineras dentro de la misma area , herramienta, materiales mano de obra, retiro de basura de hojarasca y hiervas en general.	m2	182.28	\$ 98.56	\$ 17,965.52
8.3	adición de tierra vegetal para mejorar el sustrato del area jardinada, en un espesor aprox de 20 cms , incluye; acarreo dentro y fuera de obra , herramienta, materiales, mano de obra .	m3	32.01	\$ 1,865.60	\$ 59,717.86
8.4	poda controlada de arbol de 7 mts para levantar follaje , incluye : retiro de ramas y follaje al tiradero oficial , herramienta, equipo mano de obra.	pza	7.00	\$ 6,028.00	\$ 42,196.00
				SUBTOTAL	\$ 4,273,580.53
				16% IVA	\$ 683,772.88
				TOTAL	\$ 4,957,353.41

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.

### NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- \* PARA CONFIRMAR LOS TRABAJOS SERA NECESARIO 50% ANTICIPO.
- 2.- \*LOS PAGOS SERAN EN PARCIALIDADES POR MEDIO DE ESTIMACIONES DE UN AVANCE OBRA.
- 3.- \* LOS TRABAJOS TENDRAN UNA DURACIÓN DE DE 70 DÍAS NATURALES.
- 4.- \* LA GARANTIA POR VICIO ACULTOS SERA DE 6 MESES A PARTIR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE PRESUPUESTO, PREVIA CARTA DE ENTREGA RECEPCION FIRMADA POR AMBAS PARTES.
- 5.- \*ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS POSTERIOR A LA FECHA INSCRITA.

ATTE.

  
Arq. Hugo Ismael Ruvalcaba Medina  
DIRECTOR GENERAL  
SACIP S.A DE C.V.