

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
<b>AIRE ACONDICIONADO</b>								
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. INCLUYE: DESCONEJIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, TUBERÍA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO EXISTENTE, CANALIZACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO, SOPORTERÍA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	CUMPLE	CUMPLE			
2.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE HEAT PUMP, 4 VIAS (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 24,900 BTU/H, CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN 24,500 BTU/H, SEER 21, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, FRÍO/CALOR, 5 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER, REFRIGERANTE R-410A, 4MXC6524G1000AA/4TXK6524G1000AA O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, PANEL CUADRADO 4MXL2324BFOW0AA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, BOMBA DE DRENAJE, SENSOR DE PRESENCIA INTELIGENTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA INDICADORA DE LÍQUIDO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
3.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE HEAT PUMP, 4 VÍAS (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 24,900 BTU/H, CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN 24,500 BTU/H, SEER 21, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, FRÍO/CALOR, 5 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER, REFRIGERANTE R-410A, 4MXC6524G1000AA4TXK6524G1000AA O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, PANEL CUADRADO 4MXL2324BF0W0AA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, BOMBA DE DRENAJE, SENSOR DE PRESENCIA INTELIGENTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA DE INDICADORA DE LÍQUIDO, FLETES, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	6.00	CUMPLE	CUMPLE			
4.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A, SEER 16.0. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA INDICADORA DE LÍQUIDO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
5.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A, SEER 16.0. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA INDICADORA DE LÍQUIDO, ANCLAJE A BASE EXISTENTE EN CASETA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
6.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE			
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110/220V; ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 2 MTS; VOLUMEN MÁXIMO DE DESCARGA 6.4 GPH, CONSUMO 3W, 50mA. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
8.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADORA, ELABORADA CON FIERRO ÁNGULO DE 1-1/2"x3/16"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 2-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTA NEGRA; THINNER, ESTOPA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
9.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO-ÁNGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8; PLACA DE ACERO DE 10X10 CM Y DE 1/4" DE ESPESOR; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 2-1/2" DE LONGITUD; TACONES DE NEOPRENO DE 1.5" DE ESPESOR; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTA NEGRA; THINNER, ESTOPA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	CUMPLE	CUMPLE			

  
 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos  
 Director de Recursos Materiales  
 Secretaría de la Hacienda Pública

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)			
				CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	CUMPLE	CUMPLE			
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	CUMPLE	CUMPLE			
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	CUMPLE	CUMPLE			
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE SOLDABLE DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)			
				CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE SOLDABLE DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE SOLDABLE DE COBRE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	CUMPLE	CUMPLE			
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA COMPLEMENTAR CARGA DEL SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	16.00	CUMPLE	CUMPLE			
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	CUMPLE	CUMPLE			
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE			
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE			
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE			
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	CUMPLE	CUMPLE			
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	CUMPLE	CUMPLE			
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	CUMPLE	CUMPLE			
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE			
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "YE" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)			
				CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE			
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00	CUMPLE	CUMPLE			
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	CUMPLE	CUMPLE			
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE			
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO TRAPECIO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	70.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"X2-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLÉ HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLÉ HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	CUMPLE	CUMPLE			
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE			
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	CUMPLE	CUMPLE			
49.0	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A SISTEMA DE TUBERÍA DE DRENAJE EN EL ÁREA DE BAÑO EN PROYECTO NUEVO. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	3.00	CUMPLE	CUMPLE			
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, BIFÁSICO, TIPO 3R, USO EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA, DU221RB, 2 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ELABORADA EN FIERRO ÁNGULO DE 1"X3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8". PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/82 DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
52.0	SERVICIO DE ADECUACIONES A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD424M100CU EXISTENTE CON ITM PRINCIPAL DE 3X100 AMPERES, 3 FASES 4 HILOS. BARRAS DE 100 AMPERES CONSISTENTE EN RECORTE EN LA LÁMINA DE LA PLACA PARA APROVECHAR 3 ESPACIOS MÁS EXISTENTES EN LAS BARRAS Y GIRAR LA TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE			
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	900.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	CUMPLE	CUMPLE			
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	190.00	CUMPLE	CUMPLE			
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	CUMPLE	CUMPLE			
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	CUMPLE	CUMPLE			
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA ANCL O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	4.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)			
				CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V.	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	CUMPLE	CUMPLE			
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	CUMPLE	CUMPLE			
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	CUMPLE	CUMPLE			
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	4.00	CUMPLE	CUMPLE			
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	8.00	CUMPLE	CUMPLE			
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)			
				CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C-V-	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAM., DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	CUMPLE	CUMPLE			

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA LPL 03-037-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.-	PROPUESTA 2 (P2) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.			
74.0	SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PVC HIDRÁULICO, TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN, ETC. CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RANURADO Y RESANES EN MUROS, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, LIMPIEZA GRUESA, LIMPIEZA FINA, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	20.00	CUMPLE	CUMPLE			
75.0	SERVICIO DE LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: RETIRO DE BASURA DEL ÁREA A TIRADERO MUNICIPAL, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	CUMPLE	CUMPLE			
	<b>TIEMPO DE EJECUCION</b>			60 DIAS	60 DIAS			
	<b>ANTICIPO</b>			50%	50%			
	<b>CARTAS DE GARANTIAS</b>			EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA 1 AÑO; EN COMPRESOR 5 AÑOS.	1 AÑO EN MANO DE OBRA Y 1 AÑO EN MATERIALES.			
	<b>RESULTADO</b>			SI CUMPLE	SI CUMPLE			

**Notas:** LA PROPUESTA 1(P1): Cumple; LA PROPUESTA 2(P2): Cumple.