

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Fecha	29-04-2024
Número de solicitud	03-039-2024
Número de estudio	IM/03833
Metodología que se utilizó	ANALITICA

Área requeriente [03] Secretaría de la Hacienda Pública / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Nombre del proveedor:		CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.		PROSIRSA, S.A. DE C.V.		DIANA ELIZABETH VAZQUEZ SOLIS		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN	
CONTACTO DE VENTAS		CHRISTIAN GARCIA MERINO		JOSE DE JESUS MEDINA TOSCANO		DIANA ELIZABETH VAZQUEZ SOLIS			
DOMICILIO		COMPOSTELA 1570, MEZQUITAN COUNTRY, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco		LOMAS ALTAS 4989, COL. JARDINES DE LA PATRIA, ZAPOPAN, Zapopan, Jalisco		IGNACIO CARRILLO 1273, COL. JARDINES DE PLAZA DEL SOL, C.P. 44510, Guadalajara, Jalisco			
TELEFONO		3328100045		3318093865		3316336812			
R.F.C.		CCJ2207148LI		PRO1506256Z6		VASD881126CM6			
CORREO ELECTRONICO		sgconstrucciones001@gmail.com		prosirsaconstructuccion6@gmail.com		diana.vazquez199@gmail.com		ART.13 NUMERAL 3. NIS GRACC. III A. INCISO D	
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL		LOCAL		LOCAL			
CONDICIONES DE PAGO		60 DIAS		60 DIAS		60 DIAS			
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P36236;Estado: Activo		Sin registro;Estado: Pre Registro		30% ANTICIPO 70% ESTIMACIONES POR AVANCE			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001. ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS	1.00	Servicio(\$)	\$ 270,666.98	\$ 313,973.70	\$ 286,423.71	\$ 337,251.50	\$ 277,433.72	\$ 321,823.12	\$ 322,682.77
			GRAN TOTAL:			\$ 322,682.77			

MANIFIESTO:

DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.


QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.


HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.


POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS, EJEMPLO: LA PARTIDA 1., INCLUYE I.V.A.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.

ELABORÓ: 
 ANA Gabriela Sánchez de la Torre
 Técnico Administrativo

REVISÓ: 
 Carlos Fernando Nava Martínez
 Coordinador de Compras

AUTORIZÓ: 
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Directo de Recursos Materiales

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
2	ALUMINIO Y CRISTAL				
2.1	Suministro e instalacion de película tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal de ventana corrediza con medidas de 0.90 x 0.83 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 271.46	\$ 542.92
2.2	Suministro e instalacion de película tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal fijo de puerta con medidas de 0.30 x 0.42 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 223.54	\$ 894.16
2.3	Fabricación e instalación puerta corrediza de 1.00 x 2.00 mts de altura, de perfil de aluminio 1 3/4 anodizado negro, duela lisa de aluminio en ambas caras, con perfil intermedio para dar rigidez. Incluye; jaladeras de aluminio negro, rieles para corredera puerta corrediza e instalación dentro de muro, elementos de fijación, sellado, calzas de plomo, chapa marca "Phillips" modelo 560 AN color negro, marco completo, junquillos, cilindros y llaves, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 8,231.71	\$ 8,231.71
3	MÓDULO COCINETA				
3.1	Suministro e instalación de cocineta en MDF melamínico de 19mm masisa color concreto (ver detalle Cocineta). Consta de mueble inferior bajo losa de 1.83 mts x 0.85 m x 0.60 mts de fondo (seccionado en 2 puerta abatibles bajo tarja de 0.50 x 0.80 m y un espacio para servir). Incluye: rectificación de medidas en sitio, bisagras, materiales y desperdicios, fletes y acarreo, mano de obra, herramienta y equipo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 22,099.33	\$ 22,099.33
3.2	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito negro absoluto de 1.83 m de largo x 0.60 m de ancho x 5 cm de espesor, llevando hueco para tarja de 0.99 x 0.50 y socio de 8cm x 2.43 ml de largo (perímetro de cubierta). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 19,830.20	\$ 19,830.20
3.3	Suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor, mod. AM 9910 con medidas de 0.99m X .050m X 0.21Mm en color negro, material cuarzo. Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 18,730.24	\$ 18,730.24
3.4	Suministro e instalación de llave mezcladora monomando para cocina Lemist cromado, kit de inatallación (llaves angulares, manguera flexible, cespol). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 9,209.41	\$ 9,209.41
3.5	Suministro e instalación de dosificador para jabón líquido, electrónico, de baterías, con sensor, marca Helvex, modelo MB-1100, Cuerpo de Aluminio, acabado aluminio anodizado, base de plástico ABS. Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 11,004.29	\$ 11,004.29
3.6	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo marca Kimberly Clark Professional color humo. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00	\$ 3,803.24	\$ 3,803.24



C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
4	PINTURA Y ACABADOS				
4.1	Suministro y aplicación de Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado mate lavable, para interiores y exteriores, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > 0 = 1.2 ton/m3., lavabilidad > 0 = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min, ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt.) Trabajo terminado a dos manos, una cara, color blanco o a definir por supervisión. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, raspado y preparación de la superficie, resanes menores, sellado de la superficie, mano de obra, herramientas y equipo, equipo de seguridad, plásticos para protección de pisos y muebles, movimiento de mobiliario, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	67.33	\$ 124.02	\$ 8,350.27
4.2	Adecuación de muro tapón de medidas 2.16 x 2.48 m de alto con vano para puerta corrediza (reforzado con polín de madera de 4"x2") de 1.00 x 2.00m de altura y llevando hueco al interior de 1.00 m para que corra puerta corrediza y quede resguardada dentro de muro. A base de panel de cemento de 13 mm, a dos caras con bastidor sencillo a base de poste estructural 635 PE calibre 20 separados a 40.6 cm y canal estructural Ypsa 635 Calibre 26. sujetos a piso, muros laterales y fijado a viga superior existente, con tornillos de carpintero y taquetes de madera, el bastidor y panel se atornillara con tornillos Tek broca de 25.4 mm, DS 1 5/8" y Tek plano 12.7 mm, sellado de juntas a base de compuesto Base Coat y cubrejuntas durock tape de 4" y carton asfáltico, listo para recibir acabado. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de material sobrante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.36	\$ 1,818.20	\$ 6,109.15
4.3	Suministro e instalación de mortero autonivelante a un espesor de 5mm para dar pendientes hacia bajante y posterior aplicación de recubrimiento epóxico base solvente HFIndustrial MBT 6 a 9mm en color gris. Incluye; materiales y desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.03	\$ 109.62	\$ 1,647.59
4.4	Adecuación de escalón o piso falso a base de estructura de PTR de 2"x2" formada por un cuadrado de 1.00 x 1.20 m y 4 soportes de 10 cm de largo. Dejando una altura total de la estructura de 15cm. Forrada por 2 frentes de 1.00m x 15cm y 1.20m x 15cm y la parte superior de 1.00 x 1.20 m a base de MDF melamínico de 19mm masisa color concreto. Fijado a piso por 4 placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo a piso. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,473.51	\$ 4,473.51
4.5	Colocación de remate superior en todo el perímetro del espacio para cerrar espacio entre cubierta y muro, a base de tabla MDF melamínico de 19mm masisa color concreto, de 30 cm de ancho, sujeta a muro existente y cubierta y estructura existente según diseño. Incluye; elementos de fijación, sellado de perímetro con sellador de poliuretano de un componente color gris, recortes, materiales y desperdicios, rectificación de medidas en sitio, mano de obra, herramientas y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.30	\$ 440.67	\$ 4,979.57





www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
4.6	Enjarre de 1-2 cm de espesor para detallado de mocheta o boquilla en muro de 0.07 de ancho. A base de mortero cemento-arena prop. 1:4, terminado con llana, perfilando esquinas. Incluye; rectificación de medidas en sitio, mano de obra, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, carga y acarreo dentro, fuera y a cualquier nivel del sitio del material sobrante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.75	\$ 355.57	\$ 1,333.39
5	AMPLIACIÓN CUBIERTA				
5.1	Elaboración de anclaje en muro para trabe de acero, recortando y demoliendo enjarre para llegar a dala sección 40 cm x 40 cm y 10 cms de profundidad o hasta llegar a la dala de concreto, barrenado los elementos de concreto, existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna traves existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural. Incluye: elementos de fijación, cálculos, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado, encostado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreo dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2,261.71	\$ 2,261.71
5.2	Suministro y colocación de viga IPR 6x4 peralte 160mm x 17.90 kg/m. para elaboración de marco de soporte para continuación de cubierta. (igual a existente) Cubriendo un claro de 6.83ml, llevando aplicación de fondo alquidalcico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo: placa barrenada de 1/4" medidas 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje, cartabones, acarreo dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	125.30	\$ 79.40	\$ 9,948.82
5.3	Elaboración de anclaje en pretil para columna de acero, recortando y demoliendo enjarre sección 40 cm x 25 cm y 5 cms de profundidad. barrenado de pretil con una profundidad de 25 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje. para introducir 4 varillas del # 8. Incluye: elementos de fijación, cálculos, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado, encostado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreo dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,817.17	\$ 1,817.17
5.4	Suministro y colocacion de COLUMNA CUADRADA DE PTR ROJO de 3" x 3" cal. 11 x 6.78 kg/m, de aprox. 2.30 ml, soldada a peralte inferior de viga IPR, llevando aplicación de fondo alquidalcico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo; placa base de 3/4" de 40 cms x 25 cms para anclar columna, y 2 laterales de 3/4" de 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje y levando aplicación de fondo alquidalcico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito, cartabones, acarreo dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	15.59	\$ 89.78	\$ 1,399.67



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
5.5	Suministro y colocación de canales MON-TEN 4 MT14, para fijación de cubierta, separado a cada 1.20 mt, con un largo de 1.70ml aprox. Sujetos y traslapados entre armaduras y a canales existentes, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluye; pijas autoroscables con rondana de neopreno, acarreo dentro y fuera de sitio, andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.90	\$ 412.32	\$ 4,906.61
5.6	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso o igual a existente. Incluye; pija autoroscable con rondana de neopreno, materiales de fijación, sellado de tornillos y juntas con sellador de poliuretano de un componente color blanco, tapajuntas de lamina pintro en perimetro, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones a cualquier nivel, maniobras, cortes, sellado de cantos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.61	\$ 1,424.63	\$ 16,539.95
5.7	Suministro y colocación de botaguas de lámina pintro alum rolada cal. 24 de 60 mts de desarrollo en perimetro de la cubierta de multytecho. Incluye: sellado en union con el muro con poliuretano y impermeabilizante elastomerico 5 años reforzado con malla de poliester tejida ambos sentidos en toda la superficie, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, pijas autoroscables y elementos de fijación, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, limpieza constante y retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.53	\$ 291.63	\$ 2,487.60
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MODELO IN 4046 G BN A O EQUIVALENTE, LÍNEA OCEAN PRO, 10-277 VOLTS, 38 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$ 2,057.51	\$ 6,172.53
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	\$ 29.37	\$ 5,874.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$ 116.77	\$ 350.31
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 15.05	\$ 60.20
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 129.20	\$ 258.40



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 90.43	\$ 180.86
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	\$ 72.04	\$ 2,161.20
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 55.66	\$ 667.92
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	34.00	\$ 7.00	\$ 238.00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	\$ 12.31	\$ 221.58
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	18.00	\$ 19.76	\$ 355.68
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 217.20	\$ 1,303.20
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 261.93	\$ 1,571.58
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 249.48	\$ 2,494.80
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 330.50	\$ 661.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 662.17	\$ 662.17
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, MODELO E60288N O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 308.22	\$ 1,541.10
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO CON CHASIS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 90.43	\$ 452.15
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA ÁREA DE DEPOSITO DE BASURA 26.5 X 14.5 CM BLANCO DELTA MODELO SLMX70 O EQUIVALENTE. INCLUYE: TUBERÍA DE UN APROXIMADO DE 2 METROS PARA CANALIZAR SALIDA DE AIRE HACIA AFUERA, FIJACIÓN EN MURO DE TABLA ROCA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 5,275.76	\$ 5,275.76



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
6.2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 32,274.26	\$ 32,274.26
6.21	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 6,748.94	\$ 6,748.94
6.22	SERVICIO DE RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORA) DE 1 T.R. DE CAPACIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS EN ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA Y VOLVER A COLOCAR EN SU UBICACIÓN ACTUAL. INCLUYE: RECARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIRLO, DESMONTAJE DE CONDENSADORA DEJANDO TUBERÍA Y CABLEADO EN SU LUGAR PARA VOLVER A COLOCAR LA CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$ 5,621.42	\$ 5,621.42
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 240.82	\$ 2,408.20
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 282.82	\$ 2,828.20
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 254.21	\$ 2,542.10
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 313.73	\$ 3,137.30
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, DOBLE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	5.00	\$ 292.07	\$ 1,460.35
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.25	\$ 2,252.11	\$ 2,815.14
6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 97.91	\$ 587.46



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL. construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA AREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 80.17	\$ 320.68
6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 70.26	\$ 140.52
6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 12.77	\$ 127.70
6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X12 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 157.62	\$ 1,576.20
6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 62.28	\$ 622.80
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	\$ 172.65	\$ 2,244.45
6.36	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	5.00	\$ 709.89	\$ 3,549.45

Condiciones Comerciales DE ESTA COTIZACIÓN :

Forma de Pago: 50% ANTICIPO Y 50% AVANCE DE TRABAJOS

Vigencia de Cotización: 15 días. PRECIOS COTIZADOS EN M.N.

Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.

SUBTOTAL	\$270,666.98
DESCUENTO	
IVA 16%	\$43,306.72
TOTAL M.N.	\$313,973.70

CON LETRA:

Trescientos trece mil novecientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.

ATTE

CHRISTIAN GRACIA MERINO
 RESPONSABLE DE ESTA COTIZACIÓN



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL: construccionesdejalisco897@gmail.com
 Tel.: 33 2810 0045
 RFC.: CCJ2207148L1
 No. de proveedor: P-36236

FECHA:	29/04/2024	No. COT:	385
		T. ENTREGA:	60 DIAS

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ATENCIÓN A: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Paso en muro de durock de espesor de 3" de diametro, para pasar tubería de drenaje de 2" para tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 450.73	\$ 450.73
1.2	Paso en muerete o base de muro de block y mortero de lavadero para paso de tubería de drenaje de 2" para tarja Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 628.45	\$ 1,256.90
1.3	Paso en muro de durock de espesor de 2" de diametro, para pasar tubería hidráulica de 1" para alimentación de tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo de termofusión de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 628.45	\$ 1,256.90
1.4	Adecuación de salida sanitaria para tarja o lavabo, a base de tubería de fierro fundido y sus accesorios diametro de 2". y desagüe en bajante. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreos y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,509.77	\$ 1,509.77
1.5	Tendido de tubo de línea sanitaria nueva a base de tubería de fierro fundido de 2" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 3.00 mts a bajante, suministro de materiales (tubería, codos, cople, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreos y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 1,296.37	\$ 3,889.11
1.6	Adecuación de salida hidráulica para tarjas o lavabos, a base de tubería de termofusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diametro 1" y conexión a línea hidráulica existente". Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreos y retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 992.93	\$ 992.93
1.7	Tendido de tubo de línea hidráulica nueva de 1" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 2.00 mts. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.) pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreos y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 400.84	\$ 1,202.52

PROSIRSA, S.A. DE C.V.

CALLE LOMAS ALTAS 4989
COL. JARDINES DE LA PATRIA
ZAPOPAN, JALISCO
R.F.C. PRO1506256Z6



**ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

PRESENTE:

FECHA: **29-04-24**
folio **00021487**
tiempo de entrega **60 días**

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Paso en muro de durock de espesor de 3" de diámetro, para pasar tubería de drenaje de 2" para tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su	PZA	1.00	\$ 476.97	\$ 476.97
1.2	Paso en muerete o base de muro de block y mortero de lavadero para paso de tubería de drenaje de 2" para tarja Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para	PZA	2.00	\$ 665.03	\$ 1,330.06
1.3	Paso en muro de durock de espesor de 2" de diámetro, para pasar tubería hidráulica de 1" para alimentación de tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo de termofusión de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo	PZA	2.00	\$ 665.03	\$ 1,330.06
1.4	Adecuación de salida sanitaria para tarja o lavabo, a base de tubería de fierro fundido y sus accesorios diámetro de 2". y desagüe en bajante. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo, encostalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su	PZA	1.00	\$ 1,597.65	\$ 1,597.65
1.5	Tendido de tubo de línea sanitaria nueva a base de tubería de fierro fundido de 2" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 3.00 mts a bajante, suministro de materiales (tubería, codos, cople, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación mano de obra, herramienta y equipo, encostalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su	ML	3.00	\$ 1,371.83	\$ 4,115.49

1.6	Adecuación de salida hidráulica para tarjas o lavabos, a base de tubería de termofusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro 1" y conexión a línea hidráulica existente". Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,050.73	\$ 1,050.73
1.7	Tendido de tubo de línea hidráulica nueva de 1" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 2.00 mts. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.) pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 424.17	\$ 1,272.51
2	ALUMINIO Y CRISTAL				
2.1	Suministro e instalación de película tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal de ventana corrediza con medidas de 0.90 x 0.83 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 287.27	\$ 574.54
2.2	Suministro e instalación de película tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal fijo de puerta con medidas de 0.30 x 0.42 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 236.55	\$ 946.20
2.3	Fabricación e instalación puerta corrediza de 1.00 x 2.00 mts de altura, de perfil de aluminio 1 3/4 anodizado negro, duela lisa de aluminio en ambas caras, con perfil intermedio para dar rigidez. Incluye; jaladeras de aluminio negro, rieles para corredera puerta corrediza e instalación dentro de muro, elementos de fijación, sellado, calzas de plomo, chapa marca "Phillips" modelo 560 AN color negro, marco completo, junquillos, cilindros y llaves, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 8,710.88	\$ 8,710.88

3 MÓDULO COCINETA					
3.1	Suministro e instalación de cocineta en MDF melamínico de 19mm masisa color concreto (ver detalle Cocineta). Consta de mueble inferior bajo losa de 1.83 mts x 0.85 m x 0.60 mts de fondo (seccionado en 2 puerta abatibles bajo tarja de 0.50 x 0.80 m y un espacio para servibar). Incluye: rectificación de medidas en sitio, bisagras, materiales y desperdicios, fletes y acarreos, mano de obra, herramienta y equipo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 23,385.73	\$ 23,385.73
3.2	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito negro absoluto de 1.83 m de largo x 0.60 m de ancho x 5 cm de espesor, llevando hueco para tarja de 0.99 x 0.50 y soclo de 8cm x 2.43 ml de largo (perímetro de cubierta). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, acarreos dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 20,984.52	\$ 20,984.52
3.3	Suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor, mod. AM 9910 con medidas de 0.99m X .050m X 0.21Mm en color negro, material cuarzo. Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreos dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 19,820.53	\$ 19,820.53
3.4	Suministro e instalación de llave mezcladora monomando para cocina Lemist cromado, kit de inatación (llaves angulares, manguera flexible, cespól). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreos dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 9,745.49	\$ 9,745.49
3.5	Suministro e instalación de dosificador para jabón líquido, electrónico, de baterías, con sensor , marca Helvex, modelo MB-1100, Cuerpo de Aluminio, acabado aluminio anodizado, base de plástico ABS. Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 11,644.85	\$ 11,644.85
3.6	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo marca Kimberly Clark Professional color humo. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 4,024.63	\$ 4,024.63

4	PINTURA Y ACABADOS				
4.1	Suministro y aplicación de Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado mate lavable, para interiores y exteriores, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min, ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt.) Trabajo terminado a dos manos, una cara, color blanco o a definir por supervisión. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, raspado y preparación de la superficie, resanes menores, sellado de la superficie, mano de obra, herramientas y equipo, equipo de seguridad, plásticos para protección de pisos y muebles, movimiento de mobiliario, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	67.33	\$ 131.24	\$ 8,836.39
4.2	Adecuación de muro tapón de medidas 2.16 x 2.48 m de alto con vano para puerta corrediza (reforzado con polín de madera de 4"x2") de 1.00 x 2.00m de altura y llevando hueco al interior de 1.00 m para que corra puerta corrediza y quede resguardada dentro de muro. A base de panel de cemento de 13 mm, a dos caras con bastidor sencillo a base de poste estructural 635 PE calibre 20 separados a 40.6 cm y canal estructural Ypsa 635 Calibre 26. sujetos a piso, muros laterales y fijado a viga superior existente, con tornillos de carpintero y taquetes de madera, el bastidor y panel se atornillara con tornillos Tek broca de 25.4 mm, DS 1 5/8" y Tek plano 12.7 mm, sellado de juntas a base de compuesto Base Coat y cubrejuntas durock tape de 4" y carton asfáltico, listo para recibir acabado. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de material sobrante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.36	\$ 1,924.04	\$ 6,464.77
4.3	Suministro e instalación de mortero autonivelante a un espesor de 5mm para dar pendientes hacia bajante y posterior aplicación de recubrimiento epóxico base solvente HFI Industrial MBT 6 a 9mm en color gris. Incluye; materiales y desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.03	\$ 116.00	\$ 1,743.48
4.4	Adecuación de escalón o piso falso a base de estructura de PTR de 2"x2" formada por un cuadrado de 1.00 x 1.20 m y 4 soportes de 10 cm de largo. Dejando una altura total de la estructura de 15cm. Forrada por 2 frentes de 1.00m x 15cm y 1.20m x 15cm y la parte superior de 1.00 x 1.20 m a base de MDF melamínico de 19mm masisa color concreto. Fijado a piso por 4 placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo a piso. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,733.92	\$ 4,733.92
4.5	Colocación de remate superior en todo el perímetro del espacio para cerrar espacio entre cubierta y muro, a base de tabla MDF melamínico de 19mm masisa color concreto, de 30 cm de ancho, sujeta a muro existente y cubierta y estructura existente según diseño. Incluye; elementos de fijación, sellado de perímetro con sellador de poliuretano de un componente color gris, recortes, materiales y desperdicios, rectificación de medidas en sitio, mano de obra, herramientas y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.30	\$ 466.32	\$ 5,269.42
4.6	Enjarre de 1-2 cm de espesor para detallado de mocheta o boquilla en muro de 0.07 de ancho. A base de mortero cemento-arena prop. 1:4, terminado con llana, perfilando esquinas. Incluye; rectificación de medidas en sitio, mano de obra, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, carga y acarreo dentro, fuera y a cualquier nivel del sitio del material sobrante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.75	\$ 376.27	\$ 1,411.01

5	AMPLIACION CUBIERTA				
5.1	Elaboración de anclaje en muro para trabe de acero, recortando y demoliendo enjarre para llegar a dala sección 40 cm x 40 cm y 10 cms de profundidad o hasta llegar a la dala de concreto, barrenado los elementos de concreto, existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna trabes existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural. Incluye: elementos de fijación, cálculos, impieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado, encostalado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreos dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 2,393.36	\$ 2,393.36
5.2	Suministro y colocación de viga IPR 6x4 peralte 160mm x 17.90 kg/m. para elaboración de marco de soporte para continuación de cubierta. (igual a existente) Cubriendo un claro de 6.83ml, llevando aplicación de fondo alquidamico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo: placa barrenada de 1/4" medidas 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje, cartabones, acarreos dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	125.30	\$ 84.03	\$ 10,528.96
5.3	Elaboración de anclaje en pretil para columna de acero, recortando y demoliendo enjarre sección 40 cm x 25 cm y 5 cms de profundidad. barrenado de pretil con una profundidad de 25 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje. para introducir 4 varillas del # 8. Incluye: elementos de fijación, cálculos, impieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado encostalado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreos dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,922.95	\$ 1,922.95
5.4	Suministro y colocacion de COLUMNA CUADRADA DE PTR ROJO de 3" x 3" cal. 11 x 6.78 kg/m, de aprox. 2.30 ml, soldada a peralte inferior de viga IPR, llevando aplicación de fondo alquidamico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo; placa base de 3/4" de 40 cms x 25 cms para anclar columna, y 2 laterales de 3/4" de 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje y levando aplicación de fondo alquidamico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito, cartabones, acarreos dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	15.59	\$ 95.00	\$ 1,481.05
5.5	Suministro y colocación de canales MON-TEN 4 MT14, para fijación de cubierta, separado a cada 1.20 mt, con un largo de 1.70ml aprox. Sujetos y traslapados entre armaduras y a canales existentes, llevando aplicación de fondo alquidamico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluye; pijas autoroscables con rondana de neopreno, acarreos dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.90	\$ 436.32	\$ 5,192.21

5.6	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso o igual a existente. Incluye; pija autoroscable con rondana de neopreno, materiales de fijación, sellado de tornillos y juntas con sellador de poliuretano de un componente color blanco, tapajuntas de lamina pinto en perimetro, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones a cualquier nivel, maniobras, cortes, sellado de cantos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.61	\$ 1,507.56	\$ 17,502.77
5.7	Suministro y colocación de botaguas de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 60 mts de desarrollo en perimetro de la cubierta de multytecho. Incluye: sellado en union con el muro con poliuretano y impermeabilizante elastomérico 5 años reforzado con malla de poliester tejida ambos sentidos en toda la superficie, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, pijas autoroscables y elementos de fijación, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, limpieza constante y retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.53	\$ 308.61	\$ 2,632.44
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MODELO IN 4046 G BN A O EQUIVALENTE, LÍNEA OCEAN PRO, 10-277 VOLTS, 38 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$ 2,177.28	\$ 6,531.84
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	\$ 31.08	\$ 6,216.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$ 123.57	\$ 370.71
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 15.93	\$ 63.72
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 136.72	\$ 273.44
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 95.69	\$ 191.38
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	\$ 76.23	\$ 2,286.90
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 58.90	\$ 706.80

6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	34.00	\$ 7.41	\$ 251.94
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	\$ 13.03	\$ 234.54
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	18.00	\$ 20.91	\$ 376.38
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 229.84	\$ 1,379.04
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 277.18	\$ 1,663.08
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 264.01	\$ 2,640.10
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 349.74	\$ 699.48
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 700.71	\$ 700.71
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, MODELO E60288N O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 326.17	\$ 1,630.85
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO CON CHASIS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 95.69	\$ 478.45
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA ÁREA DE DEPOSITO DE BASURA 26.5 X 14.5 CM BLANCO DELTA MODELO SLMX70 O EQUIVALENTE. INCLUYE: TUBERÍA DE UN APROXIMADO DE 2 METROS PARA CANALIZAR SALIDA DE AIRE HACIA AFUERA, FIJACIÓN EN MURO DE TABLA ROCA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 5,582.86	\$ 5,582.86
6.2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 34,152.95	\$ 34,152.95

6.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 7,141.79	\$ 7,141.79
6.2	SERVICIO DE RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORA) DE 1 T.R. DE CAPACIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS EN ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA Y VOLVER A COLOCAR EN SU UBICACIÓN ACTUAL. INCLUYE: RECARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIRLO, DESMONTAJE DE CONDENSADORA DEJANDO TUBERÍA Y CABLEADO EN SU LUGAR PARA VOLVER A COLOCAR LA CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$ 5,948.65	\$ 5,948.65
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 254.84	\$ 2,548.40
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 299.28	\$ 2,992.80
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 269.01	\$ 2,690.10
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 331.99	\$ 3,319.90
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, DOBLE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 309.07	\$ 1,545.35
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.25	\$ 2,383.20	\$ 2,979.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 103.61	\$ 621.66
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 84.83	\$ 339.32
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 74.35	\$ 148.70

6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 13.51	\$ 135.10
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X12 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 166.79	\$ 1,667.90
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 65.91	\$ 659.10
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	\$ 182.70	\$ 2,375.10
6.4	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	5.00	\$ 751.22	\$ 3,756.10
SUB-TOTAL					\$286,423.71
IVA 16%					\$45,827.79
TOTAL					\$332,251.50

condiciones de pago:
50% anticipo

ATENTAMENTE

JOSE DE JESUS MEDINA TOSCANO
 PROSIRSACONSTRUCCION626@GMAIL.COM
 TELEFONO 33 1809 3865



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Paso en muro de durock de espesor de 3" de diametro, para pasar tubería de drenaje de 2" para tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 462.00	\$ 462.00
1.2	Paso en muerete o base de muro de block y mortero de lavadero para paso de tubería de drenaje de 2" para tarja Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo sanitario de fierro fundido de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 644.16	\$ 1,288.32
1.3	Paso en muro de durock de espesor de 2" de diametro, para pasar tubería hidráulica de 1" para alimentación de tarja. Incluye; rectificación de medidas en sitio, ahogado de tubo de termofusión de 2" con concreto f'c= 250 kg/cm2, herramienta especializada y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, elevaciones a cualquier nivel, acopio, encostalado y acarreo de escombros para retiro posterior fuera de sitio, limpieza constante en área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 644.16	\$ 1,288.32
1.4	Adecuación de salida sanitaria para tarja o lavabo, a base de tubería de fierro fundido y sus accesorios diametro de 2". y desagüe en bajante. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,547.51	\$ 1,547.51
1.5	Tendido de tubo de línea sanitaria nueva a base de tubería de fierro fundido de 2" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 3.00 mts a bajante, suministro de materiales (tubería, codos, coples, tee, reducciones, etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, elementos de fijación mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 1,328.78	\$ 3,986.34



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
 RFC : VASD881126CM6
 Teléfono: 33-1633-6812
 No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
 PRESUPUESTO # 45382
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.6	Adecuación de salida hidráulica para tarjas o lavabos, a base de tubería de termofusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diametro 1" y conexión a línea hidráulica existente". Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.), pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,017.75	\$ 1,017.75
1.7	Tendido de tubo de línea hidráulica nueva de 1" y conexión a línea existente a una distancia promedio de 2.00 mts. Incluye: suministro de materiales (tubería, codos, tee, reducciones etc.) pruebas, recortes y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y equipo, enconstalado, acarreo y retiro de material sobrante fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 410.86	\$ 1,232.58
2	ALUMINIO Y CRISTAL				
2.1	Suministro e instalacion de pelicula tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal de ventana corrediza con medidas de 0.90 x 0.83 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 278.25	\$ 556.50
2.2	Suministro e instalacion de pelicula tipo Vinil Frost. Por medio de espátula, esponja, no utilizar químicos abrasivos o contaminantes en cristal fijo de puerta con medidas de 0.30 x 0.42 m de alto. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 229.13	\$ 916.52
2.3	Fabricación e instalación puerta corrediza de 1.00 x 2.00 mts de altura, de perfil de aluminio 1 3/4 anodizado negro, duela lisa de aluminio en ambas caras, con perfil intermedio para dar rigidez. Incluye; jaladeras de aluminio negro, rieles para corredera puerta corrediza e instalación dentro de muro, elementos de fijación, sellado, calzas de plomo, chapa marca "Phillips" modelo 560 AN color negro, marco completo, junquillos, cilindros y llaves, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 8,437.50	\$ 8,437.50



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	MODULO COCINETA				
3.1	Suministro e instalación de cocineta en MDF melamínico de 19mm masisa color concreto (ver detalle Cocineta). Consta de mueble inferior bajo losa de 1.83 mts x 0.85 m x 0.60 mts de fondo (seccionado en 2 puerta abatibles bajo tarja de 0.50 x 0.80 m y un espacio para servirar). Incluye: rectificación de medidas en sitio, bisagras, materiales y desperdicios, fletes y acarreo, mano de obra, herramienta y equipo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 22,651.81	\$ 22,651.81
3.2	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito negro absoluto de 1.83 m de largo x 0.60 m de ancho x 5 cm de espesor, llevando hueco para tarja de 0.99 x 0.50 y soco de 8cm x 2.43 ml de largo (perímetro de cubierta). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 20,325.96	\$ 20,325.96
3.3	Suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor, mod. AM 9910 con medidas de 0.99m X .050m X 0.21Mm en color negro, material cuarzo. Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 19,198.50	\$ 19,198.50
3.4	Suministro e instalación de llave mezcladora monomando para cocina Lemist cromado, kit de inatención (llaves angulares, manguera flexible, cespól). Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, fijación, sellado, pruebas, acarreo dentro y fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 9,439.65	\$ 9,439.65
3.5	Suministro e instalación de dosificador para jabón líquido, electrónico, de baterías, con sensor, marca Helvex, modelo MB-1100, Cuerpo de Aluminio, acabado aluminio anodizado, base de plástico ABS. Incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 11,279.40	\$ 11,279.40
3.6	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo marca Kimberly Clark Professional color humo. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 3,898.32	\$ 3,898.32



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PINTURA Y ACABADOS				
4.1	Suministro y aplicación de Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado mate lavable, para interiores y exteriores, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min, ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/l.) Trabajo terminado a dos manos, una cara, color blanco o a definir por supervisión. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales menores y de consumo, desperdicios, raspado y preparación de la superficie, resanes menores, sellado de la superficie, mano de obra, herramientas y equipo, equipo de seguridad, plásticos para protección de pisos y muebles, movimiento de mobiliario, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio del material resultante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	67.33	\$ 127.12	\$ 8,558.99
4.2	Adecuación de muro tapón de medidas 2.16 x 2.48 m de alto con vano para puerta corrediza (reforzado con polín de madera de 4"x2") de 1.00 x 2.00m de altura y llevando hueco al interior de 1.00 m para que corra puerta corrediza y quede resguardada dentro de muro. A base de panel de cemento de 13 mm, a dos caras con bastidor sencillo a base de poste estructural 635 PE calibre 20 separados a 40.6 cm y canal estructural Ypsa 635 Calibre 26. sujetos a piso, muros laterales y fijado a viga superior existente, con tornillos de carpintero y taquetes de madera, el bastidor y panel se atornillara con tornillos Tek broca de 25.4 mm, DS 1 5/8" y Tek plano 12.7 mm, sellado de juntas a base de compuesto Base Coat y cubrejuntas durock tape de 4" y carton asfáltico, listo para recibir acabado. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, andamios y escaleras, enconstalado, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de material sobrante, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.36	\$ 1,863.66	\$ 6,261.90
4.3	Suministro e instalación de mortero autonivelante a un espesor de 5mm para dar pendientes hacia bajante y posterior aplicación de recubrimiento epóxico base solvente HFIndustrial MBT 6 a 9mm en color gris. Incluye; materiales y desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo, carga y acarreo a cualquier nivel, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.03	\$ 112.36	\$ 1,688.77



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.4	Adecuación de escalón o piso falso a base de estructura de PTR de 2"x2" formada por un cuadrado de 1.00 x 1.20 m y 4 soportes de 10 cm de largo. Dejando una altura total de la estructura de 15cm. Forrada por 2 frentes de 1.00m x 15cm y 1.20m x 15cm y la parte superior de 1.00 x 1.20 m a base de MDF melamínico de 19mm masisa color concreto. Fijado a piso por 4 placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo a piso. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,585.35	\$ 4,585.35
4.5	Colocación de remate superior en todo el perímetro del espacio para cerrar espacio entre cubierta y muro, a base de tabla MDF melamínico de 19mm masisa color concreto, de 30 cm de ancho, sujeta a muro existente y cubierta y estructura existente según diseño. Incluye; elementos de fijación, sellado de perímetro con sellador de poliuretano de un componente color gris, recortes, materiales y desperdicios, rectificación de medidas en sitio, mano de obra, herramientas y equipo, fletes y acarreo, retiro de sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.30	\$ 451.69	\$ 5,104.10
4.6	Enjarre de 1-2 cm de espesor para detallado de mocheta o boquilla en muro de 0.07 de ancho. A base de mortero cemento-arena prop. 1:4, terminado con llana, perfilando esquinas. Incluye; rectificación de medidas en sitio, mano de obra, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, carga y acarreo dentro, fuera y a cualquier nivel del sitio del material sobrante, retiro al final de los trabajos y limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.75	\$ 364.46	\$ 1,366.73



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
 RFC : VASD881126CM6
 Teléfono: 33-1633-6812
 No Proveedor: P35210

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA 29 de abril de 2024
 PRESUPUESTO # 45382
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	AMPLIACIÓN CUBIERTA				
5.1	Elaboración de anclaje en muro para trabe de acero, recortando y demoliendo enjarre para llegar a dala sección 40 cm x 40 cm y 10 cms de profundidad o hasta llegar a la dala de concreto, barrenado los elementos de concreto, existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna trabes existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural. Incluye: elementos de fijación, cálculos, impieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado, encostalado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreos dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2,318.25	\$ 2,318.25
5.2	Suministro y colocación de viga IPR 6x4 peralte 160mm x 17.90 kg/m. para elaboración de marco de soporte para continuación de cubierta. (igual a existente) Cubriendo un claro de 6.83ml, llevando aplicación de fondo alquidalico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo: placa barrenada de 1/4" medidas 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje, cartabones, acarreos dentro y fuera de sitio , andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios , plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	125.30	\$ 81.39	\$ 10,198.17
5.3	Elaboración de anclaje en pretil para columna de acero, recortando y demoliendo enjarre sección 40 cm x 25 cm y 5 cms de profundidad. barrenado de pretil con una profundidad de 25 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje. para introducir 4 varillas del # 8. Incluye: elementos de fijación, cálculos, impieza a fondo, aplicación de adhesivo epoxico HIT RE 500 DE HILTI O ANCHOR FIX - 2 A en una profundidad mínima de 10 cms , herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, andamiaje, reposicion enjarre y perfilado, encostalado y retiro de material resultante fuera de sitio, acarreos dentro y fuera de sitio y a cualquier nivel, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,862.60	\$ 1,862.60



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
 RFC : VASD881126CM6
 Teléfono: 33-1633-6812
 No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
 PRESUPUESTO # 45382
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.4	Suministro y colocación de COLUMNA CUADRADA DE PTR ROJO de 3" x 3" cal. 11 x 6.78 kg/m, de aprox. 2.30 ml, soldada a peralte inferior de viga IPR, llevando aplicación de fondo alquidalico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluyendo; placa base de 3/4" de 40 cms x 25 cms para anclar columna, y 2 laterales de 3/4" de 40 cms x 40 cms con perforaciones para su anclaje y llevando aplicación de fondo alquidalico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito, cartabones, acarreo dentro y fuera de sitio, andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	15.59	\$ 92.02	\$ 1,434.59
5.5	Suministro y colocación de canales MON-TEN 4 MT14, para fijación de cubierta, separado a cada 1.20 mt, con un largo de 1.70ml aprox. Sujetos y traslapados entre armaduras y a canales existentes, llevando aplicación de fondo alquidalico anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color gris grafito. Incluye; pijas autoroscables con rondana de neopreno, acarreo dentro y fuera de sitio, andamiaje, herramienta y equipo, mano de obra, materiales y desperdicios, plomeo, recortes, habilitado, soldadura 6013, fletes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.90	\$ 422.63	\$ 5,029.30
5.6	Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso o igual a existente. Incluye; pija autoroscable con rondana de neopreno, materiales de fijación, sellado de tornillos y juntas con sellador de poliuretano de un componente color blanco, tapajuntas de lamina pintro en perimetro, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones a cualquier nivel, maniobras, cortes, sellado de cantos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de sitio, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.61	\$ 1,460.25	\$ 16,953.50
5.7	Suministro y colocación de botaguas de lámina pintro alum rolada cal. 24 de 60 mts de desarrollo en perimetro de la cubierta de multytecho. Incluye: sellado en union con el muro con poliuretano y impermeabilizante elastomero 5 años reforzado con malla de poliester tejida ambos sentidos en toda la superficie, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, pijas autoroscables y elementos de fijación, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, limpieza constante y retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.53	\$ 298.92	\$ 2,549.79



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
 RFC : VASD881126CM6
 Teléfono: 33-1633-6812
 No Proveedor: P35210

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA 29 de abril de 2024
 PRESUPUESTO # 45382
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MODELO IN 4046 G BN A O EQUIVALENTE, LÍNEA OCEAN PRO, 10-277 VOLTS, 38 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$ 2,108.95	\$ 6,326.85
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	\$ 30.10	\$ 6,020.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$ 119.69	\$ 359.07
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 15.43	\$ 61.72
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 132.43	\$ 264.86
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 92.69	\$ 185.38
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	\$ 73.84	\$ 2,215.20
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 57.05	\$ 684.60
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	34.00	\$ 7.18	\$ 244.12



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
 Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
 RFC : VASD881126CM6
 Teléfono: 33-1633-6812
 No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
 PRESUPUESTO # 45382
 TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
 ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	\$ 12.62	\$ 227.16
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	18.00	\$ 20.25	\$ 364.50
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 222.63	\$ 1,335.78
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 268.48	\$ 1,610.88
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 255.72	\$ 2,557.20
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 338.76	\$ 677.52
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 678.72	\$ 678.72
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, MODELO E60288N O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 315.93	\$ 1,579.65
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO CON CHASIS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 92.69	\$ 463.45
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA ÁREA DE DEPOSITO DE BASURA 26.5 X 14.5 CM BLANCO DELTA MODELO SLMX70 O EQUIVALENTE. INCLUYE: TUBERÍA DE UN APROXIMADO DE 2 METROS PARA CANALIZAR SALIDA DE AIRE HACIA AFUERA, FIJACIÓN EN MURO DE TABLA ROCA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 5,407.65	\$ 5,407.65



Construcciones Electromecánicas y Civiles

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 33,081.12	\$ 33,081.12
6.21	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EMC121J-CMC121J EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, 230-1-60. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 6,917.66	\$ 6,917.66
6.22	SERVICIO DE RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORA) DE 1 T.R. DE CAPACIDAD, PARA REALIZAR TRABAJOS EN ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA Y VOLVER A COLOCAR EN SU UBICACIÓN ACTUAL. INCLUYE: RECARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIRLO, DESMONTAJE DE CONDENSADORA DEJANDO TUBERÍA Y CABLEADO EN SU LUGAR PARA VOLVER A COLOCAR LA CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$ 5,761.96	\$ 5,761.96
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 246.84	\$ 2,468.40
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 289.89	\$ 2,898.90
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 260.57	\$ 2,605.70
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 321.57	\$ 3,215.70



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol C.P 44510 Guadalajara, Jalisco
RFC : VASD881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, DOBLE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	5.00	\$ 299.37	\$ 1,496.85
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.25	\$ 2,308.41	\$ 2,885.51
6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	\$ 100.36	\$ 602.16
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 82.17	\$ 328.68
6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 72.02	\$ 144.04
6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 13.09	\$ 130.90
6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X12 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 161.56	\$ 1,615.60
6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLA ROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$ 63.84	\$ 638.40



Construcciones Electromecánicas y Civiles

ADECUACIONES PARA ÁREA DE LACTARIO EN PISO 4 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Calle Ignacio Carrillo 1273
Col. Jardines de Plaza del Sol. C.P.44510 Guadalajara, Jalisco
RFC: VAS0881126CM6
Teléfono: 33-1633-6812
No Proveedor: P35210

FECHA 29 de abril de 2024
PRESUPUESTO # 45382
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS

CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
ATTE Lic. Francisco Javier Lares Ceballos

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	\$ 176.97	\$ 2,300.61
6.36	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	5.00	\$ 727.64	\$ 3,638.20
subtotal					\$ 277,433.72
iva					\$ 44,389.40
Cantidad con letra:					Total \$ 321,823.12

Trescientos veintún mil ochocientos veintitrés pesos 12/100 M.N.

Condiciones comerciales de este presupuesto:

Si tiene alguna pregunta relacionada con este presupuesto, póngase en contacto al 3316336812 o al correo electrónico diana.vazquez199@gmail.com

Precios cotizados en moneda nacional

Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.

Atentamente

Diana Elizabeth Vazquez Solis
Directora General

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

condiciones de pago: 30 anticipo y 70% en estimaciones por avance