

Secretaría de la Hacienda Pública



Secretaría de la Hacienda Pública

Sistema de CCTV y Monitoreo de "Bodega de Créditos" Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal
 Domicilio Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio A.

Elaboró: Carlos Paz
 Fecha: 29/04/2024
 Referencia: CCTV-0139-V1

Partida	Descripción	Cantidad	P. Unitarios	Importe M.N.
00001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: NVR 12 MEGAPÍXEL (4K) / RECONOCIMIENTO FACIAL / 8 CANALES IP / BASE DE DATOS / 8 PUERTOS POE+ / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS MODO EXTENDIDO / SOPORTA FUNCIÓN TIME LAPSE. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, RUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	\$ 5,468.21	\$ 5,468.21
00002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO MECÁNICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	\$ 7,924.65	\$ 7,924.65
00003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO DOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DOMO IP 4 MEGAPÍXEL / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 40 MTS IR EXIR / IK10 / IP67 / H.265+ / WDR 140 DB / CAPTURA FACIAL / DEEPINVIEW / BÚSQUEDA POR ATRIBUTOS / MICRÓFONO INTEGRADO / MICRO SD. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	6.00	\$ 12,395.74	\$ 74,374.44
00004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: MONITOR LED FULL HD DE 43" / USO 24-7 / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS. *PARA USO EXCLUSIVO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CCTV. INCLUYE: MONTAJE EN BASE, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	\$ 12,175.38	\$ 12,175.38
00005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MONTAJE DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: MONTAJE DE PARED UNIVERSAL PARA PANTALLAS / COMPATIBLE VESA 100 X 100 / 200 X 200 / 400 X 300 / 400 X 400 / COLOR NEGRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z PARA ANCLAJE EN MURO, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	\$ 325.00	\$ 325.00
00006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 5M (16.4 FT) OPTIMIZADO PARA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	\$ 386.44	\$ 386.44
00007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (305 METROS).	1.00	\$ 8,187.12	\$ 8,187.12

Partida	Descripción	Cantidad	P. Unitarios	Importe M.N.
00008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	200.00	\$ 88.45	\$ 17,690.00
00009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	30.00	\$ 85.23	\$ 2,556.90
00010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	80.00	\$ 38.00	\$ 3,040.00
00011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	40.00	\$ 35.40	\$ 1,416.00
00012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	30.00	\$ 30.60	\$ 918.00
00013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	18.00	\$ 194.50	\$ 3,501.00
00014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	85.00	\$ 116.78	\$ 9,926.30
00015	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A 9 NODOS DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO COSNTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00

"Nuestra cotización se apega a los documentos proporcionados con las especificaciones técnicas correspondientes".

Notas:

Entrega 60 días hábiles Posterior al Fincar la Orden de Compra

Esta Cotización Caduca a los 60 días de su Emisión.

Los Precios Estan Emitidos en **Moneda Nacional, Antes de IVA.**

La garantía del servidor incluye 3 años para piezas, 3 años de mano de obra y 3 años de soporte in situ con respuesta al siguiente día laborable.

Condiciones Comerciales:

Anticipo 50%

Contra Entrega el 50% a 30 Dias Credito

L. A. B. Guadalajara Jal. Incluye envío.

Sub-total.-	\$	166,389.44
IVA.-	\$	26,622.31
Total.-	\$	193,011.75



Carlos Eduardo Paz Pichardo
carlos.paz@sercorit.mx

**Sistema de CCTV y Monitoreo de "Bóveda de Créditos" Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal.
Domicilio Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio A, de la SHP.**

Propuesta Económica

Cant	Descripción	MND	Importe U.	Importe
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: NVR 12 MEGAPÍXEL (4K) / RECONOCIMIENTO FACIAL / 8 CANALES IP / BASE DE DATOS / 8 PUERTOS POE+ / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS MODO EXTENDIDO / SOPORTA FUNCIÓN TIME LAPSE. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 4,994.56	\$ 4,994.56
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO MECÁNICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 7,821.60	\$ 7,821.60
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO DOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DOMO IP 4 MEGAPÍXEL / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 40 MTS IR EXIR / IK10 / IP67 / H.265+ / WDR 140 DB / CAPTURA FACIAL / DEEPINVIEW / BÚSQUEDA POR ATRIBUTOS / MICRÓFONO INTEGRADO / MICRO SD. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 12,109.50	\$ 72,657.50
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO	MXN	\$ 11,990.00	\$ 11,990.00

	Y DESEMPEÑO: MONITOR LED FULL HD DE 43" / USO 24-7 / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS. *PARA USO EXCLUSIVO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CCTV. INCLUYE: MONTAJE EN BASE, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MONTAJE DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: MONTAJE DE PARED UNIVERSAL PARA PANTALLAS / COMPATIBLE VESA 100 X 100 / 200 X 200 / 400 X 300 / 400 X 400 / COLOR NEGRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z PARA ANCLAJE EN MURO, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 280.00	\$ 280.00
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI ULTRA-RESISTENTE REDONDO DE 5M (16.4 FT) OPTIMIZADO PARA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 355.60	\$ 355.60
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (305 METROS).	MXN	\$ 7,958.30	\$ 7,958.30
200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 95.50	\$ 19,100.00

30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 82.60	\$ 2,478.00
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 35.80	\$ 2,864.00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 32.50	\$ 1,300.00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 28.90	\$ 867.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 179.90	\$ 3,238.20
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MXN	\$ 108.30	\$ 9,205.50
1	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A 9 NODOS DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y	MXN	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

	MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO COSNTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
\$	165,110.26			
\$	26,417.64			
\$	191,527.90			

Tiempo de entrega: 4 semanas

Correo: oscar.tapia@matezaes.com

Domicilio: El sol 2934, col. Residencial del bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520, México.


Teléfono: 33 2845 6088

RFC: MAT200819AC4

Razón social: MATEZAES S.A.S. de C.V.

Condiciones de pago: Contado

ATENTAMENTE



Oscar Javier Tapia Lujan
Representante Legal del mismo.

A 30 de abril de 2024.

**Sistema de CCTV y Monitoreo de "Bóveda de Créditos" Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal.
Domicilio Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio A.**

Grupo 1		Sistema de CCTV	v1		230379	
Part	Cant	Descripción	Unid	MND	Precio	Importe
1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: NVR 12 MEGAPÍXEL (4K) / RECONOCIMIENTO FACIAL / 8 CANALES IP / BASE DE DATOS / 8 PUERTOS POE+ / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS MODO EXTENDIDO / SOPORTA FUNCIÓN TIME LAPSE. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 4,767.64	\$ 4,767.64
2	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO MECÁNICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 7,682.51	\$ 7,682.51
3	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO DOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: DOMO IP 4 MEGAPÍXEL / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 40 MTS IR EXIR / IK10 / IP67 / H.265+ / WDR 140 DB / CAPTURA FACIAL / DEEPINVIEW / BÚSQUEDA POR ATRIBUTOS / MICRÓFONO INTEGRADO / MICRO SD. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 10,941.83	\$ 65,650.97
4	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: MONITOR LED FULL HD DE 43" / USO 24-7 / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) /	H87	MXN	\$ 11,797.13	\$ 11,797.13

		BOCINAS INTEGRADAS. *PARA USO EXCLUSIVO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CCTV. INCLUYE: MONTAJE EN BASE, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
5	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MONTAJE DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: MONTAJE DE PARED UNIVERSAL PARA PANTALLAS / COMPATIBLE VESA 100 X 100 / 200 X 200 / 400 X 300 / 400 X 400 / COLOR NEGRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z PARA ANCLAJE EN MURO, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 204.93	\$ 204.93
6	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI ULTRA-RESISTENTE REDONDO DE 5M (16.4 FT) OPTIMIZADO PARA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 315.94	\$ 315.94
7	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (305 METROS).	H87	MXN	\$ 7,698.30	\$ 7,698.30
8	200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 79.17	\$ 15,834.00
9	30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 70.37	\$ 2,111.11
10	80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	H87	MXN	\$ 26.39	\$ 2,111.20

		TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
11	40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 28.15	\$ 1,126.00	
12	30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 21.11	\$ 633.33	
13	18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 167.13	\$ 3,008.34	
14	85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLER HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	H87	MXN	\$ 96.76	\$ 8,224.60	
15	1	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEO A 9 NODOS DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO COSNTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	H87	MXN	\$ 16,712.96	\$ 16,712.96	

Sub-Total \$ 147,878.84

IVA 16% \$ 23,660.62

Total \$ 171,539.46

Alcances de la propuesta.

- En la presente cotización se considera el servicio de configuración e instalación descritos en la propuesta económica listada anteriormente, dicha información fue proporcionada por el cliente.
- No se contempla ningún tipo de trabajo adicional o equipo adicional solamente lo descrito en la propuesta económica.
- No se consideran trabajos de maniobras ni operación de ninguna canastilla o plataforma.
- No se contemplan trabajos de instalación o adecuaciones de energía eléctrica.
- No se considera ningún trabajo de configuración de equipos extra, solo lo mencionado en la propuesta económica anterior.
- Para la ejecución de las labores de instalación es necesario contar con los permisos previamente liberados por parte de los encargados de las áreas en las cuales se requiera instalar infraestructura y/o equipo, no se iniciarán labores en caso de no contar con dichos permisos liberados.

Razón social: Connect Advance S.A. de C.V.

RFC: CAD110727TQ5; No. Proveedor en padrón: P21871.


Domicilio Fiscal: Manuel Doblado No. 287, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo las atenciones a la presente.

Atentamente:

"Integra, Soluciona, Crece@"

Guadalajara, Jalisco, martes, 30 de abril de 2024



Ramón Contreras Morales

Socio/Fundador/Director General

Móvil: +52 (33) 1111 5041

email: rcontreras@cnt.mx / frosales@cnt.mx

Condiciones comerciales

Sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Tiempo de entrega: (sujeto a disponibilidad)

Intcoterm: L.A.B. en Zona Metropolitana de Guadalajara, México

Garantía: 1 año, solo por defecto de fábrica

Vigencia de cotización: 15 días naturales

Precios: en M.N. o en dólares americanos con IVA desglosado al 16%

Los precios en M.N. pueden ser susceptibles al tipo de cambio del dólar

Forma de pago: 50% al realizar el pedido y restante contra entrega

Los precios publicados son en pago de contado