

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Fecha: 26-04-2024
 Número de solicitud: 39-013-2024
 Número de estudio: IM/03759
 Metodología que se utilizó: COTIZACIONES PROVEEDORES

Áreas requerente: [39] Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres / Despacho de la Secretaría de Igualdad Sustantiva

Investigación de mercado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 [ADECUACION DE ESPACIOS] 0850040186-001	1.00	Servicio(s)	113,416.40	131,563.02	108,563.52	125,933.68	116,385.81	135,007.54	130,834.75
GRAN TOTAL:									130,834.75

MANIFIESTO:

- I DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, EVALUACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES ACQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
- II SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
- III SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
- IV QUE EN ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
- V HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACION DE LA METODOLOGIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
- VI POR ULTIMO, EN RAZON DE LOS IMPUESTOS, LA PARTIDA 1 INCLUYEN IVA AL 16%.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

<p>ELABORÓ</p> <p>MARIA ISABEL SANCHEZ YERENAS COORDINADORA ESPECIALIZADA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>MONICA ULIANA DIAZ GAMBORA JEFE, RECURSOS MATERIALES</p>
<p>AUTORIZÓ</p> <p>EDGAR EDUARDO GRALEDA HERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	



CLIENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
 OBRA: ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN JAL.

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO A 25 DE ABRIL DE 2024

CÁTALOGO DE CONCEPTOS CIVIL
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.0 PRIVADO 1					
1.1	Continuar muro de tablaroca existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. , 2.30 ml de boquilla	m2	1.89	\$698.50	\$1,320.17
1.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.10 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.35 mts de largo x 2.28 mts de alto, incluye, marco completado 3" , pivote descentrado, chapa , elementos de fijación, junquillos, viniles , película esmerilada en franjas y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$6,890.25	\$6,890.25
TOTAL PRIVADO 1					\$8,210.42
2.0 PRIVADO 2					
2.1	Elaboracion de muro bajo de tablaroca para poner puerta bandera de aluminio , a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	2.04	\$735.20	\$1,499.81
2.2	Suministro y colocación de ventanearía tipo bandera de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo lateral de 1.10 mts de alto y 1.85 mts de largo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.91 mts x 2.28 mts) y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.75 mts de ancho x 2.28 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 1.10 x 1.85 mts , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.45 mts) pivotes descentrados, chapa S50 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, película vinil frost en franjas junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$7,652.36	\$7,652.36
2.3	Tapar pasillo entre los dos privados a base de muro de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	4.06	\$685.24	\$2,782.07
TOTAL PRIVADO 2					\$11,934.24
3.0 AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AREAS GENERALES					
3.1	Demolicion de mochetas de tablaroca , incluye; recortes, encostado, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal desde un segundo piso , herramienta, materiales, mano de obra	m2	6.02	\$92.52	\$556.97
3.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	5.20	\$165.25	\$859.30
3.3	Continuar muro de tablaroca sobre muro existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	6.83	\$720.56	\$4,921.43
3.4	Antepecho de tablaroca de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor, de 0.38 mts de altura , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.80	\$495.26	\$891.47
3.5	Muro de panel de yeso de 13 mm , en continuacion de muro existente , elaborado a dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	9.58	\$735.26	\$7,043.79
3.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.80	\$155.25	\$434.70
3.7	Suministro y colocación de puerta dobl de dos hojas de tambor con bastidor y marco perimetral de madera solida entintado segun muestra , medidas totales de 1.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa modelo tulip, pasador de maroma en piso y marco superior, material de fijación, cubre cantos melamínicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	\$20,514.36	\$20,514.36
3.8	Suministro y colocacion de dos galletas de panel de yeso faltantes medidas 60 x 60 cms , incluye; recortes, desperdicios, herramienta, materiales.	pza	2.00	\$160.23	\$320.46
3.9	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en plafon de panel de yeso reticulado aplicado con erles hasta 3.0 mts de altura, color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > 0 = 1.2 ton/m3., lavabilidad > 0 = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes , mobimiento de mobiliario y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	305.25	\$98.50	\$30,067.13
3.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros de tablaroca de 2.28 mts de altura , color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > 0 = 1.2 ton/m3., lavabilidad > 0 = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	270.27	\$102.35	\$27,662.13
TOTAL AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AREAS GENERALES L					\$93,271.74
				SUBTOTAL	\$113,416.40
				16 % I.V.A	\$18,146.62
				TOTAL PRESUPUESTO	\$131,563.02

Importe con letra: ciento treinta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 02/100 M.N.

DIRECTOR GENERAL

ATENTAMENTE
 ING. JOSE BENEDICTO BRINGAS PEREZ

Observaciones

- Se requiere un anticipo del 30% y el 70% restante conforme a la entrega de estimaciones.
- Tiempo de ejecución de los trabajos será de 40 días naturales.
- La vigencia de este presupuesto es de 60 días.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CIVIL Ocio SISEMH/DA/RM/016/2024
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN CENTRO ,JAL.

ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZA POPAN JAL.					
ORD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1.0 PRIVADO 1					
1 1	Continuar muro de tablaroca existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. , 2.30 ml de boquilla	m2	1 89	\$650.21	\$1,228.90
1 2	Suministro y colocación de ventanearia de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea eurovent de 2" compuesta de un fijo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.10 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.35 mts de largo x 2.28 mts de alto, incluye, marco completo de 3" , pivote descentrado, chapa , elementos de fijación, junquillos, viniles , película esmerilada en franjas y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1 00	\$6,589.21	\$6,589.21
SUBTOTAL					\$7,818.11
2.0 PRIVADO 2					
2 1	Elaboracion de muro bajo de tablaroca para poner puerta bandera de aluminio , a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	2 04	\$660.21	\$1,387.83
2 2	Suministro y colocación de ventanearia tpo bandera de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM linea eurovent de 2" compuesta de un fijo lateral de 1.10 mts de alto y 1.85 mts de largo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.91 mts x 2.28 mts) y cristal flotado claro de 8mm , medidas totales 2.75 mts de ancho x 2.28 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 1.10 x 1.85 mts , llegar los perfiles verticales hasta la loza (0.45 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, película vinil frost en franjas junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1 00	\$7,521.34	\$7,521.34
2 3	Tapar pasillo entre los dos privados a base de muro de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	4 06	\$680.21	\$2,761.85
SUBTOTAL					\$11,670.62
3.0 AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AREAS GENERALES					
3 1	Demolicion de mochetas de tablaroca , incluye: recortes, encostado, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal desde un segundo piso , herramienta, materiales, mano de obra	m2	6 02	\$75.21	\$452.76
3 2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	5 20	\$168.21	\$822.69
3 3	Continuar muro de tablaroca sobre muro existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	6 83	\$699.21	\$4,775.60
3 4	Antepecho de tablaroca de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , de 0.38 mts de altura , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1 80	\$490.21	\$882.38
3 5	Muro de panel de yeso de 13 mm , an continuación de muro existente , elaborado a dos caras, de 9 cms de espesor , incluye canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	9 58	\$710.21	\$6,803.81
3 6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2 50	\$150.21	\$420.59
3 7	Suministro y colocación de puerta dobl de dos hojas de tambor con bastidor y marco perimetral de madera solida entintado segun muestra , medidas totales de 1.80 mts x 2.10 mts, incluye, marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa modelo tulip, pasador de maroma en piso y marco superior, material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1 00	\$19,521.34	\$19,521.34
3 8	Suministro y colocacion de dos galletas de panel de yeso faltantes medidas 60 x 60 cms , incluye, recortes, desperdicios, herramienta, materiales.	pza	2 00	\$165.32	\$330.64
3 9	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica base de agua acabado semimate en plafon de panel de yeso reticulado aplicado con erles hasta 3.0 mts de altura, color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye, material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes , movimiento de mobiliario y todo lo necesario para su correcta ejecución (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	305.25	\$93.34	\$28,492.04
3 1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica base de agua acabado semimate en muros de tablaroca de 2.28 mts de altura , color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	270.27	\$98.32	\$26,572.95
SUBTOTAL					\$89,074.79
Resumen					
Partidas					
1.0 PRIVADO 1					\$7,818.11
2.0 PRIVADO 2					\$11,670.62
3.0 AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AREAS GENERALES					\$89,074.79
SUBTOTAL					\$108,563.52
IMPORTE					\$108,563.52
16 % I.V.A					\$17,370.16
TOTAL					\$125,933.68

Ciento veinticinco mil novecientos treinta y tres pesos 68/100 M.N.

TÓNALA, JALISCO, MÉXICO A 25 DE ABRIL DE 2024

ING. EDER I. ACEVES ZAMORA
REPRESENTANTE LEGAL
NOTAS

- 1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 40 DIAS NATURALES
- 2.- VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 60 DIAS
- 3.- FORMA DE PAGO: 30% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONFORME AVANCE DE OBRA.



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

ARMIOUS SA DE CV

CÁTALOGO DE CONCEPTOS CIVIL



CLIENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

OBRA: ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZAOPAN JAL.

San Pedro Tlaquepaque a 25 de abril de 2024

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.0 PRIVADO 1					
1.1	Continuar muro de tablaroca existente de media altura hasta el plafón a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. , 2.30 ml de boquilla	m2	1.89	\$645.25	\$1,219.52
1.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.10 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.35 mts de largo x 2.28 mts de alto, incluye, marco completo de 3" , pivote descentrado, chapa , elementos de fijación, junquillos, viniles , película esmerilada en franjas y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$6,950.25	\$6,950.25
				SUBTOTAL	\$8,169.77
2.0 PRIVADO 2					
2.1	Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. Elaboración de muro bajo de tablaroca para poner puerta bandera de aluminio , a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor ,	m2	2.04	\$673.25	\$1,373.43
2.2	Suministro y colocación de ventanearía tipo bandera de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo lateral de 1.10 mts de alto y 1.85 mts de largo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.91 mts x 2.28 mts) y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.75 mts de ancho x 2.28 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 1.10 x 1.85 mts , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.45 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación, película vinil frost en franjas junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$7,750.25	\$7,750.25
2.3	Tapar pasillo entre los dos privados a base de muro de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	4.06	\$690.23	\$2,802.33
				SUBTOTAL	\$11,926.01
3.0 AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AREAS GENERALES					
3.1	Demolicion de moquetas de tablaroca , incluye; recortes, encostado, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal desde un segundo piso , herramienta, materiales, mano de obra	m2	6.02	\$81.05	\$487.92
3.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	5.20	\$163.25	\$846.90
3.3	Continuar muro de tablaroca sobre muro existente de media altura hasta el plafón a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	6.83	\$710.15	\$4,850.32
3.4	Antepecho de tablaroca de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor ,de 0.38 mts de altura , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	1.80	\$505.26	\$909.47
3.5	Muro de panel de yeso de 13 mm , en continuacion de muro existente , elaborado a dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	9.58	\$714.25	\$6,842.52
3.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.80	\$148.56	\$415.97
3.7	Suministro y colocación de puerta dobl de dos hojas de tambor con bastidor y marco perimetral de madera solida entintado segun muestra , medidas totales de 1.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos botados, chapa modelo tulip, pasador de maromá en piso y marco superior, material de fijación, cubre cantos melamínicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	\$18,595.23	\$18,595.23
3.8	Suministro y colocación de dos galletas de panel de yeso faltantes medidas 60 x 60 cms , incluye; recortes, desperdicios, herramienta, materiales.	pza	2.00	\$228.63	\$457.26
3.9	de altura, color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retrado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes , movimiento de mobiliario y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	305.25	\$105.97	\$32,347.34
3.10	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica base de agua acabado semimate en muros de tablaroca de 2.28 mts de altura , color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retrado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	270.27	\$112.98	\$30,535.10
				SUBTOTAL	\$96,290.03
				SUBTOTAL	\$116,385.81
				16 % I.V.A	\$18,621.73
				TOTAL	\$135,007.54

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SIETE PESOS 54/100 M.N.

CLAUSULAS

- A.- SE REQUIERE UN ANTICIPO DEL 30 % DE ESTE PRESUPUESTO EL RESTO SE SOLICITARÁ A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS.
- B.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 40 DÍAS NATURALES
- C.- VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 60 DIAS.

ATENTAMENTE

ING. JUAN ANTONIO ALVAREZ
ADMINISTRADOR

MATRIZ : MAZATLAN SINALOA

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARMIUS SA DE CV

DOMICILIO : CALLE ESTADO DE OCCIDENTE 937 COL.SANCHEZ CELIS

MAZATLAN SINALOA MEXICO C.P. 82120

REG. FED. : CPA 180420 T10 TELS. 669 205 0288 Y 669 225 6879

EMAIL : armius.pro.cons@gmail.com

SUCURSAL : GUADALAJARA JALISCO

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARMIUS SA DE CV

DOMICILIO : CALLE LUIS DONALDO COLOSIO No. 10 COL LA DURAZNERA

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE C.P. 45580 JALISCO MEXICO

REG. FED. : CPA 180420 T10 TELS. 33 2178 1732 Y 331601 4051

EMAIL : armius.pro.cons@gmail.com

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CIVIL

Ciclo SISEMH/DA/RM/016/2024

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN CENTRO ,JAL.

ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN JAL.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
1.0	PRIVADO 1		
1.1	continuar muro de tablaroca existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación. , 2.30 ml de boquilla	m2	1.89
1.2	Suministro y colocación de ventanearía de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.90 mts x 2.10 mts) y cristal templado claro de 6mm , medidas totales 1.35 mts de largo x 2.28 mts de alto, incluye, marco completo de 3" , pivote descentrado, chapa , elementos de fijación, junquillos, viniles , película esmerilada en franjas y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
2.0	PRIVADO 2		
2.1	elaboracion de muro bajo de tablaroca para poner puerta bandera de aluminio , a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	2.04
2.2	Suministro y colocación de ventanearía tipo bandera de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea eurovent de 2" compuesta de un fijo lateral de 1.10 mts de alto y 1.85 mts de largo y una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de (0.91 mts x 2.28 mts) y cristal flotado claro de 6mm , medidas totales 2.75 mts de ancho x 2.28 mts de alto, descontando el muro bajo de tablaroca 1.10 x 1.85 mts , llegar los perfiles verticales hasta la loza,(0.45 mts) pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips , marco completo de 3" , elementos de fijación,película vinil frost en franjas junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
2.3	tapar pasillo entre los dos privados a base de muro de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	4.06
3.0	OPERA DE SALÓN DE HOMBRES MUJERES Y AREAS GENERALES		
3.1	demolicion de mochetas de tablaroca , incluye; recortes, encostado, acarreo dentro y fuera de obra al tiradero municipal desde un segundo piso , herramienta, materiales, mano de obra	m2	6.02
3.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	5.20
3.3	continuar muro de tablaroca sobre muro existente de media altura hasta el plafond a base de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	3.83
3.4	antepecho de tablaroca de panel de yeso de 13 mm , dos caras, de 9 cms de espesor , de 0.36 mts de altura , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	1.80
3.5	muro de panel de yeso de 13 mm , en continuacion de muro existente , elaborado a dos caras de 9 cms de espesor , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	5.80
3.6	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	2.80

ELABORO:
MR. ALEJANDRO LOPEZ

R.A.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
 DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
 16 FEB 2024
 Adm. Operación

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CIVIL

Ciclo SISEMH/DA/RM/016/2024

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN CENTRO ,JAL.

ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN JAL.

COD	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD
3.7	suministro y colocación de puerta dobl de dos hojas de tambor con bastidor y marco perimetral de madera solida entintado segun muestra , medidas totales de 1.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa modelo tulip, pasador de maroma en piso y marco superior, material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00
3.8	suministro y colocacion de dos galletas de panel de yeso faltantes medidas 60 x 60 cms , incluye; recortes, desperdicios, herramienta, materiales.	pza	2.00
3.9	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en plafon de panel de yeso reticulado aplicado con erles hasta 3.0 mts de altura, color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retirado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes , mobimiento de mobiliario y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	305.25
3.10	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros de tablaroca de 2.28 mts de altura , color claro a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 10,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retirado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones, fletes y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	270.27

* El plazo de ejecución de los trabajos será de 40 días naturales y así se deberá especificar en su cotización de lo contrario será motivo de descalificación

* se deberá especificar marcas y anexar ficha técnica e indicar Garantías y tiempo de entrega

* SOLO SE PERMITEN LA Utilización DE DOS DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL.

* presentar este formato como anexo 5, no se permitirá la presentación del documento otro formato.

* se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los casos que sea necesario

ELABORO:
ING. ALEJANDRO LOPEZ

2 / 3

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

VALIDACIÓN TÉCNICA

ABR 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CIVIL

Oficio SISEMH/DA/RM/016/2024


IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN CENTRO ,JAL.

ADECUACIONES EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN RAMON CORONA # 356 ZAPOPAN JAL.


Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
-----	----------	------	----------

* en caso de que la ejecución de los trabajos requieran algún tipo de permiso o tramite ante ayuntamientos, dependencias estatales o federales, será el contratista el encargado de hacer dichos tramites previa autorización de la Secretaria de Administración y bajo su supervisión.

 F.A.

ING. J. ALEJANDRO LOPEZ MORA
COORDINACIÓN CIVIL

Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALLEHERMOSO, JALISCO
-- ABR 2024

 F.A.