

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO  
**CONVOCATORIA**

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, INVITA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL:

**No. LPL 416/2026**

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ

FECHA		ACTIVIDAD		HORARIO		LUGAR	
NO APLICA		VISITA DE CAMPO (NO APLICA)		<b>REGISTRO</b>		NO APLICA	
				<b>DE LAS:</b> N/A	<b>A LAS:</b> N/A		
				<b>ACTO A LAS:</b> N/A			
<b>DEL:</b> 03/07/2026	<b>AL:</b> 06/07/2026	RECEPCIÓN DE PREGUNTAS		<b>HASTA LAS:</b>  12:00 hrs		DEBERÁ ENTREGARSE EN FORMATO DIGITAL DE "WORD" (.docx), PODRÁ ENTREGARSE EN CD Ó USB PRESENTANDO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO., O ENVIANDO POR CORREO. EN CASO DE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, QUE SE HAGA A LOS SIGUIENTES CORREOS:  <a href="mailto:carlos.avila@jalisco.gob.mx">carlos.avila@jalisco.gob.mx</a>	
<b>REGISTRO</b>							
09/07/2026		JUNTA ACLARATORIA		<b>DE LAS:</b> 09:00 hrs	<b>A LAS:</b> 09:50 hrs	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN: EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. SIENDO OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. EN CASO DE NO ASISTIR NO PODRÁN REGISTRARSE EN LA APERTURA Y NO SE RECIBIRÁ SU PROPOSICIÓN.	
				<b>ACTO A LAS:</b> 10:00 hrs			
				<b>REGISTRO</b>			
13/07/2026		ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.		<b>DE LAS:</b> 15:00 hrs	<b>A LAS:</b> 15:50 hrs	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.	
				<b>ACTO A LAS:</b> 16:00 hrs			
				<b>REGISTRO</b>			
Muestras Físicas:		Visita de Campo	Anexo Técnico	Concurrencia		Carácter	Tipo de Contrato
NO APLICA		NO APLICA	PÚBLICO	CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ		LOCAL	ABIERTO
DUDAS O COMENTARIOS AL TELÉFONO 3338182800, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS CON CARLOS DELGADO AVILA EXT. 26193							
GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO <b>03/07/2026</b>		LAS INCONFORMIDADES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEBEN PRESENTARSE ANTE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 90 Y 91 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS					

JOSE EDUARDO TORRES QUINTANAR.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | 33 3818 2800



**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 416/2026 PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A  
INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS  
INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ"  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
PORTADA**

<b>SOBRE EL PROCEDIMIENTO:</b>			
<b>CARÁCTER:</b>	LOCAL	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	03/07/2026
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>PLAZO PARA PREPARAR LA PROPUESTA:</b>	10 DÍAS
<b>PROPOSICIONES CONJUNTAS:</b>	SI	<b>ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:</b>	13/07/2026
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ABIERTO	<b>TIPO DE PLAZOS:</b>	TIEMPOS NORMALES
<b>ADJUDICACIÓN:</b>	ABASTECIMIENTO SIMULTANEO	<b>METODO DE EVALUACIÓN:</b>	BINARIO
<b>TIPO ANEXO:</b>	PÚBLICO	<b>NO(s). DE APROVISIONAMIENTO:</b>	35-041-2026
DISPONIBLE EN LAS PRESENTES BASES.			
<b>Fecha:</b>	HASTA EL DIA: <b>NO APLICA</b>		
<b>Hora:</b>	A LAS: <b>NO APLICA</b>	<b>TESTIGO SOCIAL:</b>	SI PARTICIPA

<b>VISITA Y/O MUESTRA FÍSICA:</b>			
<b>VISITA DE CAMPO:</b>	NO APLICA	<b>MUESTRA FÍSICA:</b>	NO APLICA

<b>SOBRE LOS RECURSOS</b>			
<b>FUENTE:</b>	11. NO ETIQUETADO RECURSO FISCAL 15. NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES, 25. RECURSO FEDERAL ETIQUETADO, FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)	<b>EJERCICIO:</b>	2026

**CALENDARIO LPL 416/2026**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES**  
**ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS**  
**DEPENDENCIAS DEL GEJ"**  
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	<b>03/07/2026</b>
------------------------------	-------------------

<b>ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:</b>	<b>13/07/2026</b>
--	-------------------

<b>PLAZO PARA PRESENTAR PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA</b>	
<b>PLAZO PARA PRESENTAR: (FECHAS)</b>	<i>A PARTIR DEL:</i> <b>03/07/2026</b>  <i>HASTA EL:</i> <b>06/07/2026</b> <i>A LAS:</i> <b>12:00 hrs</b>
<b>LUGAR DE PRESENTACIÓN FÍSICA:</b>	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
<b>PRESENTACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO:</b>	<a href="mailto:carlos.avila@jalisco.gob.mx">carlos.avila@jalisco.gob.mx</a>

<b>ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b>	
<b>FECHA:</b>	<b>13/07/2026</b>
<b>HORARIO DE REGISTRO:</b>	<i>DE LAS:</i> <b>15:00 hrs</b>  <i>A LAS:</i> <b>15:50 hrs</b>
<b>HORA DE INICIO DEL ACTO:</b>	<b>16:00 hrs</b>
<b>LUGAR:</b>	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

<b>JUNTA ACLARATORIA</b>	
<b>FECHA:</b>	<b>09/07/2026</b>
<b>HORARIO DE REGISTRO:</b>	<i>DE LAS:</i> <b>09:00 hrs</b>  <i>A LAS:</i> <b>09:50 hrs</b>
<b>HORA DE INICIO DEL ACTO:</b>	<b>10:00 hrs</b>
<b>LUGAR:</b>	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

<b>ACTO DE RESOLUCIÓN DE FALLO</b>	
<b>FECHA:</b>	CONFORME AL ARTICULO 65 NUMERAL 1 FRACCIÓN TERCERA Y 69 EN LA LEY, PODRÁ EMITIRSE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE SER NECESARIO DIFERIRSE POR OTROS VEINTE DIAS.
<b>PUBLICACIÓN DIGITAL:</b>	<a href="https://compras.jalisco.gob.mx/requisition/tree">https://compras.jalisco.gob.mx/requisition/tree</a>

<b>MUESTRAS FÍSICAS:</b>	NO APLICA	<b>Fecha:</b>	NO APLICA
NO APLICA		<b>Hora:</b>	
		Desde las:	NO APLICA
		Hasta las:	
<b>VISITA DE CAMPO:</b>	NO APLICA	<b>Fecha:</b>	NO APLICA
NO APLICA		<b>Hora:</b>	
			NO APLICA
			NO APLICA

*\*FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)*

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

De conformidad con los artículos: 134 de la CPEUM<sup>1</sup>; 19 apartado 1 fracción XI de la LOPEEJ<sup>2</sup>; 1, 2 fracción IX, artículo 2,3, fracción XXXI, XXXVI, LIX, 9 fracción II, 20 fracción I, 21 del RISAEJ<sup>3</sup>; artículo 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 55 apartado 1 fracción II, 59, 63, 69, 72 de la LCGECSEJM<sup>4</sup>; artículo 1, 3, 4, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 69 del RLCGECSEJM<sup>5</sup>; artículo 1, 2, 6, 15, 16 de la LAEJM<sup>6</sup>; La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos emite las siguientes

## BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA:

### 1. Antecedentes.

La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos, convoca a las personas físicas y jurídicas que estén interesadas en participar del presente proceso de licitación. Proceso fundado y motivado por medio de la **Solicitud de Aprovisionamiento, Fuente de financiamiento y Ejercicio Fiscal** establecidos en la **Portada**.

### 2. Definiciones.

- 2.1 **Acto de presentación y apertura de proposiciones:** acto en el que se presentan, abren y registran las proposiciones (o propuestas) de los participantes;
- 2.2 **Adjudicación:** declaración competente emitida por parte de la dirección de adquisiciones, contrataciones o en su caso del comité donde se asigna un proveedor el cual cuenta con el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, binaria, o bien, de costo beneficio;
- 2.3 **Aportación cinco al millar:** retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública o adjudicación pública directa, que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante;
- 2.4 **Dependencia requirente:** la unidad administrativa del ente público que, de acuerdo con sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, establecido específicamente en la **Portada**;
- 2.5 **Bases:** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;
- 2.6 **Carácter:** el carácter de la presente licitación se establece en la **Portada** de las presentes bases, entendiéndose, por tanto, que son:
  - 2.6.1 **Locales,** cuando únicamente puedan participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;
  - 2.6.2 **Nacionales,** cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiéndose por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;
  - 2.6.3 **Internacionales,** cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero;
- 2.7 **Comité:** los comités de cada ente público, son los órganos colegiados encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable;
- 2.8 **Convocante:** el ente público que a través de su unidad centralizada de compras lleva a cabo los

#### Fundamento Legal:

«Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

«Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

«Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco

«Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

«Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

«Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que solicite la unidad requirente;

- 2.9 **Convocatoria:** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenaciones, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;
- 2.10 **Contraloría:** la Contraloría del Estado, misma que ejercerá las funciones encomendadas por la Ley a los Órganos de Control;
- 2.11 **Criterios de evaluación:** los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, establecidos en el anexo técnico;
- 2.12 **Desechamiento:** el desechamiento es el proceso que garantiza que solo participen en los procesos aquellas propuestas que se ajusten plenamente a las condiciones y criterios previamente definidos, asegurando transparencia y equidad en las contrataciones públicas;
- 2.13 **Dirección:** Dirección General de Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco;
- 2.14 **Documento Público:** documento que, autorizado por Servidor público adscrito, acredita los hechos que refiere y su fecha;
- 2.15 **Ejercicio fiscal:** el año financiero o fiscal comprendido por 12 meses, empezando el primero de enero y terminando el treinta y uno de diciembre del año establecido en la **Portada** de las bases;
- 2.16 **Fianza o póliza:** cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u otras obligaciones, misma que será expedida por una institución autorizada en el Estado. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
- 2.17 **Investigación de mercado:** técnica usada para identificar las características del mercado de bienes y servicios específicos, a fin de proveer a la dependencia requirente de información útil, para planear las adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios;
- 2.18 **Ley:** La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
- 2.19 **Licitante o Participante:** la persona física o jurídica que participa en cualquier procedimiento de licitación pública;
- 2.20 **Manifiesto:** Formato que contiene la declaración bajo protesta de conducirse con verdad de una persona física o jurídica;
- 2.21 **Muestras físicas:** bien presentado por los participantes con objeto de analizar, verificar y comprobar la calidad de este;
- 2.22 **Multianual:** se refiere a aquellos contratos cuyos efectos, obligaciones o ejecución se extienden por más de un ejercicio fiscal;
- 2.23 **Órgano Interno de Control:** es la instancia administrativa interna de las dependencias y entidades públicas que tiene como propósito vigilar, prevenir y corregir actos que puedan derivar en irregularidades o incumplimientos de las disposiciones legales y normativas aplicables;
- 2.24 **Origen de los recursos:** precisión sobre cuál es el origen de los recursos pudiendo ser Estatal o Federal;
- 2.25 **Portada:** primera página que contiene toda la información específica del proceso de licitación;
- 2.26 **Precio no conveniente:** Es aquel que resulta excesivo, no competitivo o desproporcionado en comparación

Fundamento Legal:

Art. 2, 55, 59, 64, 65, 67, 69, 72 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 2, 21, 51, 67, 183 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

con los precios de mercado o las estimaciones presupuestales, afectando la eficiencia en el uso de recursos públicos;

- 2.27 **Propuesta o proposición:** documento presentado por los interesados, mediante el cual señalan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así como su precio (propuesta económica);
- 2.28 **Proveedor, Participante o Licitante adjudicado:** se refiere a él o los licitantes que participan del presente proceso de licitación y son determinados mediante el fallo como los ganadores del proceso y quienes deberán de proveer al Gobierno del Estado lo solicitado en el anexo técnico;
- 2.29 **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
- 2.30 **Secretaría de la Hacienda Pública:** Dependencia gubernamental del Estado de Jalisco responsable de la gestión, supervisión y control de los recursos financieros, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la administración eficiente del presupuesto público establecido en las bases de licitación;
- 2.31 **Sobre Cerrado:** Medio de presentación de las propuesta técnica/económica en un procedimiento de licitación pública, restringida o de invitación, en el cual los licitantes entregan la documentación requerida en sobre físico sellado, garantizando la confidencialidad e integridad de la información hasta el momento de su apertura;
- 2.32 **Testigo social:** la persona física o jurídica que participa con voz en los procedimientos de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y contratación de servicios y que emite un testimonio final de conformidad la ley;
- 2.33 **Tracto Sucesivo:** hace referencia a la continuidad en la cadena de transmisiones o actos jurídicos sobre un derecho o bien, garantizando que cada acto se derive legítimamente del anterior sujetándose a los montos establecidos previstos por el decreto de presupuesto de egresos del estado, los cuales podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores condiciones en precios y servicios, hasta por el término de la administración correspondiente y en los términos de la legislación aplicable;
- 2.34 **Tipo de contrato:** La modalidad de abastecimiento: contrato abierto o contrato cerrado;
- 2.34.1 **Contrato abierto** es cuando se establecerá la cantidad máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;
- 2.34.2 **Contrato cerrado** es cuando la convocante establece una cantidad determinada de unidades a licitar;
- 2.35 **Visita de campo:** acto en el cual la dependencia o el licitante realizan una inspección del lugar del licitante donde se llevará a cabo con el fin de aclarar dudas y que los proveedores tengan la información necesaria para realizar una propuesta técnica y económica más adecuada.

### 3. Objetivo.

Establecer las bases y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación pública de la solicitud de aprovisionamiento establecida en la **Portada** de las presentes bases.

### 4. Etapas del proceso de licitación.

4.1 **Preguntas Junta Aclaratoria.** Cuando el Participante tenga dudas o requiera aclarar alguna cuestión referente

Fundamento Legal:

Art. 2, 59, 62, 64, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 2, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 184, 187 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

al contenido de las bases y/o sus anexos, podrá formular sus preguntas que podrán ser presentadas de manera presencial en las oficinas de la Dirección o bien de manera electrónica a los correos que se las presentes bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- 4.1.1 Las preguntas deberán ser presentadas y formuladas bajo el formato [Anexo 13 – Formato para preguntas de Junta Aclaratoria](#). Que deberá incluir:
- Nombre del interesado.
  - Nombre del representante o apoderado.
  - Número de licitación pública.
  - Pregunta.
  - Declaración bajo protesta de decir verdad donde declara su intención de participar.
  - Firma.
- 4.1.2 Las preguntas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido en el Calendario de las presentes bases.
- 4.1.3 Para su presentación digital será necesario enviar las preguntas vía correo electrónico en formato WORD docx. al correo que se muestra en la convocatoria y en el Calendario de las presentes Bases.
- 4.1.4 Para su presentación presencial deberá de ser en las oficinas de la dirección ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270.

**4.2 Junta Aclaratoria.** La junta aclaratoria es aquel acto que se realiza para resolver las preguntas de los Participantes.

- 4.2.1 La convocante deberá realizar al menos una Junta de Aclaratoria, cuya asistencia será opcional para los participantes la asistencia a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.
- 4.2.2 En el acto de Junta de Aclaratoria, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.
- 4.2.3 Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones. En el supuesto de que en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la propuesta que llegue a presentar el interesado.
- 4.2.4 **Lugar, fecha y hora.** El acto de la junta aclaratoria se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el Calendario de las presentes bases, el cual será publicada en el SECG.

**4.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones.** El acto de apertura es la junta donde se debe presentar las propuestas de los Participantes de acuerdo con los siguientes puntos:

- 4.3.1 **Presentación de la propuesta.** Se deberán entregar las propuestas en un sobre cerrado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos a lo largo de las presentes bases, el día y a la hora establecidos en el calendario, para la celebración del **Acto de presentación y apertura de proposiciones**.
- Forma de presentación.** Los Participantes, deberán entregar sus propuestas, el día y la hora establecido en el calendario de las presentes bases.
    - Propuesta Técnica:** Se deberá presentar dentro del sobre cerrado conforme a las disposiciones técnicas

*Fundamento Legal:*

*Art. 47, 49, 64 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 59, 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
 A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

establecidas en el Anexo 1 de las presentes bases.

- 4.3.1.a.1.1 La propuesta técnica deberá ser elaborada por el participante en primera persona ofreciendo los bienes o servicios solicitados y garantizando el cumplimiento de los compromisos requisitados de acuerdo al anexo técnico. No será considerada como válida una propuesta técnica que sea copia textual del anexo técnico del cual no se pueda considerar el cumplimiento de lo antes establecido.
- II. **Propuesta económica USB:** para las licitaciones públicas, preferentemente, se deberá agregar a su proposición impresa y una USB con la propuesta económica en formato Excel y la propuesta técnica en formato PDF. Lo anterior sin exentar su presentación impresa. Ambos deberán estar dentro del sobre cerrado.
- III. **Proposición impresa.** Presentar dentro del sobre cerrado un (1) juego de todos los documentos descritos en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición**, en el apartado de proposición impresa, con las características establecidas a lo largo del punto 5.4
- IV. Contenido. deberá contener todos los documentos solicitados en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición**.
- b. **Lugar, fecha y hora.** El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el **Calendario** de las presentes bases.
- 4.3.2 **Apertura del sobre.** Un Servidor Público adscrito a la Contraloría del Estado o del Órgano Interno de Control o en caso de comité un vocal, procederán a abrir cada uno de los sobres para revisar públicamente su contenido.
- 4.3.3 **Revisión documental.** Un servidor público Adscrito a la Dirección General de Abastecimientos (para procesos sin concurrencia del comité) o en su caso un Vocal del comité (para procesos con concurrencia del comité), procederá a la revisión del contenido de cada una de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
- 4.3.4 **Levantamiento de acta.** Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada e importe económico de cada uno de los participantes.
- 4.4 **Fallo.** Para el conocimiento de todos los participantes, el resultado del fallo deberá ocurrir dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la celebración del acto de apertura de proposiciones. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo excedente de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
- 4.5 **Orden de compra.** Los participantes adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se podrá cancelar la adjudicación y proceder a adjudicar conforme a la ley.
- 4.5.1 **Firma de contrato.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
- 4.5.2 El participante adjudicado o su representante que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

## 5. Requisitos.

El licitante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos a lo largo del presente capítulo, el cumplimiento de los requisitos le permitirá al licitante participar en la licitación mediante la evaluación técnica y económica de su propuesta. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos se desechará la propuesta del licitante de

### Fundamento Legal:

Art. 47, 59 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 21, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 183, 184, 185 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

conformidad a la Ley.

**5.1 Requisitos de las Muestras (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **Portada** de estas bases, el licitante deberá entregar muestras físicas del producto o productos con los que participa en la presente licitación pública.

**5.1.1 Entrega de muestras:** en caso de que así lo solicite el Dependencia requirente en el anexo técnico, el participante deberá integrar en su proposición el anexo 12 – Formato de entrega de muestras, sellado o firmado por el Servidor Público Adscrito. Al presentar las muestras el día y lugar que se indique en **Calendario**.

**5.1.2 Formato de entrega de muestras:** las muestras deberán ir acompañadas del **Anexo 12 – “Formato entrega de muestras”**.

**5.1.3 Plazo para recoger las muestras:** el participante cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de Abastecimientos no se hace responsable de las mismas, lo anterior a excepción del proveedor adjudicado.

**5.2 Requisitos de la Visita de Campo (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente la Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **La portada** de las presentes bases.

**5.2.1 Sobre la visita de campo:** él o la participante deberá asistir a la fecha y hora determinada por la parte requirente en **Portada** de las presentes bases y/o en la Convocatoria.

**5.2.2 Evidencia de visita de campo:** el participante deberá integrar a su propuesta su constancia de visita de campo.

### 5.3 Requisitos del registro.

**5.3.1** Previo al acto de presentación de proposiciones, se deberá efectuar el registro de participantes. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

**5.3.2** Previo al registro del acto de presentación y apertura de proposiciones, el participante deberá entregar el manifiesto de personalidad (Anexo 2) en donde declare bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

**5.3.3** Además del manifiesto (Anexo 2), si la propuesta es presentada por un tercero, éste deberá entregar carta poder simple en formato libre (anexo 15) otorgada por el representante legal, deberá acreditarse adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de los involucrados.

### 5.4 Requisitos de la proposición o propuesta.

**5.4.1 Listado de documentos obligatorios.** La Proposición deberá contener los documentos establecidos en el **Anexo 3 – Índice de la proposición**, los cuales son (El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición):

- a. Constancia de situación fiscal.
- b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
- c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
- d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT
- e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
- f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
- g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o

**Fundamento Legal:**

Art. 59, 64, 65, 68, 72, 76 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 67, 68, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).
- h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
  - i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
  - j. Anexo 5 – Propuesta Económica
  - k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
  - l. Anexo 7 –Aportación 5 al Millar
  - m. Anexo 8 - Declaración de Estratificación
  - n. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
  - o. Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.
  - p. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social
  - q. Anexo 12 – Muestras Físicas (**Cuando aplique**). Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
  - r. Constancia de Visita de Campo (**Cuando aplique**) [Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí.](#)

5.4.2 **Documentos públicos.** El participante deberá incluir los documentos públicos dentro de su proposición considerando las siguientes características:

- a) **Constancia de situación fiscal.**
  - i. Emitido por el SAT.
  - ii. Original.
  - iii. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- b) **Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).**
  - i. Emitido por el IMSS.
  - ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
  - iii. Original.
  - iv. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se considerará válida durante los plazos de quince días hábiles o de veinte días hábiles tratándose de contrataciones derivadas de procedimientos consolidados.
  - v. El documento deberá ser legible
- c) **Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.**
  - i. *El "PARTICIPANTE" deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:*
    - 1) *Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.*
    - 2) *Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".*
    - 3) *Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".*
    - 4) *Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e. firma.*
    - 5) *El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la propuesta del participante, como parte del Anexo 11 manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social.*
  - ii. Emitido por el IMSS.
  - iii. En sentido positivo u opinión sin opinión
  - iv. Original.
  - v. El documento deberá ser legible
- d) **Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT:**
  - i. Emitido por el INFONAVIT.
  - ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
  - iii. Original.
  - iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de

**Fundamento Legal:**

Art. 59, 64, 65, Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 59, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- proposiciones.
- v. El documento deberá ser legible
- e) **Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante la Servicio de Administración Tributaria).**
  - i. Emitido por el SAT.
  - ii. En sentido positivo
  - iii. Original.
  - iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
  - v. El documento deberá ser legible
- f) **Identificación oficial del Licitante o en su caso Representante legal.**
  - i. Vigente.
  - ii. Presentar en copia.
  - iii. El documento deberá ser legible

5.4.3 **Aspectos de Forma de la proposición:** Los documentos descritos en el punto 5.4.1. deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma.

- a. **Hoja membretada:** la proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.
- b. **Sobre cerrado:** la proposición deberá encontrarse dentro un (1) sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.
- c. **Plazo de entrega:** La proposición deberá ser entregada dentro del día y la hora establecida en el calendario como "**Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**".
- d. **Formato:** la proposición, preferentemente, deberá presentarse en hojas tamaño carta.
- e. **Forma de entrega:** la proposición deberá integrar todos los documentos establecidos en el **anexo 3 – Índice de la Proposición** y la USB con el **Anexo 5 - Propuesta Económica** en formato Excel.
- f. **Firma:** Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.
- g. **Idioma:** la propuesta, documentación, anexos, declaraciones y cartas, en general toda la proposición deberá ser presentada en español y/o con su debida traducción.
- h. **Folio:** la proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.

5.4.4 **Requisitos de Propuesta Técnica:**

- a. **Contenido.**
  - I. **El nombre del bien o servicio** objeto de la licitación deberá coincidir exacto con lo solicitado por la Dependencia requirente.
  - II. **No. De Partida:** número de partida de acuerdo con el anexo 1.
  - III. **Cantidad:** número de piezas o servicios a proveer.
  - IV. **Descripción detallada:** descripción clara y detallada de las características específicas y características técnicas de los productos o servicios (contenido literal de la solicitud de aprovisionamiento establecida en **Anexo 1**).
- b. **Ficha técnica de los bienes y servicios** deberá presentar ficha técnica de los productos o servicios, incluyendo su marca, modelo, color, tamaño y demás características, garantía y tiempo de entrega (**siempre y cuando se solicite en los requisitos técnicos del Anexo 1**).
- c. **Propuesta Técnica:** el participante deberá presentar la propuesta técnica de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" para ser evaluado de acuerdo con el mismo y cumplir las especificaciones técnicas mínimas necesarias.

*Fundamento Legal:*  
Art. 38 49, 52, 58, 59, 65, 66, 67,68, 71, 78 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
Art. 69, 97 Fr. III y IV, 73, 183, 189 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

Cuando se desprenda del Anexo Técnico la existencia de validaciones gráficas, el proveedor participante deberá adjuntar la hoja de validación donde se contienen las características de los productos gráficos a ofertar, así como las imágenes que se desprendan de dicha validación. La ausencia de éstos documentos será motivo de desechamiento técnico de la propuesta.

5.4.5 **Requisitos de propuesta económica:**

- a. Deberá establecer el precio unitario del bien o servicio y el importe total desglosando el I.V.A.
- b. **Tipo de cambio:** deberá ser elaborado en moneda nacional, es decir pesos mexicanos MXN.
- c. **Impuestos:** deberá ser elaborada considerando las retenciones de impuestos correspondientes a cada participante conforme al régimen fiscal en el que este tribute.
- d. **Incluir todos los costos:** no se aceptarán aumentos en la cotización, por lo tanto, la misma debe de considerar todos los costos y gastos implicados.
- e. **Entregar la propuesta económica de acuerdo** con las presentes bases y **al Anexo 5 – Propuesta Económica.**

5.4.6 **Anexos obligatorios para participar.** Cada uno de los siguientes documentos son obligatorios para la evaluación de la propuesta.

- a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. [Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad.](#) **(necesario para el registro)**
- b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. [Anexo 3 – Índice de la Proposición.](#)
- c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad. [Anexo 4 – Acreditación del Participante.](#)
- d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. [Anexo 5 – Propuesta Económica.](#)
- e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo del Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. [Anexo 6 – Declaraciones del Participante.](#)
- f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco - [Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.](#)
- g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. [Anexo 8 – Declaración de Estratificación](#)
- h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.** Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. [Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.](#)
- i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. [ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.](#)
- j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. [Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social](#)
- k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas **(Cuando aplique).** [Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.](#)

Fundamento Legal:

Art. 47, 49, 52, 53, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
Art. 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

5.4.7 **Anexos de apoyo:** documentos que no son obligatorios para presentar la propuesta, pero ayudan a ciertos puntos específicos de las bases.

- a. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. [Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria](#) o llenando el formato.
- b. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. [Anexo 14 – Texto para fianza](#)
- c. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. [Anexo 15 – Poder](#)

5.5 Los tiempos de entrega que se establezcan en la propuesta técnica y/o económica de los participantes deberán de considerarse a partir del día hábil siguiente de aquel en que se realice la notificación del fallo, manifestando que cualquier contravención a dicha premisa podrá ser motivo de la disminución del porcentaje de calificación y/o un objeto a considerar en los criterios de evaluación entre puntos y porcentajes o costo Beneficio.

5.6 Participaciones conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

5.7 En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

5.8 Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

5.9 Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

## 6. Condiciones generales.

6.1 **Criterios de desechamiento.** Aquel participante que incumpla cualquiera de los siguientes criterios podrá ser motivo para desechamiento.

- 6.1.1 La Dirección o en su caso el comité, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:
- 6.1.2 Cuando alguno o algunos de los participantes se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley.
- 6.1.3 Encontrarse en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- 6.1.4 Cuando algún Participante se encuentre incumpliendo con otro contrato u orden de compra con el poder ejecutivo del estado de Jalisco.
- 6.1.5 Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el Estado de Jalisco o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno.
- 6.1.6 Si incumple con los requisitos especificados en las presentes bases, sus anexos y lo derivado de la Junta Aclaratoria, de conformidad a los lineamientos establecidos en el artículo 66 de la Ley.
- 6.1.7 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas Participantes.
- 6.1.8 Si se comprueba que ha acordado con otro u otros participantes elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.

*Fundamento Legal:*

Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- 6.1.9 Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en estas bases o en la propuesta económica.
- 6.1.10 Cuando al Participante se le hubieren rescindido dos o más contratos con alguna entidad o dependencia de los tres niveles de Gobierno por causas imputables al proveedor.
- 6.1.11 Cuando el participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la "convocante", en caso de que ésta decida realizar visitas.
- 6.1.12 De conformidad con la fracción XVI del artículo 59 de la Ley, cuando el participante sea omiso en incluir en su propuesta la declaración por escrito en la que haga constar su postura para la aportación de su aportación de cinco al millar del monto total del contrato adjudicado (antes del IVA), para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

## 6.2 Criterios de adjudicación.

- 6.2.1 Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo del Dependencia requirente, la evaluación de los aspectos técnicos.
- 6.2.2 Sólo debe adjudicarse a quien cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos.
- 6.2.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción XII de la Ley y 55 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones será conforme a lo estipulado en la portada de las presentes bases respecto a los criterios de evaluación.

## 6.3 Criterios de evaluación Se adjudicará al participante cuya oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en estas bases y sus anexos, y, por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando para tal efecto los criterios de evaluación del anexo 1.

- 6.3.1 La Dirección se reserva la plena facultad para emitir su fallo de adjudicación.
- 6.3.2 En los casos que aplique el comité se reserva la plena facultad para aprobar el fallo de adjudicación.
- 6.3.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia se obtuviera un empate entre dos o más participantes en una misma o más partidas, se establecerá el desempate en conformidad con el establecido en la Ley.
- 6.3.4 En caso de subsistir el empate entre participantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la dirección, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.
- 6.3.5 Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la Dirección deberá girar invitación al órgano de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.
- 6.3.6 Son principios rectores de adjudicación, los de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el artículo 1 numeral 4 de la Ley y el artículo 1 numeral 3 del Reglamento.

## 6.4 Criterios de evaluación. Revisa el Anexo 1, ahí encontrarás los criterios de evaluación. En dicho anexo pudiera establecerse alguno de los siguientes métodos de evaluación:

*Fundamento Legal:*

*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- I. **Puntos y porcentajes.** En este método de evaluación el evaluador considera una rúbrica en la que se establecen puntos o porcentajes por cada uno de los rubros de evaluación.
- II. **Costo Beneficio.** Cuando existan más de dos Participantes se evaluará de acuerdo con la que cuente con el precio más bajo y mejore la oferta, siempre y cuando sea un Participante solvente para llevar a cabo el proceso de compra.
- III. **Binario.** El cual solo se adjudica al que cumpla con los requisitos y oferte el precio más bajo. Este solo se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los anteriores.

#### 6.5 Declaración de licitación desierta.

- a. Se procederá a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado.
- b. Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.
- c. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos por la ley.

6.6 **Sobre el fallo** Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo que ve a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.

6.7 El contenido, alcance, especificaciones técnicas y cualquier otra información detallada en el Anexo Técnico de estas bases, es responsabilidad exclusiva del Área Requirente, así como del área que valide técnicamente dicho anexo.

#### 7. Restricciones para participar.

- 7.1 No podrán participar aquellas empresas o personas que de contratar pudiera existir conflicto de interés.
  - 7.1.1 No podrán participar aquellos Participantes que no cumplan con las declaraciones de no colusión ni conflicto de interés, descritas en el **Anexo 6 – Declaración del Participante**.
  - 7.1.2 No podrán participar aquellos participantes que no entreguen los documentos y anexos obligatorios.
- 7.2 No podrán participar aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo 5.
- 7.3 No podrán participar aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley.

#### 8. Restricciones para firmar contrato.

El licitante adjudicado deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder firmar el contrato y obtener la orden de pago.

- 8.1 **Garantía:** los participantes adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en moneda nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado en el fallo, I.V.A incluido, esta garantía podrá ser mediante:

*Fundamento Legal:*

*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- 8.1.1 **Fianza** expedida por afianzadora nacional en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública.
- a. Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios deberán garantizar, cuando se les requiera, La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos.
- 8.1.2 **Cheque certificado o de caja** emitido en favor de la secretaria de la hacienda pública.
- 8.1.3 La garantía deberá entregarse en las oficinas de la Dirección General de Abastecimientos del Estado de Jalisco, previo a la firma del contrato, dichas oficinas se encuentran ubicadas en la calle de Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270
- 8.1.4 La garantía será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos por el participante adjudicado.

## 8.2 Anticipos:

- 8.2.1 El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la firma de contrato.
- 8.2.2 Deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o de los anticipos cuando así lo hayan solicitado en su propuesta económica, sin que éste exceda del 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la orden de compra o contrato, I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

## 8.3 Registro en el padrón de Proveedores.

- 8.3.1 **Registro al padrón:** El Participante deberá estar registrado y activo ante el Padrón de Proveedores en caso de ganar la licitación.
- a. **Evidencia de registro:** El Participante que se encuentre debidamente registrado y activo deberá presentar en su propuesta copia simple de su constancia de inscripción en el Padrón de proveedores.
- 8.3.2 El participante deberá agregar a su propuesta el **Anexo 6 – Declaración del participante**. En la que comparte su número de registro o en su defecto se comprometa a registrarse ante el padrón de participantes en caso de ganar la licitación.
- 8.3.3 **Plazo para registrarte en el padrón:** al caso que se refiere el inciso anterior, de ser ganador de la licitación el participante tendrá 5 días hábiles para realizar el trámite correspondiente para el registro o actualización al Padrón de Proveedores ante la Dirección.

## 9. Pago al Licitante adjudicado.

- 9.1 El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme a lo establecido en las presentes "bases", y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en la "dependencia requirente", de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública y/o "dependencia requirente":

- 9.1.1 **Documentos para pago de anticipo (cuando aplique)**
- a. Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la Dirección de Almacenes.
- b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo"
- d. Original del "contrato"
- e. Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en el numeral 8 de la presente "bases", expedida por una institución mexicana legalmente autorizada a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara,

*Fundamento Legal:*

*Art. 24,31, 59, 69, 71, 90 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 36, 44, 59, 61, 84, 88, 89, 107 de Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder

- f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "bases") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de si o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.

**9.1.2 Documentos para pago parcial o total.**

- a. Original del CFDI y XML, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, validada por la Dependencia y/o Entidad Requirente.
- b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo (solo se requiere para el primer trámite de pago)".
- d. 1 copia del "contrato (solo se requiere para el primer trámite de pago)"
- e. 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder a la que hará referencia el contrato que en su momento suscriba(n) el o los proveedores participantes adjudicados (solo se requiere para el primer trámite de pago).
- f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "BASES") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de si o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del IVA, para su entero al Fondo Impulso Jalisco. (solo se requiere para el primer trámite de pago).
- g. Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total
- h. Oficio de entera satisfacción.

9.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, conforme se realice cada entrega y en caso de haberse otorgado anticipos haciendo la amortización de este en cada pago y de acuerdo con el plazo estipulado en la propuesta y una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ubicada en la Calle. Pedro Moreno 281, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

## 10. Patentes, marcas y derechos de autor

10.1 El (los) proveedor (es) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar sus bienes y/o servicios, se infrinjan derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de toda responsabilidad civil, penal, fiscal o de cualquier índole, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo, llegase a ser reclamado por éstos y además, a pagar, sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación que deba ser pagada por dicho motivo, de conformidad con la leyes respectivas, como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, u otras aplicables.

## 11. Facultades del comité de adquisiciones

11.1 El Comité tendrá respecto de esta licitación, además de aquellas que el Reglamento y la Ley le confieren, las

*Fundamento Legal:*

*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

siguientes:

- 11.1.1 Aprobar adendas a contratos;
- 11.1.2 Conocer las bases que expida la Dirección para los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y presentar las observaciones que considere pertinentes;
- 11.1.3 Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo;
- 11.1.4 Resolver sobre las propuestas presentadas por los Participantes en procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores;
- 11.1.5 Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor cuando sea necesario;
- 11.1.6 Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios para la adquisición de bienes o contratación de servicios, de bienes y servicios;
- 11.1.7 Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular del ente público o de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;
- 11.1.8 Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de la Ley y las disposiciones que de ella deriven;
- 11.1.9 Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario;
- 11.1.10 Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y honradez;
- 11.1.11 Las demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias.

## 12. Penas convencionales.

- 12.1.1 Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio objeto del contrato. Las citadas penas podrán pactarse por incumplimientos en los tiempos convenidos, número de bienes entregados, o por la posible afectación total o parcial de lo contractualmente establecido.
- 12.1.2 Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado.

## 13. Sanciones.

13.1 Se podrá cancelar la orden de compra o el contrato y podrá hacerse efectivo el documento de garantía de cumplimiento en los siguientes casos:

- 13.1.1 Cuando el proveedor adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra o contrato.
- 13.1.2 Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Gobierno del estado de Jalisco.
- 13.1.3 En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, el Dependencia requirente considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para exigir la aplicación de la garantía del 10% y la cancelación total de la orden de compra o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.
- 13.1.4 En caso de que el participante ganador, injustificadamente y por causas imputables al mismo incumpliere con sus obligaciones será sancionado conforme a lo señalado en el Título Tercero denominado Procedimientos de Compra, de Enajenación de Bienes y de Contratación de Servicios, en su Capítulo VII denominado SANCIONES de la Ley.
- 13.1.5 No iniciar o iniciar de forma no oportuna sus obligaciones.
- 13.1.6 No desarrollar conforme a las bases, orden de compra o contrato, sus anexos y demás documentos relacionados

*Fundamento Legal:*

*Art. 17, 58 59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 84 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 del Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

con el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios de que se trate, las obligaciones a las cuales se comprometió.

- 13.1.7 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios o las presentes bases, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.
- 13.1.8 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.
- 13.1.9 Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.
- 13.1.10 Proveer su producto o servicio, en menor cantidad a la ofrecida.
- 13.1.11 Proveer su producto o servicio, en menor calidad a la ofrecida.
- 13.1.12 Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización, sin las condiciones legales requeridas para ello.
- 13.1.13 No presentar la garantía establecida.
- 13.1.14 Las demás consideradas a lo largo de este documento.
- 13.1.15 Las demás que las legislaciones aplicables contemplen.

13.2 La contraloría será competente de sustanciar y resolver los procedimientos que se instauren contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en la ley.

## 14. Inconformidades.

14.1 **Inconformidad**, de acuerdo lo establece el artículo 59 en su fracción XIII El Participante podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

14.2 **Lugar**: Las inconformidades se presentan ante la Contraloría del Estado de Jalisco Av. Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco. También se pueden presentar en el Órgano interno de control de la Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266 Guadalajara, Jalisco.

## 15. Relaciones laborales:

15.1 De resultar adjudicado el participante, desde que comience cualquier actividad encaminada al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, será el único responsable de la relación laboral, civil, administrativa, de seguridad social o cualquier otra que exista entre él y su personal, empleados o terceros de quienes se auxilie o sirva para abastecer su producto o servicio, sin que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, se considera al Estado de Jalisco, patrón sustituto, responsable o solidario de dichas relaciones, siendo aquél, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, factores, dependientes o colaboradores en general.

## 16. Prórrogas

16.1 Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza

### Fundamento Legal:

Art. 16, 17, 71, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 25, 67, 71, 74, 75, 76 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Abastecimientos por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización. La Dirección o en caso de procesos con concurrencia, El Comité, procederán a analizar la solicitud de prórroga para determinar si es procedente.

## 17. Cesión de derechos:

- 17.1 De acuerdo con el numeral 54 de la Ley, los derechos y obligaciones que nazcan del proceso en desarrollo serán intransferibles; sin embargo, habrá lugar a subcontratación, cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en la propuesta original y presenten una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizarla y siempre y cuando el Estado de Jalisco así lo consienta expresamente y por escrito.
- 17.2 Para efectos de las presentes bases, no se considerará subcontratación la adquisición de bienes o contratación de servicios u obtención de los bienes respaldados por parte del participante con fabricantes, distribuidores y/o terceros proveedores.
- 17.3 El licitante que resulte adjudicado podrá ceder los derechos de cobro del contrato siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa por parte del Gobierno del estado.

## 18. Suspensión y Cancelación.

- 18.1 El Comité o en su caso la dirección podrá cancelar o suspender bajo las siguientes condiciones:
  - A. podrá suspender el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios cuando:
    - I. se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de las compras objeto de la licitación.
    - II. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
    - III. Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.
    - IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

En caso que el comité o la dirección así lo decida por los casos anteriores y de no resolver o solventar las condiciones establecidas en la ley se podrá proceder a cancelar.
  - B. El comité o en su caso la dirección podrá cancelar el presente procedimiento en los siguientes casos:
    - I. Si se justifica que ya no se requiere del bien o servicio.
    - II. En caso fortuito o fuerza mayor.
    - III. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
    - IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.
- 18.2 Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Dependencia requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.
- 18.3 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los Participantes.
- 18.4 El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

## 19. Anexos.

- a. **Anexo 1 – Anexo técnico** Documento técnico que deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos de la Licitación.
- a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. [Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad.](#)

*Fundamento Legal:*

Art. 16, 17, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 25, 67, 71, 75 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. [Anexo 3 – Índice de la Proposición.](#)
- c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad. [Anexo 4 – Acreditación del Participante.](#)
- d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. [Anexo 5 – Propuesta Económica.](#)
- e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo del Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. [Anexo 6 – Declaraciones del Participante.](#)
- f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco - [Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.](#)
- g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. [Anexo 8 – Declaración de Estratificación](#)
- h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.** Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. [Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.](#)
- i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. [ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.](#)
- j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. [Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social](#)
- k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas **(Cuando aplique).** [Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.](#)
- l. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. [Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria](#) o llenando el formato.
- m. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. [Anexo 14 – Texto para fianza](#)
- n. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. [Anexo 15 – Poder](#)

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL G.E."  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
<b>CABLEADO MEDIA TENSIÓN</b>				
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 15 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 35 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO DESNUDO ACSR CALIBRE 1/0 AWG, COMO HILO DE GUARDA PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 2 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 15 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 25 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 35 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**BAJA TENSIÓN**



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 500 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	MTS	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS Y DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -

Administración

2026  
 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 3/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	MTS	1.00	\$ -
25.0		MTS	1.00	\$ -
26.0		MTS	1.00	\$ -
27.0		MTS	1.00	\$ -
28.0		MTS	1.00	\$ -
29.0		MTS	1.00	\$ -
30.0		MTS	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	MTS	1.00	\$ -
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	MTS	1.00	\$ -
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	MTS	1.00	\$ -
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 14 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MTS	1.00	\$ -
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA A LA MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTRD. ELIGIO ÑIGUEZ GONZALEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELÍAS SORIA ESPARZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BUENÓSTRO CÁRRANZA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. CON REFERENCIA AL MODELO VINANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPECIAL TRENZADO PARA SISTEMA DE PARARRAYOS DE COBRE DESNUDO DE 28 HILOS TEMPLE SUAVE, CLASE II, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, CON CERTIFICACIÓN UL-96A, CON REFERENCIA AL MODELO J015 MARCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZALEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARBANZA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, CON REFERENCIA AL MODELO ARMOFLEX MARCA VIAKON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
65

11  
-- JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 2 HILOS CALIBRE 2X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 2 HILOS CALIBRE 2X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios  
Subdirección de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 2 HILOS CALIBRE 2X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 2 HILOS CALIBRE 2X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. CON REFERENCIA AL MODELO FLEXANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$

Administración  
  
 -- JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

ELABORÓ:  
 MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELÍAS SORIA ESPARZA /  
 ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CABRANZA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
SELECCIÓN DE EMPRESAS COMO  
COMISIONES  
de Organización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 500 KCM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



11 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATALOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90" TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90" TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90" TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90" TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. CON REFERENCIA A LA MARCA STABILOY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN AÉREA (PSD) EN ALUMINIO 3+1 CALIBRE 3/0 AWG AAC - 1/0 AWG ACSR, FORMADO POR 3 HILOS CON CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DISPUESTOS HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR-NEUTRO MENSAJERO DESNUDO DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-09, TENSIÓN MÁXIMA 600 V, TEMPERATURA MÁXIMA 75°C, RESISTENTE A LUZ SOLAR E INTEMPERIE CON REFERENCIA AL MODELO NEUTRANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PLATAFORMA, ANDAMIAJE, AMARRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN AÉREA (PSD) EN ALUMINIO 3+1 CALIBRE 1/0 AWG AAC - 2 AWG ACSR, FORMADO POR 3 HILOS CON CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DISPUESTOS HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR-NEUTRO MENSAJERO DESNUDO DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-09, TENSIÓN MÁXIMA 600 V, TEMPERATURA MÁXIMA 75°C, RESISTENTE A LUZ SOLAR E INTEMPERIE CON REFERENCIA AL MODELO NEUTRANEL MARCA CONDUMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PLATAFORMA, ANDAMIAJE, AMARRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
<b>CANALIZACIÓN TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARED DELGADA</b>				
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



11 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Nivelación General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
<b>METÁLICA PARED GRUESA</b>				
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEU  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
<b>METÁLICA FLEXIBLE TIPO ZAPA</b>				
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Departamento de Operaciones  
Unidad de Coordinación de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>METÁLICA FLEXIBLE HERMÉTICA A LÍQUIDOS</b>				
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO REPARACIÓN DE ESPACIOS A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>REDUCCIONES ELECTRICAS</b>				
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT</b>				
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2. DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DESDE 1/2" HASTA 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DESDE 1/2" HASTA 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLER HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLER HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
232.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT EN AZOTEA A BASE DE: PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 2"x3/16" TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, FIJADO CON SOLDADURA 6013, EN FORMA TIPO PORTERÍA CON UNA ALTURA DE 30 CM, CON ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" CON TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN, FIJADO A LA LOSA CON TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE A2 CONFORME A LA NORMA DIN 933, ANCLAJE QUÍMICO CON RESINA EPOXICA, CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES, TRASLADOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ -
<b>PVC SERVICIO PESADO</b>				
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFL. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE. APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -
274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

CAJAS CUADRADAS



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO."

Secretaría de Administración  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 4"X4" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
286.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 5"X5" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 6"X6" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC VERDE REFORZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CONDULET OVALADO</b>				
291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA  
 JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
Dirección General de Operaciones y Mantenimiento  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

**CONDULET RECTANGULAR**

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"



EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD)</b>				
310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARA TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: FLEJES Y HEBILLAS PARA SUJECIÓN A POSTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
<b>CHAROLA TIPO ESCALERA</b>				
323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
325.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026  
 Administración

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECAÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 12" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 9" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CHAROLA FONDO SÓLIDO</b>				
351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
353.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

-- JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
de Equipos y Comisiones  
de Coordinación de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
358.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
360.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
361.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
372.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Subsecretaría de Operaciones  
Subsecretaría de Organización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CHAROLA TIPO MALLA</b>				
375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

  
 Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS Y DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASI COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASI COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZALEZ / ING. SERGIO ALBINO ANDRO GARCIA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENOS AIRES GARRIBANZA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Procuraduría General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 MARCA CABLOFIL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 50MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Comisiones de Evaluación de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 150MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 200MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 250MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 300MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA A BASE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA ANCHOS DE 50 A 300 MM, SUJECCIÓN EN TECHO, COMO REFERENCIA AL MODELO MG-51-105EZ O EQUIVALENTE; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
446.0	SERVICIO DE PASO PARA CHAROLA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**CANALETA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD5 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
450.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA T45 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
451.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA PISO TIPO SARDINEL DE ALUMINIO DE 5CM X 1.3CM, RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
452.0	SERVICIO DE PASO PARA CANALETA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>REGISTROS</b>				
453.0	SERVICIO DE APERTURA DE REGISTRO TIPO PASO HOMBRE CON DIMENSIONES DE 60X60 CM CONSISTENTE EN HUECO EN PLAFÓN DE YESO CON METAL DESPLEGADO PARA INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT Y CABLEADO. INCLUYE: MARCO CON T DE ALUMINIO, REFUERZO EN SOPORTERÍA, TERMINADO, TEXTURIZADO IGUAL AL EXISTENTE, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>GABINETE METÁLICO</b>				
454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 250X200X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X250X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 400X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 500X400X250 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 600X400X250 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 800X800X350 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>REGISTRO PREFABRICADO</b>				
461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE RBTB1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPÁ EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPÁ E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 NORMA CFE RBTB2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPÁ EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPÁ E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 NORMA CFE RBTA1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 NORMA CFE RBTA2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 1 NORMA L1T, DIMENSIONES: 73X63X68 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 2 NORMA L2T, DIMENSIONES: 133X63X68 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>BASE DE MEDICIÓN</b>				
467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA 2 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 4 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLER SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN BIFÁSICA 3 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 5 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLER SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLÉ SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 200 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLÉ SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICIÓN, MURETE CON HUECO PARA MONTAR GABINETE, COPLÉ SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES CON REFERENCIA AL MODELO EZ METER-PARK MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA UN SERVICIO TRIFÁSICO Y CINCO SERVICIOS BIFÁSICOS CONSISTENTE EN: UNA SECCIÓN PRINCIPAL CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 300 AMPERES Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, UNA SECCIÓN DERIVADA CON UN MÓDULO DE 3F-4H CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMPERES Y CINCO MÓDULOS DE 2F-3H CON INTERRUPTORES PRINCIPALES DE 60 AMPERES. INCLUYE: MURETE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE HASTA 2" DE DIÁMETRO PARA 4 CABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
<b>POSTE</b>				
474.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 9 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 285 MM, EMPOTRAMIENTO 1400 MM, PESO APROXIMADO 680 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-9C-400 NORMAL MARCA CENMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 13 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 345 MM, EMPOTRAMIENTO 1800 MM, PESO APROXIMADO 1,250 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-13C-600 NORMAL MARCA CENMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B3 (2 PIEZAS); AISLADOR 1C (6 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (6 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B4 (2 PIEZAS); AISLADOR 1C (8 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (8 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B3 (1 PIEZA); AISLADOR 1C (3 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (3 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (TIPO RSA) PARA POSTE BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: AISLADOR TIPO PIÑA 3R (1 PIEZA); GUARDACABO G2 (1 PIEZA); REMATE PREFORMADO TIPO "P" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (3 PIEZAS); REMATE PREFORMADO TIPO "PRA" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (1 PIEZAS); PERNO ANCLA TIPO 1PA (1 PIEZA); ANCLA CÓNICA C3 DE CONCRETO (1 PIEZA) PROTECTOR PARA RETENIDA R1 (1 PIEZA); CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 3/8" (15 METROS); PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA BANQUETA Y ANCLA (TIPO RBA) PARA POSTE BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: AISLADOR TIPO PIÑA 3R (1 PIEZA); GUARDACABO G2 (1 PIEZA); REMATE PREFORMADO TIPO "P" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (3 PIEZAS); REMATE PREFORMADO TIPO "PRA" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (1 PIEZAS); PERNO ANCLA TIPO 1PA (1 PIEZA); ANCLA CÓNICA C3 DE CONCRETO (1 PIEZA); CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 3/8" (15 METROS); ABRAZADERA BS (2 PIEZAS); JUAGO DE GRAPA Y BASE RB (1 PIEZA); TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. (1.5 METROS); PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA POSTE VOLADA, ANCLAJE, 2 FASES, NEUTRO CORRIDO (VA2N), CON CRUCETA DE FIERRO CANAL PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 2 CRUCETAS C4V, 6 PERNOS DR 16X305, 2 TORNILLOS 16X76, 2 TIRANTES T2, 2 ABRAZADERAS 1BS, 4 AISLADORES 23SHL45C, 2 AISLADORES 22PC, 4 TUERCAS DE OJO, 2 BASTIDORES B1, 1 ABRAZADERA 2BD, 2 CARRETES H, 2 PLACAS 1PC, 1 PERNO 1PO, 6 GRAPAS REMATE, 1 BAJANTE DE TIERRA, 4 RETENIDAS, 2 AMARRES DE ALAMBRE DE COBRE, 1 CONECTADOR, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA POSTE VOLADA, CRUCETA SENCILLA, 2 FASES, NEUTRO CORRIDO (VS2N), CON CRUCETA DE FIERRO CANAL PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 CRUCETA C4V, 2 ABRAZADERAS UC, 1 TORNILLO 16X76, 1 TIRANTE T2, 1 ABRAZADERA 1BS, 2 AISLADORES 22PC, 1 BASTIDOR B1, 1 ABRAZADERA 2BS, 1 CARRETE H, 4 PLACAS 1PC, 1 BAJANTE DE TIERRA, 3 AMARRES DE ALAMBRE DE COBRE, 1 CONECTADOR, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN POSTE CON CABLEADO 2+1 AAC, BAJO NORMA DE CFE 10 00 02, PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1BS, 1 ABRAZADERA 1BD, 1 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 4 AISLADORES 1C, 4 CONECTADORES, 1 REMATE P ACSR, 1 METRO DE ALAMBRE DE COBRE TW 10, 1 RETENIDA, 1 BAJANTE DE TIERRA, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BAJA TENSIÓN EN POSTE CON CABLEADO 1+1 AAC, BAJO NORMA DE CFE 10 00 02, PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1BS, 1 ABRAZADERA 1BD, 1 BASTIDOR B2, 2 AISLADORES 1C, 2 CONECTADORES, 1 REMATE P ACSR, 1 METRO DE ALAMBRE DE COBRE TW 10, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
485.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA SUJECIÓN A POSTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Subdirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
486.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8MT, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO O METÁLICO EXISTENTE, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ELEMENTOS MECÁNICOS ARTICULADOS PARA SU ELEVACIÓN Y MONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MONTAJE EN ANCLA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
487.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA BASE PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8M. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
488.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO TUBULAR DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.5 MTS. FABRICADO EN ACERO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA. INCLUYE: PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULADA PARA SU MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>LUMINARIAS TIPO EMPOTRADA</b>				
489.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS, MEDIDAS 60 X 120 CM (2X4), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 5400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
490.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS, MEDIDAS 60 X 60 CM (2X2), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
491.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MEDIDAS 30 X 120 CM (1x4), 127 VOLTS, 25.8 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3000 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 41,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO PANTALLA ACRÍLICA DE BAJA DEGRADACIÓN (NO SE TORNE AMARILLA POR LO MENOS EN 3 AÑOS), CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
492.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SLIM LED PAD 20W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
493.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN LOSA, CON REFERENCIA AL MODELO PERFORMA 45W MARCA CONSTRULITA, MEDIDAS 241 X 169 MM, 127 - 277 VOLTS, LED INTEGRADO 45 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3,000 °K, 4,500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 50,000 HORAS DE VIDA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
494.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN CON MEDIDA DE 9 CM DE DIÁMETRO, 127 VOLTS. LED INTEGRADO DE 7 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 15,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO, CON REFERENCIA AL MODELO 7YDLED155MV30S MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA EN PLAFÓN PARA SU MONTAJE, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
495.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1148 B BN A, LÍNEA ALFA MARCA CONSTRULITA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 34 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 3100 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
496.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1147 B BN A, LÍNEA ALFA MARCA CONSTRULITA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 28 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 2300 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
497.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 28 CM DE DIÁMETRO X 7.1 CM DE GROSOR, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 1500 LÚMENES. TERMINADO BLANCO, 20,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO PTLLED-1120/65/B LÍNEA LACERTA I MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
498.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL, TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO O SERIE 50LFCLED1286MVCCN MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 100-277 VOLTS, LUZ BLANCA AJUSTABLE, 50 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 4400 LÚMENES, TERMINADO COLOR NEGRO, 50,000 HRS DE VIDA. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
499.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PARED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL ESTILO ART DÉCO MARCA JOOSSNELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 110 VOLTS, BLANCO CALIDO, 14 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 980 LÚMENES. COLOR HARD-WIRED BLACK, 30,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
500.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SPOT, TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO O SERIE CO 8120 N BN A MARCA CONSTRULITA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 100-277 VOLTS, LUZ BLANCA AJUSTABLE, 15 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 1400 LÚMENES, PINTURA ELECTROESTÁTICA, 50,000 HRS DE VIDA. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
501.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SPOT TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO O SERIE 4BE/4SE SWW5 SERIES MARCA ACUITYBRANDS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 700 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

**LUMINARIAS TIPO SUSPENDIDA**



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Núcleo General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
502.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLGANTE, CON REFERENCIA AL MODELO 40DLFCLED1002V40N LÍNEA WASAT MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 1200 MM, 127 VOLTS, LED INTEGRADO 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,200 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
503.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUSPENDIDA EN TECHO, CON REFERENCIA AL MODELO 50LFC120LED65MVG LÍNEA POMPELLA II MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 410 MM CON 2260 MM DE COLGANTEO MÁXIMO MM, 100-240 VOLTS, FOCO INCLUIDO ALTA POTENCIA LED 50 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 4,500 LÚMENES, TERMINADO ALUMINIO GRIS, TIPO DE BASE E40, 25,000 HORAS DE VIDA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
504.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO UFO LED PARA SUSPENDER, CON REFERENCIA AL MODELO 200UFOLEDL65MVN LÍNEA SECUNDA III MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 300 MM DIÁMETRO, 100 V-227 VOLTS, 200 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 26,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, APLICACIÓN INDUSTRIAL SUSPENDIDO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 9 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
505.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED DE 300 WATTS, 220 VOLTS, 48,900 LÚMENES, CHIP LED 5050, MEDIDAS DE 36 X 36 CM, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 °K, IRC DE 70, IP 67, IK 09, CARCASA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS, CON REFERENCIA AL MODELO TF2C-5 MARCA RAYHUNTERS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, MONTADA A UNA ALTURA DE 6.50 MTS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y COLGANTEO A BASE DE CABLE ACERADO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>LUMINARIAS TIPO SOBREPUESTA</b>				
506.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, CON REFERENCIA AL MODELO 20PTLLED30MVB LÍNEA NASHIRA III MARCA TECNOLITE, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CÁLIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
507.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON GABINETE PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 22 X 22 CM, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1200 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO 18PTLLED30MVB LÍNEA ALGEDI III MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
508.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOBRE PONER A PRUEBA DE VAPOR, CON REFERENCIA AL MODELO 32ESTLED232V65S LÍNEA OPORTO II MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 1210 X 89 X 103 MM, 127 VOLTS, FOCOS INCLUIDOS LED 32 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 2,800 LÚMENES, TERMINADO GRIS, 15,000 HORAS DE VIDA, TIPO DE BASE G5X2, ÍNDICE DE PROTECCIÓN 65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
509.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
510.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE DE 127 X 17 X 11 CM, FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO AUTO EXTINGUIBLE, REFLECTOR DE ACERO DE ALTA REFLECTANCIA, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PURO, RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTIZADO CONTRA AMARILLAMIENTO, EMPAQUE TERMOFORMADO DE UNA SOLA PIEZA IP-65 DISEÑADA A PRUEBA DE POLVO, VAPORES Y AGUA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
511.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 123 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
512.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 48 A 64 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 244 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 4 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 7,200 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
513.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED PARA SOBREPONER EN TECHO, CON REFERENCIA AL MODELO 36FLCPLLED120MV40B LÍNEA LEDA II MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 120 CM DDE LONGITUD 127 VOLTS, 36 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEÜTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,240 LÚMENES, TERMINADO BLANCO EN MATERIAL DE LAMINA DE HIERRO, 20,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO O FIJACIONES A LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
514.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL PACK, CON REFERENCIA AL MODELO TWPX2-LED-P2-40K-MVOLT-DBBTD MARCA ACUITYBRANDS, MULTIVOLTAJE 127-277 VOLTS, 32 WATTS DE POTENCIA, LUZ NEÜTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 4250 LÚMENES, TERMINADO COLOR BRONCE, 50,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE ANCLAJE A MURO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
515.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALLPACK GWP DE TECNOLOGÍA LED PARA USO EXTERIOR, 127 VOLTS, 50 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, FLUJO LUMINOSO DE 6300 LM, DIMENSIONES DE 12X26X12 CM, VIDA NOMINAL DE 99,000 HRS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
516.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED EXTERIOR RF-100, 127 VOLTS, 100 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 11,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, CERTIFICACIÓN NOM-003. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
517.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 100-277V 6500K 12000LM IP65 CON REFERENCIA AL MODELO ZIBAL VI MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE REFLECTORES DAÑADOS, RENTA DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 10M, MATERIALES, ANDAMIAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
518.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA MONTAJE DE MEDIA VUELTA CON REFERENCIA AL MODELO 2021S MARCA TORK O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127 VOLTS; CON PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA); NIVEL DE OPERACIÓN DE 1A 3 fc (10 A 30 LX); FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIÁMETRO SELLADA EXPÓXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD; 5000 OPERACIONES DE CONTACTOS. INCLUYE: RECEPTÁCULO, BASE ESTRUCTURAL PARA SU INSTALACIÓN, SOPORTERÍA Y ANCLAJE A MURO, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
519.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON REFERENCIA AL MODELO RE 6036 BN G MARCA CONSTRULITA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 7780 LÚMENES, 72 WATTS, COLOR BLANCO, 4000 K, 30,000 HRS DE VIDA. INCLUYE: DRIVERS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
520.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL, CON REFERENCIA AL MODELO HZL1D 48" LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 120-240 VOLTS, 4000 K, 3000 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
521.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE DE 127 X 17 X 11 CM, FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO AUTO EXTINGUIBLE, REFLECTOR DE ACERO DE ALTA REFLECTANCIA, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PURO, RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTIZADO CONTRA AMARILLAMIENTO, EMPAQUE TERMOFORMADO DE UNA SOLA PIEZA IP-65 DISEÑADA A PRUEBA DE POLVO, VAPORES Y AGUA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
522.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 123 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
523.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 48 A 64 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 244 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 4 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 7,200 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
524.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE REFLECTOR, LUZ LED BLANCO FRÍO, 100W, 6500°K, 9500 LÚMENES, 110- 277V. CON REFERENCIA AL MODELO ESSENTIAL LED FLOOD HP MARCA PHILIPS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
525.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE MINI POSTE DE LUZ DE 0.67 M DE ALTURA, 60W DE POTENCIA MÁXIMA, 1 BASE E27, IP65, CON REFERENCIA AL MODELO ALTAMIRA MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, BASE DE CONCRETO HECHA EN SITIO, 1 FOCO CON REFERENCIA AL MODELO ECOHOME O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
526.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAL DE TECNOLOGÍA LED PARA SOBREPONER EN LOSA, 127 VOLTS, 35 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, FLUJO LUMINOSO DE 3920 LM, DIMENSIONES DE 106X11X4.5 CM, COLOR EXTERIOR GRIS ANODIZADO NATURAL, VIDA NOMINAL DE 60,000 HRS, ÁNGULO DE APERTURA 170°, PANTALLA ARENADA, CON REFERENCIA AL MODELO CDA-E MARCA KADESIGN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
527.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO GABINETE DE SOBREPONER, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO 32LTLED2282V40BL MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 55 x 290 x 1200 MM (1X4), 127 V ~ 60 Hz 32 W 0.25 A, 32 WATTS DE POTENCIA, LUZ NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 2800 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO, 15000 HRS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FOCO, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
528.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR, CON REFERENCIA AL MODELO (IN 4048 G BN A) MARCA CONSTRULITA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 1190*97*77MM; A- 100-277V~, 38 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 4500 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
529.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TUBO LED 18 WATTS, 100-240VAC, OPALINO, 6500K CON REFERENCIA AL MODELO P27049-01 MARCA LUMIANCE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: BASE PARA TUBO LED, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
530.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DE EMERGENCIA, 4 W, LUZ DE DÍA, SOBREPONER, LED INTEGRADO, CON REFERENCIA AL MODELO 4EMLED2H20MV65B MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, TIEMPO DE VIDA 30000 h, DIMENSIONES 100 x 45 x 200 mm, MODO DE EMERGENCIA: INCLUYE BATERÍA DE NIQUEL/CADMIO (NI-CD) 3.6 V. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>LUMINARIAS TIPO POSTE</b>				
531.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR, TIPO DE USO PUNTA DE POSTE/MURO, CON REFERENCIA AL MODELO 120ESLED730MV65S LÍNEA INDUS III MARCA TECNOLITE, MEDIDAS 565 X 180 X 75 MM, 100 V-240 VOLTS, LED INTEGRADO 120 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 12,000 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 50,000 HORAS DE VIDA, APLICACIÓN PUNTA DE POSTE/MURO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FOTOCELDA, BRAZO PARA SOPORTE DE LÁMPARA, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELÍAS SORIA ESPARZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BUENOS AIRES CANZANZA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
532.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE EXTERIOR 120 - 277 V +/- 10%, 100 WATTS DE POTENCIA, 50 / 60 HZ, TERMINADO NEGRO, 10,000 LÚMENES, U100N57C, 50,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: PINTURA DE 23 POSTES EN COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 4" DE DIÁMETRO POR 8 METROS DE ALTURA POR POSTE, ADAPTADOR PARA POSTE DESDE 3" A 4" DE DIÁMETRO EXTERNO. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
533.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ALTO RENDIMIENTO TIPO FLOODLIGHT E ALTA POTENCIA PARA LUZ EN EXTERIORES CON BASE GIRATORIA PARA FIJAR EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, CON REFERENCIA AL MODELO 80652 MARCA LEDVANCE, MEDIDAS 8.60 X 42.7 CM, 100/277 VOLTS, 125 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 °K, 15,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO MATE, 50,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE GIRATORIA PARA FIJADO EN POSTE, ANDAMIAJE A UNA ALTURA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
534.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR URBANA DE 35 WATTS DE POTENCIA, 7,000 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR 4,000 K, PODER DEL PANEL 17 VMP 21 VOC V, VOLTAJE DE LA BATERÍA 12.8 V, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, GRADO DE PROTECCIÓN IP66, CON CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT, ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA: 8M/9M, VIDA ÚTIL LEDS: 70,000 HORAS, GARANTÍA DE LUMINARIA: 7 AÑOS, CON REFERENCIA AL MODELO ARTE-SSTL002 MARCA ARTEIKE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BRAZO TUBULAR DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.5 MTS. FABRICADO EN ACERO PARA FIJACIÓN EN POSTE, TODOS LOS ACCESORIOS, TALES COMO PERNOS, GOLILLAS, SEGUROS, ETC. METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADOS, PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULADA PARA SU MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
535.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA PARA POSTE, LUZ LED BLANCO FRÍO, 65W, 5700°K, 7800 LÚMENES, 120- 277V, CON REFERENCIA AL MODELO SMART BRIGHT MARCA PHILIPS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
536.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, LUZ LED BLANCO FRÍO, 100W, 6500°K, 12000 LÚMENES, 100-277V, CON REFERENCIA AL MODELO PT-100W MARCA TECNOLED O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -
537.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LÁMPARA POSTE DE LUZ DE TRES FAROLES DE 2.21 M DE ALTURA 180W DE POTENCIA MÁXIMA, 3 BASES E27, IP45, CON REFERENCIA AL MODELO BADALONA MARCA TECNOLITE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, BASE DE CONCRETO HECHA EN SITIO, 3 FOCOS CON REFERENCIA AL MODELO ECOHOME O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026  
 Administración

ACCESORIOS CONTACTOS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
538.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, CON REFERENCIA AL MODELO QZ4028IGN MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
539.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO IG5362 MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
540.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO CON FALLA A TIERRA, CON REFERENCIA AL MODELO E6028GFBNR MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
541.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
542.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO CR20-W MARCA LEVITON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
543.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 220V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028NPTL MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
544.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2023BN MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
545.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 2P+T, 20A, 220V, NEMA L6-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2320 MARCA LEVITON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
546.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 3P+T, 20A, 220V, NEMA L15-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2420 MARCA LEVITON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>APAGADORES</b>				
547.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
548.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 3 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2003BN MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
549.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 4 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2004PTL MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>PLACAS</b>				

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
550.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
551.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
552.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N3BNR LÍNEA MODUS MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
553.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS PARA INTEMPERIE COLOR GRIS, CON REFERENCIA AL MODELO CA8-GH MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
554.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO DE 2 MÓDULOS PARA PISO, CON REFERENCIA AL MODELO 828R-TCAL MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO CON 1 GANG, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
555.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MÓDULOS, CON REFERENCIA AL MODELO SS8 MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
556.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N0BNR LÍNEA MODUS MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>SENSORES DE MOVIMIENTO</b>				
557.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO CON INMUNIDAD DE MASCOTAS DE 36 KILOS / BATERÍA DE LARGA DURACIÓN 3-4 AÑOS, PATRÓN DE COBERTURA DE 11 X 12 M, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 A 50° C, INCLUYE: BATERÍA DE LITIO 3V, CAPACIDAD 1550 MAH, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CERRADURAS ELÉCTRICAS</b>				
558.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA IZQUIERDA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
559.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA DERECHA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATALOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
560.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MAGNÉTICA DE 617 LBS (280KG) PARA MONTAJE DE PUERTA NORMAL O DE VIDRIO PARA USO INTERIOR CON INDICADOR LED 12 VDC, 340 MA. INCLUYE: KIT DE MONTAJES Z Y L PARA PUERTA NORMAL Y KIT DE MONTAJE Z,L Y U PARA PUERTAS DE CRISTAL, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>DESINSTALACIONES</b>				
561.0	SERVICIO DE RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PLAFÓN RETICULAR DE YESO EXISTENTE DE 61 X 61 CMS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CONSERVAR LA SUSPENSIÓN EXISTENTE, CUIDADO Y RESGUARDO DE PLACAS DESMONTADAS PARA SU REINSTALACIÓN POSTERIOR. INCLUYE: EMPLOYADO DE LAS PLACAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$ -
562.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE APAGADOR SENCILLO POLARIZADO A 127 VOLTS EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESINSTALACIÓN DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TABLERO DE CONEXIÓN, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
563.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESINSTALACIÓN DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
564.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICION EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
565.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESINSTALACIÓN DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
566.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE (EMPOTRADA, COLGANTE O SOBREPUESTA). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESINSTALACIÓN DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, RETIRO DE APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
567.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración



JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
568.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DE HASTA 42 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
569.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO I-LINE EXISTENTE DE HASTA 22 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
570.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
571.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
572.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X800 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
573.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X1200 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
574.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, DISTRIBUCIÓN, POSTE, SUBESTACIÓN O SECO, DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, GRÚAS, MANIOBRAS, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>CONECTORES DE SISTEMAS DE TIERRA</b>				
575.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
576.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
577.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC2C2 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Nivelación General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
578.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC26C2 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
579.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC26C26 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
580.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC29C26 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
581.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC29C29 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
582.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C26 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
583.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C29 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
584.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C34 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>BARRA COLECTORA TIERRA</b>				
585.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14210A MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
586.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14224B MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
587.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14410C MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
588.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14410D MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
589.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14412E MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Comisiones de Evaluación de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
590.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14412F MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
591.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14416G MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
592.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14416H MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
593.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14420J MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
594.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-412UD MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
595.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-424UD MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
596.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-HR19 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
597.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-VR36 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
598.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES, CON REFERENCIA AL MODELO GB2B0304TPI-1 MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, DIMENSIONES 1/4"X2"X10". INCLUYE: CONEXIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO Y LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CONECTORES PONCHABLES A COMPRESIÓN</b>				
599.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 4-266 AWG ALUMINIO Y 4-4/0 ACSR, PRERRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB28RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
600.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 336.4-350 AWG ALUMINIO Y 300-336.4 ACSR, PRERRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB321RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
601.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 3/0-500 AWG ALUMINIO Y 3/0-477 ACSR, PRERRELENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB361RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
602.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO PARA CABLE 6 - 2/0 ACSR Y 6 - 2/0 AWG. ACABADO: ALEACIÓN DE ALUMINIO PURO CON BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 1/4" DE DIÁMETRO. CONDUCTIVIDAD: 55% IACS MÍNIMO PARA EL CUERPO DE ALUMINIO Y 97% IACS PARA LA BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CON REFERENCIA AL MODELO YCB26RXMG1 MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
603.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 1/0 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU25R25RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
604.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 2/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU26R26RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
605.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 1/0-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU28R28RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
606.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-336.4 ACSR Y DERIVACIÓN 6-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU321R25RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
607.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-336.4 ACSR Y DERIVACIÓN 4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU321R28RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
608.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R25RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
609.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 53.49-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R28RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
610.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 3/0-477 ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R361RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
611.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 6-2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 10-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU26R25RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
612.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 6-2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 6-2/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU26R26RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
613.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 4-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 10-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU28R25RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
614.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 4-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 4-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU28R28RX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
615.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 8 TRE - 6 SOL LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU6W6W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
616.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W6W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
617.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 4 SOL - 6 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W4W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
618.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 10 TRE - 8 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W8W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
619.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W6W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
620.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "A" Y 4 SOL - 6 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W4W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
621.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W2W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
622.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1 TRE - 2 ACSR LADO LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2R2W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
623.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 ACSR LADO LADO "A" Y 1 TRE - 2 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU25R2R MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
624.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 SOL - 1/0 ACSR LADO LADO "A" Y 10 SOL - 1/0 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU25R25R MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
625.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 4/0 ACSR LADO "A" Y 4 SOL - 4/0 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU291AX MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
626.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 10 TRE - 8 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W8W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
627.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W6W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



11 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
628.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 4 SOL - 6 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W4W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
629.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W6W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
630.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 4 SOL - 6 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W4W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
631.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 2 SOL - 4 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W2W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
632.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 TRE - 2 LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2R2W MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
633.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 TRE - 2 LADO "A" Y 2 TRE - 2 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2R2R MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
634.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 LADO "A" Y 2 TRE - 2 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES25R2R MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
635.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 LADO "A" Y 1/0 TRE - 1/0 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES25R25R MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
636.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTANADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DE OPERACIONES CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
637.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
638.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
639.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
640.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
641.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
642.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
643.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
644.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
645.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
646.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
647.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
648.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
649.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
650.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
651.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
652.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
653.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
654.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
655.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
656.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
657.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
658.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
659.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
660.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
661.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
662.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
663.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
664.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
665.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
666.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
667.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
668.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
669.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
670.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
671.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
672.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL G.E.J.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Comisiones de Organización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
673.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
674.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
675.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
676.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
677.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
678.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
679.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
680.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
681.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
682.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
683.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
684.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Subdirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
685.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
686.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
687.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
688.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
689.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
690.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
691.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
692.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
693.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
694.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
695.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATALOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

Secretaría de Administración  
Sistema Estatal de Compras  
Organización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
700.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
701.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACION. PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
702.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
703.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
704.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
705.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 8 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
706.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 6 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
707.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
708.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
709.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
710.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
711.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
712.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
713.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
714.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
715.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
716.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
717.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
718.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
719.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
720.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 700/750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
721.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
722.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
723.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
724.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
725.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
726.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
727.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
728.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
729.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
730.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
731.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
732.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 700/750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
733.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
734.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 2 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
735.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 1/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
736.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 2/0 (6-1)). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
737.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 3/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
738.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 4/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
739.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 336.4 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
740.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 397.5 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ -
741.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 477 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
742.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYU4UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
743.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA2UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
744.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYU25UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
745.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA26UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
746.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA27UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
747.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA28UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
748.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA29UC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
749.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA31AC MARCA BURNDY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
<b>REGISTROS Y ACCESORIOS MEDIA TENSIÓN</b>				
750.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 NORMA CFE RMTA4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
751.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 NORMA CFE RMTA3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
752.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE RMTB4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
753.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 NORMA CFE RMTB3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
754.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB4, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

  
 / Administración  
 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
755.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB3, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
756.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA, CON REGISTRO RECORTADO NORMA CFE BTTRR6, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
757.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE HASTA 750 KVA, CON DIMENSIONES DE HASTA 2.15X1.95X0.20 METROS, FABRICADA EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE F <sub>c</sub> =250 KG/CM <sup>2</sup> . INCLUYE: 3 DUCTOS DE CONEXIÓN A BASE DE TUBERÍA Y CODOS CONDUIT 90° DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, SELLADOR A BASE DE POLIURETANO ESPREADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
758.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 15 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 15 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10"), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
759.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 25 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 25 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
760.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 35 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 35 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 35 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
761.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 15 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
762.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
763.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 35 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
764.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO DE 600 X 76.2 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
765.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS DE 350 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
766.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
767.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
768.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
769.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
770.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
771.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
772.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
773.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
774.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
775.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
776.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
777.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
778.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
779.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS Y DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
780.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
781.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
782.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
783.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
784.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
785.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
786.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
787.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
788.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
789.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
790.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
791.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
792.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
793.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 15 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP215TFECB06ATEA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION



Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
794.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFECB06ATEA MARCA EATONO SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
795.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 35 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP235TFECB06ATEA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
796.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 40A, 15 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
797.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 30A, 25 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
798.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 20A, 35 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
799.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 15 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
800.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 25 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
801.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 35 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
802.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
803.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
804.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
805.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 15 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
806.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 25 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
807.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 35 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
808.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 15 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
809.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 25 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
810.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 35 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
811.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
812.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
813.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
814.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA 200A CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
815.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
816.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
817.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
818.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
819.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
820.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
821.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
822.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
823.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
824.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
825.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
826.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
827.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
828.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
829.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
830.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
831.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
832.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
833.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 15 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
834.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 25 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
835.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 35 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
836.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 15 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
837.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 25 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
838.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 35 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
839.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 15 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
840.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 25 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
841.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 35 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
842.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 15 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
843.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 25 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
844.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 35 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA A LA MARCA EATON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
845.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN ARROYO P3A-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	\$ -
846.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN BANQUETA P3B-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	\$ -
847.0	SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA INSTALACIÓN DE DUCTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	\$ -
848.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 15 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
849.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
850.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 35 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
851.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 15 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
852.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
853.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 35 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
854.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA TIPO PT200. INCLUYE: ABRAZADERA TIPO "U", TORNILLERÍA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
855.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 15 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-12 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
856.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
857.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 35 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-30 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
858.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-1512100 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
859.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
860.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 35 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-3805100 MARCA IUSA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
861.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 15 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
862.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
863.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 35 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
864.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 15 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
865.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
866.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 35 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
867.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 15 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
868.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 25 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
869.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 35 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
870.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA PARA INSTALACIÓN DE CONECTORES MÚLTIPLES TIPO "J". INCLUYE: PUERTAS ABATIBLES, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
871.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRÁCTIL EN FRIO PARA CABLE XLPE DE HASTA 35 KV 3 VÍAS PARA EXTERIOR. CON REFERENCIA AL MODELO 80610981351 MARCA 3M O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
872.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA CONTRATACIÓN DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
873.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
874.0	SERVICIO DE DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
875.0	SERVICIO DE CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN NUEVA CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: LIBRANZAS, SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, DEPÓSITO DE GARANTÍA, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
876.0	SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA PREPARACIÓN DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS Y REGISTROS EN BANQUETA. INCLUYE: TRÁMITES Y PERMISOS ANTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN, PAGOS AL AYUNTAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
877.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICOS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA BASE DE MEDICIÓN DE 200 AMPERES. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE, SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026  
 Administración

**EQUIPOS ELÉCTRICOS  
TRANSFORMADORES  
TIPO PEDESTAL**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
878.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
879.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
880.0	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA CON CAPACIDAD DE 250 KW EN CASETA SONOACÚSTICA POR UN PERIODO DE 30 DÍAS PARA ENERGIZAR TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA EN TANTO SE REALIZA LA SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR Y POSTERIORMENTE TABLEROS PRINCIPALES, EL SUMINISTRO DE DIÉSEL SERÁ PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLEADO CON EL CALIBRE ADECUADO A TABLEROS PRINCIPALES, TRANSFERENCIA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN SUBESTACIÓN, CONEXIÓN A DESCARGA DE GASES DE COMBUSTIÓN A LÍNEA EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
881.0	SERVICIO DE MEDICIÓN DE CARGAS Y BALANCEO DE TABLERO EXISTENTE CONSISTENTE EN: LEVANTAMIENTO, ELABORACIÓN DE DIAGRAMA UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS, IMPRESOS Y EN DIGITAL, REPORTE POR ESCRITO, BALANCEO DE TABLERO, REACOMODO, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE CIRCUITOS, APRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LÍQUIDO DIELECTRICO DE TABLEROS PRINCIPALES Y DE DISTRIBUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
882.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE 7 SECCIONES, ACOMETIDA Y ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADORES, ALIMENTACIÓN 440 VOLTS, 23 KV, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
883.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MANIOBRAS, ACARREOS, GRÚAS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
884.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES Y TABLEROS DE CONTROL EXISTENTES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
885.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE BANCO DE CAPACITORES EXISTENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
886.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CABLE DE POTENCIA XLP EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS; ARRASTRES; ACARREOS; ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA; MATERIALES DE CONSUMO; HERRAMIENTA; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
887.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA TIPO AUTOSOPORTADO EXISTENTE. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS PARA RECONEXIÓN EN TABLERO NUEVO; MEDICIÓN DE CARGAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA; FLETES; MANIOBRAS, ARRASTRES; ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA; MATERIALES DE CONSUMO; HERRAMIENTA; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
888.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EXISTENTES. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>TIERRAS FÍSICAS</b>				
889.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES ELÉCTRICOS SOLDABLES EXOTÉRMICAMENTE, SOLDADURA EXOTÉRMICA Y REGISTROS. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
890.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 250 KCM, CONECTORES ELÉCTRICOS SOLDABLES EXOTÉRMICAMENTE, SOLDADURA EXOTÉRMICA Y REGISTROS. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
891.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE 1 VARILLA DE COBRE DE 5/8" DE DIÁMETRO X 3 METROS DE LONGITUD, CONECTORES ELÉCTRICOS SOLDABLES EXOTÉRMICAMENTE Y SOLDADURA EXOTÉRMICA. INCLUYE: INTENSIFICADOR DE TIERRA GEM, GALÓN ELECTROLITO, APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, REGISTRO DE PVC, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHMS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

**REGISTROS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA**

Administración  
  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
Comisión Ejecutiva de Operaciones y Planeación  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
892.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMINIO ALTURA 25 CM DIÁMETRO DE 15.2 CM CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-214 MARCA AMESA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
893.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA FV LONGITUD 28 CM X 16.2 EXT. CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-040 MARCA AMESA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
894.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DIÁMETRO SUPERIOR 43 CM, DIÁMETRO INFERIOR 16 CM, LONGITUD 62 CM, CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-149 MARCA AMESA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
895.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 60 CM. CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA GALVANIZADOS. INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

TABLEROS  
CENTROS DE CARGA QOD

896.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 1 ESPACIO, 1 FASE, 2 HILOS, BARRAS DE 50 AMP., 127 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD1 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
897.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 2 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 50 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD2 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
898.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 3 ESPACIOS, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD3 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
899.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 4 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 60 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD4 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
900.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD6 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
901.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 8 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD8 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CENTROS DE CARGA QO</b>				
902.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 30 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO2L30 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
903.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 40 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO2 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
904.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 70 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO24L70 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
905.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 6 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO612L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
906.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 8 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO816L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
907.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112L125G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
908.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO120L125G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
909.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO130L200G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
910.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO142L225G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
911.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
912.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
913.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA. 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
914.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO342L225G MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
915.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112M100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
916.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 16 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO116M100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
917.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO120M100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
918.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 24 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO124M100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
919.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO327M100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
920.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 2 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 60 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO24L60NRNM MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
921.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 6 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO612L100RB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
922.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 8 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO816L100RB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
923.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 12 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS. CON REFERENCIA AL MODELO QO112L125GRB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
924.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 12 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125GRB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
925.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 20 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125GRB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
926.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 30 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200GRB MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN</b>				
927.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ183L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
928.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
929.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
930.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
931.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ543L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
932.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ723L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
933.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 84 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ843L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
934.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
935.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
936.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L600 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
**JUN. 2026**  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
937.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L600 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
938.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
939.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
940.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
941.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
942.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
943.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ724L225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
944.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
945.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
946.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544L400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
947.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ183AB100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
948.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
949.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
950.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Subdirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
951.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184AB100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
952.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
953.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
954.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
955.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
956.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ724AB225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
957.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
958.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
959.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544AB400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
960.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ724AB400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
961.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184L10014 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
962.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L10014 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
963.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L22514 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
964.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L22514 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
965.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184AB10014 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
966.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB10014 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
967.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB22514 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
968.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB22514 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
969.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF184L12 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
970.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L12 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
971.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L22 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -




DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
972.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424L22 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
973.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L42 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
974.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424L42 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
975.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF184AB02 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 125 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
976.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB02 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 125 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
977.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB22 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 250 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
978.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424AB22 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 250 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
979.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB42 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
980.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424AB42 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, FABRICACIÓN DE HUECO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
981.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES A TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 42 ESPACIOS NUEVO. INCLUYE: PEINADO DE CABLEADO, REUTILIZACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NOMBRES DE ÁREAS CONTROLADAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
982.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DESDE TABLERO EXISTENTE A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 3X100 AMPERES. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE HASTA 3X100, EXTENSION DE CABLEADO HASTA UNA DISTANCIA DE 6 METROS CON CALIBRES ADECUADOS POR INTERRUPTOR, CONECTORES PONCHABLES TIPO "PURO", PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
983.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO DE 2 HASTA 12 ESPACIOS. INCLUYE: BALANCEO DE TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NÚMERO DE CIRCUITO Y ÁREA CONTROLADA, PEINADO DE TABLERO, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL TABLERO CON LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CINCHOS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
984.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO DE 12 HASTA 42 ESPACIOS. INCLUYE: BALANCEO DE TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NÚMERO DE CIRCUITO Y ÁREA CONTROLADA, PEINADO DE TABLERO, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL TABLERO CON LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CINCHOS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
985.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO POLO NO METÁLICO PARA CENTRO DE CARGA DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO QO ENCHUFABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
986.0	SERVICIO DE ROTULACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE CIRCUITOS EN TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 42 POLOS, INCLUYE: RÓTULOS, ETIQUETAS, DIRECTORIOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN I-LINE

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
987.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MARCA SCHNEIDER HD100M81B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
988.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 250 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO JG250M141B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
989.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M8B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
990.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M141B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
991.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M181B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
992.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
993.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
994.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M182B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
995.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M82B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
996.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M142B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
997.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M182B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
998.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1200 AMP; 22 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO PJ1200M223A MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
999.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400101B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1000.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400161B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



Administración

JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ."  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATALOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Racionalización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1001.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 20 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400201B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1002.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML600102B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1003.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML600162B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1004.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML800102B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1005.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML800162B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1006.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 20 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML800202B MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1007.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 1200 AMP; 22 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML1200223A MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN QED2**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1008.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL AUTOSOPORTADO CON REFERENCIA AL MODELO QED-2 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN COMBINACIÓN, CON BARRAS DE 2000 AMPERES E INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTER PACT CON REFERENCIA AL MODELO MTZ2 PARA 2000 AMPERES, DE 48" DE ANCHO PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 1200 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1009.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL AUTOSOPORTADO CON REFERENCIA AL MODELO QED-2 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN COMBINACIÓN, CON BARRAS DE 2000 AMPERES E INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTER PACT CON REFERENCIA AL MODELO MTZ2 PARA 2000 AMPERES, DE 48" DE ANCHO PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 1200 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1010.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO TIPO I-LINE CON REFERENCIA AL MODELO QED-2 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN I-LINE, CON BARRAS DE 2000 AMPERES DE 36" DE ANCHO COLUMNA SENCILLA PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 1200 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON TABLERO PRINCIPAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1011.0	SERVICIO DE SECCIONAMIENTO DE TABLEROS AUTO SOPORTADOS. INCLUYE: DIVISIÓN DE BARRAS DE COBRE ENTRE TABLEROS DE SERVICIO NORMAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA, CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1012.0	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO PARA LA SUBESTACIÓN, CONSISTENTE EN PASO EN LOSA DE CONCRETO DE 4.5X4.5 METROS Y ESCOTILLA METÁLICA, A BASE DE: CORTE CON DISCO, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, CORTE DE PARRILLA METÁLICA EXISTENTE CON EQUIPO AUTÓGENO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL ROMPIMIENTO, ESTRUCTURA TEMPORAL DE SOPORTE DE MATERIALES, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, POLINES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>CAJAS DE BARRAS</b>				
1013.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON 4 BARRAS DE COBRE DE HASTA 200 AMP. EN GABINETE NEMA 3R PARA INTEMPERIE. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN A MURO, IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES Y ATORNILLABLES</b>				
1014.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1015.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1016.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1017.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1018.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO140 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1019.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1020.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO160 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1021.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO170 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1022.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO210 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1023.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1024.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1025.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1026.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1027.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO250 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1028.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO260 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1029.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO270 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1030.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO280 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1031.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2110 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1032.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X125 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 125 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2125 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1033.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO310 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1034.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO315 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1035.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO320 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1036.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO330 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1037.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO340 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1038.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO350 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1039.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO360 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1040.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO370 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1041.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO380 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Núcleo General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1042.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1043.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB110 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1044.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB115 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1045.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB120 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1046.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB130 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1047.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB140 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1048.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1049.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB160 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1050.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB170 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
-- JUN. 2026



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1051.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB210 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1052.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB215 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1053.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB220 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1054.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB230 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1055.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB240 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1056.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB250 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1057.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB260 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1058.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB270 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Unidad de Gestión de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1059.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB2100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1060.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB310 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1061.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB315 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1062.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1063.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB330 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1064.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB340 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1065.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB350 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1066.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA  
 Administración  
 JUN. 2026

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO OBRAS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1067.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB370 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1068.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1069.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14015 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1070.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14020 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1071.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14030 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1072.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14040 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1073.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14050 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1074.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14060 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1075.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14070 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1076.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24015 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1077.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24020 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1078.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24030 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1079.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24077/480 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1080.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24050 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1081.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24060 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1082.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24070 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



Secretaría de Administración  
Dirección de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1083.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24080 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1084.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1085.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34015 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1086.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34020 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1087.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34030, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1088.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34040 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1089.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34050 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1090.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34060 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZALEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. EN LAS SONIA ESPARZA /  
ARO. DANIEL ALEJANDRO BUENROBIO CALDERON

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEA"  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1091.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34070 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1092.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34080 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1093.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1094.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X125 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34125 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO H</b>				
1095.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36015 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1096.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36020 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1097.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36030 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1098.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36040 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1099.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36050 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS



MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36060 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36080 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36090 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36125 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36015 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36020 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36030 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Núcleo General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36040 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36050 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36060 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36070 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36080 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36090 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36100 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36125 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
<b>INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO J</b>				
1119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36175 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36200 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36250 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26175 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26200 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL25225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CÁRREZ

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEU"  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26250 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36150 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36175 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36200 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36225 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36250 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO M</b>				
1134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36500 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026

Administración



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36600 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36700 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36800 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36500 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36800 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36300 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36500 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36600 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36700 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36800 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36400 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36500 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36600 MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36800, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MARCO P</b>				
1154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 1000 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO PJL36100U31A, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN (100 KA @ 240 Vac.), CON JUEGO DE ZAPATAS AL800M25K Y UNIDAD MICROLOGIC ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
 COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
 Dependencias de las Dependencias de Utilización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 1200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES. CON REFERENCIA AL MODELO PJL36120U31A, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN (100 KA @ 240 Vac.), CON JUEGO DE ZAPATAS AL800M25K Y UNIDAD MICROLOGIC ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>GABINETES PARA INTERRUPTORES</b>				
1156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150FMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150SMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS. TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250FMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250SMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400FMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400SMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400R, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026  
 Administración

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800FMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800SMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800R, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, P.JL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200FMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, P.JL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200SMX, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, P.JL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200R, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>INTERRUPTORES DE SEGURIDAD</b>				
1171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU221RB, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 60 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU222RB, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU323, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321RB, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322RB, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU323RB, MARCA SCHNEIDER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>VOZ Y DATOS</b>				
<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>				
<b>COBRE</b>				
1179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+, CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 3 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 10 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 25 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 6 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 10 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
Nueva Dirección de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION**  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO CJ6X88TGWH, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1192.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE NODO DE RED. INCLUYE: DESCONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PUERTO, DESINSTALACIÓN DE HASTA 10 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO DE HASTA 90 MTS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL4WHY, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1196.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

**CABLEADO ESTRUCTURADO**  
FIBRA ÓPTICA

1197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA BLINDADO PARA INTERCONEXIÓN, CON 2 FIBRAS ÓPTICAS OM3 (50/250µm) 10 GBE, MULTIMODO, CABLE DE DISTRIBUCIÓN EN EXTERIOR, TIPO OPTI-CORE DE 15MM DE DIÁMETRO, CON REFERENCIA AL MODELO FOWNX02, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
--------	---	-----	------	------

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 1 METRO, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 2 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 3 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FXE10-10M3Y, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 1 METRO, SIMPLEX, CONECTOR LC, OM3 10 GBE 50/125µm MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FX1BN1NNNSNM001, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE HALÓGENOS, CABLE CON CAMISA DE 16 MM, IL ESTÁNDAR, PÉRDIDA DE INSERCIÓN 0.25 dB, PÉRDIDA DE RETORNO 26 dB. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ PARA SWITCH, 10 GB, PARA CONECTORES LC DÚPLEX CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE MONTAJE EN RACK, CON REFERENCIA AL MODELO FMT1, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA ALBERGAR, PROTEGER, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR CABLE DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES, CONECTORES Y CORDONES DE PARCHEO, PUEDE SOSTENER HASTA 4 CASSETES O PANELES PARA ADAPTADOR FAP O FMP. INCLUYE: PANEL DE DISTRIBUCIÓN PLANO DE FIBRA CFAPPBL1 MARCA PANDUIT, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 6 ACOPLADORES LC DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM3 MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FAP6WAQDL CZ, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 3 ACOPLADORES SC DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM4 MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FAP3WAQDsCZ, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA, CON REFERENCIA AL MODELO FST24S, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA HASTA 24 EMPALMES MECÁNICOS O DE FUSIÓN O 144 EMPALMES DE FUSIÓN TIPO LISTÓN. INCLUYE: SOPORTE APILABLE CON CARRETE DE FIBRA INTEGRADO FSTHED, HARDWARE PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 8 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO, CON REFERENCIA AL MODELO DGT-DN-91420, MARCA DIGITUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Inspección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 12 PUERTOS CAT 6A, RJ-45, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, CON REFERENCIA AL MODELO DP246X88TGY, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6A, 2 UR., PREARMADO, CON REFERENCIA AL MODELO DP486X88TGY, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>GABINETES Y RACKS</b>				
1211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 6 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0006-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO), MARCA NORTH SYSTEM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 9 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1909-GFP, MARCA LINKEDPRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 488X365X434 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO), MARCA NORTH SYSTEM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
EIA

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 16 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1916-GFP, MARCA LINKEDPRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 600X799X535 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 20 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0020-01T C/E, MARCA NORTH SYSTEM (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 22 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO ENS-RKGU22PRO, MARCA ENSON O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 19", PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D. DIMENSIONES 600X550X1055 MM, COLOR NEGRO. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 26 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0026-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO), MARCA NORTH SYSTEM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19", COLOR NEGRO, 1 UR, CON REFERENCIA AL MODELO S-CH-19X1U, MARCA LINKEDPRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CARGA MÁXIMA SUGERIDA 6 KG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) CON TAPA EXTENDIDA CON REFERENCIA AL MODELO WMPH2E, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) DE 19" CON REFERENCIA AL MODELO WMP1E, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (SENCILLO, SOLO FRONTAL) CON REFERENCIA AL MODELO WMPF1E, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 4 FT. DE ALTO POR 19" DE ANCHO, 24 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 136 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P48, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ACERO AL CARBÓN COLOR NEGRO SEMIMATE, 19" DE ANCHO, 45 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 453 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 45 UNIDADES DE RACKS, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV45E, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 125X2108X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 22.5 UNIDADES DE RACK, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV22E, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MEDIDAS 125X1054X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1226.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE RACK O GABINETE DE RED DE HASTA 45 UR. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR, CON REFERENCIA AL MODELO CMRPSH15, MARCA PANDUIT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1228.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD, EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ESTIBA, COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1229.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ACCESS POINT EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ESTIBA, COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1230.0	UPS SUMINISTRO DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA, MARC APC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCION DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS  
VALIDACION TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1231.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA, MARCA APC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: MONTAJE EN RACK, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>ALARMAS</b>				
1232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA ALÁMBRICA PARA OFICINA CONSISTENTE EN 1 PANEL DE ALARMA DE 32 ZONAS CON GABINETE, 1 SWITCH TAMPER, 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 1 BATERÍA DE RESPALDO, 1 SIRENA DE 30 WATTS CON GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR, 1 UNIDAD TECLADO NUMÉRICO, 6 CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA PUERTAS, 10 SENSORES DE MOVIMIENTO PARA OFICINAS Y ÁREAS EN GENERAL, 2 SENSORES PERIMETRALES, 1 ENVÍO DE AVISO A 2 NÚMEROS TELEFÓNICOS EN CASO DE DISPARO DE ALARMA. INCLUYE: CANALIZACIÓN A BASE DE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANUAL DE USUARIO, CAPACITACIÓN PARA DOS PERSONAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y SEGURIDAD HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO VISTA21IP, MARCA HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA; PROGRAMACIÓN POR TECLADO ALFANUMÉRICO O SOFTWARE DOWNLOADING, POR TELÉFONO O IP CON COMPATIBILIDAD DE ALARMNET. MÁXIMO 8 TECLADOS, SOPORTA TECLADO ALFANUMÉRICOS Y TECLADOS GRÁFICOS; 2 PARTICIONES; 100 EVENTOS DE MEMORIA SE PUEDE LEER EN TECLADOS ALFANUMÉRICOS CON HORA Y FECHA O MEDIANTE EL SOFTWARE COMPASS 2.0.; SALIDA DE SIRENA DE 2 A; 2 SALIDAS DE VOLTAJE PROGRAMABLES; DETECCIÓN DE CORTE DE LÍNEA TELEFÓNICA; CORRIENTE AUXILIAR DE 600 MA; ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 16 VCA; ZONAS: 8 ZONAS PROGRAMABLES, CONFIGURABLES CON O SIN RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA; LA ZONA 1 SOPORTA DETECTORES DE HUMO DE 2 HILOS; CAPACIDAD DE DUPLICACIÓN DE ZONAS; SOPORTA 40 ZONAS INALÁMBRICAS AGREGANDO UN RECEPTOR DE LA SERIE 5800 DE HONEYWELL; 24 TIPOS DE ZONAS CONFIGURABLES; 16 ZONAS INALÁMBRICAS ADICIONALES PARA CONTROLES; SUPERVISIÓN 100 % DEL SISTEMA; USUARIOS: 48 CÓDIGOS DE USUARIO; 6 NIVELES DE AUTORIDAD; SISTEMA DE ARMADO RÁPIDO; 5 NIVELES DE ARMADO TOTAL, PARCIAL, PARCIAL NOCHE, INSTANTÁNEO Y MIXTO; COMUNICACIÓN: DOBLE COMUNICADOR INTERCONSTRUIDO PARA COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL DE MONITOREO; COMPATIBLE CON CENTRALES DE MONITOREO TELEFÓNICAS; COMPATIBLE CON LA CENTRAL IP ALARMNET (PREGUNTE A SU EJECUTIVO DE VENTAS PARA MONITOREO IP); SOPORTA LOS FORMATOS DE COMUNICACIÓN 4+2 Y CONTACT ID; COMPATIBLE CON: CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS IP HONEYWELL 7810IR-ENT; PANEL DE ALARMA TCP/IP TOTAL CONNECT: -PROGRAMACIÓN POR TECLADO ALFANUMÉRICO O SOFTWARE DOWNLOADING POR TELÉFONO O IP CON COMPATIBILIDAD DE ALARMNET; 2	PZA	1.00	\$ -
1234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INTERIOR ALÁMBRICO PIR, CON REFERENCIA AL MODELO IS3035, MARCA HONEYWELL, CON RANGO DE COBERTURA DE 12-17 METROS, CONSUMO, 13 mA, 90° DE DETECCIÓN, INMUNIDAD DE MASCOTAS HASTA 36 KG. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INTERIOR DOBLE TECNOLOGÍA ALÁMBRICO PIR, CON REFERENCIA AL MODELO DT6360STC, MARCA HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RANGO DE COBERTURA DE 15 METROS DE DIÁMETRO, CONSUMO, 40 mA, 360° DE DETECCIÓN. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL PARA INTERIOR ALÁMBRICO, CON REFERENCIA AL MODELO FG-1625, MARCA HONEYWELL, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CON RANGO DE COBERTURA DE 7.4 METROS, CONSUMO, 22 mA. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIOR ALÁMBRICO PIR, ANTIMÁSCARA, CON REFERENCIA AL MODELO HX-40AM, MARCA OPTEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RANGO DE COBERTURA DE 12 METROS, CONSUMO, 40 mA, 90° DE DETECCIÓN, INMUNIDAD DE MASCOTAS HASTA 36 KG. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO, CON REFERENCIA AL MODELO P2R-L, MARCA SYSTEM SENSOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR ROJO, AJUSTE DE CANDELAS 15-185, 88 Db. INCLUYE: CAJA DE MONTAJE SYSTEM SENSOR, CON REFERENCIA AL MODELO SBB-RL. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE SISMOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO DEPENDE DE UNA SEÑAL EXTERNA PARA EMITIR ALARMAS EN PRESENCIA DE SISMOS, CON SENSOR ACELERÓMETRO TIPO TRI-AXIAL MEMS RANGO 2 G PARA DETECTAR ONDAS P DE SISMOS EN TIEMPO REAL, ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE SISMOS PD, PGA, DESPLAZAMIENTO Y STALTA, TIEMPO DE DURACIÓN DEL EVENTO 1 - 200 SEGUNDOS, INTENSIDAD MMI, CON 2 SALIDAS DIGITALES PARA ACTIVACIÓN DE ALTAVOZ, TIPO DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO 60V / 0.6 ACD, PUERTO DE RED ETHERNET 10/100, PUERTO SERIAL RS232/RS485, PROTOCOLO INDUSTRIAL MODBUS RTU Y TCP, GABINETE DE ALUMINIO IP66 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA, ALIMENTACIÓN 127 VCA 1 A, CON REFERENCIA AL MODELO SEISMIC ALERT, MARCA SENSORGO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BATERÍA DE 12 VCD 4A-HR PARA RESPALDO DE HASTA 8 HORAS, 1 ALTAVOZ TIPO TROMPETA ELÍPTICA DIRECCIONAL DE 30 W, CABLEADO, CANALIZACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, DE AUDIO Y DE RED CON DISTANCIAS DE HASTA 15 METROS, UN CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T 127V 15A, REUTILIZACIÓN DE LÍNEA DE AUDIO Y BOCINAS EXISTENTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, UTILERÍA DE SOFTWARE EN PC, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN DE BOCINAS DE ALTA POTENCIA CON 2 CONDUCTORES MULTIFILARES DE COBRE CALIBRE 14 AWG, AISLAMIENTO DE PVC, CONDUCTORES PARALELOS, CUBIERTA DE PVC RETARDANTE A LA FLAMA, CON CERTIFICACIÓN UL & ETL, CUMPLE CON LAS NORMAS NEC 800/725 Y NOM-001-SEDE VIGENTES, MODELO CL3R, MODELO GEN-43131004, MARCA GENESIS FIRE ALARM O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1241.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE SISMOS EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AUDIO MANTENIENDO EL CABLEADO Y CANALIZACIONES PARA REUTILIZAR CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE SISMOS NUEVO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -



11 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO OBRAS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1242.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÍNEAS DE AUDIO Y HASTA CUATRO BOCINAS EXISTENTES CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE BOCINAS, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y REPARACIONES EN LÍNEA DE AUDIO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTES EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: 20 METROS DE CABLE DÚPLEX PARA BOCINAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 210W PARA CONECTAR HASTA CUATRO BOCINAS DE 35 W / 8 Ω. CON LECTOR DE TARJETA SD Y USB, REPRODUCTOR MP3 Y BLUETOOTH, ENTRADA PARA 3 MICRÓFONOS CON CONTROL DE VOLUMEN, ENTRADA PARA AUXILIAR CON CONTROL DE VOLUMEN, PUERTO USB CON CONTROL DE VOLUMEN, CONTROLES DE AJUSTE GRAVES Y AGUDOS, PODER DE SALIDA 210W, ALIMENTACIÓN 115/220 VAC 60 Hz 300 W, FRECUENCIA DE RESPUESTA 50 A 15,000 Hz, VOLTAJES DE SALIDA 25/70/100 VCD, IMPEDANCIA 4/8/16 Ω (OHMS), POTENCIA DE SALIDA 150 WRMS / 210 W MÁX, CON REFERENCIA AL MODELO AMP-211SD, MARCA STEREN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHAROLA BASE PARA MONTAJE EN MURO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, CABLES AUXILIARES, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
<b>AIRE ACONDICIONADO PASOS</b>				
1244.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>DESINSTALACIONES</b>				
1245.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CON MATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1246.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CON MATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1247.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CON MATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1248.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1249.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1250.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1251.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1252.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1253.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1254.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

ELABORÓ:  
MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPÁRZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BUENOS TIZO CARRANZA

Page 164 of 256



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECAÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1255.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60.000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1256.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON CAPACIDAD DE 20 T.R. (240.000 BTU/HR). ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/30/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DE RAMALES DE DUCTERÍA, DE DRENS, DE TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, BAJA DEL PADRÓN DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1257.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 T.R. (180.000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/30/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DE RAMALES DE DUCTERÍA, DE DRENS, DE TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, BAJA DEL PADRÓN DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1258.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 12.5 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1259.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1260.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 7.5 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1261.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1262.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADA TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRUAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1263.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 20 (SEMIPERIMETRO DEL DUCTO DE 122" (61"x61") HASTA 180" (90"x90"): INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1.00	\$ -
1264.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 22 (SEMIPERIMETRO DEL DUCTO DE 62" (31"x31") HASTA 120" (60"x60"): INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1.00	\$ -
1265.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24 (SEMIPERIMETRO DEL DUCTO DE 16" (DUCTO DE 8"x8") HASTA 60" (DUCTO DE 30"x30"): INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1.00	\$ -
1266.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA EXISTENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$ -
1267.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DE DE INYECCIÓN Y RETORNO EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1268.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1269.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEJANDO CIRCUITO PARA NUEVOS EXTRACTORES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESINSTALACIÓN DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, RETIRO DE APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

MINI SPLIT HIGH WALL



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1270.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1271.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
1272.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1273.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Núcleo General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1274.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1275.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1276.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF12ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1277.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF12ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1278.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF18ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1279.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF18ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1280.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF24ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1281.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF24ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Misión de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1282.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF30ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1283.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE ( AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF30ZJ6AXKORX, MARCA YORK O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1284.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A, MARCA TRANE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1285.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A, MARCA TRANE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

PISO-TECHO



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1286.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA).CON LAS SIGUIENTES CRACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ6AMORX, MARCA YORK O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1287.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ6AMORX, MARCA YORK O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1288.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ483A-E/38INQ483A-C, MARCA CARRIER O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1289.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ483A-C, MARCA CARRIER O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1290.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ603A-C, MARCA CARRIER O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1291.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ603A-C. MARCA CARRIER O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

CASSETTE

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1292.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1293.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1294.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1295.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1296.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1297.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1298.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1299.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA, MARCA SAMSUNG O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, MARCA SAMSUNG, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1300.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

  
**Administración**  
**JUN. 2026**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1301.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NÓMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1302.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA, MARCA SAMSUNG O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, MARCA SAMSUNG DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1303.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA, MARCA SAMSUNG O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO REDONDO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, PC4NUNMUN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO DE MÁRMOL PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO CUADRADO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, PC4NUDMUN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO DE MÁRMOL PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

FAN AND COIL EXPANSIÓN DIRECTA

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
Subsecretaría de Operaciones  
Departamento de Organización de Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1306.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) INVERTER, SEER 14, CON CAPACIDAD DE 5 T.R. (55,000 BTU/H), FLUJO DE AIRE 1,578 CFM, COMPRESOR ROTATIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YEJE55BZTMCMOWX, MARCA YORK O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1307.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) INVERTER, SEER 14, CON CAPACIDAD DE 5 T.R. (55,000 BTU/H), FLUJO DE AIRE 1,578 CFM, COMPRESOR ROTATIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YEJE55BZTMCMOWX, MARCA YORK O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTROS DESHIDRATADORES, REUTILIZACIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE, SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, ANDAMIAJE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
<b>PAQUETES</b>				
1308.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 25 T.R. (300,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO (MICROCHANNEL), REFRIGERANTE R-410A, CON 2 VENTILADORES CONDENSADORES, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2". RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1309.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 25 T.R. (300,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO (MICRO-CHANNEL), REFRIGERANTE R-410A, CON 2 VENTILADORES CONDENSADORES, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2" CONVERTIBLE A 4", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI. INCLUYE: MANIOBRAS CON GRÚA PARA SUBIRLO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA  
 JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1310.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 14, CAPACIDAD DE 15.0 T.R. (180,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO ZF180C00B2A1AAA1A1, MARCA YORK O CALIDAD EQUIVALENTE, CERTIFICACIÓN AHRI Y CERTIFICACIÓN ANCE DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, COLOCACIÓN EN BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1311.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 14, CAPACIDAD DE 15.0 T.R. (180,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO ZF180C00B2A1AAA1A1, MARCA YORK O CALIDAD EQUIVALENTE, CERTIFICACIÓN AHRI Y CERTIFICACIÓN ANCE DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>GAS REFRIGERANTE</b>				
1312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1314.0	SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R-407C, PARA RECARGA DE SISTEMA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1.00	\$ -
1315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1316.0	SUMINISTRO DE GAS NITRÓGENO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.00	\$ -
1317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGENTE LIMPIADOR R-141 B. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE GAS DE NITRÓGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA, LAVADO DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR 141B. INCLUYE: MOVIMIENTO DE 18 MTS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1319.0	SERVICIO DE LAVADO, REPARACIÓN DE FUGAS Y RECARGA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CONSISTENTE EN: CARGA DE GAS DE NITRÓGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA, LAVADO DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR ERKA FLUSH, CARGA DE REFRIGERANTE R-22 / R-410A / R-32, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADOR DE HASTA 40 METROS. INCLUYE: SOLDADURA DE PLATA 95-5, FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>TERMOSTATOS</b>				
1320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, MARCA HONEYWELL PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026  
 Administración



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO, CON REFERENCIA AL MODELO TH5110D1006, MARCA HONEYWELL. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO, CON REFERENCIA AL MODELO TH5110D1008, MARCA HONEYWELL NO PROGRAMABLE, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA FAN AND COIL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V2WG, MARCA , HONEYWELL, A 220 VOLTS, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDA TERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE RETORNO EN DUCTO PARA CONTROL DE TEMPERATURA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1325.0	SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA DUCTO, CON REFERENCIA AL MODELO A28AA-36, MARCA HONEYWELL, PARA 2 ETAPAS 2 ACCIONES DE INTERRUPTOR SPDT, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/208/240/277 VCA. 40/90 GRADO PUNTO DE REFERENCIA, 3 GRADOS DIFERENCIALES POR CADA ETAPA, 2-7 GRADOS DE DIFERENCIALES ENTRE ETAPAS, BULBO DE 3/8"X 5- 3/4", LONGITUD CAPILAR DE 6". INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON UNA ETAPA DE ENFRIAMIENTO Y UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN, VOLTAJE DE LÍNEA 110-220 VOLTS, TIMER DE ENCENDIDO/APAGADO 12 HORAS, 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CON REFERENCIA AL MODELO T5200-TF-9JS0, MARCA JOHNSON CONTROLS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, GUARDATERMOSTATO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON UNA ETAPA DE ENFRIAMIENTO Y UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN, VOLTAJE DE LÍNEA, CON REFERENCIA AL MODELO T6861H1WG, MARCA HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. (EN ÁREAS DE COORDINADOR REGIONAL, COMEDOR, DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CABINA). INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, GUARDATERMOSTATO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE CUARTO, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V1WB, MARCA HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/1/60 Hz. INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN 1, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE THERMOSTATO DIGITAL PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: NO PROGRAMABLE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60 Hz, CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO DEL VENTILADOR, CLAVE DE BLOQUEO O DESBLOQUEO, MODO DE VENTILADO: AUTO-LOW-MEDIUM-HIGH, CON REFERENCIA AL MODELO DE FUNCIONAMIENTO: AUTO-COOL-VENT, PANTALLA LCD COLOR AZUL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V1WB, MARCA HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD., INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>BOMBA</b>				
1330.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: VOLTAJE: 100-230V - 50-60 HZ CAPACIDAD: MÁX. 2M (6.5 FT), DESCARGA: MÁX. 10M (33 FT) VELOCIDAD DE FLUJO: MÁX. 24 L/H (6.4 GPH). CAPACIDAD DE ALMACENAJE: 35 ML. MINI SPLIT HASTA: 60,000BTU/HR. NIVEL DE SONIDO: <15DBB(A), TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C - 50°C CONSUMO DE ENERGÍA: 3W INTENSIDAD DE CORRIENTE: 50MA. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>FILTROS DESHIDRATADORES</b>				
1331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR DE LINEA LIQUIDO, NITROGENO, PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, GAS REFRIGERANTE R-22. INCLUYE: SOLDADURA DE PLATA, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA 15 T.R. DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA 2 T.R. DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 3.0 T.R. CATCH-ALL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S, MARCA SPORLAN. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 1.5 T.R. CATCH-ALL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>MIRILLAS INDICADORAS DE LIQUIDO</b>				
1337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD SOLDABLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN DE FILTRO, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 3.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-15S, MARCA SPORLAN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S, MARCA SPORLAN. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 1.5 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S, MARCA SPORLAN. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>ACEITE</b>				
1342.0	SUMINISTRO DE ACEITE SINTÉTICO PARA REFRIGERANTE 407C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LTS	1.00	\$ -
1343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE PARA COMPRESOR TIPO ACEMIRE 150 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LTS	1.00	\$ -
1344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE ACEMIRE 300 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LTS	1.00	\$ -
<b>VALVULAS EXPANSIÓN DIRECTA</b>				
1345.0	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA ABV PARA REFRIGERACIÓN, CUERPO DE LATÓN FORJADO, PRESIÓN DE TRABAJO 35 KG/CM2, CERTIFICACIÓN UL Y CSA, CONEXIONES SOLDABLES DE 1-1/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1346.0	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA ABV PARA REFRIGERACIÓN, CUERPO DE LATÓN FORJADO, PRESIÓN DE TRABAJO 35 KG/CM2, CERTIFICACIÓN UL Y CSA, CONEXIONES SOLDABLES DE 7/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 3.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 2.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 1.5 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>EXTRACTORES</b>				
1350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO, CON REFERENCIA AL MODELO SILENT 200 DESING, MARCA SOLER & PALAU, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115/1/60Hz. FLUJO 103 CFM, CONSUMO 25 WATTS, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTERIA, CORTE Y ADAPTACIONES PARA SU COLOCACIÓN EN PLAFOND, 6 METROS DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO, CODOS 90°, SOPORTEROA PARA TUBERÍA DE PVC, MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1351.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CON REFERENCIA AL MODELO TD-800/200, MARCA SOLER & PALAU O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO 250 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 2467 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1352.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA FALSO PLAFÓN, TIPO CENTRÍFUGO, CON REFERENCIA AL MODELO CFP-600, MARCA SOLER & PALAU O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO MÁXIMO 125 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 700 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1353.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CMI-355, CON MOTOR DE 1 HP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ -
1354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 56"; 3 ASPAS, 5 VELOCIDADES (TIPO INDUSTRIAL). INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, SALIDA PARA CONTROL EN PARED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>CORTINAS DE AIRE</b>				
1355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 48" MOD CAF48 J&P O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TABLERO A UNA DISTANCIA DE 20 ML, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ -
<b>BASES METÁLICAS</b>				
1356.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1357.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1358.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EXTRACTOR DE AIRE ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1359.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARRILLA PARA BASES METÁLICASRAS A BASE: PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJÓ, PARRILLA IRVING DENTADA DE 1/8"X1" DE 1.10 X 2.13 MTS. SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1360.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"X2", SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; TACÓN DE NEOPRENO DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1361.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE ELABORADA EN PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"X2" DE 30 CMS DE ALTURA; SOLDADURA 6013 DE 1/8; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA, TACONES DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO POR 1" DE ESPESOR; THINNER; ESTOPA; BROCHA DE 2"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1363.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE MARCO DE MADERA Y ADAPTACIONES EN POSTES Y CANALES METÁLICOS EN PANEL DE CEMENTO O TABLAROCA PARA EVAPORADOR, TAQUETE PARA PANEL DE CEMENTO/TABLAROCA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
<b>SOPORTERÍA PARA EQUIPOS</b>				
1364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR PARA UN CLARO MÁXIMO DE 6 METROS A BASE DE: PTR ESTRUJCTURAL ROJO DE 3"X3"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; COLGANTES ANTISÍSMICOS NCB-500 PARA UNA CARGA MÁXIMA POR COLGANTE DE 200 KG; TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO ALTA RESISTENCIA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4, TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO; THINNER; ESTOPA BLANCA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1365.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNIBROCA DEL #10 X 1-1/2" DE LARGO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1367.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1368.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, A BASE DE REFUERZO EN MURO DE TABLAROCA, CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1370.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO PISO TECHO, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1371.0	INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A RED DE DRENAJE Y/O PLUVIAL EXISTENTE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A SISTEMA EXISTENTE DE TUBERÍA DE DRENAJE EN EL ÁREA DE BAÑO Y/O BAJANTES PLUVIALES. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEB  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Unidad Ejecutiva de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
\$

JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA</b>				
1429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
 JUN. 2026




LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Administración  
ELECTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1446.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO, ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1450.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1451.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1452.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1453.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1474.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BUELOS CÁRDENAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"x3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"x1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"x1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1485.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1486.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1487.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1488.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1489.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO, ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1490.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1491.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1492.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1493.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1494.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1495.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1496.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1497.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1498.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1499.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1500.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1501.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1502.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1503.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1504.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1505.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1506.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1507.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1508.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1509.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1510.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1511.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1512.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1513.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1514.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1515.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1516.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>VÁLVULAS PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M"</b>				
1517.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCADA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN, 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1518.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 3/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1519.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 1" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1520.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1521.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1522.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1523.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), CABEZA ROSCDA, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI/ASME B1.201, CUMPLE CON LA NORMA NOM002-CNA-1995. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1524.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1525.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 3/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1526.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 1" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1527.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1528.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1529.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1530.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE LATÓN DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 400 LB/IN <sup>2</sup> (28.0 KG/CM <sup>2</sup> ), PASO COMPLETO, MANERAL DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA, CIERRE DE LATÓN A TEFLÓN. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1531.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1532.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 3/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1533.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 1" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1534.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1535.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1536.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, SERVICIO W.O.G. 200 LB/IN <sup>2</sup> (14.0 KG/CM <sup>2</sup> ), RETENCIÓN TIPO COLUMPIO, CIERRE DE BUNA-N A BRONCE. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" Y "M"

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ  
ING. DANIEL ALEJANDRO GARCÍA RUIZ  
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ  
ING. DANIEL ALEJANDRO GARCÍA RUIZ

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1537.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1538.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1539.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1540.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1541.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1542.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Uniones  
de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1543.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1544.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1545.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1546.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1547.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1548.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" NOTAS DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1549.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1550.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1551.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1552.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1553.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1554.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO CONSUMOS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1555.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1556.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1557.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1558.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1559.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1560.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA  
- JUN. 2026

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1561.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1562.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1563.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1564.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1565.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1566.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1574.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1575.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1576.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1577.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1578.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1579.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1580.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1581.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1582.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1583.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1584.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1585.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1586.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1587.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1588.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
<b>TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40</b>				
1589.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1590.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1591.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1592.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1593.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1594.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1595.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"x3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1596.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"x2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1597.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"x2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1598.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1599.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1600.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1601.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1602.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1603.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1604.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1605.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1606.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1607.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1608.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1609.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
 JUN. 2026  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
 VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1610.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1611.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1612.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1613.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1614.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1615.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1616.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1617.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1618.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1619.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1620.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION**  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1621.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1622.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1623.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1624.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1625.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1626.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1627.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1628.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1629.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1630.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1631.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"x1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1632.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1633.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1634.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1635.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1636.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1637.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1638.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1639.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1640.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1641.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1642.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1643.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1644.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1645.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1646.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1647.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1648.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1649.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1650.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1651.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1652.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1653.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1654.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SURIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BIENEGOS DE LA CARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1655.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1656.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1657.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1658.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1659.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1660.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1661.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1662.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1663.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1664.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1665.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
ELECTRICAS ASÍ COMO  
Espacios

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1666.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1667.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1668.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1669.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1670.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1671.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1672.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1673.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1674.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1675.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1676.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITE."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1677.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1678.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1679.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1680.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1681.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1682.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1683.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1684.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1685.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1686.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1687.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"x3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1688.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO REPARACIÓN DE ESPACIOS DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION



EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1689.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1690.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1691.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1692.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1693.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1694.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1695.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1700.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS Y DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS"



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1701.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1702.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1703.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1704.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1705.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1706.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1707.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1708.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1709	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1710	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1711.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1712.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1713.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1714.0	SOPORTERÍA TUBERIA DE COBRE TIPO "L" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1715.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1716.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1717.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERIA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1718.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLÉ HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1719.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLÉ HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZALEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BUENOSTRO CARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS Y DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1720.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1721.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1722.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1723.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE HASTA 2-1/2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>SOPORTERÍA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40</b>				
1724.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1725.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1726.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1727.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1728.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1729.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1730.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1731.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM, TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1732.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1733.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."  
DIRECCIÓN GENERAL DE Operaciones  
DIRECCIÓN de Conservación y Racionalización de Espacios



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1734.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1735.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1-1/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1736.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE HASTA 3" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1737.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO PERA DE HASTA 6" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1738.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA (PERNO ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE HASTA 1" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>LÁMINA GALVANIZADA</b>				
1739.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 20. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1740.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1741.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
1742.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	\$ -
<b> AISLAMIENTO PARA DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA</b>				
1743.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$ -



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



Secretaría de Administración  
ELECTRICAS ASÍ COMO  
Dependencia de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1744.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1-1/2" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$ -
1745.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$ -
1746.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$ -
<b>DIFUSORES</b>				
1747.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE. MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T". DE 4 VÍAS, FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 18" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1748.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 16" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 800 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1749.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 14" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 600 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1750.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 400 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1751.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 10" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 300 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1752.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE. MODULAR PAR MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24". INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1753.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1754.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE 4 VÍAS TIPO DIAMANTE DE 15"X15" PARA FLUJO DE 500 CFM CON UNA VELOCIDAD DE PASO DE 350 A 500 PIES POR MINUTO ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABADO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ESMALTE ACRÍLICO SECADO AL HORNO. INCLUYE: TRANSFORMACIÓN DE CUADRADO A REDONDO DE 12" DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ -
1755.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1756.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1757.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1758.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1759.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, DE 2 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>REJILLAS</b>				
1760.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE DE 15"X15" CON ALETAS DE 1-1/4" DE ANCHO FIJAS A 45° DE DEFLEXIÓN Y 1" DE ESPACIO ENTRE CENTROS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABADO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ESMALTE ACRÍLICO SECADO AL HORNO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1761.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN COLOR BLANCO, MEDIDA 16"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1762.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN COLOR BLANCO, MEDIDA 14"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1763.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1764.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X10". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1765.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X24". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1766.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X18". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1767.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1768.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 20"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1769.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1770.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA COLOR BLANCO, MEDIDA 8"X8". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1771.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR FABRICADO EN ALUMINIO, MEDIDA 16"X14", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO, FLUJO 900 CFM. INCLUYE: CAPUCHÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1772.0	DUCTO FLEXIBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 18" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -
1773.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 16" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1774.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -
1775.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -
1776.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -
1777.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	\$ -
<b>SOPORTERÍA PARA DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA</b>				
1778.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE GRAPA Y ZETA, CARGA COMPLETA TIPO ANCLA Y FULMINANTE DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1" DE LARGO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1779.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1780.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO SPIRO DE 4" DE DIÁMETRO A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO PERA DE 4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO AGUA**

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1781.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CONSISTENTE EN TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA ELÉCTRICA DE HASTA 15 H.P. Y BOMBA JOCKEY DE HASTA 2 H.P. CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 220V, TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE COMBUSTIÓN DE HASTA 25 H.P., BOMBA ELÉCTRICA DE HASTA 15 H.P., BOMBA JOCKEY DE HASTA 2 H.P., BOMBA DE COMBUSTIBLE DE HASTA 25H.P., TANQUE DE COMBUSTIBLE, CABEZAL DE SUCCIÓN Y DESCARGA, PRESOSTATOS, ETC. INCLUYE: DESCONEXIÓN MECÁNICA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, EQUIPO MECÁNICO PARA CARGA Y DESCARGA, TRASLADO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1782.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 20 H.P. 220/3/60Hz. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1783.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 50 H.P. 220/3/60Hz. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1784.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE HASTA 25 H.P. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1785.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE HASTA 50 H.P. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1786.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA PILOTO (JOCKEY) CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 2 H.P. 220/3/60Hz. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1787.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 20 H.P., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60Hz. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE OPERACIONES Y DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS".



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1788.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 50 H.P., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60Hz. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1789.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DE HASTA 25 H.P., MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIÉSEL. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE MANGUERAS DAÑADAS, REVISIÓN DE PRECALENTADOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1790.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DE HASTA 60 H.P., MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIÉSEL. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE MANGUERAS DAÑADAS, REVISIÓN DE PRECALENTADOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1791.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DE HASTA 25 H.P., MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE MANGUERAS DAÑADAS, CAMBIO DE BUJÍAS, REVISIÓN DE VÁLVULAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1792.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA PILOTO (JOCKEY) CON MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 2 H.P., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60Hz. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN, AJUSTES, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1793.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE HASTA 200 LITROS. INCLUYE: REVISIÓN DE HERMETISMO, CAMBIO DE VÁLVULAS Y MANGUERAS DAÑADAS, LLENADO CON DIÉSEL PARA PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración

1 - JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1794.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE PRECARGADO CON CAPACIDAD DE HASTA 450 LITROS, INCLUYE: PRECARGADO DE TANQUE, PRUEBAS DE HERMETISMO DE LA MEMBRANA INTERIOR, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, AJUSTE DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1795.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE PRESIÓN CON RANGO DE HASTA 250 PSIG. INCLUYE: CALIBRACIÓN, ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS, LIMPIEZA, PRUEBAS, AJUSTES DEL ESTADO DE LOS SENSORES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1796.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HIDRANTE, MANÓMETRO, CHIFLÓN Y MANGUERA (DE 30 METROS DOBLE TEJIDO) EXISTENTE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. INCLUYE: CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, LIMPIEZA, REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA A PUNTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1797.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA HIDRANTE COLOR ROJO BOMBERO QUE INCLUYE: VÁLVULA GLOBO DE HASTA 2" DE DIÁMETRO, MANGUERA DE 1.5"X30 MTS, CHIFLÓN DE 3 PASOS FABRICADO EN BRONCE, SOPORTE TIPO CUNA, GABINETE EN LAMINA CAL-20, CRISTAL 3 MM INASTILLABLE, CON CERTIFICACIÓN UL/FM. INCLUYE: DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE HIDRANTE, MANGUERA Y VÁLVULA EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1798.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK (DE PIE) DE BRONCE ROSCADA DE HASTA 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1799.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO A MEDIAS CAÑAS DE 2" DE ESPESOR PARA ESCAPE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO CON LONGITUD APROXIMADA DE 8 METROS. INCLUYE: PINTADO CON PINTURA PARA ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1800.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS CON RANGO DE 2 - 14 BAR (30 - 200 PSIG) CON REFERENCIA AL MODELO KPI36, MARCA DANFOSS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE PRESOSTATO EXISTENTE, ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1801.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE CARÁTULA 2-1/2" X 1/4" EN CONEXIÓN INFERIOR, RANGO DE 0-14 KG/CM2, CON GLICERINA. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RETIRO DE MANÓMETRO EXISTENTE, VÁLVULA DE AGUJA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, COLA DE COCHINO AC NEGRO DE 1/4" CEDULA 40, INJERTO DE 1/4" DE DIÁMETRO EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 2", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1802.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA A CUATRO MANGUERAS Y A LAS TUBERÍAS DE LAS LÍNEAS PRESURIZADAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO EXISTENTE, CONSISTENTE EN PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE ACUERDO A LA NOM-020-STPS VIGENTE REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO. INCLUYE: EQUIPOS, REPARACIÓN DE FUGAS, PUESTA A PUNTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

**EXTINCIÓN POLVO QUÍMICO**



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENOSTRO CARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1803.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ESFERA (GRANADA) RECARGABLE CON FUSIBLE TÉRMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: EXTINTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN COLOR ROJO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; AGENTE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CON 75% DE FOSFATO TIPO ABC; ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPLINKER); CAPACIDAD NOMINAL 6 KG; PRESIÓN DE OPERACIÓN 1.7 MPa; COBERTURA 6 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA DE 3 METROS; FUSIBLE TÉRMICO DE 68°C; GARANTÍA DE 1 AÑO DEL AGENTE Y 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INCLUYE: BASE PARA ANCLAJE EN ESTRUCTURA Y/O LOSA, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1804.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ESFERA (GRANADA) RECARGABLE CON FUSIBLE TÉRMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: EXTINTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN COLOR VERDE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; AGENTE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CON 75% DE FOSFATO TIPO ABC; ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPLINKER); CAPACIDAD NOMINAL 6 KG; PRESIÓN DE OPERACIÓN 1.7 MPa; COBERTURA 6 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA DE 3 METROS; FUSIBLE TÉRMICO DE 68°C; GARANTÍA DE 1 AÑO DEL AGENTE Y 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INCLUYE: DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE CON SENSOR TÉRMICO, RANGO DE SENSIBILIDAD DE CALOR DE 57 °C, LISTADO Y APROBADO UL, ULC, FM, Y CSFM, COMUNICACIONES ANALÓGICAS, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, INTERRUPTORES DE DIRECCIÓN ROTATIVOS, LEDS DUALES PARA VISIBILIDAD DE 360°, COLOR MARFIL; BASE PARA ANCLAJE EN ESTRUCTURA Y/O LOSA, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1805.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EXTINTOR TIPO ESFERA A BASE DE UNICANAL IXE; PLACA DE ACERO DE 10X10 CM, TORNIBROCA DEL #10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1" DE LONGITUD; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1806.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO PQS CLASE ABC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD 20 LIBRAS; CLASIFICACIÓN UL 10A:120B:C; CILINDRO DE ACERO; POLVO QUÍMICO SECO DE FOSFATO MONO AMÓNICO; CON REFERENCIA AL MODELO S-14434, MARCA ULINE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTE PARA ANCLAJE EN PARES, TORNILLERÍA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>DETECCIÓN DE HUMO</b>				



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ. CATÁLOGO DE CONCEPTOS COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1807.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DIRECCIONABLE DE 318 PUNTOS CON COMUNICADOR DIGITAL INTEGRADO PARA MONITOREO Y CARGA/DESCARGA REMOTA, EXPANDIDO A 636 PUNTOS DIRECCIONABLES CON UN SEGUNDO CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN SLC, CON FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA, DOS RELEVADORES PROGRAMABLES Y UNO PARA PROBLEMA, DIMENSIONES DE 482X422X132 MM; CUMPLE CON NFPA, LISTADO UL, FM, MEA Y CSFM ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VCA; 60 HZ, 3 AMP., CON REFERENCIA AL MODELO MS-9600UDLS, MARCA FIRE-LITE ALARMS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: EXPANSOR DE LAZO CON REFERENCIA AL MODELO SLC-2LS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, BATERÍAS DE RESPALDO PARA AUTONOMÍA DE 12 HRS, MÓDULOS DE MONITOREO Y CONTROL DIRECCIONABLES, MÓDULOS AISLADORES DE FALLA, MÓDULOS RELÉ DE FIN DE LÍNEA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN PARA 4 PERSONAS DE LA DEPENDENCIA SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS, SIMULACIÓN DE EVENTOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1808.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE CON SENSOR TÉRMICO, RANGO DE SENSIBILIDAD DE CALOR DE 57 °C, LISTADO Y APROBADO UL, ULC, FM, Y CSFM, COMUNICACIONES ANALÓGICAS, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, INTERRUPTORES DE DIRECCIÓN ROTATIVOS, LEDS DUALES PARA VISIBILIDAD DE 360°, COLOR MARFIL, CON REFERENCIA AL MODELO SD365T-IV, MARCA FIRE-LITE ALAMRS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; BASE DE MONTAJE DE 6", FLETES, ANDAMIAJE, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETADO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1809.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA DE 100 DB A DOS HILOS. E INTENSIDAD LUMINOSA SELECCIONABLE PARA MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, 24 VCD, CON REFERENCIA AL MODELO SPSRL, SYSTEM SENSOR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1810.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DIRECCIONABLE CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA DE 100 DB A DOS HILOS. E INTENSIDAD LUMINOSA SELECCIONABLE PARA MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, 24 VCD, CON REFERENCIA AL MODELO SPSRLP, MARCA SYSTEM SENSOR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1811.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE JALÓN DIRECCIONABLE, DOBLE ACCIÓN CON ENCLAVAMIENTO, LISTADO UL, ULC, MEA, FM Y CSFM, CERRADURA CON LLAVE, ALIMENTACIÓN 24 VCC, CONSUMO 5 MA, DIMENSIONES 139X104X35 MM, CON REFERENCIA AL MODELO BG-12LX-SP, MARCA FIRE-LITE ALARMS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA PARA MONTAJE CON REFERENCIA AL MODELO SB-10 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTR. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA /  
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENOSTRO CARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1812.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO, DE 24 VCD, 6 AMPERES, LISTADO UL Y NFPA, CON 4 CIRCUITOS NAC DE MÁXIMO 3 AMP. CADA UNO, CONMUTACIÓN INSTANTÁNEA A LA BATERÍA CUANDO FALLA LA ENERGÍA DE CORRIENTE ALTERNA, LUCES LED PARA INDICACIÓN DE ESTADO, DOS CIRCUITOS DE CONTROL/ENTRADA COMPLETAMENTE AISLADOS, SALIDA DE ENERGÍA COMPLETAMENTE FILTRADA Y REGULADA, ALIMENTACIÓN 120 VCA, CONSUMO 3.2 AMP., DIMENSIONES 381X368X69 MM, CON REFERENCIA AL MODELO FCPS-24FS6, MARCA FIRE-LITE ALARMS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GABINETE COLOR ROJO, CERRADURA, TRANSFORMADOR DE 120 VCA, 60HZ, BATERIAS DE 7AH, CABLEADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1813.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO 4X18 AWG, RESISTENTE AL FUEGO, AISLAMIENTO DE PVC COLOR ROJO, TIPO FPLR-CL2R, CERTIFICACIONES UL Y NEC, IMPEDANCIA DE 75 OHMS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 °C A 75 °C, CON REFERENCIA AL MODELO FIRE WIRE 43071104, MARCA GENESIS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1814.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR ELECTROQUÍMICO DE GASES EXPLOSIVOS NATURAL/METANO (GN), PROPANO (LP) Y MONÓXIDO DE CARBONO (CO), AUTÓNOMO, CON SIRENA DE 85 dB, BOTÓN DE PRUEBA Y SILENCIAMIENTO, PANTALLA DIGITAL RETROILUMINADA, CABLE DE LÍNEA PARA TOMACORRIENTE DE 120 VCA Y BATERÍA DE RESPALDO DE 9 VCD, CUMPLE CON ESTÁNDARES UL2034 Y UL1484, CON REFERENCIA AL MODELO GCO1CN, MARCA FIRST ALERT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES DEL SENSOR, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1815.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE PANEL DE CONTROL PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN MECÁNICA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE HASTA 80 ACCESORIOS (SENSORES, ESTACIONES DE JALÓN, SIRENAS Y ESTROBOS), DESCABLEADO Y RETIRO DE CANALIZACIONES DAÑADAS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, TRASLADO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1816.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE CONTROL CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELECTRICO; APRIETE DE TERMINALES DE CONTROL Y ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE CORTOS, REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ -
1817.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE HUMO / CALOR. INCLUYE: ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1818.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIÓN DE JALÓN (PALANCA DE EMERGENCIA). INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -

Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1819.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIRENA ESTROBO. INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1820.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICO CON REFERENCIA AL MODELO WS 4936, MARCA DSC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE SENSOR AUTÓNOMO EXISTENTE, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN, PILA ALCALINA DE 9V CUADRADA, PRUEBAS, AJUSTES DEL SENSOR, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -
<b>SISTEMA HIDRONEUMÁTICO</b>				
1821.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1822.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1823.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1824.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	\$ -
1825.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1826.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1827.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1828.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1829.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1830.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1831.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1832.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -

Administración



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECAÑICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1833.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1834.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1835.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1836.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1837.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1838.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1839.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1840.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ -
1841.0	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EXISTENTE DE VELOCIDAD VARIABLE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR MOTOBOMBAS, TABLERO DE CONTROL, TANQUE PRESURIZADOR, PRESOSTATOS, VÁLVULAS Y CONEXIONES. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLEROS ELÉCTRICOS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ -
1842.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL DE 480 L, COMO REFERENCIA AL MODELO EQTH-480 VE, MARCA EVANS O EQUIVALENTE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HIGIÉNICO HYDRO-MAC, DE LAMINA ROLADA CAL. 14, CON MEMBRANA EPDM, CAPACIDAD ENTRE 20-40 PSI 187 L, CAPACIDAD ENTRE 30-50 PSI, 158 L, PRESIÓN DE CARGA 40 PSI, PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI, 1.25" Ø DE CONEXIÓN, TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 40°C, MEMBRANA INTERCAMBIABLE, INCLUYE: MANÓMETROS, SIFÓN COLA DE COCHINO RECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ -
1843.0	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS EXISTENTES DE AGUA, VERIFICANDO HERMETICIDAD Y DESCARTANDO FUGAS Y PERDIDA DE PRESIÓN CONSTANTE, REVISIÓN DE CONEXIONES, VALVULAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, REPORTE POR ESCRITO Y FOTOGRÁFICO. SONDEO DE TUBERÍA CON GUÍA METÁLICA SEGÚN SEA NECESARIO.	SERV	1.00	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>I.V.A.</b>				
<b>TOTAL</b>				

Administración  
JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
**VALIDACIÓN TÉCNICA**

**NOTAS SOBRE OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:**



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Presupuesto, Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO


**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
---------	----------	------------------	----------	-----------------

El o los participantes deberán presentar este formato de Catálogo de Conceptos como Propuesta Económica, cotizando (estableciendo precio) la totalidad de conceptos descritos. No se permitirá la presentación del documento en otro formato.

El o los participantes deberán manifestar su conformidad por escrito de las 24 notas señaladas a continuación (como parte de su propuesta técnica, o bien, mediante carta/s manifiesto), sobre que, en caso de resultar adjudicados:

- 1.- El plazo de ejecución de los trabajos será determinado por el personal técnico especializado de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, en adelante "la DCRE", con la anuencia del área requirente, plazo que será establecido una vez que se tenga el Catálogo de Conceptos con volumetrías, obtenido a partir del levantamiento de necesidades particulares por parte del personal designado por "la DCRE". Este plazo de ejecución deberá encontrarse dentro del periodo comprendido a partir de la notificación de adjudicación y a más tardar el día 05 del mes de diciembre del año 2030.  
  
Para efectos de ser informados sobre a cuál Dependencia y servicio específico les corresponderá ejecutar, "la DCRE" les hará llegar vía oficio los Catálogos de Conceptos con volumetrías y costos en el momento oportuno, documento donde se encontrarán debidamente señaladas las especificaciones técnicas para cada uno de los servicios, a cuál Dependencia corresponde, la ubicación exacta del inmueble, entre otras especificaciones de relevancia, además de establecer el tiempo de ejecución y entrega del mismo, periodo que dependerá de la magnitud y complejidad del servicio que corresponda. Dicho periodo de ejecución podrá prorrogarse, mediante la petición escrita del participante que resulte adjudicado dirigida a la Dependencia requirente, donde exprese de manera clara y pormenorizada los motivos que originan la petición, o bien, cuando surjan modificaciones a los conceptos originalmente solicitados o por razones debidamente justificadas; en caso contrario se aplicarán las penalizaciones consideradas para tal efecto en el apartado correspondiente, o bien, en el contrato. Para todo lo descrito en el presente párrafo, se actuará de conformidad a lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su Reglamento.
- 2.- El presente proceso se adjudicará a 05 (cinco) licitantes, siempre y cuando sus propuestas resulten solventes y cumplan con los requerimientos técnicos previstos en el presente Anexo Técnico, asignando a cada uno de ellos un 20% del total del monto por adjudicar, recalando que, el porcentaje diferencial entre los proveedores sujetos de adjudicación no podrá ser mayor al 20%; esto con fundamento en el artículo 59, apartado 1, fracción XI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el servicio a contratar es mediante abastecimiento simultáneo.
- 3.- Será responsable de que su personal cuente con el grado de especialización necesaria para la ejecución de los servicios que así lo requieran; y, en caso de que existan daños por negligencia o ejecuciones inadecuadas, será por completo responsable de resarcir los daños generados.  
  
Aplicando lo anterior también en servicios de instalación de equipos electromecánicos (como aires acondicionados, plantas de emergencia, transformadores, etc., mencionando estos equipos de manera enunciativa más no limitativa), debido a que, en caso de que los equipos a instalar resulten dañados por una ejecución inadecuada, o bien, por realizarse de manera negligente, se responsabilizará de resarcir los daños generados e incluso reponer el o los equipos afectados.
- 4.- Otorgarán todas las facilidades para que el personal de "la DCRE" asignado para realizar la supervisión de cada uno de los servicios específicos, en cualquier momento los revise, esto es, respecto a la prestación del servicio, así como para verificar el cumplimiento de las características técnicas de los servicios que se encuentren en ejecución, por lo que los supervisores señalados podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias a los inmuebles donde se encuentren ejecutando los servicios. Para el caso de encontrar alguna anomalía en la visita de supervisión, se elaborará un acta circunstanciada para dar constancia de los hechos, y se procederá conforme a los procedimientos que correspondan para tal efecto.
- 5.- Acatarán las implementaciones e indicaciones administrativas que para tal efecto emita "la DCRE", mismas que tengan por objeto mejorar la administración, asignación, supervisión y ejecución de cada uno de los servicios que se desprendan del presente Anexo técnico.
- 6.- Presentarán identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para que sean enviadas a las Dependencias y se autorice el ingreso.
- 7.- Si para la ejecución de los servicios que les sean asignados, resultase necesario algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales, o bien, ante cualquier Dependencia de los tres niveles de Gobierno, se encargarán de realizar dicho trámite y absorberán los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.



JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:  
MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ / ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ / ING. ELIAS SORIA ESPARZA / ARO. DANIEL ALEJANDRO BIENROSTRO-CARRANZA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ."




CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
8.-	Los servicios que les sean asignados para ejecución por parte de "la DCRE", podrán ser ejecutados de manera individual por un solo proveedor, o bien, en conjunto por dos o más proveedores, lo cual será determinado en función de la disponibilidad presupuestal que en el momento se tenga para cada uno de los proveedores adjudicados, o bien, de acuerdo a la magnitud del servicio en cada caso en particular, cuando se tenga limitación en cuanto al tiempo de ejecución, por existir determinada urgencia debido a las necesidades de las áreas requerientes, cuidando en todo momento que los Catálogos de Conceptos con volumetrías y costos que les sean asignados, en caso de una ejecución conjunta, serán precisos en cuanto a la identificación de los conceptos que les corresponderá ejecutar a cada uno de los proveedores involucrados.			
9.-	Durante toda la ejecución del servicio correspondiente, su personal portará gafete de identificación, utilizará uniforme y, en caso de que se requiera, equipo de seguridad personal.			
10.-	La asignación de servicios a los proveedores adjudicados y la elaboración de los Catálogos de Conceptos con volumetrías y costos para cada servicio en particular serán realizados por "la DCRE", así como el precio por el monto total que se obtenga, una vez que se incorporen los precios unitarios establecidos en el Catálogo Único de Precios, serán mediante la autorización que emita "la DCRE", previa solicitud y validación de las Dependencias.			
11.-	Cada uno de los servicios de mantenimiento, conservación y reparación a instalaciones eléctricas; suministro, instalación y reparación de equipos electromecánicos de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, se solicitarán y se pagarán de forma individual (entregas parciales).			
12.-	Acatarán los servicios de mantenimiento, conservación y reparación a instalaciones eléctricas; suministro, instalación y reparación de equipos electromecánicos de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, requeridos por "la DCRE", aclarando que estos se desprenderán del presente Anexo Técnico (Catálogo de Conceptos), el tipo y diversidad de conceptos son enunciativos y no limitativos, por lo que se podrán incorporar o desincorporar conforme a las necesidades de la Secretaría de Administración y las áreas requerientes. Para los conceptos no considerados, el personal técnico especializado en conjunto con el personal administrativo de "la DCRE" informarán al área requirente, mediante los mecanismos previstos en el presente anexo, o bien, a través de las vías de comunicación que para tales efectos establezca "la DCRE", para que se lleve a cabo el análisis de la información procesada, y de ser procedente se valide, previa autorización de la Secretaría de Administración, a través de "la DCRE", así mismo en lo relativo al costo de los conceptos considerados en el Catálogo Único de Precios, cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, se podrán considerar variaciones a la alza o baja, según corresponda, durante los ejercicios fiscales del 2026 al 2030, así como futuras posibles adendas al presente proceso; esto con fundamento en los artículos 80, numeral 1; y, 75, numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. A su vez, se deberá considerar que los proveedores adjudicados tendrán que presentar ante "la DCRE", las tarjetas de análisis de precios unitarios sobre los conceptos que no se encuentren considerados dentro del Catálogo Único de Precios, y sea necesaria su ejecución, esto para efectos de realizar la revisión y validación de los costos de dichos conceptos por parte de "la DCRE", los cuales, una vez incorporados en el Catálogo de Conceptos con volumetrías y costos de que se trate, en todos los casos deberán ser validados por las áreas requerientes.			
13.-	Los precios del Catálogo Único de Precios podrán ser incrementados cada año hasta en tres cuartas partes (3/4) del porcentaje de aumento a la inflación vigente en el país, siempre y cuando se justifique por escrito la necesidad del ajuste, previa suficiencia presupuestal. Una vez que se cuente con el Catálogo Único de Precios actualizado con el posible aumento, el cual se obtendrá de las propuestas de aumento que en su momento realicen los proveedores que resulten adjudicados, tomando en consideración el precio unitario más bajo de dichas propuestas de incremento, la Dirección General de Operaciones, a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, harán llegar la propuesta de incremento al Catálogo Único de Precios al Comité de Adquisiciones, ya que este documento estará sujeto a la autorización expresa de dicho Comité, quien deberá evaluar la solicitud presentada y emitir el manifiesto de aprobación correspondiente. El ajuste autorizado entrará en vigor a partir de la fecha de la resolución del Comité o de la fecha que se determine en el acuerdo, mismo que será informado a los proveedores contratados via oficio.			



- - JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:

Secretaría de Administración

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
---------	----------	------------------	----------	-----------------

14.- La Secretaría de Administración adquirirá en el periodo comprendido a partir de que se realice la adjudicación y hasta el 05 del mes de diciembre del año 2030, conforme a sus necesidades, algunos de los conceptos previstos en el Anexo Técnico (Catálogo de Conceptos), respecto de los servicios de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y adecuación de espacios de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda; en lo que respecta al costo de los conceptos, una vez emitido el fallo correspondiente, se establecerá un Catálogo Único de Precios, el cual surgirá al tomar el monto más bajo de cada uno de los conceptos establecidos en las propuestas económicas de los licitantes, que cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos, para establecer de esta manera el precio unitario para cada concepto del citado Catálogo Único de Precios. La contratante elegirá del Catálogo en cita algunos de los conceptos que sean de su necesidad y las veces que sean requeridas hasta agotarse el presupuesto disponible.

15.- Si no está (n) de acuerdo con los precios establecidos en el Catálogo Único de Precios referido en el presente Anexo Técnico, podrán declinar su propuesta y, por ende, su participación y la convocante y las áreas requirentes que participan en el presente proceso no estarán obligadas a su contratación.

16.- Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total de los servicios que se desprendan del presente Anexo Técnico (Catálogo de Conceptos), presentarán la documentación correspondiente de acuerdo con las bases de la licitación y con el presente Anexo Técnico, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, esto con fundamento en el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.

Se podrá otorgar un (01) anticipo cuyo monto máximo será la cantidad que represente el 30% del monto total del contrato que les sea otorgado, siempre y cuando lo hayan considerado en las condiciones de pago de su propuesta económica.

17.- Los entregables para el presente proceso serán los siguientes:  
 \* Reporte de Estimación parcial o Reporte de Estimación Finiquito, según corresponda, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE"; tratándose de pago con cargo a recursos de origen Federal Ramo 33 FONE, entregar 3 (tres) juegos originales.  
 \* Generadores, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito); tratándose de pago con cargo a recursos de origen Federal Ramo 33 FONE, entregar 3 (tres) juegos originales.  
 \* Bitácora de Servicio, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito); tratándose de pago con cargo a recursos de origen Federal Ramo 33 FONE, entregar 3 (tres) juegos originales.  
 \* Acta de Terminación y Entera Satisfacción, en 3 (tres) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE"; tratándose de pago con cargo a recursos de origen Federal Ramo 33 FONE, entregar 4 (cuatro) juegos originales (este documento aplica para pago finiquito y hará las veces de oficio de entera satisfacción, toda vez que estará firmado por el representante legal del proveedor adjudicado, por los representantes de la Secretaría de Administración, así como por el o los representantes del área requirente).  
 \* Copia del Catálogo de conceptos con volumetrías y costos, relativo al servicio sobre el que se pretenda realizar el trámite de pago (2 tantos); tratándose de pago con cargo a recursos de origen Federal Ramo 33 FONE, entregar 3 (tres) juegos.

**Nota 1:** los documentos enlistados supralineas se sumarán a los señalados en las bases de la licitación en el apartado de "Documentos para pago parcial o total"

**Nota 2:** Se precisa que la Secretaría de Administración, por conducto de "la DCRE", podrá incorporar o desincorporar datos y/o documentos relativos al presente apartado, a efecto de mejorar la eficiencia y calidad del servicio.

**NOTAS PARTICULARES ELÉCTRICO:**

- 18.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que todas las instalaciones en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente la **NOM-001-SEDE-2012**, **NOM-025-STPS-2008** y sus complementarias, para protección y seguridad de instalaciones, equipos y personal, además de llevar a cabo un correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
- 19.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que todo el material utilizado cumplirá con las Normas Mexicanas emitidas por la Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico (**NMX-ANCE**) vigentes aplicables, para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en las instalaciones y equipos eléctricos.
- 20.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que de no existir alguna normatividad nacional aplicable, aplicarán las normatividades internacionales vigentes relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad, tales como los establecidos por la Comisión Electrotécnica Internacional ("**IEC**" por sus siglas en inglés); la Dirección Nacional de Fabricantes Eléctricos ("**NEMA**" por sus siglas en inglés); el Código Eléctrico Nacional ("**NEC**" por sus siglas en inglés); y la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego ("**NPFA**" por sus siglas en inglés).



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ. CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Administración  
Dirección General de Operaciones  
Unidad de Conservación y Racionalización de Espacios

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
---------	----------	------------------	----------	-----------------

**NOTAS PARTICULARES VOZ Y DATOS:**

- 21.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que todas las instalaciones en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente **NMX-I-14763-NYCE-2020, NMX-I-11801-NYCE-2020 y sus complementarias**, así como las Normas Internacionales **ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-606-A, ANSI/TIA-606-C y ANSI/TIA/EIA-607**, para el correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
- 22.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que de no existir alguna normatividad nacional aplicable, se aplicarán las Normatividades Internacionales vigentes relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad, tales como los establecidos por la Asociación Industria de Telecomunicaciones ("TIA" por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional Americano de Estándares ("ANSI" por su siglas en inglés); y, Alianza de Industrias Electrónicas ("EIA" por sus siglas en inglés).

**NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO**

- 23.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que todas las instalaciones y equipos en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente la **NOM-011-ENER-2025, NOM-021-ENER/SFCI-2017, NOM-023-ENER-2018 y sus complementarias**, para protección y seguridad de instalaciones, equipos y personal, además del correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
- 24.- Tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que de no existir alguna normatividad nacional aplicable, se aplicarán las normatividades internacionales vigentes, relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad; además, las instalaciones de aire acondicionado cumplirán con las normas **ANSI/ASHRAE 62.1 y 62.2**, reconocidas para el diseño de sistemas de ventilación y la calidad aceptable del aire interior (IAQ). Ambas normas, ampliadas y revisadas en 2022, especifican las tasas mínimas de ventilación y otras medidas para minimizar los efectos adversos para la salud de los ocupantes.

**El o los participantes deberán manifestar su conformidad por escrito, de las 12 notas obligatorias sobre su propuesta técnica señaladas a continuación (como parte de su propuesta técnica, o bien, mediante carta/s manifiesto), sobre que:**

- 1.- Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo para su personal.
- 2.- Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma Dependencia las veces que sean necesarias y el reacomodo en mismo sitio al terminar los trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos, cuando así se requiera.
- 3.- Se deberá considerar encostalado, cargas, acarreo y abundamientos de escombros y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.
- 4.- Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos, durante y al final del proceso.
- 5.- Todos los modelos y marcas señalados en el presente Catálogo de Conceptos, son como referencia de calidad mínima requerida. En caso de proponer uno distinto, deben ser de calidad equivalente o superior. Asimismo, debe presentarse ficha técnica de cada uno de los materiales o equipos, **solo en caso de presentar un modelo o marca diferente al sugerido**. Todas las fichas técnicas deben entregarse con índice, en una sola sección, ubicada después de su propuesta técnica, debidamente enumeradas. Adicionalmente, tendrán que entregar dicho índice en una USB, en formato Excel.
- 6.- Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc., mediante la presentación obligatoria de Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los conceptos. Será obligatorio entregarlas **en el formato proporcionado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios**, debidamente enumeradas con índice: en físico, en una sola sección ubicada después de la sección de fichas técnicas; y, en digital, en memoria USB (en la misma donde se entregará lo relacionado con la nota 5 de este apartado), en formato Excel.
- 7.- Se deberá presentar explosión de insumos de materiales, mano de obra y maquinaria, de manera impresa, **en el formato proporcionado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios**, en una sola sección después del apartado de Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, además, deberán entregarla en formato PDF dentro de la misma USB mencionada para los puntos 5 y 6.
- 8.- Es obligatorio indicar en su propuesta técnica garantía mínima de 1 año en mano de obra.
- 9.- Es obligatorio indicar garantía de materiales y equipos propuestos, mínima de 1 (un) año, de acuerdo con lo indicado en cada concepto.
- 10.- Se debe especificar vigencia de la propuesta técnica.
- 11.- Presentar este formato de Catálogo de Conceptos como Propuesta Técnica. No se permitirá la presentación del documento en otro formato.
- 12.- Solo se permite la utilización de dos dígitos después del punto decimal. Es importante verificar que las operaciones no consideren decimales ocultos.



Administración

JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

**NOTAS ADMINISTRATIVAS:**



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ  
CON CONCURRENCIA DEL COMITE.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
COORDINACIÓN ELECTROMECHANICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

ORDINAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
---------	----------	------------------	----------	-----------------

**Nota:** Al disponer que la adjudicación de proveedores sea bajo la modalidad de procedimiento de abastecimiento simultáneo, se requiere que se adjudique a un total de 5 proveedores, asignando a cada uno de ellos un 20% del total del monto por adjudicar, recalcando que, el porcentaje diferencial entre los proveedores sujetos de adjudicación no podrá ser mayor al 20%, esto con fundamento en el artículo 59, apartado 1, fracción XI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Criterios de evaluación:**

De conformidad con los artículos 66, 67 y demás aplicables de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. El método de evaluación utilizado para evaluar las proposiciones será mediante evaluación binaria de acuerdo con lo establecido en la Ley.

**Nombre del contacto:** Ing. Eligio Íñiguez González, Coordinador de Instalaciones Electromecánicas de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios.

**Extensión:** 26502.

**Correo electrónico:** eligio.iniguez@jalisco.gob.mx

**Unidad Ejecutora del Gasto (área técnica requirente):** Dirección General de Operaciones.

**Objetivo del bien o servicio:** Garantizar la correcta, debida, oportuna e ininterrumpida operación de las Dependencias que conforman el GEJ, asegurando condiciones óptimas de las instalaciones ocupadas por éstas; lo anterior, a fin de evitar impactos negativos en el cumplimiento de sus funciones institucionales. Asimismo, reducir la posibilidad de fallas eléctricas y prevenir riesgos, aumentando la eficiencia energética y vida útil de los equipos, brindando un mantenimiento adecuado a las instalaciones y equipos eléctricos pertenecientes al Gobierno del Estado.

**Objeto del bien o servicio:** MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ  
COORDINACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS



Administración

- - JUN. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
VALIDACIÓN TÉCNICA

## ANEXO 2 – Manifiesto de Personalidad

**Número de Licitación:**

**Título de la Licitación:**

**Nombre o denominación del participante:**

**Nombre del representante o apoderado (si aplica):**

Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación Pública.

**Atentamente.**

**Fecha**

---

**(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).**

<sup>1</sup>Este documento no hace las veces de poder.

<sup>2</sup>La presentación de este documento es de carácter obligatorio, sin él no se podrá participar ni entregar propuesta alguna ante la Unidad Centralizada de Compras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

### ANEXO 3 – ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN

PROPUESTA			
Número	NOMBRE DEL DOCUMENTO	INTEGRAR A PROPOSICIÓN IMPRESA	FORMATO DIGITAL
1	Propuesta Técnica	SI	NO
2	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	SI	NO
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	SI	NO
4	ANEXO 5 – Propuesta Económica	SI	SI (EXCEL)
5	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	SI	NO
6	ANEXO 7 – Aportación 5 al Millar	SI	NO
7	ANEXO 8 – Declaración de Estratificación	SI	NO
8	ANEXO 9 - Listado de miembros	SI	NO
9	ANEXO 10 - Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	SI	NO
10	ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI	NO
11	ANEXO 12 – Formato de Muestras Físicas <b>(Cuando aplique)</b>	SI	NO
12	Constancia de Visita de Campo <b>(Cuando aplique).</b>	SI	NO
DOCUMENTOS PÚBLICOS			
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI	NO
14	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI	NO
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI	NO
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI	NO
17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI	NO
18	Copia de INE.	SI	NO

Declaro que acepto íntegramente las Bases y me comprometo a cumplir con sus disposiciones. Reconozco que el incumplimiento de las mismas podrá acarrear las sanciones correspondientes, incluyendo descalificación o exclusión del proceso. Asimismo, eximo a la Dirección de cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información proporcionada por los proveedores.

TOTAL DE PÁGINAS DE LA PROPOSICIÓN \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante o Licitante.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

### ANEXO 4 – "Acreditación del Participante "

Yo \_\_\_\_\_, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de quien firma el presente documento, por lo que en caso de **falsear** información, datos o documentos a lo largo de la proposición acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo el desechamiento de la proposición en la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 107 del reglamento y 110, 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DATOS DEL PARTICIPANTE	
Nombre del Participante:	
Domicilio: (Calle, Número exterior - interior, Colonia, Municipio, Entidad Federativa, Código Postal)	
RFC:	
Teléfono (s):	
Correo Electrónico:	
<b><u>Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:</u></b>	
Número de Escritura Pública: _____	Notario No. _____ de _____.
Folio Mercantil: _____	En caso de contar con registro de proveedores Vigente, indicar numero de proveedor y con esto se verifica la acreditación de la empresa: _____
Fecha y lugar de expedición: _____	
<b><u>Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:</u></b>	
Tipo de Identificación Oficial Vigente: _____	
Número de registro de Identificación Oficial Vigente: _____	
<b><u>Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante</u></b>	
REPRESENTACIÓN	Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con <b>Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio</b> , que les faculte para comparecer a la presente Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo
	Número de Escritura Pública:
	Tipo de representación:
	Nombre del Fedatario Público:
	Lugar y fecha de expedición:

Nombre del participante: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del representante: \_\_\_\_\_

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

### ANEXO 5 – Propuesta Económica

Nombre o Razon Social:

PARTIDA	CANTIDAD	U.M	DESCRIPCION	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUBTOTAL						
IVA						
TOTAL						

Condiciones de pago: |  
Tiempo de Entrega: |  
Garantia: |

Nombre y firma del representante o Licitante.

Fecha de firma: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

lugar de firma: \_\_\_\_\_

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## "ANEXO 6 – “Declaraciones del Participante”

### Declaración de aceptación de bases.

Por medio de la presente, acepto que he leído todo el contenido de las presentes bases de licitación. Entiendo y acepto cada uno de los puntos establecidos en el documento. Declaro que toda la información que proporcioné es verídica y acepto que de mentir o falsear información asumiré lo que la ley determine.

### Declaración de tiempos, calidad y precio fijo.

Manifiesto que en caso de ser adjudicado de entregar los servicios solicitados: me comprometo a cumplir de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia solicitante de los mismos. Así como de mantener el precio de los bienes ofertados y en caso de resultar adjudicado cubrir cualquier eventualidad. Y de la calidad de los servicios ofertados contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen, y me comprometo a responder por ellos.

### Declaración de no colusión.

De conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 183 y 187 de su Reglamento; me presenté a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, por tal motivo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones técnicas y económicas en el presente proceso de licitación, a alterar el resultado del procedimiento de contratación pública de que se trate, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, en igualdad de circunstancias, a determinada persona en relación con los demás participantes en el procedimiento de mérito o a incitar la celebración de acuerdos colusorios.

Asimismo, me comprometo a no incitar a los servidores públicos a que incumplan con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, compromiso, cooperación, honestidad, liderazgo, rendición de cuentas, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, vocación de servicio e igualdad de trato y oportunidades, inclusión y no discriminación, previstos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

### Declaración de no conflicto de interés particular de acuerdo al art. 52. de la Ley

En cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (el o la) que suscribe, así como los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad (en caso de que sea persona jurídica), no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de desempeñarlo, no se actualiza ningún conflicto de interés con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado.

Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

### Declaración Constancia de proveedores.

Por medio de la presente declaración, expreso que actualmente (Si/No) \_\_\_\_\_ Me encuentro registrado ante el padrón de proveedores. En caso de no contar con el registro activo, acepto que tengo 5 días a partir del fallo para registrarme.

En caso de contar con registro, favor de proporcionar el numero: \_\_\_\_\_

### Declaración de Veracidad de Documental y No Edición de Anexos.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los documentos presentados en el marco de la Ley, incluyendo propuestas técnicas, documentos públicos y legales, certificaciones, contratos y cualquier otra documentación requerida, son auténticos, veraces, y reflejan fielmente la información original emitida por las autoridades o entidades correspondientes. Asimismo, manifiesto que ninguno de los documentos ni de los anexos presentados ha sido alterado, editado o modificado en su contenido.

Me comprometo a asumir la responsabilidad legal que pudiera derivarse de cualquier falsedad o inexactitud en los documentos proporcionados, en términos de la legislación aplicable.

Nombre o Denominación del Participante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

firma del Representante legal o Participante.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## ANEXO 7

### (NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO)

#### **CARTA DE ACEPTACIÓN A LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA FONDO IMPULSO JALISCO.**

El/La suscrito/a \_\_\_\_\_ (nombre de persona física o jurídica), por mi propio derecho, en mi carácter de \_\_\_\_\_, en cumplimiento al artículo 59, numeral 1, fracción XVI, y 145 numeral 1 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesto mediante la declaración escrita de mi representada, en la cual, hago constar que \_\_\_\_\_ (ACEPTO/NO ACEPTO) la aportación cinco al millar del contrato que sea adjudicado (0.5%) antes de IVA para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

**Atentamente  
Lugar y fecha**

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma autógrafa de la persona física)

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## ANEXO No. 8

### ESTRATIFICACIÓN

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública Local**, en el que mí representada, la empresa \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de \_\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_ (5) \_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

### ATENTAMENTE

Nombre y firma del licitante o representante.

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

**Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.**

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página <a href="http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora">http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora</a> Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

### ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES

Yo, (**Representante Legal**), manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y actuales a la fecha de la participación y han sido debidamente verificados, así como que ninguno de sus administradores, socios, accionistas, asociados, miembros o apoderados, se han desempeñado, colaborado o representado bajo cualquier modalidad, para alguna de las demás empresas, sociedades, asociaciones, agrupaciones, o proveedores en general, que participan dentro del procedimiento de adquisición de bienes y/o contratación de servicios que nos ocupa, en al menos los 02 dos últimos años a la fecha de comenzar su participación en el mismo, por lo que de incurrir en falsedad. **Se hará acreedor a las penas que las leyes que concurren al caso lo establezcan.**

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA		
Nombre:		
Documento que acredita la actividad empresarial		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL)		
Nombre de la empresa:		
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
Número de Escritura Pública y folio mercantil:	(En la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones si las hubiera)	
Fecha y lugar de expedición:		
Nombre del Fedatario Público		
LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES ACTUALES		
Administrador(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Representante(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Apoderado(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
<b>Socios y accionistas (1)(2)(3):</b> A efecto de cumplir con los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas, para el caso que los socios o accionistas de la empresa participante, sean a su vez, personas morales, también se deberá señalar quiénes son los socios y accionistas de esa sociedad, y así indefinidamente.		

- (1). Extienda cada celda tantas veces como sea necesario.
- (2). Si una misma persona funge como socio y/o administrador y/o apoderado, deberá de establecerse en cada uno de los apartados que así lo amerite.
- (3). No deben incluirse aquellos que hubieran sido revocados.

El Gobierno Del Estado De Jalisco, a través de la Dirección de Abastecimiento, con domicilio en la calle Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266, de la ciudad de Guadalajara, se informa lo siguiente:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 apartado A fracción I , 108 y 109 fracción III y 134;
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 17 fracción XVI segundo párrafo, 24, 40 fracción V, 67 fracción II primer párrafo y 73;
- Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 35 Bis, fracción I, último párrafo, 91, fracción II, 106 fracción IV y 107;
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos 58 y 59.
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco: artículos 1, 3 fracción IX, 46 fracción II, 51, 52, 53 fracción IV;
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 37 párrafos segundo y tercero, 38, 90, 107 primer párrafo, 108, 110, 116, 119 primer párrafo, 120, 121 y 123;
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco: artículos 67 quinquies, 67 sexies;
- Código de Gobierno Del Estado De Jalisco: artículos 205, 208 Bis, 210;
- Ley General de Transparencia: artículos 1 primer párrafo, 116, 120, fracción IV,
- Adhesión del Estado Mexicano al Grupo de Acción Financiera <sup>1</sup>
- Ley General de Sociedades Mercantiles: artículos 73 y 129.
- 4° Plan de Acción 2019 – 2021 del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México: compromiso número 11.
- Acuerdo ACT-PUB/31/08/2022.07 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Los datos personales que serán recabados son los siguientes:

- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Domicilio fiscal.
- Actividad empresarial.
- Descripción del control y/o propiedad que tienen la parte interesada en la empresa participante.
- Nombre completo de las personas morales que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.
- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la persona moral que tenga algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.

Los datos mencionados podrán ser recabados, de manera directa o indirectamente, tanto de forma física como electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:

<sup>1</sup> <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/1999%202000%20ENG.pdf>

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

- Impulsar estrategias de rendición de cuentas y combate a la corrupción en los procesos de adjudicación y contratación de obra pública; y contrataciones en procesos de adquisiciones y servicios;
- Publicación de información relacionadas a Actas, aperturas o Fallos en las plataformas de transparencia.

Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se entiende que otorga su consentimiento tácito para que se transfieran sus datos personales a terceros, los terceros receptores pueden ser: las autoridades jurisdiccionales; otras autoridades administrativas la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el Ministerio Público Federal, las Secretarías, Órganos Internos de Control, o Tribunales al Tribunal de Justicia Administrativa, al Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal de Anticorrupción Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### **Ejercicio de los Derechos Arco**

Usted tiene derecho a solicitar en cualquier tiempo el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento del uso de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a esta dirección.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial.

*Fecha de actualización: Diciembre 2024.*

**Atentamente**

---

**Nombre y firma autógrafa del representante legal**

**Nombre de la empresa participante**

## ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

\_\_\_\_\_ con RFC \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad que tal como lo señala la opinión de cumplimiento en materia fiscal, adjunto a la presente propuesta, no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento de mis obligaciones fiscales, establecidos por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra señala:

*Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:*

*I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.*

*II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.*

*III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.*

*IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.*

*V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.*

*VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.*

*VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.*

*VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.*

*IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.*

*La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.*

*Para estos efectos, en el convenio se establecerá que los sujetos a que se refiere el primer párrafo de este artículo retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.*

*Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III, IV y VIII, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.*

*Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.*

*Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio*

*exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante el*

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

*procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, a través de las reglas de carácter general.*

*Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, para que hagan público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del procedimiento que establezcan dicho órgano desconcentrado y autoridades fiscales federales, mediante reglas de carácter general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores.*

Robusteciendo lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en los numerales 5, 6 y 7 de la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2026, o bien, encontrándome dentro de cualquiera de éstos, el contribuyente, con RFC \_\_\_\_\_, cuento con:

1. Cuento con autorización emitida por la autoridad fiscal para pagar a plazos, sin que esta me haya sido revocada.
2. Me encuentro dentro del plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.
3. Teniendo un medio de defensa en contra de un crédito fiscal determinado, éste se encuentra debidamente garantizado hasta por el interés fiscal.
4. Me encuentro pagando mis adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.49. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago, o entre cada pago realizado, no han transcurrido más de sesenta días naturales.

\_\_\_\_\_  
**(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).**

## ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

Guadalajara Jalisco, a        de        del 2024.

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE.**

**AT'N: Dirección General de Abastecimientos**

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del contrato.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe).

**ATENTAMENTE**

---

Nombre y firma del Licitante  
o Representante Legal.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## ANEXO 12 – “Formato de Muestras ”

Llenar ambos recuadros con la misma información (original y acuse).

FECHA:	
--------	--

### 12 - A - ORIGINAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

FECHA:	
--------	--

### 12- B - ACUSE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

**NOTA:** El proveedor cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de abastecimientos no se hace responsable de las mismas.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:  
"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO  
A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

### ANEXO 13 – “Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria ”

1. Nombre del participante:	
2. Nombre del representante legal (en caso):	
3. Número de Licitación Pública:	

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.**

#### Preguntas

Página donde encuentre tu duda, punto específico de tu duda y pregunta.

EJEMPLO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**SIN RECUADROS**

---

**ATENTAMENTE**

**Nombre y firma del licitante o representante.**

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## ANEXO 14 - Texto para Fianza

### TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

**(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)**, EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ **(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA) IMPUESTOS INCLUIDOS (CUANDO APLIQUE)**. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR **(NOMBRE DEL "PROVEEDOR")** CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO)**, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ **(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA) IMPUESTOS INCLUIDOS (CUANDO APLIQUE)**. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORQUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS**, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL **"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"** ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÍA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO**, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS INMUEBLES EN USO POR LAS DEPENDENCIAS DEL GEJ".  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ.

## ANEXO 14 A - Texto para Fianza

### TEXTO DE LA FIANZA DE ANTICIPO

**(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)**, EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE **(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA) IMPUESTOS INCLUIDOS (CUANDO APLIQUE)**. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR **(NOMBRE DEL PROVEEDOR)** CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL **(ESTABLECER EL PORCENTAJE SOLICITADO)** DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO)** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ **(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA) IMPUESTOS INCLUIDOS (CUANDO APLIQUE)**.

ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORQUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL, ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO Y HASTA EN TANTO SE AMORTICE EL ANTICIPO SEÑALADO EN EL MISMO O ESTE SEA DEVUELTO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

EN EL CASO QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, JUICIOS QUE SE INTERPONGAN O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑADO A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 279** DE LA LEY CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TERMINACIÓN DEL MISMO NUMERAL. =FIN DE TEXTO=

## "ANEXO 15 – “Poder”

Poderdante (quien concede el poder): \_\_\_\_\_

Apoderado (quien recibe el poder): \_\_\_\_\_

**Para Dirección de Abastecimientos.**

fecha: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

El suscrito poderdante, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; manifiesta mexicano por nacimiento, persona física, con plena capacidad para contratar, suscribo esta carta poder que se otorga en los términos de lo dispuesto por los artículos 2551 y 2554 del Código Civil Federal, así mismo, en favor de la siguiente persona, denominada como apoderado.

El presente poder se otorga de manera amplia y bastante, a fin de que la persona referida previamente, comparezcan de manera individual o conjunta, ante esta honorable autoridad, para que cumplan con el siguiente objeto:

***Acudir ante la Dirección de Abastecimientos para presentar la propuesta de Licitación Pública en nombre y representación del poderdante.***

PODERDANTE
Quien otorga el poder.

APODERADO
Quien recibe el poder.