



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 464/2025** referente a la **"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL GEJ"** requerida por la Secretaría de Administración mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **35-070-2025**.

**ANTECEDENTES**

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **11 de agosto de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **18 de agosto de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **22 de agosto de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante de la Contraloría del Estado.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:
  - **GUADALUPE NATALÍ ARAIZA CONTRERAS**
  - **SACIP S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:**

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **“A UN SOLO PROVEEDOR”**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental.** - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la **“LA LEY”**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
<b>CUMPLEN</b> con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>GUADALUPE NATALÍ ARAIZA CONTRERAS</b></li><li>• <b>SACIP S.A. DE C.V.</b></li></ul>

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que la totalidad de las propuestas allegadas, son declaradas solventes documentalmente.

**Evaluación Técnica.** - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 de **“LA LEY”**, y los artículos 68 y 69 de **“EL REGLAMENTO”**, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **SECADMON/DGO/DCRE/0852/2025** validado por **Luis Arturo Serrano Franco**, en su carácter de **Director de Conservación y Racionalización de Espacios**, y **Vanessa Selene García Campos**, en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios**, ambos de la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SACIP S.A. DE C.V.</b></li></ul>

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>GUADALUPE NATALÍ ARAIZA CONTRERAS</b></li></ul> <p>-No cumple, con las siguientes obligaciones debido a que no se apropia de las mismas, de conformidad con el punto 4.3.1 a.I.1 de las bases de la licitación.</p>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

- 1.- No se apropia de la obligación y no garantiza que la ejecución de los trabajos será de 15 días naturales.
- 2.- No considera el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos necesarios, ni el uso de quipo de seguridad.
- 3.- No considera el movimiento de mobiliario dentro de la dependencia las veces que sea necesario y el reacondicionamiento del mismo, al terminar los trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario.
- 4.- No menciona el encostado, las cargas, acarreo y abundamientos de escombros y material restante de trabajo.
- 5.- No considera limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos.
- 8.- No se obliga en su propuesta técnica en cuanto a las garantías de mano de obra, mismas de 1 año.
- 9.- No indica las garantías de los productos y materiales propuestos, mínimas de 1 año.
- 12.- No se apropia de la obligación y no garantiza el cumplimiento de lo solicitado.
- 15.- No se apropia de la obligación que en caso de ser adjudicado presentara identificación oficial de los técnicos.
- 16.- No se apropia de la obligación que durante la realización del servicio, el personal portara gafete de identificación.
- 17.- No menciona que en caso de la ejecución de los trabajos requieran algún tipo de permisos o trámite ante ayuntamientos, dependencias Estatales o Federales.
- 18.- No manifiesta su conformidad con respecto al trámite de pago de anticipo, pago total o parcial del servicio.
- 19.- no manifiesta su conformidad respecto a los entregables para el proceso.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **SACIP S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolos solventes técnicamente, convirtiéndolo solvente técnicamente, contrario al proveedor **GUADALUPE NATALÍ ARAIZA CONTRERAS**, quien **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas razón por la cual su propuesta se desecha al ser insolvente técnicamente.

**Evaluación Económica** Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el participante **SACIP S.A. DE C.V.**, cuyo desglose se realiza en el anexo número 3 del presente fallo, del cual se concluye que de acuerdo con el precio promedio establecido al estudio de mercado la propuesta analizada resulta solvente económicamente al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”. Además de resultar evidente que al ser la única propuesta económicamente solvente, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación binaria.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la licitación **LPL 464/2025** para la "CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ" al proveedor de nombre **SACIP S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$2'987,438.65 (dos millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 65/100 M.N) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:

NÚMERO CONSECUTIVO	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
1	Limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,015.15
2	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00
3	Renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apalillado. Incluye; preparación de mezcla, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

4	Hormigón de jalcreto premezclado f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> , 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.28
5	Suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00
6	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	189.31
7	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	52.21
8	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas 1.35 mts de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, incluye; pegado y junteo, terminado pulido y abrillantado	pza	21.00
9	Suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.64
10	Restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.43
11	Banqueta de concreto de f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cms de espesor aprox. terminado escobillado, armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, Cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.51
12	Retiro de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de relleno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	21.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	PINTURA		
13	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,509.94
	BAÑOS		
14	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	18.88
15	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38
16	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabón, papel de baño, secadores, espejos, barras de minúsculos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	17.00
17	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04
18	Fino con mortero cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	85.42
19	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.78
20	Retiro sin recuperación de cubierta de lavamanos o cocina, de cualquier material, lisa o con perforaciones de ovalines o tarjas. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.64
21	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00
22	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	13.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

23	Suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00
24	Suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00
25	Suministro e instalación de Mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespel y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00
26	Suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
27	Suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
28	Suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
29	Suministro y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye; cantos viselados, pulidos y abríllantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.20
30	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00
31	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00
32	Suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

33	Suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00
34	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zócalo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.34
35	Suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04
36	Suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
37	Alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	32.00
38	Ranuras de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	32.00
39	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	3.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

40	Suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hélvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, excavaciones y rellenos, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
41	Salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	11.00
42	Salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00
43	Descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	8.00
44	Descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	5.00
<b>CARPINTERIA Y MAMPARAS SANITARIAS</b>			
45	Fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
46	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	4.00



### Fallo de Adjudicación

#### Licitación Pública Local LPL 464/2025

#### "CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"

#### Sin Concurrencia del Comité

47	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	6.00
48	Suministro e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00
49	Suministro e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00
50	Suministro e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00
51	Suministro e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00
52	Suministro e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **11 de septiembre del 2025**.

**ELABORÓ: Karla Janette Cervantes Varela.**   
Cargo: Analista de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones.







**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**ANGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.**  
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABATECIMIENTOS DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS.**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

**LUIS ARTURO SERRANO FRANCO**  
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 1**  
**Evaluación Documental.**

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	SACIP, S.A. DE C.V.	GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA SI ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA SI ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA

**Resolutivo:** Se manifiesta que la totalidad de las propuestas **CUMPLEN** documentalmente.

**Responsable:** Karla Janette Cervantes Varela

**Cargo:** Analista de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 2**  
**Evaluación Técnica.**

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **SECADMON/DGO/DCRE/0852/2025** validado por **Luis Arturo Serrano Franco**, en su carácter de **Director de Conservación y Racionalización de Espacios**, y **Vanessa Selene García Campos**, en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios**, ambos de la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración**, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases a la **Licitación Pública Local LPL 464/2025** en la cual se requiere la **"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"** se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

Partida	Numero de Especificaciones	Especificación	GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS	SACIP, S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ, DEBERÁN DE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:			PROPUESTA 1	PROPUESTA 2
	A)	NOTAS SOBRE OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:		
1.-		El plazo de ejecución de los trabajos será de 15 DÍAS NATURALES y así se deberá especificar en su cotización de lo contrario será motivo de descalificación.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
2.-		Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
3.-		Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sean necesarias y el reacomodo en mismo sitio al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos en los trabajos que así lo requieran.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

4.-	Se deberán considerar el encostado, las cargas, acarreo y abundamientos de escombros y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
5.-	Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos; durante y al final del proceso.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
6.-	Todas las especificaciones técnicas de este catálogo son como referencia de calidad mínima requerida, por lo que se deberán proponer marcas y modelos de calidad equivalente o superior, debiendo especificarlo en su propuesta técnica y anexar FICHA TÉCNICA de productos, materiales, insumos y equipos propuestos.	CUMPLE	CUMPLE
7.-	Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc., mediante la presentación de las tarjetas de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada concepto.	CUMPLE	CUMPLE
8.-	Es obligatorio indicar en su propuesta técnica las GARANTÍAS de mano de obra; mínimas de 1 año.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
9.-	Es obligatorio indicar GARANTÍAS de productos y materiales propuestos; mínimas de 1 año o más, de acuerdo en lo indicado en cada concepto.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
10.-	Presentar este catálogo de conceptos como parte integral del ANEXO TÉCNICO y no se permitirá la presentación del documento en otro formato.	CUMPLE	CUMPLE
11.-	SOLO SE PERMITE la utilización DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. <u>Es importante verificar que las operaciones no estén considerando decimales ocultos.</u>	CUMPLE	CUMPLE
12.-	El proveedor adjudicado deberá ponerse en contacto de inmediato con el supervisor asignado por parte de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones. Ya que su tiempo de ejecución corre a partir de la notificación del fallo.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

13.-	Los licitantes deberán entregar carta compromiso donde manifiesten que cumplirán con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables al presente servicio.	CUMPLE	CUMPLE
14.-	Los licitantes deberán entregar carta bajo protesta de decir verdad donde garanticen que el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos deberá contar con seguro, certificación y capacitación para realizar los trabajos del presente servicio.	CUMPLE	CUMPLE
15.-	El proveedor adjudicado, deberá de presentar identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para enviar a las dependencias y se autorice el ingreso	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
16.-	Durante toda la realización del servicio, el personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
17.-	En caso de que la ejecución de los trabajos requieran algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales; será el proveedor adjudicado el encargado de realizar dicho trámite y absorber los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE
18.-	Los licitantes deberán manifestar su conformidad respecto a lo siguiente: Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total del presente servicio, el proveedor adjudicado deberá presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con las bases de licitación y con el presente anexo técnico, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, de la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.	NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

19.-		<p>Los licitantes deberán manifestar su conformidad respecto a que entregables para el presente proceso serán los siguientes:</p> <p>* Reporte de estimación parcial o reporte de estimación finiquito, según corresponda, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios;</p> <p>* Generadores 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios (aplica para pago parcial y pago finiquito);</p> <p>* Bitácora de servicio 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios (aplica para pago parcial y pago finiquito);</p> <p>* Acta de terminación y entera satisfacción 3 (tres) juegos originales en formato único autorizado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, este documento aplica para pago finiquito y hará las veces de oficio de entera satisfacción, toda vez que estará firmado por el representante legal del proveedor adjudicado, por los representantes de la secretaría de administración, así como por el o los representantes del área requirente.</p> <p>* Copia del catálogo de conceptos.</p> <p>Nota: los documentos enlistados supra líneas se sumarán a los señalados en las bases de la licitación en el apartado de "documentos para pago parcial o total".</p>	<p>NO CUMPLE, debido a que no se apropia de la obligación, por lo tanto, no garantiza el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 1 (Técnico), esto de conformidad con el punto 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la licitación.</p>	<p>CUMPLE</p>
	B	<b>Experiencia</b>		
1.-		<p>Presentar por lo menos una copia de un contrato en el que hayan ejecutado la prestación del servicio de adecuación de espacios para una entidad gubernamental, de cualquier nivel de gobierno, pudiendo ser de la administración centralizada, o bien, de la administración paraestatal, cuya suscripción se encuentre dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que sea programada la presentación y apertura de proposiciones para el procedimiento de licitación.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
	C	<b>Certificados, normas y otros documentos</b>		
1.-		<p>FORMATO DC3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
2.-		<p>FORMATO DC3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE MANEJO MANUAL DE MATERIALES</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
3.-		<p>FORMATO DC3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE OPERACIÓN SEGURA DE HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

4.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.	CUMPLE	CUMPLE
5.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	CUMPLE	CUMPLE
6.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO PARA SEGURIDAD EN TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE.	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>		<b>NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

Número de concepto (consecutivo)	Partida Presupuestal	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS	SACIP, S.A. DE C.V.
<b>PRELIMINARES</b>						
1	3511	Limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,015.15	CUMPLE	CUMPLE
2	3511	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	CUMPLE	CUMPLE
3	3511	Renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apalillado. Incluye: preparación de mezcla, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	CUMPLE	CUMPLE
4	3511	Hormigón de jalcreto premezclado f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.28	CUMPLE	CUMPLE
5	3511	Suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	CUMPLE	CUMPLE
6	3511	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	189.31	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

7	3511	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	52.21	CUMPLE	CUMPLE
8	3511	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas 1.35 mts de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, incluye; pegado y junteo, terminado pulido y abrillantado	pza	21.00	CUMPLE	CUMPLE
9	3511	Suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.64	CUMPLE	CUMPLE
10	3511	Restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.43	CUMPLE	CUMPLE
11	3511	Banqueta de concreto de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox. terminado escobillado, armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, Cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.51	CUMPLE	CUMPLE
12	3511	Retiro de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de relleno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	21.00	CUMPLE	CUMPLE
		PINTURA				
13	3511	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,509.94	CUMPLE	CUMPLE
		BAÑOS				
14	3511	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	18.88	CUMPLE	CUMPLE
15	3511	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

16	3511	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	17.00	CUMPLE	CUMPLE
17	3511	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04	CUMPLE	CUMPLE
18	3511	Fino con mortero cemento-arena de rio proporción 1:3, terminado apallado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	85.42	CUMPLE	CUMPLE
19	3511	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herreria en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.78	CUMPLE	CUMPLE
20	3511	Retiro sin recuperación de cubierta de lavamanos o cocina, de cualquier material, lisa o con perforaciones de ovalines o tarjas. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.64	CUMPLE	CUMPLE
21	3511	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00	CUMPLE	CUMPLE
22	3511	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	13.00	CUMPLE	CUMPLE
23	3511	Suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye: paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	CUMPLE	CUMPLE
24	3511	Suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0.86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE
25	3511	Suministro e instalación de Mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespel y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

26	3511	Suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye: paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE
27	3511	Suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE
28	3511	Suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE
29	3511	Suministro y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye: cantos viselados, pulidos y abrantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.20	CUMPLE	CUMPLE
30	3511	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	CUMPLE	CUMPLE
31	3511	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	CUMPLE	CUMPLE
32	3511	Suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	CUMPLE	CUMPLE
33	3511	Suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE
34	3511	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.34	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

35	3511	Suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04	CUMPLE	CUMPLE
36	3511	Suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38	CUMPLE	CUMPLE
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
37	3511	Alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	32.00	CUMPLE	CUMPLE
38	3511	Ranuras de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye: corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	32.00	CUMPLE	CUMPLE
39	3511	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	3.00	CUMPLE	CUMPLE
40	3511	Suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hévex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespel con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, excavaciones y rellenos, mano de obra, pruebas y sondeos,	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
41	3511	Salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	11.00	CUMPLE	CUMPLE
42	3511	Salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	CUMPLE	CUMPLE
43	3511	Descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	8.00	CUMPLE	CUMPLE
44	3511	Descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	5.00	CUMPLE	CUMPLE
CARPINTERIA Y MAMPARAS SANITARIAS						
45	3511	Fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE
46	3511	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	4.00	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

47	3511	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	6.00	CUMPLE	CUMPLE
48	3511	Suministro e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE
49	3511	Suministro e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	CUMPLE	CUMPLE
50	3511	Suministro e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE
51	3511	Suministro e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	CUMPLE	CUMPLE
52	3511	Suministro e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

TIEMPO DE EJECUCION	NO INDICA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES
GARANTIAS	NO INDICA	1 AÑO
RESULTADO	NO CUMPLE	SI CUMPLE

Notas: LA PROPUESTA 1: NO CUMPLE LA PROPUESTA 2: SI CUMPLE

**Resolutivo 1 :** Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el licitante **SACIP, S.A. DE C.V.,** **SI CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas mientras que el licitante **GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS.,** **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas por lo que su propuesta se desecha.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 3**  
**Evaluación Económica.**

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta solvente documental y técnicamente:

**Tabla 1.** En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor adjudicado **SACIP, S.A. DE C.V.**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	PRELIMINARES				
1	Limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,015.15	\$ 283.50	\$ 854,795.03
2	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	\$ 197.57	\$ 13,039.62
3	Renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apallado. Incluye; preparación de mezcla, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	\$ 2,114.35	\$ 139,547.10
4	Hormigón de jalcreto premezclado f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.28	\$ 453.04	\$ 2,392.05
5	Suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	\$ 2,187.28	\$ 144,360.48



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

6	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	189.31	\$	228.66	\$	43,287.62
7	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	52.21	\$	196.85	\$	10,277.54
8	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas 1.35 mts de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, incluye: pegado y junteo, terminado pulido y abrigantado	pza	21.00	\$	1,671.14	\$	35,093.94
9	Suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.64	\$	2,227.48	\$	8,108.03
10	Restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye: desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.43	\$	5,832.31	\$	54,998.68



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

11	Banqueta de concreto de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox. terminado escobillado, armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, Cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.51	\$	734.71	\$	2,578.83
12	Retiro de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de relleno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	21.00	\$	199.39	\$	4,187.19
PINTURA							
13	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,509.94	\$	155.13	\$	544,496.99
BAÑOS							
14	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	18.88	\$	197.70	\$	3,732.58
15	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38	\$	171.51	\$	4,352.92
16	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	17.00	\$	209.37	\$	3,559.29
17	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04	\$	171.51	\$	10,297.46



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

18	Fino con mortero cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	85.42	\$	510.16	\$	43,577.87
19	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.78	\$	227.18	\$	858.74
20	Retiro sin recuperación de cubierta de lavamanos o cocina, de cualquier material, lisa o con perforaciones de ovalines o tarjas. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.64	\$	224.61	\$	592.97
21	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00	\$	284.48	\$	3,129.28
22	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	13.00	\$	1,224.31	\$	15,916.03
23	Suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye: paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$	7,188.05	\$	35,940.25



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

24	Suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 2,034.30	\$ 12,205.80
25	Suministro e instalación de Mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 6,062.92	\$ 36,377.52
26	Suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 8,626.45	\$ 17,252.90
27	Suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 8,435.63	\$ 16,871.26
28	Suministro y colocacion de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 453.42	\$ 906.84



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

29	Suministro y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye: cantos viselados, pulidos y abillantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.20	\$ 3,540.75	\$ 14,871.15
30	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$ 1,396.02	\$ 6,980.10
31	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 1,330.29	\$ 5,321.16
32	Suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 1,475.02	\$ 5,900.08
33	Suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 2,370.31	\$ 14,221.86
34	Suministro e instalación de cubierta para cocineta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.34	\$ 7,894.18	\$ 34,260.74



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

35	Suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con juntador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.04	\$	627.86	\$	37,696.71
36	Suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con juntador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.38	\$	482.29	\$	12,240.52
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
37	Alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, cople, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	32.00	\$	1,155.33	\$	36,970.56



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

38	Ranuras de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	32.00	\$ 221.15	\$ 7,076.80
39	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2. Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	3.00	\$ 700.09	\$ 2,100.27
40	Suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, excavaciones y rellenos, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 4,586.42	\$ 9,172.84
41	Salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	11.00	\$ 2,549.85	\$ 28,048.35



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

42	Salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 3,261.86	\$ 6,523.72
43	Descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	8.00	\$ 2,616.10	\$ 20,928.80
44	Descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	5.00	\$ 3,770.29	\$ 18,851.45
CARPINTERIA Y MAMPARAS SANITARIAS					
45	Fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 13,919.38	\$ 27,838.76



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

46	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 21,606.26	\$ 86,425.04
47	Suministro e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	6.00	\$ 7,520.67	\$ 45,124.02
48	Suministro e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 5,757.76	\$ 5,757.76
49	Suministro e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 5,404.42	\$ 16,213.26





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 464/2025**  
**"CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL INMUEBLE DEL GEJ"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Resolutivo 2:** La propuesta del proveedor **SACIP, S.A. DE C.V.**, resulta ser la única propuesta económica solvente, siendo la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

**Responsable:** Karla Janette Cervantes Varela. 

**Cargo:** Analista de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones.

 FIN DEL ANEXO 3 