

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO									
Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.									
[03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales									
Área requeriente									
Investigación de mercado									
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		GRUPO CONSTRUCTOR KYO		CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN
	CONTACTO DE VENTAS		José María Preciado Moreno		Leobardo Preciado Zepeda		Amalia Moreno Maldonado		
	DOMICILIO		Angel Icaño 555 - orquídeas 17 , Los robles, Zapopan, 45160, Zapopan, Jalisco (MX)		AVENIDA DE LOS MAESTROS 1845 , MEZQUITAN COUNTRY, 44260, Guadalajara, Jalisco (MX)		CALLE JAIME NUÑO 1049 , MEZQUITAN COUNTRY, GUADALAJARA, 44260, Guadalajara, Jalisco (MX)		
	TELÉFONO		36563568/3331170199		3338262555, 3338269732		3338269732		
	R.F.C.		GCKI70215NV3		CCA9711760C9		GCW020226728		
	CORREO ELECTRÓNICO		kvo-grupoconstructor@gmail.com		adobes10@prodigy.net.mx		muros96@hotmail.com		
CONDICIONES DE VENTA	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Local		Local		Local		ART. 13. NUMERAL 3. MIS FRACC. III A. INCISO D.
	TIEMPO DE ENTREGA		15 días naturales		10 días hábiles del año en curso		2 semanas		
	CONDICIONES DE PAGO		30% de anticipo, resto contra avance de obra		Crédito a 30 días hábiles		Anticipo 30% resto contra estimaciones semanales		
	NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		Sin registroEstado: Pre Registro		P02S05;Estado: Activo		P38S07;Estado: Activo		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 Suministro e instalación de malla ciclónica en bodega de recinto fiscal en la calle 2 ubicado en av. parres arías y periférico norte, para que industrial belenes C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, especificaciones de acuerdo al catalogo de conceptos	1.00	Servicio(s)	\$226,547.36	\$262,794.94	\$211,707.00	\$245,580.12	\$222,713.02	\$258,347.10	\$255,574.05
MANIFIESTO:									
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENALENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEADAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.								
II	SE BUSCARON BIENES Y SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.								
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES Y SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.								
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.								
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.								
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LA PARTIDA 1 INCLUYE I.V.A								
ANEJOS:									
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADAS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL									
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS AMPLIAR MANIFIESTO DINQUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECO.									
ELABORÓ					REVISÓ				
		Itzel Margarita Voladez Vazquez Coordinador Especializado					Carlos Fernando Ayala Martinez Coordinador de Compras		
				AUTORIZÓ					
				Francisco Javier Lopez Ceballos Director de Recursos Materiales					



GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS,
S.A. DE C.V.
RFC: GCM020226F28
No. Proveedor: P38507

PROYECTO: MALLA CICLONICA
LUGAR: RECINTO FISCAL CALLE 2 ZAPOPAN
ATENCION: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2026


PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	--------	---------

1	Servicio de suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, en paneles de 2.50 mts de ancho,. Incluye: fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante con epoxico, s, tuercas y tornillos, tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	55.00	2,007.48	110,411.40
---	--	----	-------	----------	------------

1.2	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, abertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura cada una, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, , funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	27,638.02	55,276.04
-----	--	-----	------	-----------	-----------

1.3	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas tipo biombo, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, abertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas una de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura y otra de 1.50 m de ancho x 3.00m de altura, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, bisagras, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	16,499.64	16,499.64
-----	---	-----	------	-----------	-----------



Revisado y aprobado por:
El éxito de nuestros proyectos


Calle Jaime Nuno 1049 Col. Mezquitán Country
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44260
T. (33) 3826-9732
muros96@hotmail.com

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.4	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a una hoja, fabricada con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, abertura de 55 x 55 mm, con dimensiones de 1.50 m de ancho x 3.00 m de altura. Incluye: malla ciclónica galvanizada sujeta mediante solera perimetral, abrazaderas metálicas, conectores y tornillería, bisagras reforzadas de balero para trabajo pesado, pasador de seguridad, contra para pasador, picaporte, portacandado, cerradura y herrajes completos para correcto funcionamiento, trazos, cortes, habilitado, montaje, alineación, nivelación, plomeo, ajustes, pruebas de operación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	6,335.00	12,670.00
1.5	Mantenimiento menor, consistente en la reposición de aplanado en muro de hasta 7.00 mts. de altura con mortero cemento-arena de r/o proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.00	368.02	3,680.20
1.6	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	142.79	101.11	14,437.50
1.7	Servicio de instalación de salida eléctrica para contacto doble. Incluye: suministro e instalación de contacto doble polarizado con tierra física, tipo residencial o comercial de 15 a - 127 v~, empotrado o superficial según planos; canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, placa frontal, condulet fs, tornillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	SAL	6.00	1,623.04	9,738.24

Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 10/100 M.N.

SUMA	222,713.02
IVA	35,634.08
TOTAL	258,347.10

Atentamente:



Grupo Constructor los Muros,
S.A. de C.V.

C. Amalia Moreno Maldonado
Administrador General Único

el Resultado de trabajos Juntos
es el Exito de nuestros proyectos

CONDICIONES A CONSIDERAR:

VIGENCIA DEL PRESUPUESTO 60 DÍAS


TIEMPO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 2 SEMANAS

TRABAJOS NO CONSIDERADOS SE TENDRAN QUE CONCILIAR

CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO 30% RESTO CONTRA ESTIMACIONES SEMANALES

GARANTIA DE LOS TRABAJOS: 6 MESES

Calle Jaime Nuno 1049 Col. Mezquitán Country
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44260
T. (33) 3826-9732
muros96@hotmail.com





GUADALAJARA, JAL. A 15 DE JUNIO DE 2026

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PRESENTE

PRESUPUESTO QUE PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DE: ADECUACIÓN DE MALLA CICLONICA EN BODEGA DE RECINTO FISCAL EN LA CALLE 2, UBICACIÓN EN AV. PARRES ARIAS Y PERIFERICO NORTE, PARQUE INDUSTRIAL BELENES, C.P. 45150, ZAPOPAN, JALISCO.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DIVISION CON MALLA CICLON EN BODEGA RECINTO FISCAL					
1	Servicio de suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, en paneles de 2.50 mts de ancho. Incluye: fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante con epoxico, s, tuercas y tornillos, tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	55.00	\$ 1,908.21 \$	104,951.55
1.2	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura cada una, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, , funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 26,271.60 \$	52,543.20
1.3	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas tipo biombo, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas una de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura y otra de 1.50 m de ancho x 3.00m de altura, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, bisagras, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 15,684.00 \$	15,684.00
1.4	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a una hoja, fabricada con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, con dimensiones de 1.50 m de ancho x 3.00 m de altura. Incluye: malla ciclónica galvanizada sujeta mediante solera perimetral, abrazaderas metálicas, conectores y tornillería, bisagras reforzadas de balero para trabajo pesado, pasador de seguridad, contra para pasador, picaporte, portacandado, cerradura y herrajes completos para correcto funcionamiento, trazos, cortes, habilitado, montaje, alineación, nivelación, plomeo, ajustes, pruebas de operación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 6,021.00 \$	12,042.00

T. 33-3826-9732
T.33-3826-2555
M. adobes10@prodigy.net.mx

IG. @ccadobes
FB. Consorcio
Constructor Adobes

Av. De Los Maestros No.1845
Col. Mezquitán Country
CP.44260 Guadalajara, Jalisco.

CC ADOBES



GDL/MX
2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1.5	Mantenimiento menor, consistente en la reposición de aplanado en muro de hasta 7.00 mts. de altura con mortero cemento-arena de r/o proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.00	\$ 349.82	\$ 3,498.20
1.6	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	142.79	\$ 96.04	\$ 13,713.55
1.7	Servicio de instalación de salida eléctrica para contacto doble. Incluye: suministro e instalación de contacto doble polarizado con tierra física, tipo residencial o comercial de 15 a - 127 v~, empotrado o superficial según planos; canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, placa frontal, conduit fs, tornillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	SAL	6.00	\$ 1,545.75	\$ 9,274.50

SUB-TOTAL	\$	211,707.00
I.V.A. 16%	\$	33,873.12
TOTAL	\$	245,580.12

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.

CONDICIONES COMERCIALES:

- 1.- ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS DEL PRESENTE AÑO.
- 2.- TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 10 DIAS HABILES DEL AÑO EN CURSO
- 3.- LOS TRABAJOS NO CONSIDERADOS Y LAS CANTIDADES EXCEDENTES A LAS CONTRATADAS EN ESTE PRESUPUESTO SERAN OBJETO DE UN NUEVO PRESUPUESTO.
- 4.- CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS HABILES.
- 5.- ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA GARANTIA DEL PRODUCTO DE 1 AÑO SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA EL USO CORRECTO DEL MISMO.

ATENTAMENTE:

CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.
ING. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
RFC: CCA971126QC9
REGISTRO PROVEEDOR P02505

T. 33-3826-9732
T.33-3826-2555
M. adobes10@prodigy.net.mx

IG. @ccadobes
FB. Consorcio
Constructor Adobes

Av. De Los Maestros No.1845
Col. Mezquitán Country
CP.44260 Guadalajara, Jalisco.

CCADOBES



GRUPO CONSTRUCTOR KYO

Angel Leaño 555, Orquídea 17, Col. Los Robles, Zapopan, CP 45160, Jalisco
Tel. 36563568 Cel. 3331170199 kyo.grupoconstructor@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	PRECIO TOTAL
----------	-------------	--------	-------	--------------

1.6	142.79	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	102.80	14,678.81
1.7	6.00	Servicio de instalación de salida eléctrica para contacto doble. Incluye: suministro e instalación de contacto doble polarizado con tierra física, tipo residencial o comercial de 15 a - 127 v~, empotrado o superficial según planos; canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, placa frontal, conduit fs, tornillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	SAL	1,655.00	9,930.00

SUB TOTAL 226,547.36
IVA 16% 36,247.58
GRAN TOTAL 262,794.94

(Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos 94/100 M.N.)

- 1.- VIGENCIA DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS NATURALES
- 2.- TIEMPO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 15 DIAS NATURALES
- 3.- CONDICIONES: 30% DE ANTICIPO, RESTO CONTRA AVANCE DE OBRA
- 4.- GARANTIA DE LOS TRABAJOS: 365 DIAS
- 5.- TRABAJOS NO CONSIDERADOS SE CONCILIAN

ATENTAMENTE:


Ing. Jose Maria Preciado Moreno
RFC: GCK170215NV3



GRUPO CONSTRUCTOR KYO

Angel Leaño 555, Orquídea 17, Col. Los Robles, Zapopan, CP 45160, Jalisco
Tel. 36563568 Cel. 3331170199 kyo.grupoconstructor@gmail.com

Guadalajara, Jal. A 16 de junio del 2026

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COTIZACIÓN

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	PRECIO TOTAL
1	55.00	Servicio de suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, en paneles de 2.50 mts de ancho,. Incluye: fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante con epoxico, s, tuercas y tornillos, tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2,041.79	112,298.45
1.2	2.00	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura cada una, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, , funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	28,110.65	56,221.30

GRUPO CONSTRUCTOR



GRUPO CONSTRUCTOR KYO

Angel Leaño 555, Orquídea 17, Col. Los Robles, Zapopan, CP 45160, Jalisco
Tel. 36563568 Cel. 3331170199 kyo.grupoconstructor@gmail.com

CANTIDAD		DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	PRECIO TOTAL
1.3	1.00	Servicio de suministro y colocación de portón corredizo a dos hojas tipo biombo, fabricado con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, abertura de 55 x 55 mm, de 3.00 m de altura, integrado por dos hojas corredizas una de 2.50 m de ancho x 3.00 m de altura y otra de 1.50 m de ancho x 3.00m de altura, teniendo un claro total de 3.00 m. Incluye: sistema de desplazamiento superior mediante perfil guía tipo A-1500 de 62 mm, funcionando como riel y guía principal del sistema corredizo, carros porta rueda de balero de uso rudo galvanizados para desplazamiento superior; sistema inferior de apoyo con ruedas metálicas de alta resistencia con baleros sellados y guía inferior para estabilización y alineación de hojas, elementos de fijación, abrazaderas metálicas, tornillería, topes de apertura y cierre, bisagras, pasadores de seguridad, picaportes, portacandado, cerraduras y herrajes necesarios para correcto funcionamiento, alineación, nivelación, plomeo, trazos, cortes, habilitado, maniobras, montaje, ajustes y pruebas de operación, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16,782.00	16,782.00
1.4	2.00	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a una hoja, fabricada con malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, abertura de 55 x 55 mm, con dimensiones de 1.50 m de ancho x 3.00 m de altura. Incluye: malla ciclónica galvanizada sujeta mediante solera perimetral, abrazaderas metálicas, conectores y tornillería, bisagras reforzadas de balero para trabajo pesado, pasador de seguridad, contra para pasador, picaporte, portacandado, cerradura y herrajes completos para correcto funcionamiento, trazos, cortes, habilitado, montaje, alineación, nivelación, plomeo, ajustes, pruebas de operación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6,445.00	12,890.00
1.5	10.00	Mantenimiento menor, consistente en la reposición de aplanado en muro de hasta 7.00 mts. de altura con mortero cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	374.68	3,746.80