



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la Licitación Pública Local LPL 626/2025 referente a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL", requeridas por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento 11-051-2025.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **25 de septiembre de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**LA LEY**").
2. El **01 de octubre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY**" y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**EL REGLAMENTO**").
3. El **06 de octubre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de "**LA LEY**".
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY**"; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **LOPCAY, S.A. DE C.V.**
- **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el método de evaluación **"BINARIO"**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la **"LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN , con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• LOPCAY, S.A. DE C.V.• DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS.

Esto es así, en función del acta de apertura que obra en el expediente y de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**, por lo que se establece que las propuestas de los licitantes **LOPCAY, S.A. DE C.V.** y **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS**, se declaran solventes al cumplir con los requisitos documentales establecidos en las bases.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de **"LA LEY"**, y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido del dictamen técnico contenido en el oficio número **SSAS/DGA/1128/2025** validado por **Francisco González Rendón**, en su carácter de Director General Administrativo B de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• LOPCAY, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE , con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, por las razones expuestas:	<ul style="list-style-type: none">• DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS, no presenta fichas técnicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

	31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 y 308.
--	--

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **LOPCAY, S.A. DE C.V.**, cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, siendo solvente técnicamente, por el contrario, **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS**, no cumple, con las especificaciones técnicas mínimas por lo cual se desecha su propuesta técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **LOPCAY, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que su propuesta resulta solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, acotando que, para efectos de la evaluación binaria resulta ser la única susceptible de considerarse.

Así las cosas, se realiza el desglose dentro del **anexo número 3** del presente fallo.



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve adjudicar la licitación LPL 626/2025 para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL**, al proveedor de nombre **LOPCAY, S.A. DE C.V.**, al ser la única propuesta susceptible de ser evaluada según el criterio de evaluación binario, por la cantidad de **\$3'767,075.21 (Tres millones setecientos sesenta y siete mil setenta y cinco pesos 21/100 M.N) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
	ELÉCTRICO		
	I-LINE Y ALIMENTADOR		
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

- | | | | |
|-----|--|------|-------|
| 2.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 6.00 |
| 3.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2.00 |
| 4.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS. | 60.00 |
| 5.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 21.00 |
| 6.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 |
| 7.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. | PZA | 6.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|------|------|
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 6.00 |
| 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6.00 |
| CENTROS DE CARGA Y ALIMENTADOR | | | |
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 6.00 |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

- | | | | |
|------|--|------|-------|
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 12.00 |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 30.00 |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 70.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- 16.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA. 1.00
- 17.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 1,500.00
- 18.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 335.00
- 19.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 70.00
- 20.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 235.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	56.00
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	PZA	8.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|------|---|-----|-------|
| 27.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26.00 |
| 28.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 |
| 29.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 |
| 30.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 |
| 31.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- 32.0 SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA SERV. 8.00
ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DERIVADOS SOTANO

- 33.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, PZA 10.00
MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- 34.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE PZA 10.00
CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- 35.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES PZA 10.00
DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- 36.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 168.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

- | | | | |
|------|---|-----|--------|
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 263.00 |
| 38.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 25.00 |
| 39.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 |
| 40.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 13.00 |
| 41.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA | PZA | 49.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|------|---|-----|-------|
| 42.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 |
| 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 50.00 |
| 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 |
| 45.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 |
| 46.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 8.00 |
| 47.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------|
| 48.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 |
| 49.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 |
| DERIVADOS PLANTA BAJA | | | |
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- 53.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 246.00
- 54.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 212.00
- 55.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 14.00
- 56.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 56.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	65.00
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	65.00
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE.	MTS	18.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|------|---|-----|-------|
| 64.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 65.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 13.00 |
| 66.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6.00 |

DERIVADOS NIVEL 1

- | | | | |
|------|--|-----|-------|
| 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25.00 |
|------|--|-----|-------|



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	380.00
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	143.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

- | | | | |
|------|--|-----|-------|
| 73.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 25.00 |
| 74.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 75.00 |
| 75.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 13.00 |
| 76.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 |
| 77.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 74.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	74.00
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	6.00
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
DERIVADOS NIVEL 2			
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	19.00
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	19.00
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- | | | | |
|-------|---|-----|--------|
| 96.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 97.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 360.00 |
| 98.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 123.00 |
| 99.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 60.00 |
| 100.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	39.00
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	63.00
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	63.00
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	8.00
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES	PZA	2.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

- | | | | |
|--------------------------|---|-----|-------|
| 114.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 |
| 115.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 |
| 116.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 |
| 117.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| DERIVADOS NIVEL 3 | | | |
| 118.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO | PZA | 34.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	410.00
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	303.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	38.00
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	23.00
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	8.00
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	75.00
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	47.00
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	105.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	105.00
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- | | | |
|---|-----|--------|
| 140.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 |
| 141.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 |
| DERIVADOS NIVEL 4 | | |
| 142.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |
| 143.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |
| 144.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27.00 |
| 145.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J- | MTS | 410.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|-------|---|-----|--------|
| 146.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 400.00 |
| 147.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 85.00 |
| 148.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 56.00 |
| 149.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE | PZA | 12.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	43.00
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	41.00
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	PZA	13.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	54.00
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	54.00
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- | | | |
|---|-----|-------|
| 162.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6.00 |
| 163.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 19.00 |
| 164.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12.00 |
| 165.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16.00 |
| DERIVADOS NIVEL 5 | | |
| 166.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	253.00
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	235.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	23.00
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	36.00
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	19.00
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	9.00
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- | | | |
|---|-----|------|
| 189.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 |
| 190.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9.00 |
| 191.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 |
| DERIVADOS AZOTEA | | |
| 192.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 193.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 194.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- | | | | |
|-------|--|-----|--------|
| 195.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |
| 196.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 197.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |
| 198.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 8.00 |
| 199.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMADO TIPO MC, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 |
| 200.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J- | MTS | 175.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | | |
|-------|---|-----|--------|
| 201.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 125.00 |
| 202.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 23.00 |
| 203.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 8.00 |
| 204.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE | PZA | 1.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	5.00
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	PZA	4.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	9.00
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	26.00
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	PZA	2.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.

217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	18.00
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

- | | | |
|---|-----|------|
| 223.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 |
| 224.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 |
| 225.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9.00 |
| 226.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |

ILUMINACIÓN AZOTEA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- 227.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 15.00

OBRA CÍVIL

QUINTO NIVEL

- 228.0 MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE YESO DE DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 3/8" (9 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "TABLAROCA" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANALES Y POSTES DE 6.35 CMS (2 1/2") CALIBRE 26 CON SEPARACIÓN ENTRE POSTES A 61 CMS, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y AJUSTES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 33.28

- 229.0 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HASTA 91 A 120 CM DE ANCHO X ALTURA VARIABLE DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO EN AMBAS CARAS, LLEVANDO MARCO COMPLETO DE HASTA 20 CMS DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA 1" X 2", Y TAPAJUNTAS CON CANTOS BOLEADOS, LLEVANDO INTEGRADA UN LOUVER DE ALUMINIO MEDIDAS DE 12" X 24" EN LA PARTE INFERIOR PARA VENTILACIÓN, COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN EN TALLER, TAPIAL EN VANO HASTA TERMINAR TRABAJOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CHAPA PARA PUERTA DE MADERA DE NÍQUEL SATINADO "CANCUN 6491" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAJES, PICAPORTES Y BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS,

PZA 2.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

- | | | |
|---|----|-------|
| 230.0 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 66.56 |
| 231.0 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO "HERCULITE" LLEVANDO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM Y VINIL FROST SEGUN DISEÑO, COSTILLAS @ 1.0 MTS MODULADOS EN EL TOTAL DEL CLARO. INCLUYE; ELEMENTOS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, AJUSTES, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 8.77 |
| 232.0 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE CON ALUMINIO TIPO "HERCULITE" ANODIZADO NEGRO, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS CON VINIL FROST SEGUN DISEÑO, MEDIDAS VARIABLES. INCLUYE: JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CMS, MARCO COMPLETO, BISAGRAS ALTAS PARA CRISTAL TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "RYOBI" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, VINILES, | m2 | 1.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

CHAPA DE EMBUTIR CON REFERENCIA AL MODELO "550 AN DE PHILLIPS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- 233.0 EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE YESO DE 9 CM. INCLUYE: TAPA DE PANEL DE YESO DE 13 MM, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX POR AMBOS LADOS, TORNILLOS, ESQUINERO METÁLICO EN ESQUINAS EXTERIORES, PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- ml 20.81

SEXTO NIVEL

- 234.0 MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 1/2" (13 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "DUROCK" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO, ACABADO A FLOTA CON BASE COAT. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CORTES Y AJUSTES, EMBOQUILLADO DE MUROS CON PASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- m2 5.00
- 235.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA CON CANASTA Y ESCURRIDOR DE MEDIDAS 1.01 X 0.54 MTS EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "EB" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM Y CÉSPOL DE LATON CON TRAMPA DE OLOR Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL CON POLIURETANO, PRUEBAS, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- pza 1.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- 236.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO CON SALIDA GIRATORIA Y CARTUCHO, CON REFERENCIA AL MODELO MARCA "NOVUS E-34 DE HELVEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO (CHAPETÓN CUBRETALADROS, MANGUERAS FLEXIBLES DE 24" DE LARGO, LLAVES ANGULARES, LLAVE PARA AIREADOR, TORNILLERÍA, EMPAQUES), MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. pza 1.00
- 237.0 SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO DE 3/4" Ø (DIÁMETRO) DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR) CON REFERENCIA AL MODELO "TUBOPLUS DE ROTOPLAS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARJAS, WC, LAVADORAS Y BOILER ELÉCTRICO). INCLUYE: CONEXIÓN A RED GENERAL DE HASTA 2.5 ML, RANURADOS EN MURO Y RESANES MENORES, GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA A 5 KGMS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIAL PARA TERMOFUSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SAL 1.00
- 238.0 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) SANITARIO DE 2" Ø (DIÁMETRO) PARA DESCARGA DE DRENAJE EN SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARJAS). INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, CONEXIONES A RED DE DRENAJE EXISTENTE A DISTANCIA PROMEDIO DE 10.00 ML, REDUCCIONES DE 2" A 1" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), VÁLVULAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBAS Y SONDEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, CINTA TEFLÓN Y PEGAMENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SAL 1.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- 239.0 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 10.00
- 240.0 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE PRIMERA EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES, FORMATO 40 X 40 CMS (QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA AL RAYADO DE 6 MOHS, RESISTENCIA AL AGUA <3%, RESISTENCIA A FLEXIÓN >400 KG/CM2, FUERZA DE ADHESIÓN >50 PSI, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, HELADAS, CRAQUELADO, SHOCK TÉRMICO Y MANCHADO, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES ANSI A137.1-2019; ISO 13006), CON REFERENCIA AL MODELO "BRUNEI DE INTERCERAMIC" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, ACABADO MATE. ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO BASE CEMENTO, JUNTAS A HUESO CON JUNTEADOR CON O SIN ARENA COLOR SIMILAR AL AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, RECORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO O DEMOLICIÓN DE PISO EN CASO DE HABER O PEGADO SOBRE PISO EXISTENTE CON ADHESIVO "PISO SOBRE PISO"), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 10.00
- 241.0 EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 9 CM. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS BISELADAS: BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ml 7.00

FACHADA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

242.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR APERTURA 5% CON REFERENCIA AL MODELO "SHEERWEAVE 4000 DE PHIFER" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, (TELA PLASTIFICANTE DE BASE BIOLÓGICA ECOLIBRIUM, SIN FTALATO, PLOMO Y PVC) COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE; MECANISMO ROLL-EASY DE CADENA METÁLICA Y ENBAR DE ALUMINIO, FIJADOS EN LOSA O EN PERFIL DE ALUMINIO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.07
-------	---	----	-------

VOZ Y DATOS

ENLACE GENERAL

243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6, 2 UR., PREARMADO, CON REFRENCIA AL MODELO 560283 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO PARA 24 PUERTOS DE 1UR, COMO REFERENCIA AL MODELO PVQ-MIQU24 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- 246.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|--------|
| MTS | 150.00 |
|-----|--------|

VOZ Y DATOS

- 247.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO COMO REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|--------|
| PZA | 282.00 |
|-----|--------|

- 248.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|--------|
| PZA | 114.00 |
|-----|--------|

- 249.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|-------|
| PZA | 84.00 |
|-----|-------|

- 250.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|--------|
| PZA | 198.00 |
|-----|--------|

- 251.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- | | |
|-----|----------|
| MTS | 4,200.00 |
|-----|----------|



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	282.00
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	270.00
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	148.00
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A	PZA	11.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- | | | |
|--|-----|-------|
| 258.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 62.00 |
| 259.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 26.00 |
| 260.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 |
| 261.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 |
| 262.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES | PZA | 9.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

- | | | | |
|-------|---|-----|-------|
| 263.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 9.00 |
| 264.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO. DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 |
| 265.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 |
| 266.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 17.00 |
| 267.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00
269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	29.00
270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	9.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	41.00
277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	MTS	10.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

- | | | |
|---|-----|-------|
| 280.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6.00 |
| 281.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 |
| 282.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12.00 |
| 283.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 12.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- | | | |
|--|-----|--------|
| 284.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 |
| 285.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 10.00 |
| 286.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 11.00 |
| 287.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 11.00 |
| 288.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y | MTS | 201.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

- 289.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA
TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO
DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO
LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE:
MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. PZA 65.00
- 290.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE
TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED
DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO
GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA
NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES
DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. PZA 67.00
- 291.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE
AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT
PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO
GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA
NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES
DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. PZA 91.00
- 292.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y
MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE
1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO
LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-
ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. JGO 91.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

- 293.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 84.00
- 294.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 15.00
- 295.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MTS 35.00
- 296.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 29.00
- 297.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PZA 29.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	395.00
299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	101.00
300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	132.00
301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	136.00
302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	136.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

- | | | |
|---|-----|--------|
| 303.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 100.00 |
| 304.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 52.00 |
| 305.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 32.00 |
| 306.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25.00 |
| 307.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25.00 |



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00
309.0	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESS POINT, INCLUYE: FIJACION EN MURO O PLAFON, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS.	PZA.	12.00
310.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	282.00
311.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **11 de noviembre del 2025**.



ELABORÓ: Alfonso Gómez Luna-Mendoza
Coordinador Ejecutivo



Fallo De Adjudicación


Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**



ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS,
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.



FRANCISCO GONZÁLEZ RENDÓN
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO B
DE LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE
ASISTENCIA SOCIAL.



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	LOPCAY S.A. DE C.V.	DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS.
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA SI ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI PRESENTA	SI PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI PRESENTA	SI PRESENTA.
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI PRESENTA	SI PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **LOPCAY, S.A. DE C.V.** y **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS**, se declaran solventes al cumplir con los requisitos documentales establecidos en las bases.

Responsable: Alfonso Gómez Luna Mendoza

Cargo: Coordinador Ejecutivo



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **SSAS/DGA/1128/2025** validado por **Francisco González Rendón**, en su carácter de Director General Administrativo B de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases **Licitación Pública Local 626/2025** en la cual se requiere la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL" se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	LOPCAY, S.A. DE C.V.	DIANA ELIZABETH VAZQUEZ SOLIS
ELÉCTRICO			
I-LINE Y ALIMENTADO			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VCA.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VCA.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", CÓPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
CENTROS DE CARGA Y ALIMENTADOR			
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLÉS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
32	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS SOTANO			
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E60288NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CAUBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PUJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS PLANTA BAJA			
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS NIVEL 1			
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN28BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS NIVEL 2			
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E60288NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPILES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPILES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS NIVEL 3			
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E60288NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS NIVEL 4			
142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**Sin Concurrencia del Comité**

	VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS NIVEL 5			
166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**Sin Concurrencia del Comité**

170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
DERIVADOS AZOTEA			
192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS,	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN1BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMADO TIPO MC, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
ILUMINACIÓN AZOTEA			
227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
OBRA CIVIL			
QUINTO NIVEL			



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

228	MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE YESO DE DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 3/8" (9 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "TABLAROCA" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANALES Y POSTES DE 6.35 CMS (2 1/2") CALIBRE 26 CON SEPARACIÓN ENTRE POSTES A 61 CMS, PUAS, REDIMIX, PERFACINTA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y AJUSTES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE
229	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HASTA 91 A 120 CM DE ANCHO X ALTURA VARIABLE DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO EN AMBAS CARAS, LLEVANDO MARCO COMPLETO DE HASTA 20 CMS DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA 1" X 2", Y TAPAJUNTAS CON CANTOS BOLEADOS, LLEVANDO INTEGRADA UN LOUVER DE ALUMINIO MEDIDAS DE 12" X 24" EN LA PARTE INFERIOR PARA VENTILACIÓN, COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN EN TALLER, TAPIAL EN VANO HASTA TERMINAR TRABAJOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CHAPA PARA PUERTA DE MADERA DE NIQUEL SATINADO "CANCUN 6491" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAJES, PICAPORTES Y BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
230	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO "HERCULITE" LLEVANDO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM Y VINIL FROST SEGUN DISEÑO, COSTILLAS @ 1.0 MTS MODULADOS EN EL TOTAL DEL CLARO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, AJUSTES, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
232	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE CON ALUMINIO TIPO "HERCULITE" ANODIZADO NEGRO, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS CON VINIL FROST SEGUN DISEÑO, MEDIDAS VARIABLES. INCLUYE: JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CMS, MARCO COMPLETO, BISAGRAS ALTAS PARA CRISTAL TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "RYOBI" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, VINILES, CHAPA DE EMBUTIR CON REFERENCIA AL MODELO "550 AN DE PHILLIPS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
233	EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE YESO DE 9 CM. INCLUYE: TAPA DE PANEL DE YESO DE 13 MM, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX POR AMBOS LADOS. TORNILLOS, ESQUINERO METÁLICO EN ESQUINAS EXTERIORES, PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
SEXTO NIVEL			
234	MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 1/2" (13 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "DUROCK" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PUAS, BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO, ACABADO A FLOTA CON BASE COAT. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CORTES Y	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	AJUSTES, EMBOQUILLADO DE MUROS CON PASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIJA CON CANASTA Y ESCURRIDOR DE MEDIDAS 1.01 X 0.54 MTS EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "EB" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM Y CÉSPOL DE LATÓN CON TRAMPA DE OLOR Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL CON POLIURETANO, PRUEBAS, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO CON SALIDA GIRATORIA Y CARTUCHO, CON REFERENCIA AL MODELO MARCA "NOVUS E-34 DE HELVEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO (CHAPETÓN CUBRETALADROS, MANGUERAS FLEXIBLES DE 24" DE LARGO, LLAVES ANGULARES, LLAVE PARA AIREADOR, TORNILLERÍA, EMPAQUES), MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
237	SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO DE 3/4" Ø (DIÁMETRO) DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR) CON REFERENCIA AL MODELO "TUBOPLUS DE ROTOPLAS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARIJAS, WC, LAVADORAS Y BOILER ELÉCTRICO). INCLUYE: CONEXIÓN A RED GENERAL DE HASTA 2.5 ML, RANURADOS EN MURO Y RESANES MENORES, GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" (Codos, COPLES, TEE, YEE, ETC), SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA A 5 KGMS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIAL PARA TERMOFUSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
238	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) SANITARIO DE 2" Ø (DIÁMETRO) PARA DESCARGA DE DRENAJE EN SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARIJAS). INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, CONEXIONES A RED DE DRENAJE EXISTENTE A DISTANCIA PROMEDIO DE 10.00 ML, REDUCCIONES DE 2" A 1" (Codos, COPLES, TEE, YEE, ETC), VÁLVULAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBAS Y SONDEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, CINTA TEFLÓN Y PEGAMENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
239	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE PRIMERA EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES, FORMATO 40 X 40 CMS (QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA AL RAYADO DE 6 MOHS, RESISTENCIA AL AGUA <3%, RESISTENCIA A FLEXIÓN >400 KG/CM2, FUERZA DE ADHESIÓN >50 PSI, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, HELADAS, CRAQUELADO, SHOCK TÉRMICO Y MANCHADO, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES ANSI A137.1-2019; ISO 13006), CON REFERENCIA AL MODELO "BRUNEI DE INTERCERAMIC" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, ACABADO MATE, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO BASE CEMENTO, JUNTAS A HUESO CON JUNTEADOR CON O SIN ARENA COLOR SIMILAR AL AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, RECORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO O DEMOLICIÓN DE PISO EN CASO DE HABER O PEGADO SOBRE PISO EXISTENTE CON ADHESIVO "PISO SOBRE PISO"), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

241	EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 9 CM. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS BISELADAS: BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
FACHADA			
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR APERTURA 5% CON REFERENCIA AL MODELO "SHEERWEAVE 4000 DE PHIFER" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, (TELA PLASTIFICANTE DE BASE BIOLÓGICA ECOLIBRIUM, SIN FTALATO, PLOMO Y PVC) COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: MECANISMO ROLL-EASY DE CADENA METÁLICA Y ENBAR DE ALUMINIO, FIJADOS EN LOSA O EN PERFIL DE ALUMINIO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
VOZ Y DATOS			
ENLACE GENERAL			
243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6, 2 UR., PREARMADO, CON REFERENCIA AL MODELO S60283 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO PARA 24 PUERTOS DE 1UR, COMO REFERENCIA AL MODELO PVQ-MIQU24 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
246	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
VOZ Y DATOS			
247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO COMO REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CAUBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
259	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

262	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
263	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" CON PUAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
296	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE:	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PUAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
307	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
309	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESS POINT, INCLUYE: FIJACION EN MURO O PLAFON, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS.	CUMPLE	CUMPLE
310	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUÍDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

311	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLAROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
NOTAS OBLIGATORIAS GENERALES			
1	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
2	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO.	CUMPLE	CUMPLE
3	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	CUMPLE	CUMPLE
4	SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRÓ Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.	CUMPLE	CUMPLE
5	TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.	CUMPLE	CUMPLE
6	TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ANEXA LA TOTALIDAD DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
7	SE DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.	CUMPLE	CUMPLE
8	ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA; MÍNIMAS DE 1 AÑO	CUMPLE	CUMPLE
9	ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN CADA CONCEPTO.	CUMPLE	CUMPLE
10	PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.	CUMPLE	CUMPLE
11	PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.	CUMPLE	CUMPLE
12	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES. YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	CUMPLE	CUMPLE
13	EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y SE AUTORIZA EL INGRESO.	CUMPLE	CUMPLE
14	DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBERÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	CUMPLE	CUMPLE
15	LOS LICITANTES DEBERÁN DE MANIFESTAR SU CONFIRMACIÓN RESPECTO A LO SIGUIENTE: EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGÚN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.		
16	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE MANIFIESTEN LO SIGUIENTE: TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-025-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS (DEL PERSONAL, ADÉMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	CUMPLE	CUMPLE
17	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE MANIFIESTEN LO SIGUIENTE: TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SENA APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	CUMPLE	CUMPLE
18	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE MANIFIESTEN LO SIGUIENTE: DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ("IEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS ("NEMA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ("NEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ("NPFA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).	CUMPLE	CUMPLE
19	LOS LICITANTES DEBERÁN MANIFESTAR SU CONFIRMACIÓN RESPECTO A LO SIGUIENTE: PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ANTICIPO, PAGO PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE SERVICIO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, EN LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.	CUMPLE	CUMPLE
20	EL O LOS PARTICIPANTES DEBERÁN MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN RESPECTO A QUE LOS ENTREGABLES PARA EL PRESENTE PROCESO SERÁN LOS SIGUIENTES: • REPORTE DE ESTIMACIÓN PARCIAL O REPORTE DE ESTIMACIÓN FINIQUITO, SEGÚN CORRESPONDA, EN 2 (DOS) JUEGOS ORIGINALES EN FORMATO ÚNICO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (APLICA PARA PAGO PARCIAL Y PAGO FINIQUITO); • GENERADORES 2 (DOS) JUEGOS ORIGINALES EN FORMATO ÚNICO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (APLICA PARA PAGO PARCIAL Y PAGO FINIQUITO); • BITÁCORA DE SERVICIO 2 (DOS) JUEGOS ORIGINALES EN FORMATO ÚNICO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (APLICA PARA PAGO PARCIAL Y PAGO FINIQUITO); • ACTA DE TERMINACIÓN Y ENTERA SATISFACCIÓN 3 (TRES) JUEGOS ORIGINALES EN FORMATO ÚNICO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS, ESTE DOCUMENTO APLICA PARA PAGO FINIQUITO Y HARÁ LAS VECES DE OFICIO DE ENTERA SATISFACCIÓN, TODA VEZ QUE ESTARÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO POR EL O LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA REQUERENTE; • COPIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (2 TANTOS);	CUMPLE	CUMPLE



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

FICHAS TÉCNICAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA3607D O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA3606D O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" O PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
CENTROS DE CARGA Y ALIMENTADOR			
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLER HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLER HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
32	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
DERIVADOS SOTANO			
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS PLANTA BAJA			
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028B8NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN2B8NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA

DERIVADOS NIVEL 1



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E60288NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**Sin Concurrencia del Comité**

	NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS NIVEL 2			
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLERES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS NIVEL 3			
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPILES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PUAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS NIVEL 4			
142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

	ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

	1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS NIVEL 5			
166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E60288NR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESN28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE:	PRESENTA	PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HEUCOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
DERIVADOS AZOTEA			
192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, PST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, PST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMADO TIPO MC, TIPO USO RUDDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PUAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
ILUMINACIÓN AZOTEA			
227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
OBRA CIVIL			
QUINTO NIVEL			
228	MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE YESO DE DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 3/8" (9 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "TABLAROCA" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANALES Y POSTES DE 6.35 CMS (2 1/2") CALIBRE 26 CON SEPARACIÓN ENTRE POSTES A 61 CMS, PUAS, REDIMIX, PERFACINTA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y AJUSTES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PRESENTA	PRESENTA
229	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HASTA 91 A 120 CM DE ANCHO X ALTURA VARIABLE DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO EN AMBAS CARAS, LLEVANDO MARCO COMPLETO DE HASTA 20 CMS DE AGLOMERADO MELAMÍNICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA 1" X 2", Y TAPAJUNTAS CON CANTOS BOLEADOS, LLEVANDO INTEGRADA UN LOUVER DE ALUMINIO MEDIDAS DE 12" X 24" EN LA PARTE INFERIOR PARA VENTILACIÓN, COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN EN TALLER, TAPIAL EN VANO HASTA TERMINAR TRABAJOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CHAPA PARA PUERTA DE MADERA DE NIQUEL SATINADO "CANCUN 6491" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAJES, PICAPORTES Y BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
230	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO "HERCULITE" LLEVANDO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM Y VINIL FROST SEGUN DISEÑO, COSTILLAS @ 1.0 MTS MODULADOS EN EL TOTAL DEL CLARO, INCLUYE; ELEMENTOS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, AJUSTES, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
232	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE CON ALUMINIO TIPO "HERCULITE" ANODIZADO NEGRO, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS CON VINIL FROST SEGUN DISEÑO, MEDIDAS VARIABLES. INCLUYE: JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CMS, MARCO COMPLETO, BISAGRAS ALTAS PARA CRISTAL TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "RYOBI" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, VINILES, CHAPA DE EMBUTIR CON REFERENCIA AL MODELO "550 AN DE PHILLIPS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
233	EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE YESO DE 9 CM. INCLUYE: TAPA DE PANEL DE YESO DE 13 MM, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX POR AMBOS LADOS. TORNILLOS, ESQUINERO METÁLICO EN ESQUINAS EXTERIORES, PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
SEXTO NIVEL			
234	MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 1/2" (13 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "DUROCK" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO, ACABADO A FLOTA CON BASE COAT. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CORTES Y AJUSTES, EMBOQUILLADO DE MUROS CON PASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIA CON CANASTA Y ESCURRIDOR DE MEDIDAS 1.01 X 0.54 MTS EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "E8" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM Y CÉSPOL DE LATON CON TRAMPA DE OLOR Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL CON POLIURETANO, PRUEBAS, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO CON SALIDA GIRATORIA Y CARTUCHO, CON REFERENCIA AL MODELO MARCA "NOVUS E-34 DE HELVEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO (CHAPETÓN CUBRETALADROS, MANGUERAS FLEXIBLES DE 24" DE LARGO, LLAVES ANGULARES, LLAVE PARA AIREADOR, TORNILLERÍA, EMPAQUES), MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
237	SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO DE 3/4" Ø (DIÁMETRO) DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR) CON REFERENCIA AL MODELO "TUBOPLUS DE ROTOPLAS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARIAS, WC, LAVADORAS Y BOILER ELÉCTRICO). INCLUYE: CONEXIÓN A RED GENERAL DE HASTA 2.5 ML, RANURADOS EN MURO Y RESANES MENORES, GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	A 5 KGMS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIAL PARA TERMOFUSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
238	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) SANITARIO DE 2" Ø (DIÁMETRO) PARA DESCARGA DE DRENAJE EN SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARIAS). INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, CONEXIONES A RED DE DRENAJE EXISTENTE A DISTANCIA PROMEDIO DE 10.00 ML, REDUCCIONES DE 2" A 1" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), VÁLVULAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBAS Y SONDEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, CINTA TEFLÓN Y PEGAMENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
239	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE PRIMERA EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES, FORMATO 40 X 40 CMS (QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA AL RAYADO DE 6 MOHS, RESISTENCIA AL AGUA <3%, RESISTENCIA A FLEXIÓN >400 KG/CM2, FUERZA DE ADHESIÓN >50 PSI, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, HELADAS, CRAQUELADO, SHOCK TÉRMICO Y MANCHADO, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES ANSI A137.1-2019; ISO 13006), CON REFERENCIA AL MODELO "BRUNEI DE INTERCERAMIC" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, ACABADO MATE. ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO BASE CEMENTO, JUNTAS A HUESO CON JUNTEADOR CON O SIN ARENA COLOR SIMILAR AL AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, RECORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO O DEMOLICIÓN DE PISO EN CASO DE HABER O PEGADO SOBRE PISO EXISTENTE CON ADHESIVO "PISO SOBRE PISO"), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
241	EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 9 CM. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS BISELADAS: BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
FACHADA			
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR APERTURA 5% CON REFERENCIA AL MODELO "SHEERWEAVE 4000 DE PHIFER" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, (TELA PLASTIFICANTE DE BASE BIOLÓGICA ECOLIBRIUM, SIN FTALATO, PLOMO Y PVC) COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: MECANISMO ROLL-EASY DE CADENA METÁLICA Y ENBAR DE ALUMINIO, FIJADOS EN LOSA O EN PERFIL DE ALUMINIO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
VOZ Y DATOS			
ENLACE GENERAL			
243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS,	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6, 2 UR., PREARMADO, CON REFERENCIA AL MODELO 560283 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO PARA 24 PUERTOS DE 1UR, COMO REFERENCIA AL MODELO PVQ-MIQU24 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
246	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
VOZ Y DATOS			
247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO COMO REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
259	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
262	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
263	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO 2 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE:	PRESENTA	PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLÉ HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
296	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	PRESENTA
299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLÉ HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PUAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
307	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PRESENTA	NO PRESENTA
309	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESS POINT, INCLUYE: FIJACION EN MURO O PLAFON, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS.	NO APLICA	NO APLICA
310	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO APLICA	NO APLICA
311	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO APLICA	NO APLICA

Resolutivo: En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **LOPCAY, S.A. DE C.V.**, cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, siendo solventes técnicamente, contrario al proveedor **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLIS**, quien no cumple con las especificaciones técnicas mínimas tal como se desprende de la evaluación anterior.

Responsable: Alfonso Gómez Luna Mendoza

Cargo: Coordinador Ejecutivo



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica del proveedor solvente documental y técnicamente.

Tabla Única.- En la siguiente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor denominado LOPCAY, S.A. DE C.V.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	ELÉCTRICO				
	I-LINE Y ALIMENTADOR				
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 178,585.29	\$ 178,585.29
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	\$ 26,393.63	\$ 158,361.78
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$ 20,302.79	\$ 40,605.58



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

4.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS.	60.00	\$	637.68	\$	38,260.80
------	-------	----	--------	----	-----------

5.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	21.00	\$	482.83	\$	10,139.43
-----	-------	----	--------	----	-----------

6.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	108.89	\$	762.23
-----	------	----	--------	----	--------

7.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	3,217.42	\$	19,304.52
-----	------	----	----------	----	-----------

8.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	6.00	\$	132.24	\$	793.44
-----	------	----	--------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

9.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	326.04	\$	1,956.24
-----	------	----	--------	----	----------

CENTROS DE CARGA Y ALIMENTADOR

10.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	6.00	\$	14,039.78	\$	84,238.68
------	------	----	-----------	----	-----------

11.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	10,169.26	\$	20,338.52
-----	------	----	-----------	----	-----------

12.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	12.00	\$	1,211.77	\$	14,541.24
------	-------	----	----------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

13.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	1.00	\$	356.46	\$	356.46
------	------	----	--------	----	--------

14.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	30.00	\$	356.46	\$	10,693.80
------	-------	----	--------	----	-----------

15.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	70.00	\$	356.46	\$	24,952.20
------	-------	----	--------	----	-----------

16.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA.	1.00	\$	386.76	\$	386.76
------	------	----	--------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

17.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	1,500.00	\$	194.65	\$	291,975.00
-----	----------	----	--------	----	------------

18.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	335.00	\$	234.89	\$	78,688.15
-----	--------	----	--------	----	-----------

19.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	70.00	\$	639.54	\$	44,767.80
-----	-------	----	--------	----	-----------

20.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	235.00	\$	81.51	\$	19,154.85
-----	--------	----	-------	----	-----------

21.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	56.00	\$	98.41	\$	5,510.96
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

22.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	56.00	\$	70.22	\$	3,932.32
-----	-------	----	-------	----	----------

23.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	38.00	\$	1,672.38	\$	63,550.44
-----	-------	----	----------	----	-----------

24.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	100.00	\$	288.42	\$	28,842.00
-----	--------	----	--------	----	-----------

25.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	30.00	\$	202.40	\$	6,072.00
-----	-------	----	--------	----	----------

26.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	310.99	\$	2,487.92
-----	------	----	--------	----	----------

27.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	26.00	\$	60.37	\$	1,569.62
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

28.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	87.09	\$	870.90
-----	-------	----	-------	----	--------

29.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	10.00	\$	75.11	\$	751.10
-----	-------	----	-------	----	--------

30.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	1,645.57	\$	6,582.28
-----	------	----	----------	----	----------

31.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	20.00	\$	275.88	\$	5,517.60
-----	-------	----	--------	----	----------

32.0

SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SERV.	8.00	\$	750.00	\$	6,000.00
-------	------	----	--------	----	----------

DERIVADOS SOTANO



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

33.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	228.23	\$	2,282.30
-----	-------	----	--------	----	----------

34.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	137.94	\$	1,379.40
-----	-------	----	--------	----	----------

35.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	670.64	\$	6,706.40
-----	-------	----	--------	----	----------

36.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	168.00	\$	30.92	\$	5,194.56
-----	--------	----	-------	----	----------

37.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	263.00	\$	48.93	\$	12,868.59
-----	--------	----	-------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

38.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	25.00	\$	78.50	\$	1,962.50
-----	-------	----	-------	----	----------

39.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	70.00	\$	84.67	\$	5,926.90
-----	-------	----	-------	----	----------

40.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	67.49	\$	877.37
-----	-------	----	-------	----	--------

41.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	49.00	\$	21.74	\$	1,065.26
-----	-------	----	-------	----	----------

42.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	50.00	\$	47.65	\$	2,382.50
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

43.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	50.00	\$	30.10	\$	1,505.00
-----	-------	----	-------	----	----------

44.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	480.03	\$	3,360.21
-----	------	----	--------	----	----------

45.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	228.23	\$	2,282.30
-----	-------	----	--------	----	----------

46.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	8.00	\$	102.83	\$	822.64
-----	------	----	--------	----	--------

47.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	42.23	\$	126.69
-----	------	----	-------	----	--------

48.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	17.00	\$	250.80	\$	4,263.60
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

49.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	87.78	\$	614.46
-----	------	----	-------	----	--------

DERIVADOS PLANTA BAJA

50.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	228.23	\$	6,162.21
-----	-------	----	--------	----	----------

51.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N28NR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	137.94	\$	3,724.38
-----	-------	----	--------	----	----------

52.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	670.94	\$	18,115.38
-----	-------	----	--------	----	-----------

53.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	246.00	\$	30.92	\$	7,606.32
-----	--------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

54.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	212.00	\$	48.93	\$	10,373.16
-----	--------	----	-------	----	-----------

55.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	14.00	\$	78.50	\$	1,099.00
-----	-------	----	-------	----	----------

56.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	56.00	\$	84.67	\$	4,741.52
-----	-------	----	-------	----	----------

57.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	11.00	\$	67.49	\$	742.39
-----	-------	----	-------	----	--------

58.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	41.00	\$	21.74	\$	891.34
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

59.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	65.00	\$	47.65	\$	3,097.25
-----	-------	----	-------	----	----------

60.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	65.00	\$	30.10	\$	1,956.50
-----	-------	----	-------	----	----------

61.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	480.03	\$	3,360.21
-----	------	----	--------	----	----------

62.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	228.23	\$	2,282.30
-----	-------	----	--------	----	----------

63.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	18.00	\$	102.83	\$	1,850.94
-----	-------	----	--------	----	----------

64.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	42.23	\$	126.69
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

65.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	250.80	\$	3,260.40
-----	-------	----	--------	----	----------

66.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	87.78	\$	526.68
-----	------	----	-------	----	--------

DERIVADOS NIVEL 1

67.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	25.00	\$	228.23	\$	5,705.75
-----	-------	----	--------	----	----------

68.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	25.00	\$	137.94	\$	3,448.50
-----	-------	----	--------	----	----------

69.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	22.00	\$	670.64	\$	14,754.08
-----	-------	----	--------	----	-----------

70.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	757.74	\$	2,273.22
-----	------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

71.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	380.00	\$	30.92	\$	11,749.60
-----	--------	----	-------	----	-----------

72.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	143.00	\$	48.93	\$	6,996.99
-----	--------	----	-------	----	----------

73.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	25.00	\$	78.50	\$	1,962.50
-----	-------	----	-------	----	----------

74.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	75.00	\$	84.67	\$	6,350.25
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

75.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	67.49	\$	877.37
-----	-------	----	-------	----	--------

76.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	50.00	\$	21.74	\$	1,087.00
-----	-------	----	-------	----	----------

77.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	74.00	\$	47.65	\$	3,526.10
-----	-------	----	-------	----	----------

78.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	74.00	\$	30.10	\$	2,227.40
-----	-------	----	-------	----	----------

79.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	480.03	\$	3,840.24
-----	------	----	--------	----	----------

80.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	11.00	\$	52.14	\$	573.54
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

81.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	60.19	\$	240.76
-----	------	----	-------	----	--------

82.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	12.00	\$	52.14	\$	625.68
-----	-------	----	-------	----	--------

83.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	40.13	\$	240.78
-----	------	----	-------	----	--------

84.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	6.00	\$	22.57	\$	135.42
-----	------	----	-------	----	--------

85.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	436.42	\$	436.42
-----	------	----	--------	----	--------

86.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	228.23	\$	2,966.99
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

87.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	6.00	\$	102.83	\$	616.98
-----	------	----	--------	----	--------

88.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	42.23	\$	42.23
-----	------	----	-------	----	-------

89.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	18.00	\$	250.80	\$	4,514.40
-----	-------	----	--------	----	----------

90.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	238.26	\$	714.78
-----	------	----	--------	----	--------

91.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	87.78	\$	702.24
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

92.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	80.26	\$	80.26
-----	------	----	-------	----	-------

DERIVADOS NIVEL 2

93.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	19.00	\$	228.23	\$	4,336.37
-----	-------	----	--------	----	----------

94.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	19.00	\$	137.94	\$	2,620.86
-----	-------	----	--------	----	----------

95.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	17.00	\$	670.64	\$	11,400.88
-----	-------	----	--------	----	-----------

96.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	757.74	\$	2,273.22
-----	------	----	--------	----	----------

97.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	360.00	\$	30.92	\$	11,131.20
-----	--------	----	-------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

98.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	123.00	\$	48.93	\$	6,018.39
-----	--------	----	-------	----	----------

99.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	60.00	\$	84.67	\$	5,080.20
-----	-------	----	-------	----	----------

100.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	67.49	\$	674.90
-----	-------	----	-------	----	--------

101.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	39.00	\$	21.74	\$	847.86
-----	-------	----	-------	----	--------

102.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	63.00	\$	47.65	\$	3,001.95
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

103.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	63.00	\$	30.10	\$	1,896.30
-----	-------	----	-------	----	----------

104.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	480.03	\$	3,840.24
-----	------	----	--------	----	----------

105.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	15.00	\$	52.14	\$	782.10
-----	-------	----	-------	----	--------

106.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	63.95	\$	255.80
-----	------	----	-------	----	--------

107.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	17.56	\$	228.28
-----	-------	----	-------	----	--------

108.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	18.23	\$	109.38
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

109.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	8.00	\$	22.57	\$	180.56
-----	------	----	-------	----	--------

110.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	436.42	\$	436.42
-----	------	----	--------	----	--------

111.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	228.23	\$	2,966.99
-----	-------	----	--------	----	----------

112.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	8.00	\$	102.83	\$	822.64
-----	------	----	--------	----	--------

113.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	42.23	\$	84.46
-----	------	----	-------	----	-------

114.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	15.00	\$	250.80	\$	3,762.00
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

115.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	238.26	\$	1,191.30
-----	------	----	--------	----	----------

116.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	87.78	\$	438.90
-----	------	----	-------	----	--------

117.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	80.26	\$	240.78
-----	------	----	-------	----	--------

DERIVADOS NIVEL 3

118.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	34.00	\$	228.23	\$	7,759.82
-----	-------	----	--------	----	----------

119.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	34.00	\$	137.94	\$	4,689.96
-----	-------	----	--------	----	----------

120.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	34.00	\$	670.64	\$	22,801.76
-----	-------	----	--------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

121.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	410.00	\$	30.92	\$	12,677.20
-----	--------	----	-------	----	-----------

122.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	303.00	\$	48.93	\$	14,825.79
-----	--------	----	-------	----	-----------

123.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	38.00	\$	78.50	\$	2,983.00
-----	-------	----	-------	----	----------

124.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	23.00	\$	155.09	\$	3,567.07
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

125.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	168.04	\$	504.12
-----	------	----	--------	----	--------

126.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	32.25	\$	419.25
-----	-------	----	-------	----	--------

127.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	40.93	\$	327.44
-----	------	----	-------	----	--------

128.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	8.00	\$	47.65	\$	381.20
-----	------	----	-------	----	--------

129.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	715.81	\$	715.81
-----	------	----	--------	----	--------

130.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	75.00	\$	84.67	\$	6,350.25
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

131.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	11.00	\$	67.49	\$	742.39
-----	-------	----	-------	----	--------

132.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	47.00	\$	21.74	\$	1,021.78
-----	-------	----	-------	----	----------

133.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	105.00	\$	47.65	\$	5,003.25
-----	--------	----	-------	----	----------

134.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	105.00	\$	30.10	\$	3,160.50
-----	--------	----	-------	----	----------

135.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	480.03	\$	6,240.39
-----	-------	----	--------	----	----------

136.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	15.00	\$	228.23	\$	3,423.45
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

137.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	13.00	\$	102.83	\$	1,336.79
-----	-------	----	--------	----	----------

138.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	42.23	\$	168.92
-----	------	----	-------	----	--------

139.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	263.34	\$	2,633.40
-----	-------	----	--------	----	----------

140.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	20.00	\$	250.80	\$	5,016.00
-----	-------	----	--------	----	----------

141.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	87.78	\$	877.80
-----	-------	----	-------	----	--------

DERIVADOS NIVEL 4



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

142.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	228.23	\$	6,162.21
-----	-------	----	--------	----	----------

143.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	137.94	\$	3,724.38
-----	-------	----	--------	----	----------

144.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	27.00	\$	670.64	\$	18,107.28
-----	-------	----	--------	----	-----------

145.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	410.00	\$	30.92	\$	12,677.20
-----	--------	----	-------	----	-----------

146.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	400.00	\$	48.93	\$	19,572.00
-----	--------	----	-------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

147.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	85.00	\$	78.50	\$	6,672.50
-----	-------	----	-------	----	----------

148.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	56.00	\$	155.09	\$	8,685.04
-----	-------	----	--------	----	----------

149.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	12.00	\$	168.04	\$	2,016.48
-----	-------	----	--------	----	----------

150.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	43.00	\$	32.25	\$	1,386.75
-----	-------	----	-------	----	----------

151.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	41.00	\$	40.93	\$	1,678.13
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

152.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	41.00	\$	47.65	\$	1,953.65
-----	-------	----	-------	----	----------

153.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	715.81	\$	5,726.48
-----	------	----	--------	----	----------

154.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	36.00	\$	84.67	\$	3,048.12
-----	-------	----	-------	----	----------

155.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	67.49	\$	877.37
-----	-------	----	-------	----	--------

156.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	38.00	\$	21.74	\$	826.12
-----	-------	----	-------	----	--------

157.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	54.00	\$	47.65	\$	2,573.10
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

158.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	54.00	\$	30.10	\$	1,625.40
-----	-------	----	-------	----	----------

159.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	480.03	\$	3,840.24
-----	------	----	--------	----	----------

160.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	228.23	\$	2,282.30
-----	-------	----	--------	----	----------

161.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	10.00	\$	102.83	\$	1,028.30
-----	-------	----	--------	----	----------

162.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	42.23	\$	253.38
-----	------	----	-------	----	--------

163.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	19.00	\$	263.34	\$	5,003.46
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

164.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	12.00	\$	250.80	\$	3,009.60
-----	-------	----	--------	----	----------

165.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	16.00	\$	87.78	\$	1,404.48
-----	-------	----	-------	----	----------

DERIVADOS NIVEL 5

166.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	18.00	\$	228.23	\$	4,108.14
-----	-------	----	--------	----	----------

167.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	18.00	\$	137.94	\$	2,482.92
-----	-------	----	--------	----	----------

168.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	14.00	\$	577.62	\$	8,086.68
-----	-------	----	--------	----	----------

169.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	546.69	\$	2,186.76
-----	------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

170.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	253.00	\$	30.92	\$	7,822.76
-----	--------	----	-------	----	----------

171.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	235.00	\$	48.93	\$	11,498.55
-----	--------	----	-------	----	-----------

172.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	23.00	\$	78.50	\$	1,805.50
-----	-------	----	-------	----	----------

173.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	51.00	\$	84.67	\$	4,318.17
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

174.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	67.49	\$	539.92
-----	------	----	-------	----	--------

175.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	32.00	\$	21.74	\$	695.68
-----	-------	----	-------	----	--------

176.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	36.00	\$	47.65	\$	1,715.40
-----	-------	----	-------	----	----------

177.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	36.00	\$	30.10	\$	1,083.60
-----	-------	----	-------	----	----------

178.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	480.03	\$	2,880.18
-----	------	----	--------	----	----------

179.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	21.00	\$	52.14	\$	1,094.94
-----	-------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

180.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	63.95	\$	383.70
-----	------	----	-------	----	--------

181.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	19.00	\$	16.10	\$	305.90
-----	-------	----	-------	----	--------

182.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	18.23	\$	164.07
-----	------	----	-------	----	--------

183.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	9.00	\$	22.57	\$	203.13
-----	------	----	-------	----	--------

184.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	436.42	\$	2,618.52
-----	------	----	--------	----	----------

185.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	228.23	\$	2,966.99
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

186.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	5.00	\$	102.83	\$	514.15
-----	------	----	--------	----	--------

187.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	42.23	\$	42.23
-----	------	----	-------	----	-------

188.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	17.00	\$	250.80	\$	4,263.60
-----	-------	----	--------	----	----------

189.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	238.26	\$	1,667.82
-----	------	----	--------	----	----------

190.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	87.78	\$	790.02
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

191.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	80.26	\$	321.04
-----	------	----	-------	----	--------

DERIVADOS AZOTEA

192.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	228.23	\$	684.69
-----	------	----	--------	----	--------

193.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	137.94	\$	413.82
-----	------	----	--------	----	--------

194.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	149.23	\$	149.23
-----	------	----	--------	----	--------

195.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	105.34	\$	105.34
-----	------	----	--------	----	--------

196.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	619.73	\$	1,859.19
-----	------	----	--------	----	----------

197.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	619.73	\$	619.73
-----	------	----	--------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

198.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	8.00	\$	254.51	\$	2,036.08
-----	------	----	--------	----	----------

199.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMADO TIPO MC, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	17.46	\$	139.68
-----	------	----	-------	----	--------

200.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	175.00	\$	30.92	\$	5,411.00
-----	--------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

201.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	125.00	\$	48.93	\$	6,116.25
-----	--------	----	-------	----	----------

202.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	23.00	\$	78.50	\$	1,805.50
-----	-------	----	-------	----	----------

203.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	8.00	\$	155.09	\$	1,240.72
-----	------	----	--------	----	----------

204.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	168.04	\$	168.04
-----	------	----	--------	----	--------

205.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	32.25	\$	161.25
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

206.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	40.93	\$	204.65
-----	------	----	-------	----	--------

207.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	5.00	\$	47.65	\$	238.25
-----	------	----	-------	----	--------

208.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	715.81	\$	715.81
-----	------	----	--------	----	--------

209.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	15.00	\$	84.67	\$	1,270.05
-----	-------	----	-------	----	----------

210.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	67.49	\$	269.96
-----	------	----	-------	----	--------

211.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	21.74	\$	282.62
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

212.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	47.65	\$	428.85
-----	------	----	-------	----	--------

213.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	9.00	\$	30.10	\$	270.90
-----	------	----	-------	----	--------

214.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	480.03	\$	2,400.15
-----	------	----	--------	----	----------

215.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	26.00	\$	52.14	\$	1,355.64
-----	-------	----	-------	----	----------

216.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	63.95	\$	127.90
-----	------	----	-------	----	--------

217.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	13.00	\$	16.10	\$	209.30
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

218.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	18.00	\$	18.23	\$	328.14
-----	-------	----	-------	----	--------

219.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	18.00	\$	22.57	\$	406.26
-----	-------	----	-------	----	--------

220.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	436.42	\$	872.84
-----	------	----	--------	----	--------

221.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	228.23	\$	456.46
-----	------	----	--------	----	--------

222.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	228.23	\$	1,825.84
-----	------	----	--------	----	----------

223.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	263.34	\$	790.02
-----	------	----	--------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

224.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	250.80	\$	1,254.00
-----	------	----	--------	----	----------

225.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	238.26	\$	2,144.34
-----	------	----	--------	----	----------

226.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	1.00	\$	80.26	\$	80.26
-----	------	----	-------	----	-------

ILUMINACIÓN AZOTEA

227.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA	15.00	\$	1,250.00	\$	18,750.00
-----	-------	----	----------	----	-----------

OBRA CIVIL

QUINTO NIVEL



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

228.0

MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE YESO DE DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 3/8" (9 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "TABLAROCA" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANALES Y POSTES DE 6.35 CMS (2 1/2") CALIBRE 26 CON SEPARACIÓN ENTRE POSTES A 61 CMS, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y AJUSTES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
M2	33.28	\$ 915.15	\$ 30,456.19

229.0

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HASTA 91 A 120 CM DE ANCHO X ALTURA VARIABLE DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO EN AMBAS CARAS, LLEVANDO MARCO COMPLETO DE HASTA 20 CMS DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA 1" X 2", Y TAPAJUNTAS CON CANTOS BOLEADOS, LLEVANDO INTEGRADA UN LOUVER DE ALUMINIO MEDIDAS DE 12" X 24" EN LA PARTE INFERIOR PARA VENTILACIÓN, COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN EN TALLER, TAPIAL EN VANO HASTA TERMINAR TRABAJOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CHAPA PARA PUERTA DE MADERA DE NÍQUEL SATINADO "CANCUN 6491" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAJES, PICAPORTES Y BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA	2.00	\$ 17,783.20	\$ 35,566.40
-----	------	--------------	--------------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

230.0

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2	66.56	\$	155.99	\$	10,382.69
----	-------	----	--------	----	-----------

231.0

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO "HERCULITE" LLEVANDO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM Y VINIL FROST SEGUN DISEÑO, COSTILLAS @ 1.0 MTS MODULADOS EN EL TOTAL DEL CLARO. INCLUYE; ELEMENTOS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, AJUSTES, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

m2	8.77	\$	7,479.40	\$	65,594.34
----	------	----	----------	----	-----------

232.0

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE CON ALUMINIO TIPO "HERCULITE" ANODIZADO NEGRO, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS CON VINIL FROST SEGUN DISEÑO, MEDIDAS VARIABLES. INCLUYE: JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CMS, MARCO COMPLETO, BISAGRAS ALTAS PARA CRISTAL TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "RYOBI" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, VINILES, CHAPA DE EMBUTIR CON REFERENCIA AL MODELO "550 AN DE PHILLIPS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

m2	1.00	\$	16,311.90	\$	16,311.90
----	------	----	-----------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

233.0

EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE YESO DE 9 CM. INCLUYE: TAPA DE PANEL DE YESO DE 13 MM, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX POR AMBOS LADOS, TORNILLOS, ESQUINERO METÁLICO EN ESQUINAS EXTERIORES, PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ml 20.81 \$ 206.57 \$ 4,298.72

SEXTO NIVEL

234.0

MURO DE 9 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS A BASE DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 1/2" (13 MM) CON REFERENCIA AL MODELO "DUROCK" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS. HABILITADO CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO, ACABADO A FLOTA CON BASE COAT. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, CORTES Y AJUSTES, EMBOQUILLADO DE MUROS CON PASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

m2 5.00 \$ 1,901.45 \$ 9,507.25

235.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA CON CANASTA Y ESCURRIDOR DE MEDIDAS 1.01 X 0.54 MTS EN ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO "EB" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM Y CÉSPOL DE LATON CON TRAMPA DE OLOR Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL CON POLIURETANO, PRUEBAS, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

pza 1.00 \$ 4,673.66 \$ 4,673.66



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

236.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO CON SALIDA GIRATORIA Y CARTUCHO, CON REFERENCIA AL MODELO MARCA "NOVUS E-34 DE HELVEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE; MATERIALES Y DESPERDICIOS, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO (CHAPETÓN CUBRETALADROS, MANGUERAS FLEXIBLES DE 24" DE LARGO, LLAVES ANGULARES, LLAVE PARA AIREADOR, TORNILLERÍA, EMPAQUES), MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
pza	1.00	\$ 7,670.06	\$ 7,670.06

237.0

SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO DE 3/4" Ø (DIÁMETRO) DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR) CON REFERENCIA AL MODELO "TUBOPLUS DE ROTOPLAS" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARJAS, WC, LAVADORAS Y BOILER ELÉCTRICO). INCLUYE: CONEXIÓN A RED GENERAL DE HASTA 2.5 ML, RANURADOS EN MURO Y RESANES MENORES, GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA A 5 KGMS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIAL PARA TERMOFUSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL	1.00	\$ 596.05	\$ 596.05
-----	------	-----------	-----------

238.0

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) SANITARIO DE 2" Ø (DIÁMETRO) PARA DESCARGA DE DRENAJE EN SERVICIOS (LAVABOS, LAVADEROS, TARJAS). INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, CONEXIONES A RED DE DRENAJE EXISTENTE A DISTANCIA PROMEDIO DE 10.00 ML, REDUCCIONES DE 2" A 1" (CODOS, COPLES, TEE, YEE, ETC), VÁLVULAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PRUEBAS Y SONDEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, CINTA TEFLÓN Y PEGAMENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL	1.00	\$ 1,088.18	\$ 1,088.18
-----	------	-------------	-------------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

239.0

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA CALIDAD PREMIUM CON REFERENCIA AL MODELO "PRO-1000 PLUS DE COMEX" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN MUROS Y BÓVEDAS CON ALTURAS DE HASTA 7.00 MTS. TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ACABADO MATE LAVABLE (> O = 3,000 CICLOS), COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES Y DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA, RESANES MENORES Y REPARACIÓN DE OQUEDADES, APLICACIÓN DE SELLADOR) MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2	10.00	\$	155.99	\$	1,559.90
----	-------	----	--------	----	----------

240.0

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE PRIMERA EN PISOS INTERIORES Y EXTERIORES, FORMATO 40 X 40 CMS (QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA AL RAYADO DE 6 MOHS, RESISTENCIA AL AGUA <3%, RESISTENCIA A FLEXIÓN >400 KG/CM2, FUERZA DE ADHESIÓN >50 PSI, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, HELADAS, CRAQUELADO, SHOCK TÉRMICO Y MANCHADO, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES ANSI A137.1-2019; ISO 13006), CON REFERENCIA AL MODELO "BRUNEI DE INTERCERAMIC" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, ACABADO MATE. ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO BASE CEMENTO, JUNTAS A HUESO CON JUNTEADOR CON O SIN ARENA COLOR SIMILAR AL AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, RECORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO O DEMOLICIÓN DE PISO EN CASO DE HABER O PEGADO SOBRE PISO EXISTENTE CON ADHESIVO "PISO SOBRE PISO"), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2	10.00	\$	567.11	\$	5,671.10
----	-------	----	--------	----	----------

241.0

EMBOQUILLADO DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO PORTLAND REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO DE 9 CM. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS BISELADAS: BASE COAT Y MALLA FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ml	7.00	\$	455.06	\$	3,185.42
----	------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

FACHADA

242.0

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR APERTURA 5% CON REFERENCIA AL MODELO "SHEERWEAVE 4000 DE PHIFER" O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, (TELA PLASTIFICANTE DE BASE BIOLÓGICA ECOLIBRIUM, SIN FTALATO, PLOMO Y PVC) COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE; MECANISMO ROLL-EASY DE CADENA METÁLICA Y ENBAR DE ALUMINIO, FIJADOS EN LOSA O EN PERFIL DE ALUMINIO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RECORTES Y AJUSTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
M2	16.07	\$ 1,140.01	\$ 18,319.96

VOZ Y DATOS

ENLACE GENERAL

243.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PZA	3.00	\$ 10,300.00	\$ 30,900.00

244.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6, 2 UR., PREARMADO, CON REFERENCIA AL MODELO 560283 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PZA	6.00	\$ 14,300.00	\$ 85,800.00

245.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO PARA 24 PUERTOS DE 1UR, COMO REFERENCIA AL MODELO PVQ-MIQU24 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PZA	4.00	\$ 8,500.00	\$ 34,000.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

246.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	150.00	\$	30.82	\$	4,623.00
-----	--------	----	-------	----	----------

VOZ Y DATOS

247.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO COMO REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	282.00	\$	490.00	\$	138,180.00
-----	--------	----	--------	----	------------

248.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	114.00	\$	180.00	\$	20,520.00
-----	--------	----	--------	----	-----------

249.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	84.00	\$	180.00	\$	15,120.00
-----	-------	----	--------	----	-----------

250.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	198.00	\$	221.10	\$	43,777.80
-----	--------	----	--------	----	-----------

251.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	4,200.00	\$	25.00	\$	105,000.00
-----	----------	----	-------	----	------------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**

Sin Concurrencia del Comité

252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	282.00	\$	380.00	\$	107,160.00
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	270.00	\$	410.00	\$	110,700.00
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	148.00	\$	281.40	\$	41,647.20
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	\$	1,876.00	\$	16,884.00
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$	2,010.00	\$	12,060.00



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

257.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	11.00	\$	2,412.00	\$	26,532.00
-----	-------	----	----------	----	-----------

258.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	62.00	\$	120.60	\$	7,477.20
-----	-------	----	--------	----	----------

259.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	26.00	\$	187.60	\$	4,877.60
-----	-------	----	--------	----	----------

260.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	7.00	\$	312.60	\$	2,188.20
-----	------	----	--------	----	----------

261.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	53.60	\$	428.80
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

262.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	40.20	\$	361.80
-----	------	----	-------	----	--------

263.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	9.00	\$	33.50	\$	301.50
-----	------	----	-------	----	--------

264.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	8.00	\$	93.80	\$	750.40
-----	------	----	-------	----	--------

265.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	67.00	\$	268.00
-----	------	----	-------	----	--------

266.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	17.00	\$	254.60	\$	4,328.20
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

267.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	26.00	\$	120.60	\$	3,135.60
-----	-------	----	--------	----	----------

268.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	26.00	\$	227.80	\$	5,922.80
-----	-------	----	--------	----	----------

269.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	29.00	\$	234.89	\$	6,811.81
-----	-------	----	--------	----	----------

270.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	3.00	\$	639.54	\$	1,918.62
-----	------	----	--------	----	----------

271.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	10.00	\$	81.51	\$	815.10
-----	-------	----	-------	----	--------

272.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	98.41	\$	885.69
-----	------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

273.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	9.00	\$	70.22	\$	631.98
-----	------	----	-------	----	--------

274.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	2.00	\$	87.10	\$	174.20
-----	------	----	-------	----	--------

275.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	9.00	\$	60.30	\$	542.70
-----	------	----	-------	----	--------

276.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	41.00	\$	227.80	\$	9,339.80
-----	-------	----	--------	----	----------

277.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	50.00	\$	100.50	\$	5,025.00
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

278.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	50.00	\$	203.68	\$	10,184.00
-----	-------	----	--------	----	-----------

279.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	10.00	\$	202.40	\$	2,024.00
-----	-------	----	--------	----	----------

280.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	6.00	\$	310.99	\$	1,865.94
-----	------	----	--------	----	----------

281.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	4.00	\$	60.37	\$	241.48
-----	------	----	-------	----	--------

282.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	12.00	\$	87.09	\$	1,045.08
-----	-------	----	-------	----	----------

283.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	12.00	\$	75.11	\$	901.32
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"**
Sin Concurrencia del Comité

284.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	5.00	\$	81.74	\$	408.70
-----	------	----	-------	----	--------

285.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	10.00	\$	214.40	\$	2,144.00
-----	-------	----	--------	----	----------

286.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	11.00	\$	95.14	\$	1,046.54
-----	-------	----	-------	----	----------

287.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	11.00	\$	195.64	\$	2,152.04
-----	-------	----	--------	----	----------

288.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	201.00	\$	155.09	\$	31,173.09
-----	--------	----	--------	----	-----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité**

289.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	65.00	\$	168.04	\$	10,922.60
-----	-------	----	--------	----	-----------

290.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	67.00	\$	32.25	\$	2,160.75
-----	-------	----	-------	----	----------

291.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	91.00	\$	40.93	\$	3,724.63
-----	-------	----	-------	----	----------

292.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	91.00	\$	47.65	\$	4,336.15
-----	-------	----	-------	----	----------

293.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	84.00	\$	77.72	\$	6,528.48
-----	-------	----	-------	----	----------

294.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	15.00	\$	40.20	\$	603.00
-----	-------	----	-------	----	--------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

295.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	35.00	\$	201.00	\$	7,035.00
-----	-------	----	--------	----	----------

296.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	29.00	\$	89.78	\$	2,603.62
-----	-------	----	-------	----	----------

297.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	29.00	\$	180.90	\$	5,246.10
-----	-------	----	--------	----	----------

298.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	395.00	\$	84.67	\$	33,444.65
-----	--------	----	-------	----	-----------

299.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	101.00	\$	67.49	\$	6,816.49
-----	--------	----	-------	----	----------

300.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	132.00	\$	21.74	\$	2,869.68
-----	--------	----	-------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

301.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	136.00	\$	47.65	\$	6,480.40
-----	--------	----	-------	----	----------

302.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

JGO	136.00	\$	30.10	\$	4,093.60
-----	--------	----	-------	----	----------

303.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	100.00	\$	73.70	\$	7,370.00
-----	--------	----	-------	----	----------

304.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	52.00	\$	87.78	\$	4,564.56
-----	-------	----	-------	----	----------

305.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MTS	32.00	\$	102.83	\$	3,290.56
-----	-------	----	--------	----	----------



Fallo De Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 626/2025

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"

Sin Concurrencia del Comité

306.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	25.00	\$	42.23	\$	1,055.75
-----	-------	----	-------	----	----------

307.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	25.00	\$	160.80	\$	4,020.00
-----	-------	----	--------	----	----------

308.0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA	28.00	\$	228.23	\$	6,390.44
-----	-------	----	--------	----	----------

309.0

SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESS POINT, INCLUYE: FIJACION EN MURO O PLAFON, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS.

PZA	12.00	\$	871.00	\$	10,452.00
-----	-------	----	--------	----	-----------

310.0

SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEADO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SERV	282.00	\$	750.00	\$	211,500.00
------	--------	----	--------	----	------------

311.0

SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SERV	10.00	\$	750.00	\$	7,500.00
------	-------	----	--------	----	----------

SUBTOTAL \$ 3,247,478.63

I.V.A. \$ 519,596.58

TOTAL \$ 3,767,075.21

Cantidad con letra

(Tres millones setecientos sesenta y siete mil setenta y cinco pesos 21/100 m.n.)

188



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3816 2800



Fallo De Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 626/2025
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

Resolutivo 1: La propuesta del proveedor **LOPCAY, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **LOPCAY, S.A. DE C.V.**, resulta ser la única susceptible de ser evaluada, por lo que es la propuesta adjudicada según el método de evaluación binario.

Responsable: Alfonso Gómez Luna Mendoza

Cargo: Coordinador Ejecutivo.

FIN DEL ANEXO 3