



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 661/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **04-217-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **26 de agosto de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).

2. El **09 de septiembre de 2026** se llevó a cabo la **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).

3. El **15 de septiembre de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistió el representante de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(03) tres licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**. En ese sentido, los licitantes fueron:

- **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el criterio de evaluación "**BINARIO**", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

CUMPLIMIENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos	• CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. • CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al no entregarse todos los documentos y por entregarse de manera errónea y/o incompleta.	• CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V. ○ No plasma su firma autógrafa en la totalidad de las hojas que conforman su anexo número 9 "(Listado de Miembros y Representantes)", en la hoja con número de folio 000148, contraviniendo lo establecido por el punto 5.4.3 apartados a y f.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1** manifestando que los proveedores denominados **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** se declaran solventes documentalmente, caso contrario al licitante denominado **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, el cual se declara insolvente documentalmente, por lo que su propuesta se desecha.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "**LA LEY**", y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio número **25/622/2026**, elaborado por **Andrés Alarcón Escallada**, en su carácter de **Encargado de Enlace Administrativo de Compras** de la **Coordinación de Servicios Generales** de la **Secretaría de Educación Jalisco** y validado por **Vanessa Selene García Campos** en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios** de la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
• CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

- **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**
 - En su tarjeta de análisis de Precios Unitarios de la partida número 46, presenta características diferentes a lo ofertado en la propuesta técnica, ofertando en la tarjeta de análisis de precios unitarios 2 módulos modelo E5N2BNR y en la propuesta técnica 1 módulo modelo E5N1BNR.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor denominado **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases por el área requirente, mientras que el proveedor denominado **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases por el área requirente, convirtiéndolo insolvente técnicamente y por ende su propuesta se desecha.

Evaluación Económica.- Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "**LA LEY**", con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado, además de resultar evidente que al ser la única propuesta económica solvente, su precio ofertado resulta ser el más bajo en la presente licitación, por lo que deberá de ser adjudicada según el criterio de evaluación **BINARIO**.

Se realiza el desglose de la propuesta económica dentro del **anexo número 3** del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se muestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "**LA LEY**", una vez analizadas cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 661/2026** para la "**ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**" al proveedor denominado **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**, quien resultó favorecido según el criterio de evaluación **BINARIO**, por la cantidad de **\$1'479,946.11 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis pesos 11/100 M.N.) IVA incluido**.

Se hace mención que el proveedor adjudicado solicita el 50% de anticipo en su propuesta económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ADJUDICADO	U.M	CANTIDAD
1	Retiro de recubrimiento cerámico o fachaleta en muro por medios manuales, sin afectar el sustrato que permanecerá. Incluye protección de áreas colindantes, cortes perimetrales cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado, carga, acarreo interno, limpieza del área y retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado.	m2	25.78
2	Servicio de suministro y colocación de mosaico vitreo, especial para superficies sumergidas en agua, en pisos y muros, formato 30.2 x 34 cms (2 x 2 cms), con referencia al modelo "Bacalar Lumina de Kolorines" o su equivalente en calidad. Asentado con adhesivo especializado para veneciano, juntas a hueso color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie, nivelación de superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.78
3	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.00
4	Servicio de limpieza y pulido de letras y escudo de acero inoxidable instaladas sobre muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de pulidora manual, para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, calcificaciones y durezas de agua, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.72
5	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.00
PLAZOLETA			
ACABADOS			
6	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 40 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	14.00
7	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.00
8	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 7 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	9.00
9	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en piso, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para piso, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	10.00
CANCEL			
10	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, medida por 1 cara pintada por ambas caras, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	78.05



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

11	Mantenimiento, ajuste, nivelación, cambio de empaques o bridas dañadas y engrasado de cancel corredizo a base de tubos de 4" de diámetro, de 8.70 x 3.30 mts. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00
12	Suministro, instalación, conexión, configuración y puesta en marcha de motor electromecánico Merick dentado, para puerta corrediza de ingreso de 8.70 x 3.30 mts, capacidad y potencia conforme al peso y dimensiones del portón existente, incluyendo base, cremallera, sensores, finales de carrera, controles, protecciones, accesorios de fijación, canalización y cableado necesario desde centro de carga y hasta caseta de vigilancia y motor, pruebas de operación, ajuste, capacitación básica de uso, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	1.00
13	Suministro e instalación de botonera fija de apertura para puerta corrediza en área de vigilancia, incluyendo caja, placa, botón pulsador o selector según proyecto, canalización aparente u oculta, cableado de control, conexiones al motor, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	Pieza	1.00
BAJANTE			
14	Adecuación de canalón a b.a.p. de 6", desmontando faldón de alucobond hasta 7 mts de altura, y reinstalando una vez concluidos los trabajos. Incluye: Apertura en faldón para paso de bajante, conversión conexión, material, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00
15	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.00
16	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.36
17	Mantenimiento menor, consistente en la adecuación de banqueta de concreto en mal estado o faltante de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.36
PUERTA DE ACCESO LATERAL			
18	Retiro sin recuperación de herrajería en puertas, ventanas, divisiones, cancelos, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.89
19	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas de hasta 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicona estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00
INGRESO			
RETIROS			
20	Retiro sin recuperación de cristal, incluyendo desmontaje de mecanismos, junquillos, empaques y elementos de fijación, protección de áreas colindantes, carga, acarreo interno, encostado cuando aplique, retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.42
21	Retiro de película de seguridad, vinil frost, película laminada, de control solar, decorativa, tintex o similar en espejos y cristales, incluyendo desprendimiento, retiro de adhesivo residual, limpieza de superficie, protección de elementos colindantes, encostado, carga, retiro del material producto de los trabajos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.74
22	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de división a base de 11 tubulares horizontales y 2 verticales de aluminio de 2" x 1", dimensiones aproximadas de 4.90 x 2.20 mts. Incluye: limpieza de adhesivo en columnas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00
23	Retiro por medios mecánicos o manuales de acabado en muro tipo pasta de grano planchado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	27.86
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	31.77



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

ACABADOS				
25	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.24	
26	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.50	
27	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.86	
28	Fabricación, suministro e instalación de jardinera interior tipo mueble fijo de 3.78 mts de largo, 22 cm de ancho y 90 cms de altura, con hueco central de 20 cms de profundidad, a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, Acabado con melamina con aspecto de madera, según muestra a aprobar por la dependencia. Habilitado con canales y postes de 4.10 cms (1 5/8") calibre 20, pijas, malla fibra de vidrio, acabado a flota con pasta tipo base coat o equivalente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	
29	Suministro, plantación y acomodo de vegetación ornamental artificial para jardinera interior, tipo fomio o lavanda. Incluye: sustrato de fijación, acomodo, limpieza y retiro de sobrantes.	Pieza	20.00	
30	Mantenimiento menor, consistente en la aplicación de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye: preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	27.86	
31	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta tipo redimix o equivalente y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) registros para lámparas y pasos, recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	31.77	
32	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	31.77	
33	Servicio de suministro e instalación de panel de pared wpc para interior, decorativo tipo lambrin para interior de moldura vertical, fabricado de un polímero sintético, con referencia al modelo "Cao tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con alturas de hasta 3.00 mts. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00	
34	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en estructura de diferentes diámetros con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	72.72	
35	Fabricación, suministro y montaje de mueble de recepción a base de carpintería en forma de L, altura frontal de 1.10 m, altura de trabajo 0.75 m, pasadocumentos 40 cms, trabajo 60 cms, longitud principal de 3.00 m, retorno de 1.50 m, cubierta de cuarzo blanco, y frente de lambrin wpc con referencia al modelo "Cao Cao	Pieza	1.00	



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con iluminación superior e inferior por el frente en ambas caras de la L con tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
ALUMINIO Y CRISTAL			
36	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado templado tipo Protekto, compuesto por cristal templado tintex de 6 mm + PVB 0.76 mm + cristal templado claro de 6 mm, con barrenos, resagues y cantos pulidos brillantes, para puertas o ventanas de distintas dimensiones. Incluye retiro de cristal quebrado, recuperación y reinstalación de herrajes existentes, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellado con silicona neutro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.42
37	Servicio de suministro e instalación de cristal templado o laminado transparente de 6 mm de espesor sobre jardinera interior de 3.78 x 1.30 mts. Incluye: cantos pulidos, perfiles, herrajes de soporte, fijaciones, sellos, nivelación, limpieza final y pruebas de estabilidad, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
38	Reparación y mantenimiento de puerta caída o con arrastre de cristal templado con herrajes de aluminio y acero inoxidable, sin marco, batiente o corrediza. Incluye desmontaje y reinstalación, ajuste de bisagras tipo Ryobi o equivalentes, revisión de herrajes, nivelación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	Pieza	3.00
39	Mantenimiento de fachada suspendida con sistema araña, considerando la revisión y ajuste de los herrajes de dos o cuatro puntos existentes. Incluye: Mano de obra, herramienta, ajustes, limpieza de herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	42.00
40	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una altura de 7.00 mts. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	113.67
41	Servicio de limpieza desincrustante profunda de cristales exteriores e interiores con calcificaciones, sarro, marcas de agua, etc, hasta una altura de 7.00 mts, con químicos desincrustantes ácidos (Ej. Alumbra Industrial, Margrey o 3M), aplicados muy temprano por la mañana o al atardecer, cuidando herrajes y juntas, usar fibra de acero grado 0000 de ser necesario. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	33.35
42	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	125.23
INSTALACION ELECTRICA			
43	Servicio de instalación de salida eléctrica para lámparas. Incluye: canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, cable armado con conectores; conduit fs, tornillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	sal	7.00
44	Suministro e instalación de luminaria led colgante negro, con referencia al modelo "Artika Glitzer 1PDT-1GL-HD3BL" o su equivalente en calidad, 6.5 watts, temperatura de color de 3000 °k, o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	3.00
45	Suministro e instalación de tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	50.40
46	Suministro e instalación de apagador sencillo, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad. Incluye: placa de 1 módulo con referencia al modelo "modus E5N1BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada, conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	1.00
47	Servicio de suministro e instalación de apagador doble, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad. Incluye: placa de 2 módulos con referencia al modelo "modus E5N2BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada,	Pieza	2.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.		
48	Servicio de reubicación de contacto eléctrico consistente en retiro y ubicación en nueva posición. Incluye: canalización, conexiones, soportaria, cableado con una distancia máxima de 10 metros, identificación de circuito, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pieza	4.00
49	Servicio de reubicación de switch existente hasta 1 metro, consistente en: identificación de nodos, desconexión, desmontaje y montaje de switch, conexión de nodos y accesorios, pruebas de conectividad, ajustes, materiales menores, mano de obra, equipo y herramienta	Pieza	1.00

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los servicios adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "**LA LEY**", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "**LA LEY**", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "**LA LEY**", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse y/o entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento del contrato en las oficinas de la entidad convocante.


Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **08 de octubre de 2026**.


Elaboró: E.F.M
Cargo: Coordinador A.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité



ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN



OMAR PALAFOX SAENZ.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.



ANDRÉS ALARCÓN ESCALLADA.
ENCARGADO DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA Y ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA Sin firma autógrafa en el número de hoja 000148
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Los proveedores **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** se declaran solventes documentalmente, caso contrario al licitante denominado **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.** el cual se declara insolvente documentalmente y su propuesta se desecha.

Responsable E.F.M.
Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 1



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio número 25/622/2026, elaborado por **Andrés Alarcón Escallada**, en su carácter de **Encargado de Enlace Administrativo de Compras** de la **Coordinación de Servicios Generales** de la **Secretaría de Educación Jalisco** y validado por **Vanessa Selene García Campos** en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios** de la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios** de la **Secretaría de Administración**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las Bases de la **Licitación Pública Local LPL 661/2026** en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas:

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	CALANTHE ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO LP S.A. DE C.V.
1	Retiro de recubrimiento cerámico o fachaleta en muro por medios manuales, sin afectar el sustrato que permanecerá. Incluye protección de áreas colindantes, cortes perimetrales cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado, carga, acarreo interno, limpieza del área y retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado.	Si cumple	Si cumple
2	Servicio de suministro y colocación de mosaico vitreo, especial para superficies sumergidas en agua, en pisos y muros, formato 30.2 x 34 cms (2 x 2 cms), con referencia al modelo "Bacalar Lumina de Kolorines" o su equivalente en calidad. Asentado con adhesivo especializado para veneciano, juntas a hueso color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie, nivelación de superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
3	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
4	Servicio de limpieza y pulido de letras y escudo de acero inoxidable instaladas sobre muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de pulidora manual, para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, calcificaciones y durezas de agua, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
5	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornisas de cantera, escalinatas de concreto marmolinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
	PLAZOLETA		
	ACABADOS		
6	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 40 cms, pegado con adhesivo para muro,	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
7	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
8	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 7 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
9	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en piso, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para piso, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
CANCEL			
10	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, medida por 1 cara pintada por ambas caras, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
11	Mantenimiento, ajuste, nivelación, cambio de empaques o bridas dañadas y engrasado de cancel corregido a base de tubos de 4" de diametro, de 8.70 x 3.30 mts. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
12	Suministro, instalación, conexión, configuración y puesta en marcha de motor electromecánico Merick dentado, para puerta corrediza de ingreso de 8.70 x 3.30 mts, capacidad y potencia conforme al peso y dimensiones del portón existente, incluyendo base, cremallera, sensores, finales de carrera, controles, protecciones, accesorios de fijación, canalización y cableado necesario desde centro de carga y hasta caseta de vigilancia y motor, pruebas de operación, ajuste, capacitación básica de uso, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Si cumple	Si cumple
13	Suministro e instalación de botonera fija de apertura para puerta corrediza en área de vigilancia, incluyendo caja, placa, botón pulsador o selector según proyecto, canalización aparente u oculta, cableado de control, conexiones al motor, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	Si cumple	Si cumple
BAJANTE			
14	Adecuación de canalón a b.a.p. de 6", desmontando faldón de alucobond hasta 7 mts de altura, y reinstalando una vez concluidos los trabajos. Incluye: Apertura en faldón para paso de bajante, conversión conexión, material, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
15	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
16	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

17	Mantenimiento menor, consistente en la adecuación de banquetta de concreto en mal estado o faltante de $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malta electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
PUERTA DE ACCESO LATERAL			
18	Retiro sin recuperación de herreria en puertas, ventanas, divisiones, cancelos, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
19	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas de hasta 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicona estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
INGRESO			
RETIROS			
20	Retiro sin recuperación de cristal, incluyendo desmontaje de mecanismos, junquillos, empaques y elementos de fijación, protección de áreas colindantes, carga, acarreo interno, encostado cuando aplique, retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
21	Retiro de película de seguridad, vinil frost, película laminada, de control solar, decorativa, tintex o similar en espejos y cristales, incluyendo desprendimiento, retiro de adhesivo residual, limpieza de superficie, protección de elementos colindantes, encostado, carga, retiro del material producto de los trabajos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
22	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de división a base de 11 tubulares horizontales y 2 verticales de aluminio de 2" x 1", dimensiones aproximadas de 4.90 x 2.20 mts. Incluye: limpieza de adhesivo en columnas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
23	Retiro por medios mecánicos o manuales de acabado en muro tipo pasta de grano planchado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
ACABADOS			
25	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
26	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
27	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
28	Fabricación, suministro e instalación de jardinera interior tipo mueble fijo de 3.78 mts de largo, 22 cm de ancho y 90 cms de altura, con hueco central de 20 cms de profundidad, a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, Acabado con melamina con aspecto de madera, según muestra a aprobar por la dependencia. Habilitado con canales y postes de 4.10 cms (1 5/8") calibre 20, pijas, malla fibra de vidrio, acabado a flota con pasta tipo base coat o equivalente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
29	Suministro, plantación y acomodo de vegetación ornamental artificial para jardinera interior, tipo forno o lavanda. Incluye: sustrato de fijación, acomodo, limpieza y retiro de sobrantes.	Si cumple	Si cumple
30	Mantenimiento menor, consistente en la aplicación de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye: preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	Si cumple	Si cumple
31	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta tipo redimix o equivalente y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) registros para lámparas y pasos, recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
32	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
33	Servicio de suministro e instalación de panel de pared wpc para interior, decorativo tipo lambrín para interior de moldura vertical, fabricado de un polímero sintético, con referencia al modelo "Cao Cao tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con alturas de hasta 3.00 mts. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
34	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquídico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en estructura de diferentes diámetros con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
35	Fabricación, suministro y montaje de mueble de recepción a base de carpintería en forma de L, altura frontal de 1.10 m, altura de trabajo 0.75 m, pasadocumentos 40 cms, trabajo 60 cms, longitud principal de 3.00 m, retorno de 1.50 m, cubierta de cuarzo blanco, y frente de lambrín wpc con referencia al modelo "Cao Cao tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con iluminación superior e inferior por el frente en ambas caras de la L con tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
ALUMINIO Y CRISTAL			
36	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado templado tipo Protekto, compuesto por cristal templado tintex de 6 mm + PVB 0.76 mm + cristal templado claro de 6 mm, con barrenos, resagues y cantos pulidos brillantes, para puertas o ventanas de distintas dimensiones. Incluye retiro de cristal quebrado, recuperación y reinstalación de herrajes existentes, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellado con silicona neutro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
37	Servicio de suministro e instalación de cristal templado o laminado transparente de 6 mm de espesor sobre jardinera interior de 3.78 x 1.30 mts. Incluye: cantos pulidos, perfiles, herrajes de soporte, fijaciones, sellos, nivelación, limpieza final y pruebas de estabilidad, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
38	Reparación y mantenimiento de puerta caída o con arrastre de cristal templado con herrajes de aluminio y acero inoxidable, sin marco, batiente o corrediza. Incluye desmontaje y reinstalación, ajuste de bisagras tipo Ryobi o equivalentes, revisión de herrajes, nivelación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	Si cumple	Si cumple
39	Mantenimiento de fachada suspendida con sistema araña, considerando la revisión y ajuste de los herrajes de dos o cuatro puntos existentes. Incluye: Mano de obra, herramienta, ajustes, limpieza de herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
40	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una altura de 7.00 mts. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
41	Servicio de limpieza desincrustante profunda de cristales exteriores e interiores con calcificaciones, sarro, marcas de agua, etc, hasta una altura de 7.00 mts, con químicos desincrustantes ácidos (Ej. Alumbra Industrial, Margrey o 3M), aplicados muy temprano por la mañana o al atardecer, cuidando herrajes y juntas, usar fibra de acero grado 0000 de ser necesario. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
42	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60, 100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si cumple	Si cumple
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
43	Servicio de instalación de salida eléctrica para lámparas. Incluye: canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, cable armado con conectores; conductos fs, tomillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	Si cumple	Si cumple
44	Suministro e instalación de luminaria led colgante negro, con referencia al modelo "Artika Glitzer 1PDT-1GL-HD3BL" o su equivalente en calidad, 6.5 watts, temperatura de color de 3000 °k, o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Si cumple	Si cumple
45	Suministro e instalación de tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Si cumple	Si cumple
46	Suministro e instalación de apagador sencillo, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad.	Si cumple	No cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye: placa de 1 módulo con referencia al modelo "modus E5N1BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada, conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.		Presenta características diferentes entre su propuesta técnica y tarjeta de análisis de precios unitarios
47	Servicio de suministro e instalación de apagador doble, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad. Incluye: placa de 2 módulos con referencia al modelo "modus E5N2BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada, conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Si cumple	Si cumple
48	Servicio de reubicación de contacto eléctrico consistente en retiro y ubicación en nueva posición. Incluye: canalización, conexiones, soportaria, cableado con una distancia máxima de 10 metros, identificación de circuito, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Si cumple	Si cumple
49	Servicio de reubicación de switch existente hasta 1 metro, consistente en: identificación de nodos, desconexión, desmontaje y montaje de switch, conexión de nodos y accesorios, pruebas de conectividad, ajustes, materiales menores, mano de obra, equipo y herramienta	Si cumple	Si cumple
NOTAS GENERALES OBLIGATORIAS PROPUESTA TECNICA			
1	El plazo de ejecución de los trabajos será de 45 DIAS NATURALES y así se deberá especificar en su cotización de lo contrario será motivo de descalificación.	Si cumple.	Si cumple.
2	Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo y personal con Certificación Dc3 para trabajos en alturas.	Si cumple.	Si cumple.
3	Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sean necesarias y el reacomodo en mismo sitio al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos en los trabajos que así lo requieran.	Si cumple.	Si cumple.
4	Se deberán considerar el encostado, las cargas, acarreo y abundamientos de escombros y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.	Si cumple.	Si cumple.
5	Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos; durante y al final del proceso.	Si cumple.	Si cumple.
6	Todas las especificaciones técnicas de este catálogo son como referencia de calidad mínima requerida, por lo que se deberán proponer marcas y modelos de calidad equivalente o superior, debiendo especificarlo en su propuesta técnica y anexar FICHA TÉCNICA de productos, materiales, insumos y equipos propuestos.	Si cumple.	Si cumple.
7	Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc, mediante la presentación de las tarjetas de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada concepto.	Si cumple.	Si cumple.
8	Es obligatorio indicar en su propuesta técnica las GARANTÍAS de mano de obra; mínimas de 1 año.	Si cumple.	Si cumple.
9	Es obligatorio indicar GARANTÍAS de productos y materiales propuestos; mínimas de 1 año o más, de acuerdo en lo indicado en cada concepto, presentando por escrito las cartas emitidas por el fabricante.	Si cumple.	Si cumple.
10	Presentar este catálogo de conceptos como parte integral del ANEXO TÉCNICO y no se permitirá la presentación del documento en otro formato.	Si cumple.	Si cumple.
11	SOLO SE PERMITE la utilización DE DOS DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL. Es importante verificar que las operaciones no estén considerando decimales ocultos.	Si cumple.	Si cumple.
12	El proveedor adjudicado deberá ponerse en contacto de inmediato con el supervisor asignado por parte de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de	Si cumple.	Si cumple.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

	la Dirección General de Operaciones. Ya que su tiempo de ejecución corre a partir de la notificación del fallo.		
13	El proveedor adjudicado, deberá de presentar identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para enviar a las dependencias y se autorice el ingreso.	Si cumple.	Si cumple.
14	Durante toda la realización del servicio, el personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.	Si cumple.	Si cumple.
15	El proveedor adjudicado deberá entregar en cada parcialidad: estimación, generadores y bitácora, donde se acredite la realización del servicio realizado, conforme el formato establecido por la dirección de conservación y racionalización de espacios.	Si cumple.	Si cumple.
16	En caso de que la ejecución de los trabajos requiera algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales; será el proveedor adjudicado el encargado de realizar dicho trámite y absorber los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.	Si cumple.	Si cumple.
17	Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total del presente servicio, el proveedor adjudicado deberá presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con las bases de licitación y con el presente anexo técnico, en la dirección de conservación y racionalización de espacios, de la dirección general de operaciones, de la secretaría de administración, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 29, fracción VI, del reglamento interno de la secretaría de administración del estado de Jalisco.	Si cumple.	Si cumple.

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los proveedores **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases por el área requirente, mientras que el proveedor denominado **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases por el área requirente, convirtiéndolo insolvente técnicamente y por ende su propuesta se desecha.

FIN DEL ANEXO 2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

Tabla 1: En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	25.78	m2	Retiro de recubrimiento cerámico o fachaleta en muro por medios manuales, sin afectar el sustrato que permanecerá. Incluye protección de áreas colindantes, cortes perimetrales cuando se requieran, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado, carga, acarreo interno, limpieza del área y retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado.	N/A	N/A	\$298.89	\$7,705.38
2.00	25.78	m2	Servicio de suministro y colocación de mosaico vitreo, especial para superficies sumergidas en agua, en pisos y muros, formato 30.2 x 34 cms (2 x 2 cms), con referencia al modelo "Bacalar Lumina de Kolorines" o su equivalente en calidad. Asentado con adhesivo especializado para veneciano, juntas a hueso color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie, nivelación de superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KOLORINES	BACALAR LUMINA	\$4,140.53	\$106,742.86
3.00	44.00	m2	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$856.56	\$37,688.64
4.00	8.72	m2	Servicio de limpieza y pulido de letras y escudo de acero inoxidable instaladas sobre muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de pulidora manual, para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, calcificaciones y durezas de agua, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$556.22	\$4,850.24
5.00	44.00	m2	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SIKA	SIKAGUARD 70	\$556.28	\$24,476.32



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			PLAZOLETA				
			ACABADOS				
6.00	14.00	pza	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 40 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PORFIDO RIVERA	VARIOS	\$254.84	\$3,567.76
7.00	8.00	pza	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PORFIDO RIVERA	VARIOS	\$151.25	\$1,210.00
8.00	9.00	pza	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en muro, 20 x 7 cms, pegado con adhesivo para muro, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PORFIDO RIVERA	VARIOS	\$114.87	\$1,033.83
9.00	10.00	pza	Servicio de suministro e instalación de piedra porfido rojo mixto igual a existente para reposición de piezas faltantes en piso, 20 x 20 cms, pegado con adhesivo para piso, Incluye; retiro de mezcla remanente, ajustes, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PORFIDO RIVERA	VARIOS	\$146.92	\$1,469.20
			CANCEL				
10.00	78.05	m2	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquídico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, medida por 1 cara pintada por ambas caras, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SHERWIN WILLIAMS	METAL CLEAN	\$249.54	\$19,476.60
11.00	1.00	pza	Mantenimiento, ajuste, nivelación, cambio de empaques o bridas dañadas y engrasado de cancel corredizo a base de tubos de 4" de diametro, de 8.70 x 3.30 mts. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$7,454.13	\$7,454.13
12.00	1.00	pza	Suministro, instalación, conexión, configuración y puesta en marcha de motor electromecánico Merick dentado, para puerta corrediza de ingreso de 8.70 x 3.30 mts, capacidad y potencia conforme al peso y dimensiones del portón existente, incluyendo base, cremallera, sensores, finales de carrera, controles, protecciones, accesorios de fijación, canalización y	CAME	001- BY3500T	\$52,705.82	\$52,705.82



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			cableado necesario desde centro de carga y hasta caseta de vigilancia y motor, pruebas de operación, ajuste, capacitación básica de uso, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
13.00	1.00	pza	Suministro e instalación de botonera fija de apertura para puerta corrediza en área de vigilancia, incluyendo caja, placa, botón pulsador o selector según proyecto, canalización aparente u oculta, cableado de control, conexiones al motor, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	N/A	N/A	\$16,264.22	\$16,264.22
BAJANTE							
14.00	1.00	pza	Adecuación de canalón a b.a.p. de 6", desmontando faldón de alucobond hasta 7 mts de altura, y reinstalando una vez concluidos los trabajos. Incluye: Apertura en faldón para paso de bajante, conversión conexión, material, mano de obra, elementos de fijación, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$3,977.30	\$3,977.30
15.00	15.00	ml	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	AMANCO	VARIOS	\$1,458.67	\$21,880.05
16.00	5.36	m2	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$276.38	\$1,481.40
17.00	5.36	m2	Mantenimiento menor, consistente en la adecuación de banqueta de concreto en mal estado o faltante de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electrosoldada 6x6 - 10/10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$849.65	\$4,554.12
PUERTA DE ACCESO LATERAL							
18.00	1.89	m2	Retiro sin recuperación de herreria en puertas, ventanas, divisiones, cancelos, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$528.44	\$998.75
19.00	1.00	pza	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas de hasta 0.90	N/A	N/A	\$44,690.23	\$44,690.23



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
			INGRESO				
			RETIROS				
20.00	22.42	m2	Retiro sin recuperación de cristal, incluyendo desmontaje de mecanismos, junquillos, empaques y elementos de fijación, protección de áreas colindantes, carga, acarreo interno, encostado cuando aplique, retiro del material producto de los trabajos al sitio autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$482.17	\$10,810.25
21.00	6.74	m2	Retiro de película de seguridad, vinil frost, película laminada, de control solar, decorativa, tintex o similar en espejos y cristales, incluyendo desprendimiento, retiro de adhesivo residual, limpieza de superficie, protección de elementos colindantes, encostado, carga, retiro del material producto de los trabajos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$206.47	\$1,391.61
22.00	1.00	pza	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de división a base de 11 tubulares horizontales y 2 verticales de aluminio de 2" x 1", dimensiones aproximadas de 4.90 x 2.20 mts. Incluye: limpieza de adhesivo en columnas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$8,232.97	\$8,232.97
23.00	27.86	m2	Retiro por medios mecánicos o manuales de acabado en muro tipo pasta de grano planchado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$178.70	\$4,978.58
24.00	31.77	m2	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$204.22	\$6,488.07
			ACABADOS				
25.00	0.24	m2	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$454.33	\$109.04
26.00	6.50	m2	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su	HERRALUM	FROST	\$486.01	\$3,159.07



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
27.00	9.86	m2	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	HERRALUM	FROST	\$397.28	\$3,917.18
28.00	1.00	pza	Fabricación, suministro e instalación de jardinera interior tipo mueble fijo de 3.78 mts de largo, 22 cm de ancho y 90 cms de altura, con hueco central de 20 cms de profundidad, a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, Acabado con melamina con aspecto de madera, según muestra a aprobar por la dependencia. Habilitado con canales y postes de 4.10 cms (1 5/8") calibre 20, pijas, malla fibra de vidrio, acabado a flota con pasta tipo base coat o equivalente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PANEL REY	PERMA BASE	\$31,265.56	\$31,265.56
29.00	20.00	pza	Suministro, plantación y acomodo de vegetación ornamental artificial para jardinera interior, tipo forno o lavanda. Incluye: sustrato de fijación, acomodo, limpieza y retiro de sobrantes.	N/A	N/A	\$197.37	\$3,947.40
30.00	27.86	m2	Mantenimiento menor, consistente en la aplicación de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye: preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	CEMEX	MULTIPLAST	\$367.02	\$10,225.18
31.00	31.77	m2	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de	PANEL REY	LIGHT REY	\$744.22	\$23,643.87



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			juntas: selladas con pasta tipo redmix o equivalente y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) registros para lámparas y pasos, recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
32.00	31.77	m2	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	COMEX	VINIMEX	\$167.15	\$5,310.36
33.00	66.00	m2	Servicio de suministro e instalación de panel de pared wpc para interior, decorativo tipo lambrín para interior de moldura vertical, fabricado de un polímero sintético, con referencia al modelo "Cao Cao tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con alturas de hasta 3.00 mts. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TRADICIONAL PINO BRONCE	CAO CAO	\$2,369.08	\$156,359.28
34.00	72.72	m2	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en estructura de diferentes diámetros con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SHERWIN WILLIAMS	METAL CLEAN	\$249.54	\$18,146.55
35.00	1.00	pza	Fabricación, suministro y montaje de mueble de recepción a base de carpintería en forma de L, altura frontal de 1.10 m, altura de trabajo 0.75 m, pasadocumentos 40 cms, trabajo 60 cms, longitud principal de 3.00 m, retorno de 1.50 m, cubierta de cuarzo blanco, y frente de lambrín wpc con referencia al modelo "Cao Cao tradicional Pino Bronce" o su equivalente en calidad, con iluminación superior e inferior por el frente en ambas caras de la L con tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$99,478.72	\$99,478.72
ALUMINIO Y CRISTAL							
36.00	22.42	m2	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado templado tipo Protekto, compuesto por	PROTEKTO	VARIOS	\$9,956.94	\$223,234.59



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			crystal templado tintex de 6 mm + PVB 0.76 mm + cristal templado claro de 6 mm, con barrenos, resagues y cantos pulidos brillantes, para puertas o ventanas de distintas dimensiones. Incluye retiro de cristal quebrado, recuperación y reinstalación de herrajes existentes, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellado con silicón neutro, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
37.00	1.00	pza	Servicio de suministro e instalación de cristal templado o laminado transparente de 6 mm de espesor sobre jardinera interior de 3.78 x 1.30 mts. Incluye: cantos pulidos, perfiles, herrajes de soporte, fijaciones, sellos, nivelación, limpieza final y pruebas de estabilidad, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$32,696.99	\$32,696.99
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA							
38.00	3.00	pza	Reparación y mantenimiento de puerta caída o con arrastre de cristal templado con herrajes de aluminio y acero inoxidable, sin marco, batiente o corrediza. Incluye desmontaje y reinstalación, ajuste de bisagras tipo Ryobi o equivalentes, revisión de herrajes, nivelación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	N/A	N/A	\$1,928.64	\$5,785.92
39.00	42.00	pza	Mantenimiento de fachada suspendida con sistema araña, considerando la revisión y ajuste de los herrajes de dos o cuatro puntos existentes. Incluye: Mano de obra, herramienta, ajustes, limpieza de herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$1,967.36	\$82,629.12
40.00	113.67	m2	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una altura de 7.00 mts. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$95.23	\$10,824.79
41.00	33.35	m2	Servicio de limpieza desincrustante profunda de cristales exteriores e interiores con calcificaciones, sarro, marcas de agua, etc, hasta una altura de 7.00 mts, con químicos desincrustantes ácidos (Ej. Alumbra industrial, Margrey o 3M), aplicados muy temprano por la mañana o al atardecer, cuidando herrajes y juntas, usar fibra de acero grado 0000 de ser necesario. Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$95.23	\$3,175.92
42.00	125.23	m2	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60, 100 y 400. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$600.45	\$75,194.35
INSTALACION ELECTRICA							



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

43.00	7.00	sal	Servicio de instalación de salida eléctrica para lámparas. Incluye: canalización con tubo conduit galvanizado, con sus accesorios: codos, conectores, uniones, abrazaderas y cajas de registro o derivación, comprende el tendido de conductores de cobre tipo thw-ls, de hasta cal 12 awg para fases, neutros y tierras físicas, cable armado con conectores; conduit fs, tornillería, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, pruebas de continuidad, polaridad y aislamiento, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.	N/A	N/A	\$3,949.83	\$27,648.81
44.00	3.00	pza	Suministro e instalación de luminaria led colgante negro, con referencia al modelo "Artika Glitzer 1PDT-1GL-HD3BL" o su equivalente en calidad, 6.5 watts, temperatura de color de 3000 °K, o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ARTIKA	GLITZER	\$1,944.82	\$5,834.46
45.00	50.40	ml	Suministro e instalación de tira de luz led flexible, 127 v, 3000 k, con referencia al modelo "Jako LJ02835" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, conexión eléctrica, cableado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	JAKO	LJ02835	\$633.78	\$31,942.51
46.00	1.00	pza	Suministro e instalación de apagador sencillo, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad. Incluye: placa de 1 módulo con referencia al modelo "modus E5N1BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada, conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	BTICINO	E2001BN	\$3,860.26	\$3,860.26
47.00	2.00	pza	Servicio de suministro e instalación de apagador doble, 127 volts, 10 amp, color blanco, con referencia al modelo "modus E2001BN de Bticino" o su equivalente en calidad. Incluye: placa de 2 módulos con referencia al modelo "modus E5N2BNR de Bticino" o su equivalente en calidad, chalupa de PVC verde reforzada, conexión eléctrica, cableado, herramienta, materiales de consumo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	BTICINO	E2001BN	\$4,011.47	\$8,022.94
48.00	4.00	pza	Servicio de reubicación de contacto eléctrico consistente en retiro y ubicación en nueva posición. Incluye: canalización, conexiones, soportaria, cableado con una distancia máxima de 10 metros, identificación de circuito, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	N/A	N/A	\$3,717.31	\$14,869.24
49.00	1.00	pza	Servicio de reubicación de switch existente hasta 1 metro, consistente en: Identificación de nodos, desconexión, desmontaje y montaje de switch, conexión de nodos y accesorios, pruebas de conectividad, ajustes, materiales menores, mano de obra, equipo y herramienta.	N/A	N/A	\$405.17	\$405.17



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 661/2026
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

SUBTOTAL	\$1,275,815.61
I.V.A.	\$ 204,130.50
TOTAL	\$1,479,946.11

Resolutivo 1: La propuesta económica del proveedor **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta económica del proveedor **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** al ser la única propuesta solvente económicamente, es la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Elaboró: E.F.M.
Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3