



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 663/2026** referente al **"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"**, requerido por la **Secretaría de Educación**, mediante el número de aprovisionamiento **04-216-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **26 de agosto de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).

2. El **08 de septiembre de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).

3. El **15 de septiembre de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(03) tres licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**
- **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.• CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.• CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**, por lo que se manifiesta que las propuestas de los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** y **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** son solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número 24/622/2026 validado por **Andrés Alarcón Escallada**, en su carácter de **Encargado de Enlace Administrativo de Compras de la Coordinación de Servicios Generales** perteneciente a la **Secretaría de Educación**, así como por **Vanessa Selene García Campos**, en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios**, perteneciente a la **Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.• CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.• CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** y **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolos solventes técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** y **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de LA LEY.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

En ese tenor, al entrar al estudio de las propuestas económicas mas bajas, se observa que existe un empate entre los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**, toda vez que sus precios tienen una diferencia entre sí de menos del dos por ciento.

En ese sentido, resulta aplicable el artículo 49, numeral 2, fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice a la letra:

"...Artículo 49.

I. A los proveedores que hagan constar su aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco;..."

En esa misma línea, de la revisión a las propuestas recibidas por los 2 licitantes empatados, obtenemos que el proveedor denominado como **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, **NO ACEPTA** la retención para la aportación al Fondo Impulso Jalisco, mientras que el proveedor denominado **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**, **ACEPTA** la retención para aportación al Fondo Impulso Jalisco, por lo cual en virtud del criterio de desempate previsto en el numeral 2 fracción I del artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá adjudicar a favor del proveedor **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**

Se hace el señalamiento que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo número 3.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí educido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo y 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la Licitación Pública Local LPL 663/2026 referente al "SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS" al licitante denominado **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** y **DESEMPATE** por la cantidad de \$6'450,243.50 (seis millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.) IVA incluido.

Se hace la manifestación de que el proveedor solicita el 50% de anticipo en su propuesta económica.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y del servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar el monto establecido en el presente fallo.



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDA	CANTIDAD	UM.	DESCRIPCIÓN
			INTERNO DE ATRIZ HERNANDEZ C. Joaquín Angulo 852, 44200, Guadalajara, Jalisco
1.0	20.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/HR), FRIGIDALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMP261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DORMITORIOS 1, 2, 3, 4, 5)
2.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), FRIGIDALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 800 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (3 AULAS EXTREMA DERECHA NIVEL 1 Y 2)
3.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, UJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, UJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
5.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, UJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
6.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, UJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
7.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
8.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
9.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
10.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
11.0	89.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
12.0	93.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.0	26.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
14.0	215.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, R#HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 80°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-08-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
15.0	20.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
16.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
17.0	80.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAJA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 402, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
18.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PLA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
19.0	20.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLAROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ALIMENTADOR Y TABLEROS DERIVADOS			
20.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CAJA MOLDEADA (TERMOMAGNÉTICO) TIPO ATORNILLABLE DE 3 POLOS (TRIFÁSICO), CAPACIDAD NOMINAL DE 200 AMP, CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN TÉRMICA FRONTAL, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 25,000 A (25 kA) A 415 VCA, TENSION NOMINAL DE OPERACIÓN DE HASTA 690 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO MEGATIKER M2 250 (T723N200) MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE FIJACIÓN O HERRAJES PARA MONTAJE EN CHASISBARRAS, CONECTORES O ZAPATAS PARA CONDUCTORES DE FUERZA, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INTEGRAL INSTALACIÓN.
21.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS R#HS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA, GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "3R", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-910-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
22.0	10.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

23.0	10.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
24.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
25.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
26.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
27.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
28.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGUN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
29.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3000 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A.CE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
30.0	392.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LB/THHW-LB, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-083-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
31.0	452.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LB/THHW-LB, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-083-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
32.0	94.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
33.0	113.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
34.0	98.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
35.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
36.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
37.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
33.0	16.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
39.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
40.0	113.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
41.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
42.0	62.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
43.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
44.0	18.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
45.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
46.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO30L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
47.0	26.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
48.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
49.0	620.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THH-W-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-488, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
50.0	671.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THH-W-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-488, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
51.0	250.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA TEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
52.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A



Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			LA INTENPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
53.0	310.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
54.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
55.0	100.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
56.0	50.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
57.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTENPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
58.0	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
59.0	21.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
60.0	21.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
61.0	50.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT EN AZÓTEAS A BASE DE PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 2"x3/16" TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, FIJADO CON SOLDADURA 6013, EN FORMA TIPO PORTERÍA CON UNA ALTURA DE 30 CM. CON ABRAZADERA ROSCADA TIPO 1/2" CON TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN, FIJADO A LA LOSA CON TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE A2 CONFORME A LA NORMA DIN 933, ANCLAJE QUÍMICO CON RESINA EPOXICA MODELO HIT-RE 500 V3 O SIMILAR EN CALIDAD, CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES, TRASLADOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
62.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
63.0	10.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPUESTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
			CPS
			Calz del Federalismo Nte 975, Mazcuilton, 44200 Guadalajara, Jal.
64.0	6.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,600 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 41.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTI CONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (3 AULAS EXTREMA DERECHA NIVEL 1 Y 2)
65.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

69.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
67.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAPLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
68.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAPLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
69.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, UMPADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
70.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, UMPADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
71.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, UMPADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
72.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-435-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
73.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
74.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
75.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
76.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
77.0	38.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, LIA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
78.0	12.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
79.0	1.00	PZA	TALLEROS Y DERIVADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QD320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
80.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO DO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QD3190 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
81.0	8.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "GT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-488, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
82.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
83.0	1.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
84.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
85.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
86.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO DO ENCHUFABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QD210 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
87.0	450.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "GT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-488, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
88.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
89.0	96.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
90.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
91.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
92.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
93.0	20.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA



Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			NORMATIVA NMX-J-636-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
94.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 0 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
96.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-671-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
98.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-671-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
97.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-671-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
98.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
99.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CÁMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
100.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
SEPIPE Av. Manuel Avila Camacho 2272, Sector Hidalgo, 44213 Guadalajara, Jalisco			
101.0	9.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/Hr, 45.0 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO BMF2013-CMF281J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
102.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTUHR), FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLOC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNOSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUY-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
103.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LISA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-90, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
104.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LISA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-90, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
105.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CALCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

105.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ANNAPLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE POCO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
107.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LÍJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
108.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LÍJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
109.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LÍJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
110.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, R&HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 800V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
111.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8". TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
112.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
113.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
114.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
115.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
116.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TABLERO Y DERIVADOS			
117.0	1.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
118.0	66.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/LS/THW/LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS R&HS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "ER", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
119.0	14.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPEZADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
120.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
121.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
122.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
123.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y ENPAQUE, PARA INTemperie. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
124.0	1.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 2X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, RETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
125.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, JUL, CON REFERENCIA AL MODELO H150PMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
126.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VCA). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
127.0	1.00	SERV	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES A TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 42 ESPACIOS NUEVO. INCLUYE: PEINADO DE CABLEADO, REUTILIZACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NOMBRES DE ÁREAS CONTROLADAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
128.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO CO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
129.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
130.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
131.0	166.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
132.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
133.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			INTERPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 80°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
134.0	52.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTERPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
135.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-L-S, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTERPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 80°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
136.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
137.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
138.0	33.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
139.0	18.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
140.0	14.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
141.0	4.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
142.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
143.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
144.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
145.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
			EDIFICIO C Av. Fray Antonio Alcalde 1381-edificio C. Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal.
146.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGECALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR 3VS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1105 M3/H, 48.5 DB, 24 GM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MOD TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-QMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

147.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
148.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
149.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
150.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
151.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
152.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
153.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
154.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, R013, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 900V, 80°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-I-435-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
155.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fw) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
156.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
157.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
158.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
159.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
160.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QC220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
161.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS REHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-303, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-563-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
162.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
163.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
164.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
165.0	11.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
166.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
167.0	6.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
168.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
169.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
170.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
171.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
172.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAPETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
173.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ESCUELA LAZARO CARDENAS Cm. Sta Clara, Sta. Matilde s/n, Santa Margarita 1a Secc., 46140 Zapopan, Jal.			
174.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/HR), FRIGÍDICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 46.5 DB, 24 GM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCION AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCION SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO ENF261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
175.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
176.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
177.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CELULA CERRADA (TIPO ARMARFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RIGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHLLADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
178.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CELULA CERRADA (TIPO ARMARFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RIGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHLLADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
179.0	24.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRAULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
180.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PARA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRAULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
181.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFLE PARA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRAULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
182.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FLEXIBLE TIPO US0 EXTRA-RIGIDO TIPO ST 60°C, 600V, R&HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESISTENCIA A ACIDOS, AGENTES QUIMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASION, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUIMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NOM-1-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
183.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
184.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERIA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAMETRO; TAQUETES DE EXPANSION DE 1/4" DE DIAMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESION DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/8" DE DIAMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/8" DE DIAMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
185.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRAULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
186.0	8.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIAMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERIA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLAROCA, REPOSICION DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCION DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
187.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO 00 ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

188.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-488, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
189.0	45.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECANICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
190.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
191.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
192.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
193.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
194.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
195.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONOULET OVALADO SERIE S DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
196.0	0.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
197.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
198.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
199.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL, 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERROS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FUMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPIES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
200.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DISEÑO Av. Enrique Díaz de León 1152, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal.			
201.0	6.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 CM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO SMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SITE PB, SITE P2, SALA DE JUNTAS P1, PAGOS P1, ADMINISTRACIÓN PERSONAL P1, DEPARTAMENTO JURIDICO P1)
202.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 95-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
203.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 95-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
204.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
205.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
206.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
207.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
208.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
209.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RSHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-438-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
210.0	3.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (F4) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
211.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
212.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
213.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLEROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
214.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

215.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
218.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA, GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
217.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECANICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
218.0	105.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-636-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
219.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-636-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
220.0	85.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
221.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
222.0	35.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
223.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIAMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
224.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIAMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
225.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIAMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
226.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIAMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
227.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIAMETRO, TORNILLOS CAGEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
228.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DISEÑO: COCULA			
C. Tecnológico 6, Lomas de Cocula, 46803 Cocula, Jal.			
229.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUHR).



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			FRIOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 800 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO RMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Sala de juntas, oficina No. 1)
230.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
231.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
232.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
233.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
234.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
235.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
236.0	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
237.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
238.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
239.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, R0HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
240.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
241.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
242.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
243.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
244.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
245.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
246.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO Q0 ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
247.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LSTH/WHLS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CIT", RESISTENTE A LA TEMPERE GRABADO "ST", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
248.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA TEMPERE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 900 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
249.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
250.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
251.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
252.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
253.0	20.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
254.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
255.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
256.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

257.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
258.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
259.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPUESTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA DCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVISTOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DRSE JOCOTERHO Vicente Guerrero Pto. 303, El Pantheon			
260.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), FRIGOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
261.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95.5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
262.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95.5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
263.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
264.0	36.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
265.0	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
266.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
267.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
268.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, R0HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
269.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8", TAQUETE DE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
270.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8", PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
271.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
272.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
273.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFL ALUMINIO, TABLAROCA, PLJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
274.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
275.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2015 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO 00215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
276.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LSTHWW-LR, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "5K", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
277.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA TEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
278.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
279.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
280.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPL DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
281.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
282.0	20.00	JDD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
283.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

284.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
285.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
286.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
287.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RODANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
288.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DISEÑO OTOLÁN José Ma. Morelos, Plaza San Felipe			
289.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUHR), FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRÍAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO RMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Área general P1, Sala de juntas P6)
290.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRÍAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF261J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Área general P1)
291.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-10, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
292.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-10, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
293.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
294.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
295.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIAJ, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA SS-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
296.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIAJ, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA SS-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
297.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
298.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
299.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIAJ, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
300.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIAJ, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
301.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIAJ, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
302.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, 4x18, DE 4 HILOS CAJUE 4x18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA MMX-J-450-ANDE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
303.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
304.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
305.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
306.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
307.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PLJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
308.0	12.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
309.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
310.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
311.0	360.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS R&HS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-499, NMX-J-551, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
312.0	180.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA TEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
313.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
314.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
315.0	90.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
316.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
317.0	45.00	JCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
318.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
319.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
320.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
321.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
322.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
323.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE:



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
324.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DPTA C. Helios 1217, Mirador del Sol, 45084 Zapopan, Jal.			
325.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1PH, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRÍAMENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRU UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
326.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 90-S0, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
327.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 90-S0, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
328.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
329.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
330.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
331.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
332.0	14.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
333.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO US0 EXTRA-RÍGIDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
334.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
335.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
335.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
337.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CASCITA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4". BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
338.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLARÓCA, PLJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
339.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASEO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASEO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA RCCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
340.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QD215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
341.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
342.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
343.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
344.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
345.0	70.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
346.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
347.0	35.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAUFERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
348.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE S DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
349.0	8.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
350.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

351.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
352.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANGLO DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", CÓPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
353.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPUESTERIA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PISO 7 ARCHIVO Av. Prof. Alcalde 1855, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jalisco.			
354.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/Hr). FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60. REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Dirección)
355.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, PUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-30, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
356.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, PUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-30, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
357.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
358.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
359.0	12.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
360.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
361.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓPLE PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
362.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, RHH, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 500V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
363.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (F4) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA (601) DE 1/8, TAQUETE DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
364.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fa) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 8013 DE 1/8". PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
365.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
366.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
367.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
368.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 8" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLAROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
369.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO GO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A.D. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
370.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-499, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-089-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
371.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECANICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
372.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
373.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
374.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
375.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
376.0	6.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
377.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT GALVALDO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

379.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
379.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
395.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
381.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y PULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLÉS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
382.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPUESTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TORRE DE EDUCACIÓN Av. Fray Antonio Alcalde 1361, Observatorio			
383.0	9.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMP261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
384.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (43,000 BTUHR), FRIO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE -51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
385.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
386.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
387.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
388.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
389.0	172.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
390.0	84.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
391.0	50.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
392.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, R#HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 80°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
393.0	14.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 8013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
394.0	14.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 8013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
395.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
396.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
397.0	123.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
398.0	63.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO TABLAROCA, PLJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
399.0	14.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVÍOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
400.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 ADE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
401.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 ADE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
402.0	700.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-L5/THHW-L5, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS R#HS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "1C", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-430, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-053-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOL.T.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
403.0	350.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
404.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
405.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
406.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
407.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
408.0	138.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
409.0	66.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
410.0	60.00	JOO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
411.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
412.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
413.0	50.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
414.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
415.0	25.00	JOO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
416.0	25.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECURTIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
417.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
418.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
419.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
420.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
421.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
422.0	85.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
423.0	13.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TABLEROS			
424.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QOS12L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
425.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOS100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
426.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LSITHHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-495, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-035-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
427.0	65.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA TEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
428.0	65.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
429.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
430.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓRDL DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
431.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
432.0	25.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAUFUERZA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

433.0	21.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CANA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ADMIZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RÓNDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
434.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE S DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LR, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
435.0	5.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CENTRAL			
436.0	4.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
437.0	8.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/HR), FRIGIDALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 21 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO ENF261U-CMF261U O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
438.0	5.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO-TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), FRIGIDALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/1Ø, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECARGAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UMNO O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
439.0	3.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTU/HR), FRIGIDALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1Ø, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121U-CMC121U O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
440.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, L.U.A, ESTOPA, FUNENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
441.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, L.U.A, ESTOPA, FUNENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
442.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
443.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M"



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
444.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
445.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
446.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
447.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
448.0	102.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
449.0	56.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
450.0	64.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
451.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRAÍDO TIPO ST 60°C, 600V, ReHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4016 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NOM-043-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
452.0	16.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 8013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
453.0	16.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 8013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
454.0	2.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
455.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
456.0	96.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

457.0	64.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
458.0	16.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABAOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
459.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
460.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
461.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
462.0	410.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
463.0	630.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
464.0	473.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
465.0	132.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
466.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
467.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
468.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

469.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
470.0	66.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
471.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
472.0	35.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
473.0	135.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
474.0	19.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
475.0	83.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
476.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
477.0	40.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
478.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
479.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
480.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
481.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
482.0	8.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
483.0	100.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
484.0	14.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
485.0	62.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
486.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

487.0	30.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PAREO DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-636-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
488.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
489.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
490.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
491.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
492.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
493.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
494.0	122.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO GAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRASADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
495.0	32.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ALIMENTADOR Y TABLEROS DERIVADOS DESDE ILINE			
496.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JCA36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUCCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.), INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
497.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGUN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO Q0342L225G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
498.0	299.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-L5THHW-LB, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIERE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-008, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-003-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
499.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALCIBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NOMIAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
500.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE RBTB1, DIMENSIONES: 80X50X15 CM, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENCOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECANICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
501.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCPI, INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
502.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
503.0	32.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
504.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
505.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAUFERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
506.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TABLERO AREA TALLER			
507.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
508.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
509.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
510.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
511.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Av. Manuel Ayta Domínguez No. 1241			
512.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTUHR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ÁNGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUN48UMNC O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
513.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANOBRAS, ARRASTRES, LUJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			95-6 SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
514.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-6, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
515.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/4" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
516.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/4" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
517.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
518.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
519.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
520.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, ROPS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
521.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA #013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
522.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA #013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
523.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
524.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CANA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
525.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
526.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPONERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

527.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2x40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
528.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
529.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
530.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
531.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
532.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
533.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
534.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
535.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
536.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
537.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
538.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
539.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CÁMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
540.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Av. Manuel Arce Camacho 1016			
541.0	2.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANCLAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P6)
542.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD CC 4.0 T.R. (48,000 BTUHR), FRIGOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240/3/50, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ÁNGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNOSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P5)
543.0	5.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 Q/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P5, P6, P7)
544.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, PUNENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
545.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, PUNENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
546.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
547.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
548.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
549.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
550.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
551.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RÍGIDO TIPO ST 60°C, 600V, R0HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
552.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON PIERRO ÁNGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
553.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (1w) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
554.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
555.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
556.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4x2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
557.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PLJA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
558.0	5.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLAROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
559.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
560.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
561.0	330.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
562.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
563.0	100.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
564.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
565.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
566.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
567.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
568.0	25.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
569.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
570.0	12.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
571.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
572.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
573.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
574.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ALIMENTADOR DE PU A PS			
575.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HUL, CON REFERENCIA AL MODELO H15(SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
576.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL [18 KA @ 480 VCA.], INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
577.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGUN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
578.0	220.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LSITHHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-495, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-053-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
579.0	55.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLÉ SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
580.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
581.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

			INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
582.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
583.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
584.0	30.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
585.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
586.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
587.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
588.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
589.0	5.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
DISEÑO 402			
590.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/Hr), FRIGIDOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMCI21J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
591.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,000 BTU/Hr), FRIGIDOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
592.0	2.80	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO-TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/Hr), FRIGIDOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE -61 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL, DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECARGAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUY-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

593.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
594.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO PISO TECHO, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
595.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
596.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
597.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
598.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
599.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
600.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
601.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
602.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
603.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
604.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
605.0	8.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

606.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
607.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
608.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
609.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
610.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
611.0	13.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLARCA, PIA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
612.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO 5T 90°C, 600V, RSHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 900V, 90°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
613.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA TEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU221RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
614.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
615.0	230.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-450, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
616.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-450, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
617.0	140.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RSHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA TEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-450, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
618.0	75.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
619.0	11.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
620.0	27.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
621.0	16.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
622.0	33.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE. COPLER HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
623.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
624.0	4.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
625.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
626.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 7 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y ENPAQUE, PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
627.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
628.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los servicios adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 68, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publique-se el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", los contratos y las órdenes de compra deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, los proveedores adjudicados deberán presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan o fundamentan y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 26 de octubre de 2026.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.
Cargo: Coordinador A.


ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

OMAR PALAFOX SÁENZ.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.


ANDRÉS ALARCÓN ESCALLADA
ENCARGADO DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

Nº.	Documentos	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.
1	Propuesta técnica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la Proposición	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Participante	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones Del Participante	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación S Al Militar	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y ACEPTA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración De Estratificación	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9. Listado de miembros y representantes	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ante el imss)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
13	Acuse de autorización al imss para hacer público el resultado de la Consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el sat)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
15	Constancia de situación fiscal (sat)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
16	Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos ante infonavit	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
17	Identificación oficial del licitante o su representante legal	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V., CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.,** son solventes documentalmente.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.

Cargo: Coordinador A.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2

Evaluación Técnica.

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio 24/622/2026 validado por Andrés Alarcón Escallada, en su carácter de Encargado de Enlace Administrativo de Compras de la Coordinación de Servicios Generales de la Secretaría de Educación, así como por Vanesa Selene García Campos, en su carácter de Coordinador de Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la Licitación Pública Local LPL 663/2026 en la cual se requiere el "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS", informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Ud.	Cant.	CALANTHE ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO LP S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HENSA S.A. DE C.V.
	Intervenido: Beatriz Hernández C. Juan Antonio 852-44204 Guadalajara, Jal.					
1	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split Inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 2.0 tr. (22,700 btuh); Motor, alimentación eléctrica 230/1/60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anti-congelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emc121jcm261 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (domitorios 1, 2, 3, 4, 5)	Serv	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
2	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split Inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 1.0 tr. (12,800 btuh), motor, alimentación eléctrica 230/1/60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 650 m3/h, 44.5 db, 12 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anti-congelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emc121jcm261 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3 aulas, extrema derecha nivel 1 y 2)	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
3	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	200	Si cumple	Si cumple	Si cumple
4	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	200	Si cumple	Si cumple	Si cumple
5	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
6	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
7	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrógeno de célula cerrada (tipo ampollet) resistente a la difusión	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
8.	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible forrado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple
9.	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	200	Si cumple	Si cumple
10.	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	230	Si cumple	Si cumple
11.	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	69	Si cumple	Si cumple
12.	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	63	Si cumple	Si cumple
13.	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	26	Si cumple	Si cumple
14.	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo 60°C, 600v, rojo, de 4 hilos calibre 4x16 awg, con las siguientes características: resistencia a golpes, agentes químicos, ácidos, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceites, tensión 600v, 90°C, cumpliendo la normativa nme-j-436-ansl. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	215	Si cumple	Si cumple
15.	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (le) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8", taquetes de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pestus anticorrosiva color gris esmerilado; pintura esmalte negra; thinner; estopa; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	20	Si cumple	Si cumple
16.	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	3	Si cumple	Si cumple
17.	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazadera para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	50	Si cumple	Si cumple
18.	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de: abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminado, tablaroca, pia para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple
19.	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de enlapiestaría, losa de concreto, losa de metal, cristal, veraneta de	Serv	20	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

	aluminio, trabajos en tabla rosa, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
Alimentador y tableros derivados						
20	Suministro e instalación de interruptor automático de caja moldeada (termomagnético) tipo atomizable, de 3 polos (trifásico), capacidad nominal de 200 amp., con dispositivo de regulación térmica frontal, protección contra sobrecarga y cortocircuito, capacidad interruptiva de 25,000 a (25 ka) a 415 vca, tensión nominal de operación de hasta 650 vca, con referencia al modelo megatiker m2 250 (723n200) marca brion o su equivalente en calidad. Incluye: kit de fijación o herrajes para montaje en chasis/barras, conectores o capotes para conductores de fuerza, materiales de consumo, pruebas de operación mecánica y eléctrica, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta e integral instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
21	Suministro e instalación de cable de cobre 19w-19/19w-16, calibre 3/0 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rñh, con resistencia a la propagación de flama grabado "fr", resistente a la intemperie grabado "fr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
22	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 6 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
23	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 2-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
24	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 2-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
25	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
26	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
27	Suministro e instalación de contabanco y monitor para tubo conduit pared delgada de 2-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
28	Suministro e instalación de centro de carga tipo qd con 30 espacios, nema 1, para empotrar o sobremontar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales de 200 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qd300200g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
29	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qd enchufable de 3x60 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 3 polos, capacidad de 60 amp., 240 vca con referencia al modelo qd000 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
30	Suministro e instalación de cable de cobre 19w-19/19w-16, calibre 2 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rñh, con resistencia a la propagación de flama grabado "fr", resistente a la intemperie grabado "fr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-488, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	392	Si cumple	Si cumple	Si cumple
31	Suministro e instalación de cable de cobre 19w-19/19w-16, calibre 4 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rñh, con resistencia a la propagación de flama grabado "fr", resistente a la intemperie grabado "fr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-	Mts	452	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	anco. nmx-j-488, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-093-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
32	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 6 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-anco, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	96	Si cumple	Si cumple
33	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 8 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-anco, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	113	Si cumple	Si cumple
34	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	85	Si cumple	Si cumple
35	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
36	Suministro e instalación de copie de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple
37	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple
38	Suministro e instalación de contratuercas y monitor para tubo conduit pared delgada de 1-1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	16	Si cumple	Si cumple
39	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1-1/2" de diámetro, tipo lb, lr, lt, l, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple
40	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	113	Si cumple	Si cumple
41	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple
42	Suministro e instalación de copie de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	62	Si cumple	Si cumple
43	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	18	Si cumple	Si cumple
44	Suministro e instalación de contratuercas y monitor para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	18	Si cumple	Si cumple
45	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1-1/4" de diámetro, tipo lb, lr, lt, l, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple
46	Suministro e instalación de centro de carga tipo qo con 20 espacios, nema 1, para empotrar o sobrepasar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, aperturas principales de 125 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qo320125j o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple
47	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y	Pza	20	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	bandera de disparo vis-irp, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vac con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
48	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventura y bandera de disparo vis-irp, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vac con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
49	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rñs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-993-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	620	Si cumple	Si cumple	Si cumple
50	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rñs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-993-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	671	Si cumple	Si cumple	Si cumple
51	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 10 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salinos, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	250	Si cumple	Si cumple	Si cumple
52	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salinos, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	110	Si cumple	Si cumple	Si cumple
53	Suministro e instalación de tubo conduit roscado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	310	Si cumple	Si cumple	Si cumple
54	Suministro e instalación de curvas 90° para tubo conduit roscado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
55	Suministro e instalación de cable para tubo conduit roscado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	100	Si cumple	Si cumple	Si cumple
56	Suministro e instalación de contraluzes y monitor para tubo conduit roscado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
57	Suministro e instalación de conduit flexible serie 7 de 3/4" de diámetro, tipo B, V, E, L, X, con tapa y empaque, para intemperie. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
58	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado enargelado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	21	Si cumple	Si cumple	Si cumple
59	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	21	Si cumple	Si cumple	Si cumple
60	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	21	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

61	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit en azoteas a base de perfil de acero en ángulo de 2"x3/16" terminado con pintura anticorrosiva, fijado con soldadura 6013, en forma tipo portera con una altura de 30 cm, con abrazadera metálica tipo "u" con tuerca y contratuercas, rondana plana y de presión, fijado a la losa con tornillo hexagonal de acero inoxidable #2 conforme a la norma din 933, anclaje químico con resina epoxica modelo hite 500 v3 o similar en calidad, cortador de 1/4" de diámetro, incluye: cortos, trasladar, desperdicios, trastes, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	Pza	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
62	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería conduit a base de unicalal for2, desde 3 hasta 6 abrazaderas para unicalal desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillos del # 10 por 1-1/2" de longitud, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
63	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso es muro de concreto, muro de mampostería, base de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales a igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
64	Cipe Cala del federalismo año 979, mazatlan, 44300 guadalajara, jalisco					
64	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: coef. eer 10.50, con capacidad de 1.0 t: (12,800 btu/hr), friocalor, alimentación eléctrica 220V/1/00, refrigerante r-32, compresor xvs compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.5 db, 12 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silenciosa, con referencia al modelo ama121j-omc121j o equivalentes. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahj, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3 aulas extrema derecha nivel 1 y 2)	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
65	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
66	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
67	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armatex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "f" o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de paro cerrado densidad 17, pintura ahumada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
68	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armatex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "f" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de paro cerrado densidad 17, pintura ahumada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
69	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, fja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	72	Si cumple	Si cumple	Si cumple
70	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, fja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	18	Si cumple	Si cumple	Si cumple
71	Suministro e instalación de copie para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, fja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
72	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo et 60's, 600v, rch, de 4 hilos calibre 4x16 awg, con las siguientes características:	Mts	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grietas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°c, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
73	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquetes de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura semilla negra, filler, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
74	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura semilla negra, filler, estopa, taquetes de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
75	Suministro e instalación de gas refrigerante r32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
76	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unicanal 4x2, abrazaderas para unicanal de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
77	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo anillo de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tableros, pila para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	36	Si cumple	Si cumple	Si cumple
78	Servicio de pasa para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consiste en pasa en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, orical, ventanilla de aluminio, trabajos en teja roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Tafelero y derivados						
79	Suministro e instalación de centro de carga tipo qo con 20 espacios, nava 1, para empotrar o sobreponer según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zapatos principales de 125 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qo320R25g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
80	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 3x100 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visible, 10,000 a de capacidad interruptiva, 3 polos, capacidad de 100 amp., 240 vca con referencia al modelo qo3100 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
81	Suministro e instalación de cable de cobre #1w-its/1hw-its, calibre 1/0 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ence, nmx-j-468, nmx-j-655, nmx-j-472, nmx-j-474-ence, nmx-j-693-ence, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 50°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
82	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 6 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ence, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 73°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
83	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
84	Suministro e instalación de corrector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
65	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	2	Si cumple	Si cumple
66	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo go enchufable de 2x10 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-tilip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 10 amp., 120/240 vca con referencial al modelo qo210 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
67	Suministro e instalación de cable de cobre three-ethw-w, calibre 12 awg, con las siguientes características: bajo emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "3d", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-405, nmx-j-563, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	450	Si cumple	Si cumple
68	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para línea física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple
69	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	95	Si cumple	Si cumple
90	Suministro e instalación de curvo 90° para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
91	Suministro e instalación de copia de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple
92	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	20	Si cumple	Si cumple
93	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	20	Si cumple	Si cumple
94	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 3/4" de diámetro, tipo ls, lr, ll, e, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple
95	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	9	Si cumple	Si cumple
96	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
97	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
98	Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 6"x6" con tapa ciega o realzada. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple
99	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería conduit a base de unicel 4x2, desde 3 hasta 8 abrazaderas para unicel desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tamaño del # 10 por 1-1/2" de longitud, mediana plana y de presión de 14", disco sortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

100	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanales de aluminio, trabajos en tablas, etc., reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
	México Av. Manuel Ávila Camacho 2272, sector Hidalgo, 44210 Guadalajara, Jalisco					
101	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser hasta 16.50, con capacidad de 2.0 tr. (22,700 btu/hr), triocolor, alimentación eléctrica 230/1/60, refrigerante R-32, compresor variable (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo am261jcm061 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahvi, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
102	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser hasta 17, con capacidad de 4.0 tr. (48,900 btu/hr), triocolor, alimentación eléctrica 220-240/3/60, refrigerante R-410a, tipo de motor evaporador tipo turbo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire -51 m3/min / 1800 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 18° por distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnóstico con visualización de códigos de error y protección por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo auz-48uuno o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahvi, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
103	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 60-60, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
104	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 60-60, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
105	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
106	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
107	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	48	Si cumple	Si cumple	Si cumple
108	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
109	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
110	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo st 60°c, 600v, 1000v, 4 hilos cobre 4x16 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°c.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	cumpliendo la normativa nmx-j-436-ence. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
111	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (ta) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
112	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
113	Suministro e instalación de gas refrigerante r-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
114	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas perno unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
115	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, taladro, pila para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
116	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acanalados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Tablero y derivación						
117	Servicio de retro sin recuperación de centro de carga existente de hasta 20 espacios. Incluye: identificación de circuitos, desconexión eléctrica, aceros, fierros, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
118	Suministro e instalación de cable de cobre 8/16-18/16-18, calibre 1/0 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas: rñs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cl", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-493, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-063-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	56	Si cumple	Si cumple	Si cumple
119	Suministro e instalación de tubo conduit roscado pared gruesa de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipaisado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
120	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit roscado pared gruesa de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipaisado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
121	Suministro e instalación de cople para tubo conduit roscado pared gruesa de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipaisado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
122	Suministro e instalación de contraluz y monitor para tubo conduit roscado pared gruesa de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipaisado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
123	Suministro e instalación de condalet ovalado serie 7 de 2" de diámetro, tipo lb, lr, ll, c, t, u, con tapa y empaque, para intemperie. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
124	Servicio de retro sin recuperación de interruptor termomagnético tipo line ó de caja moleada existente de hasta 3x250 amp. Incluye: identificación de circuitos, desconexión eléctrica, aceros, fierros, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

125	Suministro e instalación de gabinete para interruptor de caja moldeada, tipo nema 1 empotrar, 2-3 polos, 15-150 amps, tipo de marca htl, hgl, hjl. Con referencia al modelo h150fmx o su equivalente en calidad. Incluye: elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
126	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 125 amp., 3 polos, zapatas principales, con referencia al modelo h036125 o su equivalente en calidad, capacidad de interrupción normal (18 ka @ 480 v.c.a.). Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
127	Servicio de reubicación de circuitos existentes a tablero eléctrico de distribución de hasta 42 espacios nuevo. Incluye: peinada de cableado, reubicación de interruptores termomagnéticos, identificación de circuitos, etiquetado, directorio con nombres de áreas controladas, desconexión eléctrica, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
128	Suministro e instalación de centro de carga tipo go con 20 espacios, nema 1, para empotrar o sobrepasar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales de 125 amp., 120/240 volt, con referencia al modelo q0320125g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
129	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo go enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-irp, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo q0220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
130	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo go enchufable de 2x40 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-irp, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 40 amp., 120/240 vca con referencia al modelo q0240 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
131	Suministro e instalación de cable de cobre thw-lt/thw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ft", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	160	Si cumple	Si cumple	Si cumple
132	Suministro e instalación de cable de cobre thw-lt/thw-ls, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ft", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
133	Suministro e instalación de cable de cobre thw-lt/thw-ls, calibre 8 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ft", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
134	Suministro e instalación de cable de cobre de alambre en temple suave, calibre 12 awg (para tierra fijas), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	52	Si cumple	Si cumple	Si cumple
135	Suministro e instalación de cable de cobre thw-lt/thw-ls, calibre 10 awg (para tierra fijas), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ft", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

136	Suministro e instalación de tubo conduit rosado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
137	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit rosado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
138	Suministro e instalación de cople para tubo conduit rosado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	33	Si cumple	Si cumple	Si cumple
139	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit rosado pared gruesa de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	18	Si cumple	Si cumple	Si cumple
140	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 7 de 3/4" de diámetro, tipo lb, ll, l, o, t, x, con tapa y empaque, para impermear. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
141	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
142	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
143	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
144	Suministro e instalación de soporte tipo cerna para tubería conduit a base de unical 4x2, desde 2 hasta 8 abrazaderas para unical desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillos del # 10 por 1-1/2" de longitud, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
145	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla rosa, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Seri	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
146	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser 18.00, con capacidad de 2.0 U (22,700 Btu/h), friocalor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor tipo compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 gpm de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función sleep, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emf201-emf261 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Seri	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
147	Suministro e instalación de tubo tipo 1" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flees, maniobras, amastes, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
148	Suministro e instalación de tubo tipo 1" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flees, maniobras, amastes, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
149	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitró de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 1" o 1 1/2" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flees, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-licia	Mts	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	color negro, manita de peso cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
150	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amarflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 1" o 1 1/2" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de peso cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
151	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarres, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
152	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarres, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
153	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarres, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
154	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo st 60°C, 600v, rosa, de 4 hilos calibre 4x16 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°C, cumpliendo la normativa nmx-j-136-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
155	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con ferro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, suela de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8" de diámetro; braca para ferro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura asfalta negra, thinner, estopa, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
156	Suministro e instalación de gas refrigerante r32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Rg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
157	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazadera para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", braca para ferro de 1/4" de diámetro; braca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
158	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tablero, pila para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
159	Servicio de peso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tubería rca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
160	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vi-si-rip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vac con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
161	Suministro e instalación de cable de cobre thw-15thhw-15, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de llama grabado "UL", resistente a la intemperie grabado "el", cumpliendo las normativas nmx-j-010-anco, nmx-j-468, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-063-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
162	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para ferro 6013), con las siguientes características: resistente a la	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 863/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	tenión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura nominal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
163	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	29	Si cumple	Si cumple	Si cumple
164	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
165	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	11	Si cumple	Si cumple	Si cumple
166	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	9	Si cumple	Si cumple	Si cumple
167	Suministro e instalación de contraluz y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Ajo	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
168	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 5 de 1/2" de diámetro, tipo lb, k, l, c, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
169	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
170	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
171	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
172	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unical 4x2, una abrazadora para unical desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tornillos de expansión de 1/4" o menos ancho de 1/4" con caga y tornillos a mordaza para varilla de 1/4", capillos hexagonales, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
173	Servicio de peso para tubería conduit galvanizado consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventaneta de aluminio, trabajos en talla roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
	Escuela lazo de cardenas Eq. 3ra. Clara, Sta. Matilde s/n, Santa Margarita la secc., 45140 zapopan, jal.					
174	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 2.0 t.r. (22,700 btu/h), trifásico, alimentación eléctrica 230/1.60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 49.5 db, 24-gm de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em26tj-em28tj o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
175	Suministro e instalación de tubo tipo "t" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletos, manómetros, ametrés, lla, eslopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	29	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

176	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras, arastres, lja, escapa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 60-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
177	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaleflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de paro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
178	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaleflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de paro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
179	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras arastres, lja, empador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
180	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras arastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
181	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, manibras arastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
182	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo xl 607c, 600v, roto, de 4 hilos calibre 4x16 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, aceites, golpes, grasas, abrasión, gases, humedad, solventes químicos, acero, tensión 600v, 60hz, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
183	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
184	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: universal 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro, toques de expansión de 1/4" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, rondanas planas y de presión de 1/4", braca para fierro de 1/4" de diámetro, braca para concreto de 1/4" de diámetro, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
185	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tablaroca, pla para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
186	Servicio de piso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en piso en muro de concreto, muro de manpostera, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
187	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qa enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y termostato de disparo visual, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qa220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
188	Suministro e instalación de cable de cobre flexible/thw/hls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas roto, con resistencia a la propagación de flama grado "cf", resistente a la intemperie grado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ence, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ence, nmx-j-983-ence, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

189	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo antempe suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
190	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	70	Si cumple	Si cumple	Si cumple
191	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
192	Suministro e instalación de copla de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
193	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
194	Suministro e instalación de contratuercas y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
195	Suministro e instalación de conduit ovalado serie B de 1/2" de diámetro, tipo B, L, E, L, X, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
196	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado enroscado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
197	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
198	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
199	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unical 4x2, una abrazadera para unical desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillo cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tapones de expansión de 1/4" o menos ancho de 1/4" (con carga y fulminante o mordaza para varilla de 1/4"), coples hexagonales, rondenes planos y de presión de 1/4", disco circular de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
200	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Drse 21						
Ay. entrega diez de León 1167, del Estado, 44300 Guadalupe, Jal.						
201	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: eer 18.50, con capacidad de 1.5 tr. (12,000 btuh), fríocolor, alimentación eléctrica 230V/160, refrigerante r-32, compresor avs compressor (smart variable speed), flujo de aire 650 m3/h, 44.5 db, 12 ghr de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, tubo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo amc121-omc121jo equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (site pb, site p2, sala de juntas p1, pagos p1, administración personal p1, departamento jurídico p1)	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

202	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
203	Suministro e instalación de tubo tipo T de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
204	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo T o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
205	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo T o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
206	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	72	Si cumple	Si cumple	Si cumple
207	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
208	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
209	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo xt 60°c, 600v, rols, de 4 hilos calibre 4x10 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°c, cumpliendo la normativa nmx-j-438-encs. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
210	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (te) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, soporte de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinser, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
211	Suministro e instalación de gas refrigerante R-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
212	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
213	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tablaroca, pija para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
214	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previo a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
215	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qe enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visíbril, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos,	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	capacidad de 15 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo216 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
216	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas ms, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ar", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-003, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-083-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	240	Si cumple	Si cumple	Si cumple
217	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
218	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	105	Si cumple	Si cumple	Si cumple
219	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
220	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	65	Si cumple	Si cumple	Si cumple
221	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
222	Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
223	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 3 de 1/2" de diámetro, tipo lb, ll, c, l, x, con tapa, para inserción. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
224	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
225	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
226	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
227	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unicanal 4x2, una abrazadera para unicanal desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tagueas de expansión de 1/4" o pernos ancla de 1/4" con carga y fulminante ó montura para varilla de 1/4", coplas hexagonales, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
228	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en murete de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Observación C. Tecnología S, Tomas de recarga, 41803 encina, jal.						
229	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 16.50, con capacidad de 1.0 tr.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	(12,800 btuh), compresor, alimentación eléctrica 230v/1/60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (amur variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.8 db, 12 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, tubo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo smc12j-cmc12j) o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (sala de juntas, oficina no. 1)					
230	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
231	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
232	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitró de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "f" o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura chulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
233	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitró de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "f" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura chulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
234	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rodadura plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8" de diámetro; braca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalta negra, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
235	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalta negra, thinner, estopa, taquetes de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
236	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	21	Si cumple	Si cumple	Si cumple
237	Suministro e instalación de todo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
238	Suministro e instalación de codo para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastros, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple
239	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo st 60°c, 600v, neta, de 4 hilos calibre 14x10 awg, con las siguientes características: resistencia a dobles, agentes químicos, ácidos, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°c, cumpliendo la normativa neta-j-435-ancia. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
240	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rodadura plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8" de diámetro; braca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalta negra, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

241	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (la) para condensador, enrobada con ángulo de 1-1/2"x2-1/8", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estope, taches de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
242	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: nebladora de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
243	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", braca para flanco de 1/4" de diámetro; braca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
244	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de: abrazadera tipo omega de 3/4", taqueta para concreto, perfil aluminio, tablaroca, pila para taqueta. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple
245	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
246	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-trip, 10,000 a da capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vdc con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
247	Suministro e instalación de cable de cobre thw-s/thw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "0f", resistente a la intemperie grabado "0i", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
248	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salinos, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°c. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
249	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
250	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
251	Suministro e instalación de cupla de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	38	Si cumple	Si cumple	Si cumple
252	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
253	Suministro e instalación de contratuercas y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
254	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1/2" de diámetro, tipo lb, lc, l, c, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
255	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engarzado de forma helicoidal con	Mts	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nme-j-571-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
256	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nme-j-571-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
257	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nme-j-571-ence. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
258	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unical 4x2, una abrazadera para unical de 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tapetes de expansión de 1/4" ó menos ancho de 1/4" con carga y luminante ó mordaza para varilla de 1/4", coplas hexagonales, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
259	Servicio de piso para tubería conduit galvanizada consistente en piso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanería de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales o igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Derechos reservados Vicente Guerrero pte. 300, al pendiente						
260	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: aser 18.50, con capacidad de 1.0 t.r. (12,600 btu/h), filcolor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor ova compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m³/h, 44.5 db, 12 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo amc121-cnc121 ó equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, af, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
261	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lja, escopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 80-20, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
262	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lja, escopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 80-20, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
263	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitró de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
264	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitró de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
265	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	21	Si cumple	Si cumple	Si cumple
266	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
267	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras amastes, lja,	Pza	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico edule 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
263	Suministro e instalación de cable flexible tipo ues extra-rudo tipo ul 600, 600v, rojo, de 4 hilos calibre 4x18 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, óxido, golpes, gresas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceto, tensión 600v, 60°C, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
269	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
270	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensador, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, tacaños de resaca de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
271	Suministro e instalación de gas refrigerante r32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
272	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
273	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de: abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tableros, pila para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple
274	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajo en tela rosa, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
275	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visible, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
276	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg, con las siguientes características: bajo emisión de humo, libre de sustancias peligrosas, rojo, con resistencia a la propagación de flama grabada "ef", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-488, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-693-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
277	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para fierro fisco), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
278	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-636-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
279	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-636-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
280	Suministro e instalación de copla de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero.	Pza	36	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
281	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
282	Suministro e instalación de contorneos y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
293	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1/2" de diámetro, tipo lb, lc, R, c, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
294	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado esparado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
285	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
286	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
287	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a tesa de unicanal 4x2, una abrazadera para unicanal desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, teques de expansión de 1/4" a perno anda de 1/4" con carga y luminante o mordaza para varilla de 1/4", copias hexagonales, maderas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
288	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, tesa de concreto, tesa de material, cristal, verificación de aluminio, trabajos en teja roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Diseño de plan José Luis Morales, plaza san Felipe						
289	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: scer 18.50, con capacidad de 1.0 tr. (12,800 btu/h), friolador, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.5 db, 12 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emc121j-cm121j o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (área general pfi, sala de juntas pb)	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
290	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: scer 18.50, con capacidad de 2.0 tr. (22,700 btu/h), friolador, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emc251j-cm251j o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (área general pfi)	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
291	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastes, fte, escopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 93-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
292	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, amastes, fte, escopa, fundente,	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

	soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
293	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
294	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
295	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, faja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
296	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, faja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
297	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
298	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
299	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras arastres, faja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	72	Si cumple	Si cumple	Si cumple
300	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras arastres, faja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
301	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fijas, maniobras arastres, faja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
302	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-ruido tipo si 60's, 600v, rolo, de 4 hilos cable 14-16 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, aceites, grillas, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60's, cumpliendo la normativa neta-j-410-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
303	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro angulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/6, paquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rodapié plano y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8" de diámetro; tuerca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
304	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensador, elaborada con fierro angulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/6, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, tornillos de acero inoxidable 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
305	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
308	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base del anillo 4x2, abrazaderas para anillo de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", braca para fierro de 1/4" de diámetro; braca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
307	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tablero, pja para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	24	Si cumple	Si cumple	Si cumple
306	Servicio de peso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, perfil, ventanilla de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales y traslado de accesorios previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
309	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qe enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-trib, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qe220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
310	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qe enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-trib, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qe215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
311	Suministro e instalación de cable de cobre tipo thw/thwn, calibre 12 awg, con las siguientes características: bajo emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rch, con resistencia a la propagación de flama grado "cf", resistente a la intemperie grado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	360	Si cumple	Si cumple	Si cumple
312	Suministro e instalación de cable de cobre clasado en temple suave, calibre 12 awg (para serra fusa), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura nominal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	160	Si cumple	Si cumple	Si cumple
313	Suministro e instalación de tubo condut pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
314	Suministro e instalación de curva 90° para tubo condut pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
315	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo condut pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
316	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo condut pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
317	Suministro e instalación de contrajuera y monitor para tubo condut pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
318	Suministro e instalación de conduct ovalado serie 5 de 3/4" de diámetro, tipo lb, lr, l, c, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

319	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado enorgueado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nme-j-571-encia. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
320	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nme-j-571-encia. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
321	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nme-j-571-encia. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
322	Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada electrolítica de 5"x5" con tapa ciega e realizada. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
323	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unipanel 4x2, una abrazadera para unipanel desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tornillos de separación de 1/4" e pernos anillo de 1/4" con carga y fulminante o mordaza para varillo de 1/4", coples hexagonales, ranuras planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
324	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en: paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventana de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales a igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Dipta C. Helico 1212, mirador del sol, 45054 zapopan, jal.						
325	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 1.0 tr, (12,000 btu/hr), brackalor, alimentación eléctrica 230/150, refrigerante r-32, compresor svs compresor (smart variable speed), flujo de aire 800 m3/h, 44.5 db, 12 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emc1212-emc1212 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
326	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
327	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
328	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poto cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
329	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poto cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple
330	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja, amplador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	48	Si cumple	Si cumple	Si cumple
331	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, fja,	Pza	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Impulsador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
332	Suministro e instalación de sople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamio, fajas, manijas, arneses, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple
333	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo al 60°C, 600v, rols, de 4 hilos calibre 4x16 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, gases, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, scotte, tensión 600v, 60°C, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	80	Si cumple	Si cumple
334	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (la) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura E613 de 1/8, tequele de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	4	Si cumple	Si cumple
335	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (la) para condensadora, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura E613 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, tornillos de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	4	Si cumple	Si cumple
336	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple
337	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro; teques de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple
338	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", tequele para concreto, perfil aluminio, tablaca, pja para tequele. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple
339	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de fierro 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanería de aluminio, trabajos en tablo roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple
340	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visible, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple
341	Suministro e instalación de cable de cobre 17w-lu/17w-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rols, con resistencia a la propagación de flama grabada "0", resistente a la intemperie grabada "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	240	Si cumple	Si cumple
342	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo sin temple suave, calibre 12 awg (para barra faja), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura nominal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple
343	Suministro e instalación de tubo conduct pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-538-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	110	Si cumple	Si cumple
344	Suministro e instalación de tubo conduct pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa	Pza	16	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	rima-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
345	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nra-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	70	Si cumple	Si cumple	Si cumple
346	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nra-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
347	Suministro e instalación de conector y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nra-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
348	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 8 de 1/2" de diámetro, tipo lb, k, ll, o, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
349	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engastado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nra-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
350	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nra-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
351	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nra-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
352	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unicorn 4x2, una abrazadera para unicorn desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, tapas de expansión de 1/4" o menos ancho de 1/4" con carga y fulminante a mordaza para varilla de 1/4", coplas hexagonales, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	55	Si cumple	Si cumple	Si cumple
353	Servicio de peso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tibia roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Piso 7 archivo Av. Prof. Alcalde 1388, miraflores, 44270 guadalajara, jal.						
354	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18-50, con capacidad de 1.0 lt. (12,800 btuh). Tricolor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.5 db, 12 gwh de compensación de refrigeración, modo test, protección de temperatura, autocongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, tubo antiirradiante, función silencio, con referencia al modelo emst21j-cnc121j o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (dirección)	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
355	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flotes, manómetros, amarras, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
356	Suministro e instalación de tubo tipo "f" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, flotes, manómetros, amarras, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
357	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para aislar para tubo tipo "f" de 1/4" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flotes, manómetros, amarras, pegamento, cinta duct-tape color negro, menta de pelo cerrado densidad 17, pintura alulada color blanco.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
358	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de núcleo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "F" o "M" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, arneses, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de pared espesa densidad 17, pintura ahulado color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
359	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, arneses, lja, Impulsor para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
360	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, arneses, lja, Impulsor para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
361	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manobras, arneses, lja, Impulsor para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
362	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso astrafido tipo es 60°s, 600v, roto, de 4 hilos calibre 4x16 avg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, acido, tensión 600v, 60°s, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
363	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro angulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, sugete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
364	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con fierro angulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, brocas de concreto de 1-1/2" de diámetro, Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
365	Suministro e instalación de gas refrigerante r32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
366	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazadera para unical de 1-1/2" de diámetro; taques de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro, broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
367	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omaga de 3/4", taqueta para concreto, perfil aluminio, tablaca, pija para taqueta. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
368	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tibia seca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
369	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo visi-tip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vac con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
370	Suministro e instalación de cable de cobre flex-b/th-ne-is, calibre 12 avg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas roto, con resistencia a la propagación de flama grabado "0f", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-610-ance, Nmx-j-198, nmx-j-653, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-003-ance.	Mts	80	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 50°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
371	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tema física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salinos, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura nominal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
372	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
373	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
374	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
375	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
376	Suministro e instalación de contratuca y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
377	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 3 de 1/2" de diámetro, tipo B, L, E, C, T, X, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
378	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
379	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
380	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
381	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de unical 4x2, una abrazadera para unical desde 1/2" hasta 1-1/2" de diámetro, tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro, taquetes de expansión de 1/4" a perno anillo de 1/4" con carga y fijamiento o montaja para varilla de 1/4", coples hexagonales, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
382	Servicio de peso para tubería conduit galvanizado consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Forma de adjudicación						
Av. Fray Antonio Alcalde 1381, observatorio						
383	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 2.0 tr. (22,700 btu/hr), 10a/calor, alimentación eléctrica 230V/150, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, antibloqueo, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em261-qm261j o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	9	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

384	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer hasta 17, con capacidad de 4.0 tr. (48,000 btu/hr), trifásico, alimentación eléctrica 220-240V/60, refrigerante r-410a, tipo de motor evaporador bido turbo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire ~51 m3/min / 1300 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 18° por distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnostico con visualización de códigos de error y protección por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo air-48uvnw o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahi, u, nom, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
385	Suministro e instalación de tubo tipo "t" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	260	Si cumple	Si cumple	Si cumple
386	Suministro e instalación de tubo tipo "t" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	260	Si cumple	Si cumple	Si cumple
387	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "t" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	200	Si cumple	Si cumple	Si cumple
388	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "t" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	260	Si cumple	Si cumple	Si cumple
389	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	172	Si cumple	Si cumple	Si cumple
390	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	84	Si cumple	Si cumple	Si cumple
391	Suministro e instalación de codo para tubería de pvc hidráulico célula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arrastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico célula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
392	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-ruido tipo ul 60c, 600v, rnh, de 4 hilos calibre 4x18 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°c, cumpliendo la normativa nne-j-436-ando. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	260	Si cumple	Si cumple	Si cumple
393	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taqueta de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
394	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, tapones de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
395	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

396	Suministro e instalación de gas refrigerante r-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
397	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro, tapones de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	123	Si cumple	Si cumple	Si cumple
398	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadora tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tableros, pte para taqueta. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	83	Si cumple	Si cumple	Si cumple
399	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio; trabajos en techo metálico, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
400	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-ripi, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	9	Si cumple	Si cumple	Si cumple
401	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x40 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-ripi, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 40 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo240 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
402	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-b, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "et", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-493-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	700	Si cumple	Si cumple	Si cumple
403	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	350	Si cumple	Si cumple	Si cumple
404	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-b, calibre 8 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "et", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-493-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	240	Si cumple	Si cumple	Si cumple
405	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-b, calibre 10 awg (para tierra física), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "et", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-493-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
406	Suministro e instalación de tubo conduit para elgado de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	200	Si cumple	Si cumple	Si cumple
407	Suministro e instalación de tubo conduit para elgado de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	36	Si cumple	Si cumple	Si cumple
408	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit para elgado de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero,	Pza	138	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
409	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
410	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
411	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mta	70	Si cumple	Si cumple	Si cumple
412	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
413	Suministro e instalación de copie de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
414	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
415	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
416	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado engarzado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mta	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
417	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	9	Si cumple	Si cumple	Si cumple
418	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	9	Si cumple	Si cumple	Si cumple
419	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado engarzado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mta	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
420	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
421	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
422	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería conduit a base de unical 4x2, desde 3 hasta 8 abrazaderas para unical desde 1/2" hasta 4" de diámetro, también del # 10 por 1-1/2" de longitud, ranuras planas y de presión de 1/8", disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	85	Si cumple	Si cumple	Si cumple
423	Servicio de peso para tubería conduit galvanizada consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventana de aluminio, trabajo en tabla roca, reposición de materiales e igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	13	Si cumple	Si cumple	Si cumple
424	Tableros Suministro e instalación de centro de carga tipo qe con 12 espacios, nema 1, para empujar o sobrepasar según corresponda, 3 bores, 4 hilos, zapatas principales de 125 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qd12125q	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
425	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo go enchufable de 3x100 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo va-l-r-i-p, 10,000 a de capacidad interruptiva, 3 polos, capacidad de 100 amp., 240 vca con referencia al modelo qo3100 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple
426	Suministro e instalación de cable de cobre t-h-w-l-s-h-w-l-s, calibre 4 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas roha, con resistencia a la propagación de flama grabado "et", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-412, nmx-j-474-ance, nmx-j-063-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple
427	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 8 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistencia a la tensión mecánica, resistente a ambientes salinos, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	65	Si cumple	Si cumple
428	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	65	Si cumple	Si cumple
429	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple
430	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	55	Si cumple	Si cumple
431	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple
432	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	35	Si cumple	Si cumple
433	Suministro e instalación de soporte tipo cana para tubería conduit a base de unical desde 1 hasta 8 aberturas para unical desde 1/2" hasta 4" de diámetro, combica del # 10 por 1-1/2" de longitud, ranuras planas y de presión de 1/4", disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	21	Si cumple	Si cumple
434	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 3" de diámetro, tipo lb, l, ll, c, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple
435	Servicio de peso para tubería conduit galvanizada consistente en peso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales a igualdad de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	5	Si cumple	Si cumple
436	Servicio de retiro sin recuperación de unidad de aire acondicionado mini-split tipo geo-hecho con capacidad de 4.0 t.r. (48,000 btuh) incluye: andamiaje, retiro del área, limpieza fina, fletes, aceros, manobras, esfina y colocación en el área que indique la dependencia, desconexión eléctrica y mecánica, identificación de circuito, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple
437	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: sear 18.50, con capacidad de 2.0 t.r. (22,000 btuh), trifásico, alimentación eléctrica 230V/60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m³/h, 48.5 db, 24 g/m de compensación de refrigerante, modo test, protección de	Serv	8	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em261) em261) o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahi, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
438	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer hasta 17, con capacidad de 4.0 t.r. (48,000 Btu/h), friocalor, alimentación eléctrica 220-240/360, refrigerante r-410a, tipo de motor evaporador tipo turbo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire ~61 m3/min / 1800 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 18° para distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnóstico con visualización de códigos de error y protección por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo zsv-48uyas o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahi, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
439	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 16.50, con capacidad de 1.0 t.r. (12,000 Btu/h), friocalor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.5 db, 12 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo emo121) emo121) o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahi, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
440	Suministro e instalación de tubo tipo 7" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
441	Suministro e instalación de tubo tipo 7" de cobre flexible de 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
442	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 7" o 7/8" de cobre flexible de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
443	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 7" o 7/8" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
444	Suministro e instalación de tubo tipo 7" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	150	Si cumple	Si cumple	Si cumple
445	Suministro e instalación de tubo tipo 7" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, lija, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	150	Si cumple	Si cumple	Si cumple
446	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 7" o 7/8" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	150	Si cumple	Si cumple	Si cumple
447	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 7" o 7/8" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro.	Mts	150	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, armadores, pegamento, cinta duct-tape color negro, manita de poro cerrado densidad 17, pintura ahumada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
448	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras armadores, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	192	Si cumple	Si cumple	Si cumple
449	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras armadores, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	96	Si cumple	Si cumple	Si cumple
450	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras armadores, lla, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	64	Si cumple	Si cumple	Si cumple
451	Suministro e instalación de cable flexible tipo use extra-rigido tipo at 60°c, 600v, rojo, de 4 hilos calibre 4x15 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceites, tensión 600v, 60°c, cumpliendo la normativa nmx-j-438-ence. Incluye materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	240	Si cumple	Si cumple	Si cumple
452	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, eslopo, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	56	Si cumple	Si cumple	Si cumple
453	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, eslopo, taquetes de resaca de 1-1/2" de espesor. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
454	Suministro e instalación de gas refrigerante r-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
455	Suministro e instalación de gas refrigerante r-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
456	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: unical 4x2, abrazaderas para unical de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	96	Si cumple	Si cumple	Si cumple
467	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de: abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, tablote, pila para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	64	Si cumple	Si cumple	Si cumple
458	Servicio de peso para tuberías de refrigeración y dren de condensada de hasta 4" de diámetro, consistente en peso en mano de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajo en tabla rosa, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
459	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x15 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-hip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 15 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo215 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
460	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-hip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
461	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x40 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y	Pza	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	bandera de disparo vis-irp, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 40 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo240 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
462	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	410	Si cumple	Si cumple	Si cumple
463	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-ls, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	630	Si cumple	Si cumple	Si cumple
464	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-ls, calibre 8 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	473	Si cumple	Si cumple	Si cumple
465	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 12 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	132	Si cumple	Si cumple	Si cumple
466	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-ls, calibre 10 awg (para tierra física), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	240	Si cumple	Si cumple	Si cumple
467	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 8 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple
468	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	110	Si cumple	Si cumple	Si cumple
469	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
470	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	68	Si cumple	Si cumple	Si cumple
471	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
472	Suministro e instalación de contraincendio y monitor para tubo conduit pared delgada de 1-1/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	35	Si cumple	Si cumple	Si cumple
473	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance,	Mts	135	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
474	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	18	Si cumple	Si cumple	Si cumple
475	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	63	Si cumple	Si cumple	Si cumple
476	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
477	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
478	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
479	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
480	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
481	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
482	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
483	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	100	Si cumple	Si cumple	Si cumple
484	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	14	Si cumple	Si cumple	Si cumple
485	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	62	Si cumple	Si cumple	Si cumple
486	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
487	Suministro e instalación de contratuera y monitor para tubo conduit pared delgada de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
488	Suministro e instalación de conduit ovalado serie B de 1-1/4" de diámetro, tipo B, R, C, T, X, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
489	Suministro e instalación de conduit ovalado serie B de 1" de diámetro, tipo B, R, C, T, X, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
490	Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 6"x6" con tapa ciega e instalada. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
491	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	48	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

490	Suministro e instalación de conector nato para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
493	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 3/4" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
494	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería conduit a base de unicanal 4x2, desde 3 hasta 8 abrazaderas para unicanal desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillos del # 10 por 1-1/2" de longitud, rondines planas y de presión de 1/4", disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	122	Si cumple	Si cumple	Si cumple
495	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en pero en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Alimentador y tableros derivados desde línea						
496	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line con capacidad de 200 amp, 3 polos, con referencia al modelo jla3620) o su equivalente en calidad, capacidad de interrupción normal (18 ka @ 480 v.a.). Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
497	Suministro e instalación de cortio de carga tipo qe con 42 espacios, nema 1, para empotrar o sobrepasar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales de 225 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo co342225g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
498	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ethw-ia, calibre 3/0 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grado "0", resistencia a la intemperie grado "2", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-493, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-063-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	260	Si cumple	Si cumple	Si cumple
499	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 4 awg (para tierra física); con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-ance, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	70	Si cumple	Si cumple	Si cumple
500	Suministro e instalación de registro de concreto prefabricado para baja tensión en banquetas tipo 1 norma cta ribot, dimensiones: 80x50x65 cm. Incluye: tipo de concreto con manto de fierro ángulo, apertura de cepa en cualquier tipo de material, retiro de material, colocación, reposición de materiales en cepa e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio, emboquillado, false, alambres mecánicos de elevación, armatos, maniobras, materiales de consumo, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
501	Suministro e instalación de tubo conduit de pvc verde servicio pasado de 2-1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-e-012-scf. Incluye: apertura de trayectoria oputa a través de cualquier tipo de material, elementos de sujeción, pegamento para pvc, cinta de sellado subterránea, reposición de materiales a lo largo de toda la trayectoria e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	70	Si cumple	Si cumple	Si cumple
502	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc verde servicio pasado de 2-1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-e-012-scf. Incluye: pegamento para pvc, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
503	Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc verde servicio pasado de 2-1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-e-012-scf. Incluye: pegamento para pvc, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	32	Si cumple	Si cumple	Si cumple
504	Suministro e instalación de conector para tubo conduit de pvc verde servicio pasado de 2-1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-e-012-scf.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye: pegamento para pvc, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
505	Suministro e instalación de controladora y monitor para tubo conduit de pvc verde servicio pasado de 2-1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa annex-012-soft. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	10	Si cumple	Si cumple
506	Servicio de paso para tubería conduit galvanizado consistente en pasar en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventana de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Genr	2	Si cumple	Si cumple
Tablero area taller:					
507	Suministro e instalación de centro de carga tipo qe con 12 espacios, norma 1, para empotrar o sobrepasar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zócalos principales de 125 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qe312i125g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro, elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple
508	Suministro e instalación de cable de cobre flexible/inflexible, calibre 1/0 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ancia, nmx-j-196, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ancia, nmx-j-093-ancia, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple
509	Suministro e instalación de cable de cobre flexible/inflexible, calibre 6 awg (para tierra física), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ancia, nmx-j-496, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ancia, nmx-j-093-ancia, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple
510	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 2" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ancia. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	5	Si cumple	Si cumple
511	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ancia. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	2	Si cumple	Si cumple
Programa de apoyo a la educación artística Av. Manuel Aranda Tapachalapa, 1241					
512	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer hasta 17, con capacidad de 4.0 tr (48,000 btuh), triacolor, alimentación eléctrica 220-240/3/60, refrigerante r-410a, tipo de motor evaporador tipo turbo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire ~51 m3/min / 1800 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 19° por distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnóstico con visualización de códigos de error y protección por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo awh-40uawo o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones shrt, ul, tom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple
513	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarras, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple
514	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarras, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple
515	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, amarras, pegamento, cinta duct-tape	Mts	30	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	color negro, manta de pelo cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
516	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo a mañá) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo T o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de pelo cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
517	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	20	Si cumple	Si cumple	Si cumple
518	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
519	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, maniobras, arastres, lja, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple
520	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo et 90°r, 600v, rola, de 4 hilos calibre 4x14 avg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 90°r, cumpliendo la normativa nmx-j-436-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
521	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primerio, pintura esmalte negra, thinner, aslopi, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
522	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primerio, pintura esmalte negra, thinner, aslopi, tirones de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
523	Suministro e instalación de gas refrigerante r-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
524	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: universal 4x2, abrazaderas para universal de 1-1/2" de diámetro; taquetes de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4", broca para fierro de 1/4" de diámetro; broca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
525	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de: abrazadera tipo omega de 3/4", taquete para concreto, perfil aluminio, labirinto, pja para taquete. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
526	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en: paso en muro de concreto, muro de estampostería, losa de concreto, losa de material, cristel, veraneta de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
527	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x40 amp, protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vsi-trip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 40 amp, 120/240 vca con referencia al modelo qo240 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
528	Suministro e instalación de cable de cobre thw-gr/thhnw, calibre 8 avg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas roto, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "ir", cumpliendo las normativas nmx-j-010-	Mts	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	anco, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-093-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 57°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
525	Suministro e instalación de cable de cobre thw/sth/hw-2, calibre 10 awg (para tierra física), con las siguientes características: bajo embleón de humo, libre de sustancias peligrosas nro, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-anco, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-063-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
530	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
531	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
532	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
533	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
534	Suministro e instalación de contraletina y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Ajo	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
535	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1" de diámetro, tipo lb, ll, llc, l, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
536	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, de acero galvanizado engastado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
537	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
538	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
539	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería conduit a base de uniones 4x2, desde 3 hasta 8 abrazaderas para un canal desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillos de 1/4" por 1-1/2" de longitud, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
540	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tubería roca, reposición de materiales a igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
Oficina promotorial y secretaria de educación Av. Manuel Ávila Camacho 1015.						
541	Servicio de retro sin recuperación de unidad de aire acondicionado mini-split tipo high wall con capacidad de 2.0 t.r. (24,000 btuh) incluye: andamiaje, retro del área, limpieza fina, flejes, aceros, maniobras, estiba y colocación en el piso que indique la dependencia, desconexión eléctrica y mecánica, identificación de circuitos, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (16)	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
542	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensador) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser hasta 1T, con capacidad de 4.0 t.r. (48,000 btuh), freecooler, alimentación eléctrica 220-240V/60, refrigerante r-	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

	493a. tipo de motor evaporador tipo tubo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire ~31 m³/min / 1800 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 18° por distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnóstico con visualización de códigos de error y protección por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo jw-45winc o equivalente, incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p6)					
543	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: seer 18.50, con capacidad de 2.0 l.r. (22,700 btu/hr), friocalor, alimentación eléctrica 230V/1/60, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m³/h, 48.5 db, 24 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em261j-cm261j o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahf, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p6, p6, p7)	Serv	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
544	Suministro e instalación de tubo tipo 1" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, amastes, lla, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 90-90, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple	Si cumple
545	Suministro e instalación de tubo tipo 1" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, amastes, lla, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 90-90, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple	Si cumple
546	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 1" o 1.5" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de pelo cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple	Si cumple
547	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo armaflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo 1" o 1.5" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras, amastes, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de pelo cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple	Si cumple
548	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras amastes, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	120	Si cumple	Si cumple	Si cumple
549	Suministro e instalación de codo 90° para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras amastes, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	55	Si cumple	Si cumple	Si cumple
550	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, flejes, maniobras amastes, lla, implador para tubería, pegamento para pvc hidráulico cédula 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
551	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo st 60°C, 600v, mhe, de 4 hilos calibre 4x14 awg, con las siguientes características: resistencia a ácidos, agentes químicos, álcalis, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, aceite, tensión 600v, 60°C, cumpliendo la normativa nmx-436-ance. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	130	Si cumple	Si cumple	Si cumple
552	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8", laqueado de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rodadura plana y de presión de 3/8" de diámetro; broca para concreto de 3/8" de diámetro; broca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negra, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
553	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8",	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalte negro, thinner, estopa, lechones de relleno de 1-1/2" de espesor. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
554	Suministro e instalación de gas refrigerante R-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
555	Suministro e instalación de gas refrigerante R-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
556	Suministro e instalación de soporte tipo cama para tubería de cobre a base de: uniones 4x2, abrazaderas para uniones de 1-1/2" de diámetro; toques de expansión de 1/4" de diámetro; tornillos cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4", braca para fierro de 1/4" de diámetro; braca para concreto de 1/4" de diámetro; disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	45	Si cumple	Si cumple	Si cumple
557	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", tequele para concreto, perfil aluminio, tubería, pja para tequele. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
558	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensado de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventana de aluminio, trabajo en tabla roca, reposición de materiales e ajuste de acabado previo a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
559	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x26 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-rip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
560	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x40 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y bandera de disparo vis-rip, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 40 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo240 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
561	Suministro e instalación de cable de cobre thw-14thw-14, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 vdt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	320	Si cumple	Si cumple	Si cumple
562	Suministro e instalación de cable de cobre thw-14thw-14, calibre 8 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 vdt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	65	Si cumple	Si cumple	Si cumple
563	Suministro e instalación de cable de cobre thw-14thw-14, calibre 10 awg (para tierra física), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "cf", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	100	Si cumple	Si cumple	Si cumple
564	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	90	Si cumple	Si cumple	Si cumple
565	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	15	Si cumple	Si cumple	Si cumple
566	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero.	Pza	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

	cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
567	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
568	Suministro e instalación de contratuero y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	25	Si cumple	Si cumple	Si cumple
569	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 9 de 1" de diámetro, tipo lb, lr, l, o, t, x, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
570	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Rta	12	Si cumple	Si cumple	Si cumple
571	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
572	Suministro e instalación de conector curvo para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
573	Suministro e instalación de soporte tipo cima para tubería conduit a base de unical 4x2, desde 3 hasta 3 abrazaderas para unical desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillo de 10 por 1-1/2" de longitud, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
574	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en lámina metálica, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple
	Alimentador de pb a pb					
575	Suministro e instalación de gabinete para interruptor de caja moldeada, tipo nema 1 sobrepasar, 2-3 polos, 15-150 amps, tipo de marco hd, hgl, hj. Con referencia al modelo h160sma o su equivalente en calidad. Incluye: elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
576	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 100 amp., 3 polos, zapatas principales, con referencia al modelo hdb9100 o su equivalente en calidad, capacidad de interrupción normal (18 ka @ 480 vac). Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
577	Suministro e instalación de centro de carga tipo qo con 12 espacios, nema 1, para empotrar o sobrepasar según corresponda, 3 fases, 4 hilos, zapatas principales de 125 amp., 120/240 volts, con referencia al modelo qd312125g o su equivalente en calidad. Incluye: apertura de nicho en muro. Elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
578	Suministro e instalación de cable de cobre thw-is/rnhw-is, calibre 2 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rnh, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-anco, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-083-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Rta	220	Si cumple	Si cumple	Si cumple
579	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo en temple suave, calibre 8 awg (para tierra física), con las siguientes características: resistente a la tensión mecánica, resistente a ambientes salobres, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie, cumpliendo las normativas nmx-j-012-anco, para tensiones hasta 600 volts, temperatura normal de 75°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Rta	55	Si cumple	Si cumple	Si cumple
580	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-j-536-anco.	Rta	60	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.				
581	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple
582	Suministro e instalación de cople de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero, cumpliendo la normativa nmx-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple
583	Suministro e instalación de conector de ajuste tipo americano para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	30	Si cumple	Si cumple
584	Suministro e instalación de contraluz y monitor para tubo conduit pared delgada de 2" de diámetro de acero galvanizado tipo ligero. Cumpliendo la normativa nmx-536-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jpo	30	Si cumple	Si cumple
585	Suministro e instalación de conduit ovalado serie B de 2" de diámetro, tipo B, R, L, C, T, X, con tapa, para interiores. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple
586	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 2" de diámetro, de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	15	Si cumple	Si cumple
587	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	12	Si cumple	Si cumple
588	Suministro e instalación de soporte tipo cono para tubería conduit a base de unicanal 4x2, desde 3 hasta 8 abrazaderas para unicanal desde 1/2" hasta 4" de diámetro, tornillos del # 10 por 1-1/2" de longitud, rondanas planas y de presión de 1/4", disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	20	Si cumple	Si cumple
589	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanilla de aluminio, trabajos en tubo roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	5	Si cumple	Si cumple
Item 422					
590	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser 18.50, con capacidad de 1.5 tr. (12,830 btu/hr), friocalor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 600 m3/h, 44.5 db, 12 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em121-om121 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple
591	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado mini-split inverter tipo high wall (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser 18.50, con capacidad de 2.0 tr. (22,700 btu/hr), friocalor, alimentación eléctrica 230/160, refrigerante r-32, compresor sin compresor (smart variable speed), flujo de aire 1100 m3/h, 48.5 db, 24 g/h de compensación de refrigerante, modo test, protección de temperatura, anticongelamiento, detector de fuga, temperatura uniforme, función ahorro, turbo enfriamiento, función silencio, con referencia al modelo em121-om121 o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahri, ul, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	1	Si cumple	Si cumple
592	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso techo (evaporador y condensadora) de alta eficiencia, con las siguientes características mínimas de diseño: ser hasta 17, con capacidad de 4.0 tr. (48,000 btu/hr), friocalor, alimentación eléctrica 220-240/3/50, refrigerante r-410a, tipo de motor evaporador bldc turbo (bajo consumo y alta eficiencia, caudal de aire ~81 m3/min / 1800 cfm, ángulo de oscilación horizontal de hasta 32° y vertical de hasta 18° por distribución 3d, salidas a la izquierda y derecha para facilitar la instalación, autodiagnóstico con visualización de	Serv	2	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	codigos de error y proteccion por sobrecalentamiento, detección de fugas, con referencia al modelo AUA-40UWNC o equivalente. Incluye: andamiaje, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, certificaciones ahi, al, nom, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
593	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para evaporador, elaborada con fierro ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, taquete de expansión de 3/8" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8" de diámetro; braca para fierro de 3/8" de diámetro; pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalta negra, thinner, estopa, disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
594	Servicio de fabricación e instalación de soporte para evaporador tipo piso techo, elaborada con taquete de expansión de 3/8" de diámetro, varilla roscada de 3/8" de diámetro; tuerca hexagonal de 3/8" de diámetro; rondana plana y de presión de 3/8" de diámetro; braca para concreto de 3/8", braca para fierro de 3/8" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. Incluye: suministro de los materiales para su fabricación, andamiaje, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
595	Servicio de fabricación e instalación de base metálica (fe) para condensadora, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", soldadura 6013 de 1/8, pintura anticorrosiva color gris como primario, pintura esmalta negra, thinner, estopa, tapon de neopreno de 1-1/2" de espesor. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
596	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	11	Si cumple	Si cumple	Si cumple
597	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	38	Si cumple	Si cumple	Si cumple
598	Suministro e instalación de tubo tipo "T" de cobre flexible de 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, lja, estopa, fundente, soldadura 95-5, soldadura 50-50, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	38	Si cumple	Si cumple	Si cumple
600	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	11	Si cumple	Si cumple	Si cumple
601	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 3/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	38	Si cumple	Si cumple	Si cumple
602	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 1/2" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	11	Si cumple	Si cumple	Si cumple
603	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible fabricado con espuma de caucho de nitrilo de célula cerrada (tipo amalflex) resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica, para exterior para tubo tipo "T" o "m" de cobre flexible y/o rígido de 1/2" de espesor por 5/8" de diámetro. Incluye: andamiaje, foles, maniobras, arastres, pegamento, cinta duct-tape color negro, manta de poro cerrado densidad 17, pintura ahulada color	Mts	38	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

	blanco, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
604	Suministro e instalación de gas refrigerante R-32 para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
605	Suministro e instalación de gas refrigerante R-410a para recarga de sistemas. Incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Kg	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
606	Suministro e instalación de soporte para tubería de cobre a base de: carga completa hilti (ancla y luminata) de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla rosca de 1/4" de diámetro; unical 4x2, de diámetro; abrazaderas para unical de 2" y 1-1/4" de diámetro; tuercas hexagonales de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4" de diámetro; braca para fierro de 1/4" de diámetro, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	16	Si cumple	Si cumple	Si cumple
607	Suministro e instalación de soporte para tubería de cobre a base de: carga completa hilti (ancla y luminata) de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla rosca de 1/4" de diámetro; unical 4x2, de diámetro; abrazaderas para unical de 1-1/2" y 1-1/4" de diámetro; tuercas hexagonales de 1/4" de diámetro; rondanas planas y de presión de 1/4" de diámetro; braca para fierro de 1/4" de diámetro, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
608	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico óculo 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manómetros anastres, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico óculo 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	30	Si cumple	Si cumple	Si cumple
609	Suministro e instalación de tubo 60" para tubería de pvc hidráulico óculo 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manómetros anastres, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico óculo 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	40	Si cumple	Si cumple	Si cumple
610	Suministro e instalación de cople para tubería de pvc hidráulico óculo 40 de 3/4" de diámetro. Incluye: andamiaje, fletes, manómetros anastres, lija, limpiador para tubería, pegamento para pvc hidráulico óculo 40, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
611	Suministro e instalación de soporte para tubo de pvc hidráulico a base de abrazadera tipo omega de 3/4", tequele para concreto, perfil aluminio, abloca, pije para tequele. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	13	Si cumple	Si cumple	Si cumple
612	Suministro e instalación de cable flexible tipo uso extra-rudo tipo st 60°C, 600v, rols, de 4 hilos calibre 4x14 awg, con las siguientes características: resistencia a golpes, agentes químicos, aceites, golpes, grasas, abrasión, gasolina, humedad, solventes químicos, acido, tensión 600v, 60°C, cumpliendo la normativa nmx-j-436-anco. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple
613	Suministro e instalación de interruptor de seguridad, servicio general, clase 3130, 30 amperes, 2 polos, 120/240 volts a prueba de flama, sin portafusibles, nema 3r para interruptor, con referencia al modelo du221r o su equivalente en calidad. Incluye: base metálica para su anclaje junto a unidad condensadora, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
614	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo qo enchufable de 2x20 amp., protección contra sobrecarga y cortocircuito, con ventana y timbre de disparo visible, 10,000 a de capacidad interruptiva, 2 polos, capacidad de 20 amp., 120/240 vca con referencia al modelo qo220 o su equivalente en calidad. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
615	Suministro e instalación de cable de cobre tms-1st1w-ls, calibre 10 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rols, con resistencia a la propagación de flama grabado "0", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-anco, Nmx-j-436, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-093-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	230	Si cumple	Si cumple	Si cumple
616	Suministro e instalación de cable de cobre tms-1st1w-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rols, con resistencia a la propagación de flama grabado "0", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-anco, Nmx-j-436, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-anco, nmx-j-093-anco, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de	Mts	50	Si cumple	Si cumple	Si cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

	consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.					
617	Suministro e instalación de cable de cobre thw/ia/thw-ia, calibre 12 awg (para toma física), con las siguientes características: baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ot", resistente a la intemperie grabado "si", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance, nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	140	Si cumple	Si cumple	Si cumple
618	Suministro e instalación de tubo conduit rosado pared gruesa de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	79	Si cumple	Si cumple	Si cumple
619	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit rosado pared gruesa de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	11	Si cumple	Si cumple	Si cumple
620	Suministro e instalación de cople para tubo conduit rosado pared gruesa de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-535-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	27	Si cumple	Si cumple	Si cumple
621	Suministro e instalación de contratuerce y monitor para tubo conduit rosado pared gruesa de 1/2" de diámetro de acero galvanizado tipo semipesado, cumpliendo la normativa nmx-j-530-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Jgo	10	Si cumple	Si cumple	Si cumple
622	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de abrazadera tipo clip desde 1/2" hasta 1" de diámetro; taquete de expansión tipo z 1/4" de diámetro o perno ancla de 1/4" de diámetro con carga y fulminante, cople hexagonal, varilla rosada de 1/4" de diámetro; tuercas hexagonales de 1/4" de diámetro, rondanas planas y de presión de 1/4" de diámetro, disco cortador de 1/4" de diámetro. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	33	Si cumple	Si cumple	Si cumple
623	Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 5"x5" con tapa ciega o realzada. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
624	Suministro e instalación de tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, de acero galvanizado enroscado de forma helicoidal con recubrimiento de pvc, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Mts	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
625	Suministro e instalación de conector recto para tubo metálico flexible hermético a los líquidos de 1/2" de diámetro, cumpliendo la normativa nmx-j-571-ance. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	0	Si cumple	Si cumple	Si cumple
626	Suministro e instalación de conduit ovalado serie 7 de 1/2" de diámetro, tipo lb, ll, ll, t, x, con tapa y anclajes, para intemperie. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
627	Servicio de paso para tubería conduit galvanizada consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
628	Servicio de paso para tuberías de refrigeración y dren de condensados de hasta 4" de diámetro, consistente en paso en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanera de aluminio, trabajos en tabla roca, reposición de materiales e igualado de acabados previos a la ejecución del servicio. Incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Serv	6	Si cumple	Si cumple	Si cumple

Notas generales

1	El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 DIAS NATURALES y así se deberá especificar en su cotización de lo contrario será motivo de descalificación.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
2	Se deberá considerar el uso de andamios y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo y personal con Certificación Dcd para trabajos en altura.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

3	Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sean necesarias y el resacomeo en mismo sitio al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos en los trabajos que así lo requieran.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
4	Se deberán considerar el encastrado, las cargas, aceros y abundamientos de concreto y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tradero municipal.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
5	Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos; durante y al final del proceso.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
6	Todas las especificaciones técnicas de este catálogo son como referencia de calidad mínima requerida, por lo que se deberán proponer marcas y modelos de calidad equivalente o superior, debiendo especificarlo en su propuesta técnica y anexar FICHA TÉCNICA de productos, materiales, marcas y equipos propuestos.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
7	Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc., mediante la presentación de las tarjetas de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada concepto.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
8	Es obligatorio indicar en su propuesta técnica las GARANTÍAS de mano de obra, mínimas de 1 año.	Si cumple 99	Si cumple.	Si cumple.
9	Es obligatorio indicar GARANTÍAS de productos y materiales propuestos; mínimas de 1 año o más, de acuerdo en lo indicado en cada concepto, presentando por escrito las cartas emitidas por el fabricante.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
10	Presentar este catálogo de conceptos como parte integral del ANEXO TÉCNICO y no se permitirá la presentación del documento en otro formato.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
11	SOLO SE PERMITIRÁ la utilización DE DOS DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL. Es importante verificar que las operaciones no estén considerando decimales ocultos.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
12	El proveedor adjudicado deberá ponerse en contacto de inmediato con el supervisor asignado por parte de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones. Ya que su tiempo de ejecución corre a partir de la notificación del fallo.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
13	El proveedor adjudicado, deberá de presentar identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para enviar a las dependencias y se autoriza el ingreso.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
14	Durante toda la realización del servicio, el personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
15	El proveedor adjudicado deberá entregar en cada parcialidad: estimación, generadores y bitácora, donde se acredite la realización del servicio realizado, conforme al formato establecido por la dirección de conservación y racionalización de espacios.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
16	En caso de que la ejecución de los trabajos requiera algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales, será el proveedor adjudicado el encargado de realizar dicho trámite y abarcar los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.

NOTAS PARTICULARES ELECTRICÓ

17	Todas las instalaciones en general deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables principalmente la NOM-001-SEDE, NOM-025-STPS y sus complementarias tanto para protección y seguridad de las instalaciones, equipos y del personal, además del correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
18	Todo el material utilizado debe cumplir con las normas mexicanas emitidas por la asociación nacional de normalización y certificación del sector eléctrico (NMX-ANCE) vigentes que sean aplicables para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en las instalaciones y equipos eléctricos.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
19	De no existir ninguna normatividad nacional aplicable se deberán aplicar las normatividades internacionales existentes y vigentes relacionadas a los estándares globales de seguridad y calidad tales como los establecidos por la comisión electrotécnica internacional (IEC por sus siglas en inglés); la asociación nacional de fabricantes eléctricos (NEMA por sus siglas en inglés); por ejemplo el código eléctrico nacional (NEC por sus siglas en inglés) y la asociación nacional de protección contra el fuego (NFPA por sus siglas en inglés) El personal deberá contar con certificación DC-3 para trabajo seguro en instalaciones eléctricas emitida por la secretaría del trabajo y prevalece social	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.

NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO

20	Todas las instalaciones y equipos en general deberán cumplir con las normas oficiales vigentes aplicables principalmente la NOM-011-ENER, NOM-021-ENER/SFCI, NOM-023-ENER y sus complementarias, tanto para protección y seguridad de las instalaciones, equipos y del personal, además del correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.
21	De no existir alguna normatividad nacional aplicable se deberán aplicar las normatividades internacionales existentes y vigentes relacionados a los estándares globales de seguridad y calidad, las instalaciones de aire acondicionado deberán cumplir con las normas ANSI/ASHRAE 62.1 y 62.2 reconocidas para el diseño de sistemas de ventilación y la calidad aceptable del aire interior (IAQ) ambas normas, ampliadas y revisadas para el 2022, especifican las tasas mínimas de ventilación y otras medidas para minimizar los efectos adversos para la salud de los ocupantes, así como las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables.	Si cumple.	Si cumple.	Si cumple.



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V., CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V., CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, por lo que fueron declarados solventes técnicamente.





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se concluye lo siguiente:

Tabla 1. En la presente tabla se plasman los precios totales IVA incluido de los participantes evaluados.

CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.
\$6'450,243.50	\$6'706,670.18	\$6'451,889.70

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los proveedores **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: En ese sentido, tal como lo marca el artículo 49, numeral 2 de "LA LEY", cuando no exista diferencia superior al 2% en cuanto a precios, entre las proposiciones más económicas, se deberá de proceder a la utilización de los criterios de desempate que marca el referido precepto legal, en el orden de preferencia que estipula dicha porción normativa. En ese tenor, existe una diferencia menor al 2% entre las propuestas de los licitantes **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.** y **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**, por lo que se procedió a la utilización de las hipótesis que marca el numeral 49 fracción 1 de la "LEY", resultando ganador el proveedor **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**

NOTA: (La aplicación del criterio de desempate fue puntualizada en el cuerpo del presente fallo).

Resolutivo 3: La propuesta del proveedor **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.** resulta favorecida por el criterio de desempate aplicado, por lo que es la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Tabla 2. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor adjudicado **CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO LP, S.A. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
INTERNADO BEATRIZ HERNANDEZ C. Joaquín Angulo 852, 44200 Guadalajara, Jal.							
1.0	20.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DORMITORIOS 1, 2, 3, 4, 5)	MIRAGE	EMF261J-CMF261J	\$1,037.06	\$20,741.20
2.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,300 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (3 AULAS EXTREMA DERECHA NIVEL 1 Y 2)	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$2,869.11



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

3.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$284.93	\$56,986.00
4.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$94,690.00
5.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.83	\$2,667.45
6.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$329.13	\$4,801.95
7.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.61	\$1,707.15



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

8.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$1,708.05
9.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.98	\$23,796.00
10.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$23,826.00
11.0	69.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$3,149.16



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

12.0	63.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$2,361.24
13.0	26.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$918.06
14.0	215.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, ReHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALKALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-435-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.26	\$17,590.90
15.0	20.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 8013 DE 1/8. TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDAÑA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$29,749.00
16.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$816.09	\$2,448.27



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

17.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SURECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$30,890.20
18.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PILA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$2,845.60
19.0	20.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$28,084.60
ALIMENTADOR Y TABLEROS DERIVADOS							
20.0	1.00	FZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CAJA MOLDEADA (TERMOMAGNETICO) TIPO ATORNILLABLE, DE 3 POLOS (TRIFÁSICO), CAPACIDAD NOMINAL DE 200 AMP, CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN TÉRMICA FRONTAL, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 25,000 A (25 kA) A 415 VCA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN DE HASTA 690 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO NEGATIVER M2 250 (T723N200) MARCA BTICINO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE KIT DE FIJACIÓN O HERRAJES PARA MONTAJE EN CHASIS/BARRAS, CONECTORES O ZAPATAS PARA CONDUCTORES DE FUERZA, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INTEGRAL INSTALACIÓN.	BTICINO	T723N200	\$26,874.44	\$26,874.44



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

21.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-653, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIACON	N/A	\$742.75	\$29,710.40
22.0	10.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-412-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIACON	N/A	\$89.29	\$892.90
23.0	10.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$470.84	\$4,708.40
24.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$288.23	\$576.46
25.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$215.82	\$647.46



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

26.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	NA	\$204.74	\$409.48
27.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	NA	\$176.34	\$352.68
28.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO30L200G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO30L200G	\$19,840.61	\$19,840.61
29.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3060 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO360	\$4,454.66	\$13,453.98
30.0	392.09	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-503, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIACON	NA	\$258.13	\$101,156.96



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

31.0	452.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THH/LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-493-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$174.98	\$79,090.06
32.0	96.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$99.29	\$9,730.42
33.0	113.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$67.65	\$7,644.45
34.0	98.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$178.19	\$17,462.82
35.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$281.82	\$1,702.92



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

36.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$108.46	\$4,890.70
37.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$89.64	\$1,434.24
38.0	16.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$41.02	\$656.32
39.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, UR, UL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	OROSE HINDS	N/A	\$1,568.99	\$10,982.93
40.0	113.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$146.84	\$16,813.92
41.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$162.31	\$1,947.72
42.0	62.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$94.08	\$5,832.96



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

43.0	13.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$77.22	\$1,389.96
44.0	16.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$76.74	\$1,381.32
45.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB. LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$1,378.79	\$11,029.60
46.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS. CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO320L125G	\$14,394.24	\$43,052.72
47.0	26.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$28,602.60



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

48.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,439.13	\$1,439.13
49.0	629.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$58.95	\$36,549.00
50.0	871.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$25,905.36
51.0	250.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECANICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$48.00	\$12,015.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

52.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$3,434.20
53.0	310.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$127.26	\$39,450.60
54.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$95.35	\$2,383.75
55.0	100.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$25.81	\$2,581.00
56.0	50.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$16.28	\$814.00
57.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CRCUSE HINDS	N/A	\$741.47	\$18,536.75



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

58.9	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARCOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$116.06	\$2,437.05
59.0	21.60	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$96.17	\$1,389.57
60.2	21.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$96.91	\$2,036.11
61.0	50.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT EN AZÓTEAS A BASE DE PERIL DE ACERO EN ANGULO DE 2"x3/16" TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, FIJADO CON SOLDADURA 6013, EN FORMA TIPO PORTERÍA CON UNA ALTURA DE 30 CM, CON ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" CON TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN, FIJADO A LA LOSA CON TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE A2 CONFORME A LA NORMA DIN 933, ANCLAJE QUÍMICO CON RESINA EPOXICA MODELO HIT-RE 300 V3 O SIMILAR EN CALIDAD, CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CORTES, TRASLADOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,040.63	\$52,451.50
62.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4x2, DESDE 3 HASTA 6 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 14", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,041.81	\$47,151.45



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

63.0	10.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$13,978.70
			CIPS: Calle del Federalismo Nro 378, Mercurito, 44200 Guadalajara, Jal.				
64.0	0.60	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTU/Hr), FRIGÍCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 Gm DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (3 AULAS EXTREMA DERECHA NIVEL 1 Y 2)	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$17,214.66
65.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.83	\$5,890.56
66.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$320.13	\$10,244.16



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

57.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.51	\$3,641.92
68.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$3,643.84
88.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$3,288.08
70.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$674.64



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

71.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LULA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$847.44
72.0	32.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X15 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-438-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.86	\$2,619.52
73.0	8.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8. TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$8,924.70
74.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$16,299.48
75.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$816.09	\$816.09



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

76.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SULECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$6,170.64
77.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFL ALUMINIO, TABLARCA, PILA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$2,561.04
78.0	12.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$16,850.76
TABLERO Y DERIVADOS							
79.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGUN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO320L125G	\$14,364.24	\$14,364.24
80.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISH-TMP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 PCLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO QO3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	SCHNEIDER	QO3100	\$5,441.37	\$5,441.37



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

			TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
81.0	0.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CI", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR". CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-063-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$414.34	\$3,314.72
82.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$95.29	\$190.58
83.0	1.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$234.32	\$234.32
84.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$83.50	\$167.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

85.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	NA	\$74.80	\$149.60
86.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO210 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	NA	\$ 1,196.25	\$7,177.50
87.0	450.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-080-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	NA	\$38.16	\$17,172.00
88.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	NA	\$31.22	\$2,809.80
89.0	95.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	NA	\$80.44	\$7,641.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

90.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$66.37	\$398.22
91.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.67	\$1,065.15
92.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$20.66	\$413.20
93.0	20.00	JCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$16.26	\$325.60
94.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$576.62	\$4,612.16
95.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$116.05	\$696.30
96.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$66.17	\$397.02



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

97.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$58.91	\$551.46
98.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5'X5' CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$117.80	\$705.90
99.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$25,195.25
100.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$2,795.74
			MEPE Av. Manuel Ávila Camacho 3273, Sector Hidalgo, 44216 Guadalajara, Jal.				



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

101.0	3.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/HR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H: 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF281J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMF261J-CMF281J	\$3,037.95	\$9,113.58
102.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240/3/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HISENSE	AUV-48UWNC	\$5,158.32	\$5,158.32
103.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANICORAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	NA	\$264.93	\$17,095.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

104.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	USA	N/A	\$473.45	\$26,407.00
105.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.96	\$7,138.80
106.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$115.13	\$7,147.80
107.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$2,190.72



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

108.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.40	\$598.08
109.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$564.96
110.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RCHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-106-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$61.90	\$4,911.60
111.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8", TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,457.45	\$5,949.80
112.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$ 915.00	\$915.00
113.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$857.84	\$857.84



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

114.0	16.50	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$6,239.52
115.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUJA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$1,138.24
116.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MANPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$5,616.92
TABLERO Y DERIVADOS							
117.0	1.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,797.52	\$1,797.52



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

118.0	56.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-503, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-003-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIACON	N/A	\$414.34	\$23,203.04
119.0	14.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$437.88	\$6,130.04
120.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$522.75	\$1,045.50
121.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$89.68	\$358.72
122.0	2.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$70.87	\$141.74
123.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE. PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$2,878.13	\$2,878.13



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

124.0	1.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3x250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$492.90	\$492.90
125.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HUL, CON REFERENCIA AL MODELO H150FMX Ó SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	H150S	\$5,173.78	\$5,173.78
126.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP, 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36125 Ó SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	HDL36125	\$21,038.82	\$21,038.82
127.0	1.00	SERV	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES A TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 42 ESPACIOS NUEVO. INCLUYE: PEINADO DE CABLEADO, REUTILIZACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NOMBRES DE ÁREAS CONTROLADAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$14,771.50	\$14,771.50
128.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGUN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP, 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G Ó SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHÓ EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO320L125G	\$14,364.24	\$14,364.24



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

129.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$4,290.39
130.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO240	\$1,430.13	\$1,430.13
131.0	160.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RgHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-003-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIAXON	N/A	\$38.18	\$6,108.80
132.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RgHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-003-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIAXON	N/A	\$58.85	\$2,353.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

133.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-563, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$91.90	\$3,276.00
134.0	62.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$1,923.44
135.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-563, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$58.05	\$1,179.00
136.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$127.26	\$6,363.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

137.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$85.35	\$762.80
138.0	33.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$25.81	\$851.73
139.0	18.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$18.28	\$290.04
140.0	14.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, UL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CRCUSE HINDS	N/A	\$741.47	\$10,380.58
141.0	4.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$116.05	\$464.20
142.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$68.17	\$284.68
143.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$96.91	\$387.64



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

144.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CANA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X3, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$15,717.15
145.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$5,591.48
EDIFICIO C Av. Fray Antonio Alcalde 1351 edificio C, Miraflores, 44370 Guadalajara, Jal.							
146.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/HR), PÍVOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 40.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMP261J-CMF261J	\$3,937.86	\$3,937.86



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

147.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIAJ, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$284.93	\$1,424.65
148.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIAJ, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$2,367.25
149.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$116.98	\$594.90
150.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$595.65



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

151.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LULA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.84	\$138.92
152.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LULA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$74.95
153.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LULA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$70.62
154.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RHH, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALKALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANDE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.86	\$409.30
155.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8. TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$1,487.45



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

156.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.08	\$916.08
157.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$1,029.94
158.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$142.28
159.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$1,404.23
160.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$1,430.13



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

161.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-490, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-083-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$35.16	\$1,525.40
162.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$624.40
163.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$3,887.20
164.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$151.56
165.0	11.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPILE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$672.54



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

166.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$69.61	\$393.66
167.0	6.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAUFERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$224.28
168.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO L.B. LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$493.06	\$986.12
169.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMP	N/A	\$166.57	\$333.14
170.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMP	N/A	\$81.32	\$81.32
171.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMP	N/A	\$82.68	\$82.68



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

172.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X3, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAPETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPIES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$4,326.70
173.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$1,397.87
ESCUELA LAZARO CARDENAS Esq. Sta Clara, Sta. Matilde s/n, Santa Margarita 1a Secc., 48140 Zapopan, Jal.							
174.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGECALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMF261J-CMF261J	\$3,037.88	\$12,151.44



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

175.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-90, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	USA	N/A	\$284.93	\$5,698.60
176.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 90-90, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	USA	N/A	\$473.45	\$9,469.00
177.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 38" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.95	\$2,379.60
178.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 50" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$2,382.60



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

179.0	24.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$1,095.36
180.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$299.84
181.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$282.48
182.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, RCHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.86	\$1,637.20
183.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.09
184.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$4,119.76



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

185.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLADURA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$1,138.24
186.0	3.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NA	N/A	\$1,404.23	\$11,233.84
187.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VIS-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$5,720.52
188.0	138.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-563, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIAKON	N/A	\$38.16	\$4,960.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

189.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 76°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$1,404.96
190.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$13,605.20
191.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$606.24
192.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$2,445.60
193.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.61	\$606.10
194.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$373.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

195.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE B DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$490.08	\$1,972.24
196.0	8.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.67	\$1,332.56
197.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$325.28
198.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$82.68	\$330.72
199.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$14,834.40
200.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIDOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.97	\$5,591.48



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

<p align="center">DRSE 01 Av. Enrique Díaz de León 1152, Del Fresno, 44930 Guadalajara, Jal.</p>							
201.0	6.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACION DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTUHR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/160, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACION DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCION DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCION AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCION SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SITE PB, SITE P2, SALA DE JUNTAS P1, PAGOS P1, ADMINISTRACIÓN PERSONAL P1, DEPARTAMENTO JURIDICO P1)	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$17,214.66
202.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	NA	\$177.33	\$16,004.70
203.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	NA	\$320.13	\$28,811.70



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

204.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1M DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.81	\$10,242.90
205.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$10,248.30
206.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$3,286.08
207.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$899.52



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

208.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$847.44
209.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RHM, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCAUS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.06	\$7,297.40
210.0	3.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$4,462.35
211.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.09
212.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$12,359.28



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

213.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$2,134.20
214.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$8,425.38
215.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$8,580.78
216.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$9,158.40



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

217.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIAKON	N/A	\$31.22	\$3,746.40
218.0	105.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$20,407.80
219.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$1,136.70
220.0	85.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$3,974.10
221.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.81	\$2,121.35
222.0	35.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$1,308.30



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

223.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE B DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CRDUSE HINDS	N/A	\$493.06	\$4,933.60
224.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARROLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.67	\$999.42
225.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$487.92
226.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$82.68	\$496.08
227.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MOROZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$21,633.50
228.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$8,387.22
DIRSE COCULA C. Tecnológico S. Lomas de Cocula, 48930 Cocula, Jal.							



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

229.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.80, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTU/HR), FRIGÍCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1R0, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-OMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRS, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Sale de juntas, oficina No. 1)	MIRAGE	EMC121J-OMC121J	\$2,869.11	\$5,738.22
230.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.83	\$3,556.60
231.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$320.13	\$6,402.60
232.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILLO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOUR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.81	\$2,276.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

233.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" C 1" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$2,277.40
234.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$1,487.45
235.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$2,716.58
236.0	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LULA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.84	\$963.44



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

237.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.45	\$299.84
238.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$247.17
239.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RmS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$61.60	\$1,637.20
240.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAPETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDAÑA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.48	\$2,974.90
241.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.50	\$5,435.16



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

242.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.05	\$916.06
243.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$614.97	\$3,689.82
244.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$497.98
245.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$2,808.46
246.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QD ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$2,860.26



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

247.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-495, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-693-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$4,579.20
248.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECANICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$1,873.20
249.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$11,661.60
250.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$606.24
251.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$2,201.04



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

252.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.61	\$1,212.20
253.0	20.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$747.60
254.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINCS	N/A	\$430.06	\$3,844.48
255.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.57	\$499.71
256.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$162.64
257.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$92.00	\$184.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

258.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$18,543.00
259.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$2,795.74
DRSC JOCOTEPEC Vicaría Guerrero Pta. 300, El Pantón							
260.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTUHR), FRIGICOLOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/160, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUIDO DE AIRE 800 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$5,738.22



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

261.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EUSA	N/A	\$177.83	\$5,334.90
262.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EUSA	N/A	\$320.13	\$9,603.90
263.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.61	\$3,414.30
264.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.67	\$3,416.10



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

265.0	21.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$958.44
266.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$299.84
267.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LUJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$247.17
268.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RCHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X15 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-438-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.85	\$1,637.20
269.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$2,974.90



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

270.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.56	\$5,433.16
271.0	1.00	K3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVE	N/A	\$916.09	\$916.09
272.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$3,089.82
273.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$497.98
274.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO. MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$2,808.46



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

275.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,400.13	\$2,560.28
276.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-458, NMX-J-353, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$36.76	\$4,579.20
277.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$1,873.20
278.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$11,561.60
279.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$806.24



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

280.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$2,201.04
281.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.51	\$1,212.20
282.0	20.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$747.50
283.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$423.08	\$3,944.48
284.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.57	\$499.71
285.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$61.32	\$162.64
286.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$82.68	\$165.36



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
 Sin Concurrencia del Comité

287.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CAMEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SLUECCIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$18,543.00
288.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$2,795.74
DISEÑO OCOTLÁN José M. Morán, Plaza San Felipe							
289.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUHR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MOD. TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Área general Pl. Sala de juntas PB)	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$11,476.44



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

290.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIGÍCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/1W0, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 46.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMF261J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Área general PI)	MIRAGE	EMP261J-CMF261J	\$3,037.98	\$6,075.72
291.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$284.93	\$11,397.20
292.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$18,938.00
293.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 38" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE POCO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$116.50	\$4,758.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

294.0	40.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/4" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$4,765.20
295.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ILISA	N/A	\$177.83	\$14,226.40
296.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RUSA	N/A	\$320.13	\$25,610.40
297.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/4" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.81	\$9,104.80



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

298.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$8,109.60
299.0	72.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$3,296.08
300.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$1,124.40
301.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$847.44
302.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RHHB, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.85	\$9,822.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

305.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,467.45	\$8,924.70
304.0	6.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$16,299.48
305.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.08
306.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$18,023.96
307.0	24.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLEROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$1,707.36



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

308.0	12.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$18,850.78
309.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 125/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$2,860.26
310.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 125/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$5,720.52
311.0	350.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-490, NMX-J-050, NMX-J-672, NMX-J-674-ANCE, NMX-J-053-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$13,737.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

312.0	180.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE. CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$5,619.60
313.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$90.44	\$7,239.60
314.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$66.37	\$996.55
315.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.67	\$1,420.20
316.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$20.68	\$929.70
317.0	45.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$16.28	\$732.60



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

318.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$576.52	\$5,765.20
319.0	18.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$116.05	\$2,088.90
320.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$66.17	\$397.02
321.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$96.01	\$581.46
322.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5'X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$117.60	\$1,175.00
323.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPILES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$618.10	\$27,814.50



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

324.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERIA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$6,387.22
DPTA C. Helios 1217, Mirador del Sol, 46054 Zapopan, Jal.							
325.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTUHR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 800 M3/H, 44.5 DB, 12 CM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$11,476.44
326.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.83	\$14,226.40
327.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$261.13	\$20,890.40



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

328.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$115.81	\$9,104.80
329.0	86.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$9,109.80
330.0	48.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$2,190.72
331.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$749.60



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

332.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$564.96
333.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C 600V, R4HS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 80°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.86	\$6,548.80
334.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$5,949.80
335.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACHONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$10,866.32
336.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.09



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

337.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$20,598.80
338.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4". TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$1,138.24
339.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$5,616.92
340.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$5,720.52



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

341.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/TH-HW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-653, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.18	\$9,158.40
342.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$3,746.40
343.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$21,379.60
344.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$1,212.48
345.0	70.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$4,279.80



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

346.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$80.61	\$2,121.35
347.0	36.00	JGD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$1,306.30
348.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$450.06	\$9,961.20
349.0	8.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TNF	N/A	\$166.57	\$1,332.56
350.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TNF	N/A	\$81.32	\$325.28
351.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TNF	N/A	\$82.88	\$330.72



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

352.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAPETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONCANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$518.10	\$ 33,995.50
353.0	8.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$8,387.22
PISO 7 ARCHIVO Av. Prof. Alcalá 1856, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal.							
354.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 19.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,800 BTUHR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/160, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUIDO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 GM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MOD0 TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Dirección)	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$ 2,869.11	\$2,869.11



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

355.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 S, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.83	\$2,667.45
356.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 S, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$329.13	\$4,801.95
357.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHUADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.01	\$1,707.15
358.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHUADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.07	\$1,708.06



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

359.0	12.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.54	\$547.68
360.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$149.92
361.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$141.24
362.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO BT 60°C, 600V, RHH, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$61.96	\$1,229.90
363.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x1/4", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$1,487.45



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

364.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$2,716.58
365.0	1.00	KO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.09
366.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$3,069.02
367.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLARDCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$284.56
368.0	1.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$1,404.23



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

369.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$1,430.13
370.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/TH-W-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-058-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$2,280.80
371.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$936.60
372.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-036-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$5,830.80
373.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-036-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$303.12



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

374.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$1,100.52
375.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.61	\$363.66
376.0	6.00	JBO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$224.28
377.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$493.06	\$1,479.18
378.0	2.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENCARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.57	\$333.14
379.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$81.32
380.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$82.68	\$82.68



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

381.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 400, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TACUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$518.10	\$9,271.50
382.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,367.67	\$2,795.74
TORRE DE EDUCACIÓN Av. Fray Antonio Alcalde 1351, Observatorio							
383.0	9.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRIOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMF261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMF261J-CMF261J	\$3,037.86	\$27,340.74



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

384.0	4.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE OBRERO: SER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLOC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HISENSE	AUV-48UWNC	\$5,156.22	\$20,533.28
385.0	280.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ILSA	N/A	\$289.93	\$74,081.80
386.0	203.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ILSA	N/A	\$473.45	\$123,097.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

387.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOUR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.98	\$30,934.80
388.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOUR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$30,973.80
389.0	172.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$7,860.08
390.0	84.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$3,148.32



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

391.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$2,118.60
392.0	260.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RÍDIDO TIPO ST 60°C, 600V, RHM, DE 4 HILOS CALIBRE 4X18 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J435-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.06	\$21,263.60
393.0	14.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CAREZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDAÑA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$20,824.30
394.0	14.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.56	\$38,032.12
395.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CASSERVEL	N/A	\$916.00	\$2,748.27



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

396.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$867.84	\$2,573.52
397.0	123.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2. ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$614.97	\$603,941.31
398.0	83.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$5,904.62
399.0	14.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO. CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.29	\$19,659.22
400.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VIS-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120,000 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$12,871.17



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

401.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO240	\$1,430.13	\$7,150.65
402.0	700.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$58.95	\$41,265.00
403.0	350.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLO SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$10,927.00
404.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-496, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$81.50	\$19,560.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

405.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LSHHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-495, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT. TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$59.95	\$7,074.00
406.0	200.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$30.44	\$18,088.00
407.0	36.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$66.37	\$2,389.32
408.0	138.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.87	\$3,286.46
409.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$20.65	\$1,239.00
410.0	60.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$16.20	\$,976.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

411.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$154.36	\$13,005.20
412.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$909.36
413.0	50.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$3,057.00
414.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.61	\$1,515.25
415.0	25.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAFLUJO Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$934.50
415.0	25.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$115.05	\$2,901.25



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

417.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$66.17	\$595.53
418.0	9.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$66.81	\$672.19
419.0	6.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$186.57	\$995.42
420.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$162.64
421.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$32.68	\$165.36
422.0	85.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 402, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$89,063.85



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

423.0	13.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$18,172.31
			TABLEROS				
424.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FLADACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO312L125G	\$9,355.86	\$9,355.86
425.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3x100 AMP, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VSI-TRIP, 10.000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO QO3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO3100	\$5,441.37	\$5,441.37
426.0	136.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CP", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-183-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIACON	NA	\$174.08	\$23,767.40



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

427.0	65.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-512-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$67.65	\$4,397.25
428.0	65.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$234.32	\$15,230.60
429.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$348.30	\$4,179.60
430.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$72.81	\$4,004.55
431.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$83.80	\$2,095.00
432.0	25.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$74.80	\$1,870.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

433.0	21.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 6 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL #10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$22,004.01
434.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$2,467.96	\$24,679.00
435.0	5.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,307.87	\$6,000.35
CENTRAL							
436.0	4.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/Hr) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$3,099.63	\$12,394.52



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

437.0	8.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTUHR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/0, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3H, 46.5 DB, 24 CM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTIDONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO ENF261J-CMF261J O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	ENF261J-CMF261J	\$3,037.86	\$24,302.88
438.0	5.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TELCHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTUHR), FRÍOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240/3/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLOC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE -51 M3MIN / 1000 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNOSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CODIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	INSCENSE	AUV-48UWNC	\$5,158.32	\$25,791.60



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

438.0	3.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUHR), FRIOCALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/160, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 CB, 12 GM DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTICONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,060.11	\$8,607.33
440.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$177.80	\$16,004.70
441.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$326.13	\$29,511.70
442.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMARFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOUR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACOLL	N/A	\$113.81	\$10,242.90



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

443.0	90.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.37	\$10,248.30
444.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$264.00	\$42,720.00
445.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-S, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$71,017.50
446.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.98	\$17,847.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

447.0	150.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILÓ DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" C 1/4" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 58" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE POMO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$159.13	\$17,669.50
448.0	192.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.04	\$8,762.88
449.0	96.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.40	\$3,598.08
450.0	64.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$2,259.84
451.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RÍGIDO TIPO ST-60°C, 600V, R&S, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 90°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NOM-043-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$81.98	\$19,648.40



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

452.0	15.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (F#) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,687.45	\$23,799.20
453.0	10.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (F#) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$43,465.28
454.0	2.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$1,832.18
455.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$857.64	\$2,573.52
456.0	96.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.57	\$49,437.12



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

457.0	64.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRAULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLARDICA, PUJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$4,552.96
458.0	16.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$22,467.68
459.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO215	\$1,430.13	\$8,580.78
460.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO220	\$1,430.13	\$7,150.65
461.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO240	\$1,430.13	\$7,150.65



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

462.0	610.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.15	\$15,845.80
463.0	630.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$56.85	\$37,138.50
464.0	473.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$81.90	\$38,738.70
485.0	132.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSión MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALCÖRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$31.22	\$4,121.04



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

466.0	240.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/LS/THHW/LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (RoHS), CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "GR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-003-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 99°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$56.95	\$14,148.00
467.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$87.65	\$4,069.00
468.0	110.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$148.84	\$16,372.40
469.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$162.31	\$2,434.65
470.0	68.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$94.08	\$6,387.44



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

471.0	35.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$77.29	\$2,702.70
472.0	35.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$76.74	\$2,685.80
473.0	135.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$133.85	\$18,068.75
474.0	19.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$122.00	\$2,318.00
475.0	83.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$65.36	\$5,424.88
476.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$70.96	\$2,826.40



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

477.0	40.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.08	\$923.20
478.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$80.44	\$1,608.80
479.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$66.37	\$265.48
480.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.67	\$355.05
481.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$20.66	\$165.28
482.0	8.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$16.26	\$130.24
483.0	100.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$194.36	\$19,436.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

484.0	14.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$75.78	\$1,060.92
485.0	62.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$61.14	\$3,790.68
485.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$60.61	\$1,816.30
487.0	30.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$37.38	\$1,121.40
488.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 8 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$1,376.70	\$13,767.00
489.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$814.89	\$8,146.90
490.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA, DIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$117.60	\$3,528.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

491.0	48.00	NTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$116.05	\$5,570.40
492.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$55.17	\$1,058.72
493.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$96.91	\$1,550.56
494.0	122.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CÁMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$127,832.82
495.0	32.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS FREMOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$44,731.84
			ALIMENTADOR Y TABLEROS DERIVADOS DESDE ILINE				
496.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIDO TIPO ILINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA38200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VCA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	JDA38200	\$38,567.00	\$38,567.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

457.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO CO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO Q0342L225G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	Q0342L225G	\$18,876.74	\$18,876.74
498.0	280.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 30 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-053-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$742.70	\$207,972.80
499.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$140.82	\$9,857.40
500.0	3.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE R0TB1, DIMENSIONES: 80X90X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ANGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$6,147.00	\$18,441.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

501.0	70.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	DEPLAYUSA	N/A	\$117.90	\$6,253.00
502.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	DEPLAYUSA	N/A	\$139.25	\$557.00
503.0	32.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	DEPLAYUSA	N/A	\$75.06	\$2,529.92
504.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	DEPLAYUSA	N/A	\$59.20	\$947.20
505.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	DEPLAYUSA	N/A	\$91.51	\$915.10
506.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$2,795.74
			TABLERO AREA TALLER				



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

507.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 120 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO312L125G	\$9,355.86	\$9,355.86
508.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CAIBRE 100 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-008-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$414.34	\$8,286.80
509.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CAIBRE 0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-008-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$121.81	\$609.05
510.0	5.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$485.49	\$2,327.45
511.0	2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$269.93	\$539.86



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Av. Manuel Ávila Camacho No. 1241							
512.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTUHR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE -51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACION HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCION 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PAA FACILITAR LA INSTALACION, AUTODIAGNOSTICO CON VISUALIZACION DE CODIGOS DE ERROR Y PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCION DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HISENSE	AUV-48UWNC	\$5,158.32	\$5,158.32
513.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$284.93	\$8,547.90
514.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$14,203.50



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

515.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAPLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.98	\$3,569.40
518.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAPLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORD CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$3,573.00
517.0	20.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$912.00
518.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$299.84



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

519.0	7.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, UJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$247.17
520.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 80°C, 600V, RCHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 800V, 80°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$103.21	\$3,096.30
521.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$1,487.45
522.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,715.58	\$2,715.58
523.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$857.84	\$857.84



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

524.8	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE DOBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TACUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$5,149.70
525.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TACUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLEROCA, PLJA PARA TACUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$569.12
526.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$2,808.46
527.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP, 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO240	\$1,430.13	\$1,430.13



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

525.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-458, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$81.90	\$4,914.00
528.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-458, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 800 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$58.95	\$1,768.50
530.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$133.95	\$4,015.50
531.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$122.00	\$488.00
532.0	18.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$85.38	\$1,536.84



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

533.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$70.86	\$736.60
534.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.08	\$230.80
535.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT DVALADO SERIE S DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$814.69	\$3,258.76
536.0	3.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$188.53	\$565.59
537.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$107.94	\$107.94
538.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$163.75	\$163.75



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

539.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 14", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.61	\$10,476.10
540.0	2.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.67	\$2,795.74
OFICINAS ADMINISTRATIVAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Av. Manuel Ávila Camacho 1915.							
541.0	2.00	SERV	SERVICIO DE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H-R) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P8)	N/A	N/A	\$1,513.89	\$3,227.78



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

542.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO, TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLOC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1900 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 360°, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNOSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48UWNC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P6)	HISENSE	AUV-48UWNC	\$5,156.32	\$5,156.32
543.0	5.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.60, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 40.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P6, P6, P7)	MIRAGE	EMP261J-CMF261J	\$3,057.96	\$15,189.30
544.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 60-60, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$284.50	\$37,040.50



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

545.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO 1" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-55, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	USA	NA	\$473.46	\$51,546.50
546.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 35" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	NA	\$119.96	\$15,457.40
547.0	130.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO 1" O 1 1/2" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 35" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	NA	\$119.13	\$15,486.90
548.0	120.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	NA	\$45.64	\$5,476.90



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

549.0	55.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$2,061.40
550.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$1,412.40
551.0	130.00	MTG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO-USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RHM, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$103.21	\$13,417.30
552.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,487.45	\$5,949.80
553.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$10,866.32



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

554.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$916.09	\$916.09
555.0	1.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$857.84	\$857.84
556.0	45.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 402, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECIONES TITAN	N/A	\$514.97	\$23,173.65
557.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PILA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$2,845.60
558.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PRVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$8,426.38
559.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO ENCHUFABLE DE 2020 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO Q0220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	Q0220	\$1,430.13	\$7,150.65



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

560.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO240	\$1,430.13	\$1,430.13
561.0	330.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$58.55	\$19,466.50
562.0	66.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$81.90	\$5,406.40
563.0	106.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$50.95	\$5,399.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

564.0	80.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$133.85	\$12,046.90
565.0	15.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$122.00	\$1,830.00
566.0	60.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$58.35	\$3,501.00
567.0	25.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$70.86	\$1,766.50
568.0	25.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$23.06	\$577.00
569.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINOS	N/A	\$814.69	\$8,776.28
570.0	12.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$186.53	\$2,262.36



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

571.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$107.94	\$647.01
572.0	6.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$163.75	\$982.50
573.0	30.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDEANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SOLUCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$31,434.30
574.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA, ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$8,387.22
			ALIMENTADOR DE PB A PB				
575.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 15-100 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HCL, HJL, CON REFERENCIA AL MODELO H150SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	H150S	\$4,313.47	\$4,313.47



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

576.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPTIÓN NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	HDL36100	\$15,211.10	\$15,311.10
577.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	QO312L125G	\$9,355.81	\$9,355.86
578.0	220.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW/S/THW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-019-ANCE, NMX-J-450, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$258.13	\$56,788.60
579.0	55.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSION MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$57.65	\$3,229.75
580.0	60.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$234.32	\$14,059.20



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

561.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$348.30	\$3,483.00
562.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$72.81	\$2,912.40
563.0	90.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$83.60	\$2,514.00
564.0	30.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$74.80	\$2,244.00
565.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT OVALADO SERIE S DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$2,487.98	\$29,615.76
566.0	15.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$465.49	\$6,982.35
567.0	12.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$269.83	\$3,237.96



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

588.0	20.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 6 ABRACADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL #10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$1,047.81	\$20,965.20
589.0	0.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.87	\$6,989.35
ORSE 402							
590.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 15.00, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 600 M3/H, 44.5 DB, 12 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMC121J-CMC121J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AMR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMC121J-CMC121J	\$2,869.11	\$2,869.11



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

501.0	1.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.50, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (22,700 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED), FLUJO DE AIRE 1100 M3/H, 48.5 DB, 24 G/M DE COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE, MODO TEST, PROTECCIÓN DE TEMPERATURA, ANTOCONGELAMIENTO, DETECTOR DE FUGA, TEMPERATURA UNIFORME, FUNCIÓN AHORRO, TURBO ENFRIAMIENTO, FUNCIÓN SILENCIO, CON REFERENCIA AL MODELO EMP261J-CMF261J O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIRAGE	EMP261J-CMF261J	\$3,037.06	\$3,037.06
502.0	2.00	SERV	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO PISO TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER HASTA 17, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/Hr), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240/3/60, REFRIGERANTE R-410A, TIPO DE MOTOR EVAPORADOR BLDC TURBO (BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA, CAUDAL DE AIRE ~51 M3/MIN / 1800 CFM, ANGULO DE OSCILACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 32° Y VERTICAL DE HASTA 18° PAR DISTRIBUCIÓN 3D, SALIDAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA PAA FACILITAR LA INSTALACIÓN, AUTODIAGNÓSTICO CON VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR, Y PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, DETECCIÓN DE FUGAS, CON REFERENCIA AL MODELO AUV-48U7NC O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHR, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HSENSE	AUV-48U7NC	\$5,156.32	\$10,316.64



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

593.0	2.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$1,987.45	\$2,974.50
594.0	1.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO PISO TECHO, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$555.62	\$555.62
595.0	4.00	SERV	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$2,716.58	\$10,866.32
596.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TLBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIAJ, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 55-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	USA	N/A	\$177.83	\$1,956.13



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

597.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 90-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$254.03	\$10,827.34
598.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 90-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$320.13	\$3,521.43
599.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 90-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	IUSA	N/A	\$473.45	\$17,981.10
600.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.81	\$1,251.81
601.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$118.56	\$4,521.24



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

602.0	11.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$113.87	\$1,252.57
603.0	38.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRIL DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 60" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARMACELL	N/A	\$119.13	\$4,526.94
604.0	3.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	GASSERVEL	N/A	\$816.09	\$2,748.27
605.0	8.00	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	RAFTMANN	N/A	\$857.84	\$6,862.72



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2026

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

606.0	16.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COCLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SOLUCIONES TITAN	N/A	\$620.89	\$8,331.04
607.0	5.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COCLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SOLUCIONES TITAN	N/A	\$906.83	\$2,534.15
608.0	30.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$45.64	\$1,368.20
609.0	40.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$37.48	\$1,499.20
610.0	10.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LLA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$35.31	\$353.10



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

611.0	13.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4". TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLEROCA, PUA PARA TAQUETE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$71.14	\$926.02
612.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUGO TIPO ST 60°C, 600V, RSHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ACIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ALCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSION 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ARGOS	N/A	\$103.21	\$5,160.50
613.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA TEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU221RS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	DU221RS	\$3,891.03	\$15,524.12
614.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO Q0 ENCHUFABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO Q0220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SCHNEIDER	Q0220	\$1,430.15	\$5,720.52



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 663/2025

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"

Sin Concurrencia del Comité

615.0	230.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-069-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$56.85	\$13,598.50
616.0	50.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-069-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$36.16	\$1,808.00
617.0	140.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-069-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	VIKON	N/A	\$38.16	\$5,342.40
618.0	75.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$112.38	\$8,428.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

619.0	11.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$85.95	\$945.45
620.0	27.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$27.61	\$745.47
621.0	10.00	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CATUSA	N/A	\$24.05	\$240.50
622.0	33.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FLUJINANTE, COBLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUJECCIONES TITAN	N/A	\$549.22	\$18,124.26
823.0	1.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	N/A	N/A	\$117.60	\$117.60
824.0	4.00	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENSARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$166.57	\$666.28



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 663/2026
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Sin Concurrencia del Comité

925.0	8.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMF	N/A	\$81.32	\$660.58
926.0	4.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE PARA INTemperie, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CROUSE HINDS	N/A	\$707.10	\$2,828.40
927.0	4.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPONERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,397.57	\$5,591.48
928.0	6.00	SERV	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPONERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	N/A	N/A	\$1,404.23	\$8,425.38
						SUBTOTAL	\$8,660,564.74
						I.V.A.	\$899,688.76
						TOTAL	\$9,560,253.50

Responsable: Luis Oscar Aquino Lara.

Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3