



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 698/2025** referente al **“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”**, requerido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **39-006-2025**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **10 de octubre de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **23 de octubre de 2025** se llevó a cabo la **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **29 de octubre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante de la Contraloría del Estado.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(3) tres licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **RENCRE, S.A. DE C.V.**
 - **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**
 - **CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada “**A UN SOLO PROVEEDOR**”, utilizando el criterio de evaluación “**BINARIO**”, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la “**LA LEY**”, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS• CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al no entregarse todos los documentos o entregarse de manera errónea o incompleta.	<ul style="list-style-type: none">• RENCRE S.A. DE C.V. -Al no presentar la constancia de recorrido de la visita de campo -Presentar Constancia de Situación Fiscal del INFONAVIT sin firma autógrafa.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de los licitantes **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS y CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, cumplen con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declaran **solventes documentalmente**, contrario al licitante **RENCRE, S.A. DE C.V.** quien **no cumple** con los requisitos legales y documentos establecidos en las bases de la presente licitación, por lo que su propuesta se desecha.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de “**LA LEY**”, y los artículos 68 y 69 de “**EL REGLAMENTO**”, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **SISEMH/RMLPS/DA/1246/2025** validado por **Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez** en su carácter de **Directora Administrativa** y por **José Jorge Aguirre Marín**, en su carácter de **Jefe de Área C**, ambos de la **Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**, así como el visto bueno por **Vanessa Selene García Campos**, perteneciente a la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se expone, su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none">DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none">CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. El proveedor incumple al:<ul style="list-style-type: none">-No apropiarse del plazo de ejecución de los trabajos de 90 días naturales.-No apropiarse del uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como el equipo de seguridad completo y personal con certificación DC3 para trabajos en las alturas.-No apropiarse de la consideración del movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sea necesario y el reacomodo en mismo sitio al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliarios con plásticos en los trabajos que así lo requieran.-No apropiarse de la consideración de encostado, cargas, acarreos y abundamientos de escombros y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.-No apropiarse de la consideración de limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos, durante y al final del proceso.-No apropiarse del compromiso de ponerse en contacto de inmediato con el supervisor asignado por parte de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones, ya que su tiempo de ejecución corre a partir de la notificación del fallo.-No apropiarse de la obligación de presentar identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para enviar a las dependencias y se autorice el ingreso.-No apropiarse del compromiso que, durante toda la realización del servicio, el personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.-No apropiarse de la obligación que el proveedor adjudicado deberá entregar en cada parcialidad: estimación, generadores y bitácora, donde se acredite la realización del servicio realizado, conforme al formato establecido por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios.-No apropiarse de la obligación de que en caso de que la ejecución de los trabajos requiera algún tipo de permiso o trámite ante ayuntamientos, dependencias estatales o federales; será el proveedor adjudicado el encargado de realizar dicho trámite y absorber los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la secretaría de administración y bajo su supervisión.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el licitante **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS** CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, convirtiéndola solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica, contrario al licitante **CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, quien incumple con las especificaciones técnicas mínimas, por lo que su propuesta se desecha al ser insolvente técnicamente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por la licitante **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”; en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado, así mismo queda asentado que al ser la única propuesta solvente, esta resulta ser la más baja para efectos de la evaluación binaria. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo número 3.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 698/2025** para el “**SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #833**” al proveedor de nombre **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**, que resultó favorecido según el criterio Binario por la cantidad de **\$2,462,396.40 (Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
	SUBESTACIÓN		
1.0	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA EXISTENTES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 225 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CABLE XLP 25 KV (3 LÍNEAS CON LONGITUD APROX DE 60 METROS) Y CODOS PORTAFUSIBLES EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
5.0	SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM CI1 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO CI1 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00

1-
2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

6.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM C11 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO C11 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO. SECCIÓN [3] M CELDA DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANUALES DE OPERACIÓN, CURSO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A 4 PERSONAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
7.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220V EN EL SECUNDARIO; NORMA J, OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
8.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220 V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA ESTRELLA-DELTA; CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE SF6, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 250 KCM, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00

f
x



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	225.00
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTemperie, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	75.00
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CAL 1/0 CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFECB06ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 10A, 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO 25-CHFR1550010 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV CON REFERENCIA AL MODELO 25LE200TB06 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADA EN FRIO CAL. 1/0 PARA 25KV INTERIOR INCLUYE: CONECTOR PURO, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	6.00
16.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	16.00
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	4.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	240.00
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA PARA CABLE PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MBC-12-1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MTR-12-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CHAROLA A CAJA PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MARCA MACSE, MODELO MCE-12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° HORIZONTAL PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MCH-1212-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MVE-1208-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO A BASE DE: UNICANAL PERFORADO DE 4X4, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO, RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00
27.0	CORTE EN PISO DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELIMITAR EL ÁREA DE REMODELACIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.00
28.0	REMODELACIÓN DE PISO EN LOSA DE 10 CM DE ESPESOR APROX. 0.20 MTS. DE ANCHO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y CARGA AL CAMIÓN, ABUNDAMIENTOS.	M2	1.80
29.0	SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 9.0MM EN FACHADA DE ACCESO DE 4.80 X 3.50 MTS. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, REINSTALACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
30.0	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, TERMINADO ESTRIBADO, INCLUYE; TENDIDO, NIVELADO, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, JUNTA FLEXIBLE ENTRE LOSA Y LOSA EXISTENTE DE 1 CM, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
31.0	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN ÁREA DE CUARTO ELÉCTRICO POR MEDIO DE MONTENES, POLINES Y PUNTALES TELESCÓPICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
32.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE FIRME DE JALCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HECHO EN OBRA INCLUYENDO EXTENDIDO Y NIVELADO, INCLUYE: TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR PISO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
33.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN PISO DE PRIMERA SIMILAR AL EXISTENTE, COLOR GRIS OSCURO, FORMATO 60 X 60 CMS, APROX, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADOR, INCLUYE: DESPIECE, DESPERDICIOS, TRAZO, RECORTES, AJUSTES, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
34.0	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS REMODELACIONES Y EXCAVACIONES A TIRADERO MUNICIPAL. EL PAGO SE GENERARÁ EN BASE A ZONAS DE REMODELACIÓN, POR LO QUE DEBERÁN INCLUIR EL ABUNDAMIENTO EN SU ANÁLISIS DE P.U.	SERV.	1.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten number '4' in blue ink.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

35.0	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE VISITA DE 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.50 MTS POR LADO A BASE DE MUROS DE BLOCK 11 X 14 X 28 A TAZÓN Y PLANTILLA ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR ESPESOR DE 2.5 CM TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, INCLUYE; VÁLVULA CHEC DE 4", FORJADO DE MEDIA CAÑA Y BANCOS, 7 ESCALONES TIPO MARINERO DE VARILLA DE 3/8" DE 0.40 MTS ANCLADOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. 4", (PARA ALCANTARILLADO), INCLUYE: CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, CONECTORES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE SOLIDOS DE 1 1/2 HP INCLUYE: CONEXIONES Y NUDOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO. CONEXIÓN REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONEXIONES, NUDOS, CORTES, DESPERDICIOS, PASOS, RESANES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00
38.0	ELABORACIÓN DE SARDINEL, A BASE DE LADRILLO DE BÓVEDA Y CEMENTO ARENA DE RIO CERNIDA, PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO, DE 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRADERO AUTORIZADO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	4.50

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes y servicios adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de **“LA LEY”**, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de **“LA LEY”**, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la **“LA LEY”**, el contrato y/o la orden de compra deberá celebrarse y/o entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **04 de diciembre de 2025**.

Elaboró: Tania Lizeth Paredes Delgadillo
Cargo: Coordinadora Ejecutiva



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

ROSA MARIÍA DE LOURDES PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA
DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	DOCUMENTOS	RENCRE S.A. DE C.V.	DIANA ELIZABETH VAZQUEZ SOLIS	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA Y SI ACEPTA	SI PRESENTA Y NO ACEPTA	SI PRESENTA Y SI ACEPTA
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
12	Constancia de visita de campo	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE
14	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA SIN FIRMA	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE
18	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE	SI PRESENTA VIGENTE

Resolutivo: Del análisis documental se desprende que los proveedores **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS y CORPORATIVO INTEGRAL ROQUE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CUMPLEN** con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes documentalmente. Contrario al licitante **RENCRE, S.A. DE C.V.** quien **NO CUMPLE** con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que su propuesta se desecha al ser insolvente documentalmente.


Elaboró: Tania Lizeth Paredes Delgadillo
Cargo: Coordinadora Ejecutiva

FIN ANEXO 1





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio número **SISEMH/RMLPS/DA/1246/2025** validado por **Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez** en su carácter de **Directora Administrativa** y por **José Jorge Aguirre Marín**, en su carácter de **Jefe de Área C**, ambos de la **Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**, así como el visto bueno por **Vanessa Selene García Campos**, perteneciente a la **Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios** de la **Secretaría de Administración**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 698/2025** en la cual se requiere el **SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

Partida	Numero de Especificaciones	Especificación	DIANA ELIZABETH VAZQUEZ SOLIS	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO # 883			PROPUESTA 1	PROPUESTA 2
	A)	NOTAS SOBRE OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:		
1		SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

2	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA EXISTENTES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
3	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 225 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
4	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CABLE XLP 25 KV (3 LÍNEAS CON LONGITUD APROX DE 60 METROS) Y CODOS PORTAFUSIBLES EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
5	SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM CI1 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO CI1 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

6	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM C11 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO C11 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO. SECCIÓN [3] M CELDA DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANUALES DE OPERACIÓN, CURSO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A 4 PERSONAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
7	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220V EN EL SECUNDARIO; NORMA J, OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220 V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA ESTRELLA-DELTA; CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE SF6, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 250 KCM, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CAL 1/0 CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFECB06ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 10A, 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO 25-CHFR1550010 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV CON REFERENCIA AL MODELO 25LE200TB06 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADA EN FRIO CAL. 1/0 PARA 25KV INTERIOR INCLUYE: CONECTOR PURO, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE
16	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	CUMPLE	CUMPLE
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	CUMPLE	CUMPLE

f

2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA PARA CABLE PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MBC-12-1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MTR-12-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CHAROLA A CAJA PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MARCA MACSE, MODELO MCE-12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° HORIZONTAL PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MCH-1212-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MVE-1208-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO A BASE DE: UNICANAL PERFORADO DE 4X4, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO, RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
27	CORTE EN PISO DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELIMITAR EL ÁREA DE DEMOLICIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

28	REMDELACIÓN DE PISO EN LOSA DE 10 CM DE ESPESOR APROX. 0.20 MTS. DE ANCHO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y CARGA AL CAMIÓN, ABUNDAMIENTOS.	CUMPLE	CUMPLE
29	SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 9.0MM EN FACHADA DE ACCESO DE 4.80 X 3.50 MTS. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, REINSTALACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
30	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, TERMINADO ESTRIADO, INCLUYE; TENDIDO, NIVELADO, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, JUNTA FLEXIBLE ENTRE LOSA Y LOSA EXISTENTE DE 1 CM, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
31	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN ÁREA DE CUARTO ELÉCTRICO POR MEDIO DE MONTENES, POLINES Y PUNTALES TELESCÓPICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE FIRME DE JALCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HECHO EN OBRA INCLUYENDO EXTENDIDO Y NIVELADO, INCLUYE: TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR PISO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN PISO DE PRIMERA SIMILAR AL EXISTENTE, COLOR GRIS OSCURO, FORMATO 60 X 60 CMS, APROX, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADOR, INCLUYE: DESPIECE, DESPERDICIOS, TRAZO, RECORTES, AJUSTES, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

34	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS REMODELACIONES Y EXCAVACIONES A TIRADERO MUNICIPAL. EL PAGO SE GENERARÁ EN BASE A ZONAS DE DEMOLICIÓN, POR LO QUE DEBERÁN INCLUIR EL ABUNDAMIENTO EN SU ANÁLISIS DE P.U.	CUMPLE	CUMPLE
35	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE VISITA DE 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.50 MTS POR LADO A BASE DE MUROS DE BLOCK 11 X 14 X 28 A TAZÓN Y PLANTILLA ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR ESPESOR DE 2.5 CM TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, INCLUYE; VÁLVULA CHEC DE 4", FORJADO DE MEDIA CAÑA Y BANCOS, 7 ESCALONES TIPO MARINERO DE VARILLA DE 3/8" DE 0.40 MTS ANCLADOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. 4", (PARA ALCANTARILLADO), INCLUYE: CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, CONECTORES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE SOLIDOS DE 1 1/2 HP INCLUYE: CONEXIONES Y NUDOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO. CONEXIÓN REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONEXIONES, NUDOS, CORTES, DESPERDICIOS, PASOS, RESANES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
38	ELABORACIÓN DE SARDINEL, A BASE DE LADRILLO DE BÓVEDA Y CEMENTO ARENA DE RIO CERNIDA, PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO, DE 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRADERO AUTORIZADO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
B)	Notas generales		
1	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 90 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

2	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC3 PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
3	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
4	SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
5	TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6	TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.	CUMPLE	CUMPLE
7	ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO, PRESENTANDO POR ESCRITO LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE.	CUMPLE	CUMPLE
8	PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.	CUMPLE	CUMPLE
9	SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

10	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES. YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
11	EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y SE AUTORIZA EL INGRESO.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
12	DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBERÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
13	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN CADA PARCIALIDAD: ESTIMACIÓN, GENERADORES Y BITÁCORA, DONDE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO, CONFORME EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
14	EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGÚN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.	CUMPLE	NO CUMPLE AL NO APROPIARSE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	C) Notas particulares		
1	TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-025-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and initials in blue ink.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

2	TODOS EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.	CUMPLE	CUMPLE
3	DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ("IEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS ("NEMA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ("NEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ("NPFA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE

RESOLUTIVO: Posterior a la revisión de lo solicitado como requisitos mínimos, se determinó que el licitante **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS** si cumple con **las especificaciones técnicas mínimas solicitadas** en el anexo 1 de las presentes bases, por lo que resulta solvente técnicamente, contrario al licitante **CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, quien incumple con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, por lo que su propuesta fue desechada al ser insolvente técnicamente.

Elaboró: Tania Lizeth Paredes Delgadillo
Cargo: Coordinadora Ejecutiva

FIN ANEXO 2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**, el único proveedor que resultó ser solvente documental y técnicamente.

Tabla 1. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.A..	IMPORTE
	SUBESTACIÓN				
1.0	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$32,937.34	\$32,937.34
2.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA EXISTENTES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$74,188.48	\$74,188.48
3.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 225 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$45,821.23	\$45,821.23
4.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CABLE XLP 25 KV (3 LÍNEAS CON LONGITUD APROX DE 60 METROS) Y CODOS PORTAFUSIBLES EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$8,548.51	\$8,548.51

fz



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

5.0	SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM CI1 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO CI1 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$755,867.18	\$755,867.18
6.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN AUTOSOPORTADO SM6 PARA OPERAR UN SISTEMA DE 3 FASES, 3 HILOS SENTIDO DEL TABLERO IZQUIERDA - DERECHA VISTO DE FRENTE; GRADO DE PROTECCIÓN DE CELDAS IP3X PARA USO INTERIOR; TENSIÓN DE SERVICIO 23,000 V; TENSIÓN DE DISEÑO 24 KV; CAPACIDAD DE BARRAS PRINCIPALES A TODO O LARGO DEL TABLERO 630 A; FRECUENCIA 60 HZ; SECCIÓN [1] M CELDA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE APARTARRAYOS; SECCIÓN [2] QM CI1 SECCIÓN DE CELDA FUSIBLE, SECCIONADOR DE OPERACIÓN CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXIÓN CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN TIPO CI1 MANUAL, JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM. PARA 32 A, DUCTO ALUMBRADO, CONTACTOS AUXILIARES 1C/S 10-1C/ES, BLOQUEO MECÁNICO. SECCIÓN [3] M CELDA DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR, MODELO SM6 CONECTED O EQUIVALENTE. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANUALES DE OPERACIÓN, CURSO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A 4 PERSONAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$63,367.05	\$63,367.05
7.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220V EN EL SECUNDARIO; NORMA J, OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PERMISOS Y TRÁMITES ANTE AYUNTAMIENTO PARA CERRAR CALLE Y REALIZAR MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$471,005.65	\$471,005.65



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

8.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220 V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA ESTRELLA-DELTA; CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 2,300 M.S.N.M. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ. COMO REFERENCIA MARCA PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE SF6, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$35,160.61	\$35,160.61
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 250 KCM, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$11,240.68	\$11,240.68
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	225.00	\$301.16	\$67,761.00
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	75.00	\$163.35	\$12,251.25
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CAL 1/0 CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFECB06ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$17,381.67	\$52,145.01
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 10A, 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO 25-CHFR1550010 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$30,984.26	\$92,952.78





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV CON REFERENCIA AL MODELO 25LE200TB06 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADORES DE TIERRA, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$8,447.66	\$25,342.98
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADA EN FRIO CAL. 1/0 PARA 25KV INTERIOR INCLUYE: CONECTOR PURO, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	6.00	\$5,222.49	\$31,334.94
16.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	\$2,293.78	\$2,293.78
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	16.00	\$541.82	\$8,669.12
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	4.00	\$484.41	\$1,937.64
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	240.00	\$668.05	\$160,332.00
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	\$207.18	\$12,430.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA PARA CABLE PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MBC-12-1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$1,125.07	\$1,125.07
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MTR-12-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	\$2,327.00	\$34,905.00
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CHAROLA A CAJA PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MARCA MACSE, MODELO MCE-12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$424.72	\$849.44
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° HORIZONTAL PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MCH-1212-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$1,082.01	\$1,082.01
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO PERFORADO ELABORADA EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 3-1/4 PULGADAS DE PERALTE, MODELO MVE-1208-90-FSP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA, CLEMAS, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$1,082.01	\$2,164.02
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO PARA CHAROLA DE FONDO SÓLIDO A BASE DE: UNICANAL PERFORADO DE 4X4, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO, RONDANAS PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	\$418.12	\$4,181.20
27.0	CORTE EN PISO DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELIMITAR EL ÁREA DE REMODELACIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.00	\$1,631.22	\$19,574.64





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

28.0	REMDELACIÓN DE PISO EN LOSA DE 10 CM DE ESPESOR APROX. 0.20 MTS. DE ANCHO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y CARGA AL CAMIÓN, ABUNDAMIENTOS.	M2	1.80	\$403.83	\$726.89
29.0	SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 9.0MM EN FACHADA DE ACCESO DE 4.80 X 3.50 MTS. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, REINSTALACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$16,312.26	\$16,312.26
30.0	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, TERMINADO ESTRIADO, INCLUYE; TENDIDO, NIVELADO, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, JUNTA FLEXIBLE ENTRE LOSA Y LOSA EXISTENTE DE 1 CM, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00	\$2,283.32	\$20,549.88
31.0	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN ÁREA DE CUARTO ELÉCTRICO POR MEDIO DE MONTENES, POLINES Y PUNTALES TELESCÓPICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$1,143.60	\$1,143.60
32.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE FIRME DE JALCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HECHO EN OBRA INCLUYENDO EXTENDIDO Y NIVELADO, INCLUYE: TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR PISO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00	\$989.62	\$8,906.58
33.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN PISO DE PRIMERA SIMILAR AL EXISTENTE, COLOR GRIS OSCURO, FORMATO 60 X 60 CMS, APROX, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADOR, INCLUYE: DESPIECE, DESPERDICIOS, TRAZO, RECORTES, AJUSTES, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00	\$689.75	\$6,207.75
34.0	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS REMODELACIONES Y EXCAVACIONES A TIRADERO MUNICIPAL. EL PAGO SE GENERARÁ EN BASE A ZONAS DE REMODELACIÓN, POR LO QUE DEBERÁN INCLUIR EL ABUNDAMIENTO EN SU ANÁLISIS DE P.U.	SERV.	1.00	\$5,046.83	\$5,046.83

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 698/2025
“SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO
EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO #883”
Sin Concurrencia del Comité

35.0	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE VISITA DE 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.50 MTS POR LADO A BASE DE MUROS DE BLOCK 11 X 14 X 28 A TAZÓN Y PLANTILLA ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR ESPESOR DE 2.5 CM TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, INCLUYE; VÁLVULA CHEC DE 4", FORJADO DE MEDIA CAÑA Y BANCOS, 7 ESCALONES TIPO MARINERO DE VARILLA DE 3/8" DE 0.40 MTS ANCLADOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$4,150.82	\$4,150.82
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. 4", (PARA ALCANTARILLADO), INCLUYE: CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, CONECTORES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	\$1,198.60	\$14,383.20
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE SOLIDOS DE 1 1/2 HP INCLUYE: CONEXIONES Y NUDOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO. CONEXIÓN REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONEXIONES, NUDOS, CORTES, DESPERDICIOS, PASOS, RESANES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$12,913.54	\$12,913.54
38.0	ELABORACIÓN DE SARDINEL, A BASE DE LADRILLO DE BÓVEDA Y CEMENTO ARENA DE RIO CERNIDA, PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO, DE 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRADERO AUTORIZADO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	4.50	\$654.39	\$2,944.76
				SUBTOTAL	\$2,122,755.52
				I.V.A.	\$339,640.88
				TOTAL	\$2,462,396.40

Resolutivo 1: La propuesta económica cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS** resulta ser la más baja, por lo que resulta ser la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Elaboró: Tania Lizeth Paredes Delgadillo
Cargo: Coordinadora Ejecutiva

FIN DEL ANEXO 3

