PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

**C O N V O C A T O R I A**

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, INVITA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL:

## *No. LPL 755/2026*

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASI COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

| FECHA | ACTIVIDAD | HORARIO | LUGAR |
|---|---|---|---|
| NO APLICA | VISITA DE CAMPO (NO APLICA) | **REGISTRO**<br>**DE LAS:** N/A — **A LAS:** N/A<br>**ACTO A LAS:** N/A | NO APLICA |
| DEL: 23/10/2026 — AL: 27/10/2026 | RECEPCIÓN DE PREGUNTAS | HASTA LAS: 12:00 hrs | DEBERÁ ENTREGARSE EN FORMATO DIGITAL DE "WORD" (.docx), PODRÁ ENTREGARSE EN CD Ó USB PRESENTANDO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO., O ENVIANDO POR CORREO. EN CASO DE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, QUE SE HAGA A LOS SIGUIENTES CORREOS: carlos.avila@jalisco.gob.mx |
| 30/10/2026 | JUNTA ACLARATORIA | **REGISTRO**<br>**DE LAS:** 11:00 hrs — **A LAS:** 11:50 hrs<br>**ACTO A LAS:** 12:00 hrs | OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. |
| 03/11/2026 | ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | **REGISTRO**<br>**DE LAS:** 15:00 hrs — **A LAS:** 15:50 hrs<br>**ACTO A LAS:** 16:00 hrs | EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. |

| Muestras Físicas: | Visita de Campo | Anexo Técnico | Concurrencia | Carácter | Tipo de Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | PÚBLICO | CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ | LOCAL | ABIERTO |

DUDAS O COMENTARIOS AL TELÉFONO 3338182800, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS CON CARLOS DELGADO ÁVILA EXT. 26193

LAS INCONFORMIDADES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEBEN PRESENTARSE ANTE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 90 Y 91 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO
**23/10/2026**

JOSE EDUARDO TORRES QUINTANAR.

***LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 755/2026 PARA:***
***"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASI COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA"***
***CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ***
***PORTADA***

# SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CARÁCTER:** | LOCAL | **FECHA DE PUBLICACIÓN:** | 23/10/2026 |
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE:** | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | **PLAZO PARA PREPARAR LA PROPUESTA:** | 12 DÍAS |
| **PROPOSICIONES CONJUNTAS:** | SI | **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:** | 03/11/2026 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | ABIERTO | **TIPO DE PLAZOS:** | TIEMPOS NORMALES |
| **ADJUDICACIÓN:** | ABASTECIMIENTO SIMULTANEO | **METODO DE EVALUACIÓN:** | BINARIO |
| **TIPO ANEXO:** | PÚBLICO | **NO(s). DE APROVISIONAMIENTO:** | 03-042-2026 |
| DISPONIBLE EN LAS PRESENTES BASES. | | | |
| **Fecha:** | HASTA EL DIA: **NO APLICA** | | |
| **Hora:** | A LAS: **NO APLICA** | **TESTIGO SOCIAL:** | SI PARTICIPA |

# VISITA Y/O MUESTRA FÍSICA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VISITA DE CAMPO:** | NO APLICA | **MUESTRA FÍSICA:** | NO APLICA |

# SOBRE LOS RECURSOS

**FUENTE:** 11. NO ETIQUETADO RECURSO FISCAL., 15. NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES

El presente proceso de licitación pública será de tipo Multianual, por lo que está sujeto a la validación de las disposiciones presupuestales de los ejercicios subsecuentes; con fundamento en los artículos 76 y 77 de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado de jalisco, los recursos presupuestarios a ejercer quedan sujetos para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria conforme al presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco que apruebe el congreso del Estado de Jalisco

**CALENDARIO LPL 755/2026**
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:**
**"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASI COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA"**
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PUBLICACIÓN:** | **23/10/2026** |

| | |
|---|---|
| **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:** | **03/11/2026** |

| **PLAZO PARA PRESENTAR PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA** | |
|---|---|
| **PLAZO PARA PRESENTAR: (FECHAS)** | *A PARTIR DEL:* **23/10/2026**<br>*HASTA EL:* **27/10/2026**<br>*A LAS:* **12:00 hrs** |
| **LUGAR DE PRESENTACIÓN FÍSICA:** | EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. |
| **PRESENTACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO:** | carlos.avila@jalisco.gob.mx |

| **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** | |
|---|---|
| **FECHA:** | **03/11/2026** |
| **HORARIO DE REGISTRO:** | *DE LAS:* **15:00 hrs**<br>*A LAS:* **15:50 hrs** |
| **HORA DE INICIO DEL ACTO:** | **16:00 hrs** |
| **LUGAR:** | EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. |

| **JUNTA ACLARATORIA** | |
|---|---|
| **FECHA:** | 30/10/2026 |
| **HORARIO DE REGISTRO:** | *DE LAS:* **11:00 hrs**<br>*A LAS:* **11:50 hrs** |
| **HORA DE INICIO DEL ACTO:** | **12:00 hrs** |
| **LUGAR:** | EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. |

| **ACTO DE RESOLUCIÓN DE FALLO** | |
|---|---|
| **FECHA:** | CONFORME AL ARTICULO 65 NUMERAL 1 FRACCIÓN TERCERA Y 69 EN LA LEY, PODRÁ EMITIRSE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE SER NECESARIO DIFERIRSE POR OTROS VEINTE DIAS. |
| **PUBLICACIÓN DIGITAL:** | https://compras.jalisco.gob.mx/requisition/tree |

| | | |
|---|---|---|
| **MUESTRAS FÍSICAS:** | NO APLICA | **Fecha:** |
| NO APLICA | | NO APLICA |
| | | **Hora:** |
| | | Desde las: NO APLICA<br>Hasta las: |
| **VISITA DE CAMPO:** | NO APLICA | **Fecha:** |
| NO APLICA | | NO APLICA |
| | | **Hora:** |
| | | NO APLICA |

**FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)*

De conformidad con los artículos: 134 de la CPEUM[1]; 19 apartado 1 fracción XI de la LOPEEJ[2]; 1, 2 fracción IX, artículo 2,3, fracción XXXI, XXXVI, LIX, 9 fracción II, 20 fracción I, 21 del RISAEJ[3]; artículo 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 55 apartado 1 fracción II, 59, 63, 69, 72 de la LCGECSEJM[4]; artículo 1, 3, 4, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 69 del RLCGECSEJM[5]; artículo 1, 2, 6, 15, 16 de la LAAEJM[6]; La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos emite las siguientes

**B A S E S  D E  L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A:**

## 1. Antecedentes.

La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos, convoca a las personas físicas y jurídicas que estén interesadas en participar del presente proceso de licitación. Proceso fundado y motivado por medio de la **Solicitud de Aprovisionamiento, Fuente de financiamiento y Ejercicio Fiscal** establecidos en la **Portada**.

## 2. Definiciones.

*2.1* ***Acto de presentación y apertura de proposiciones:*** acto en el que se presentan, abren y registran las proposiciones (o propuestas) de los participantes;

*2.2* ***Adjudicación:*** declaración competente emitida por parte de la dirección de adquisiciones, contrataciones o en su caso del comité donde se asigna un proveedor el cual cuenta con el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, binaria, o bien, de costo beneficio;

2.3 ***Aportación cinco al millar:*** retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública o adjudicación pública directa, que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante;

2.4 ***Dependencia requirente:*** la unidad administrativa del ente público que, de acuerdo con sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, establecido específicamente en la **Portada;**

2.5 ***Bases:*** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

*2.6* ***Carácter:*** el carácter de la presente licitación se establece en la **Portada** de las presentes bases, entendiéndose, por tanto, que son:

2.6.1 ***Locales,*** cuando únicamente puedan participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;

*2.6.2* ***Nacionales,*** cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;

*2.6.3* ***Internacionales,*** cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero;

*2.7* ***Comité***: los comités de cada ente público, son los órganos colegiados encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable;

*2.8* ***Convocante****:* el ente público que a través de su unidad centralizada de compras lleva a cabo los

***Fundamento Legal:***
*[1]Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.*
*[2]Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.*
*[3]Reglamento Interno de la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco*
*[4]Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*[5]Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*[6]Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que solicite la unidad requirente;

*2.9* ***Convocatoria***: es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenaciones, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

*2.10* ***Contraloría***: la Contraloría del Estado, misma que ejercerá las funciones encomendadas por la Ley a los Órganos de Control;

*2.11* ***Criterios de evaluación:*** los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, establecidos en el anexo técnico;

*2.12* ***Desechamiento:*** el desechamiento es el proceso que garantiza que solo participen en los procesos aquellas propuestas que se ajusten plenamente a las condiciones y criterios previamente definidos, asegurando transparencia y equidad en las contrataciones públicas;

*2.13* ***Dirección:*** Dirección General de Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco;

*2.14* ***Documento Público:*** documento que, autorizado por Servidor público adscrito, acredita los hechos que refiere y su fecha;

*2.15* ***Ejercicio fiscal:*** el año financiero o fiscal comprendido por 12 meses, empezando el primero de enero y terminando el treinta y uno de diciembre del año establecido en la **Portada** de las bases;

*2.16* ***Fianza o póliza:*** cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u otras obligaciones, misma que será expedida por una institución autorizada en el Estado. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;

*2.17* ***Investigación de mercado:*** técnica usada para identificar las características del mercado de bienes y servicios específicos, a fin de proveer a la dependencia requirente de información útil, para planear las adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios;

*2.18* ***Ley:*** La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

2.19 ***Licitante o Participante:*** la persona física o jurídica que participa en cualquier procedimiento de licitación pública;

2.20 ***Manifiesto:*** Formato que contiene la declaración bajo protesta de conducirse con verdad de una persona física o jurídica;

2.21 ***Muestras físicas:*** bien presentado por los participantes con objeto de analizar, verificar y comprobar la calidad de este;

2.22 ***Multianual:*** se refiere a aquellos contratos cuyos efectos, obligaciones o ejecución se extienden por más de un ejercicio fiscal;

2.23 ***Órgano Interno de Control:*** es la instancia administrativa interna de las dependencias y entidades públicas que tiene como propósito vigilar, prevenir y corregir actos que puedan derivar en irregularidades o incumplimientos de las disposiciones legales y normativas aplicables;

*2.24* ***Origen de los recursos:*** precisión sobre cuál es el origen de los recursos pudiendo ser Estatal o Federal;

2.25 ***Portada:*** primera página que contiene toda la información específica del proceso de licitación;

2.26 ***Precio no conveniente:*** Es aquel que resulta excesivo, no competitivo o desproporcionado en comparación

*Fundamento Legal:*
*Art. 2, 55, 59, 64, 65, 67, 69, 72 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 2, 21, 51, 67, 183 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

con los precios de mercado o las estimaciones presupuestales, afectando la eficiencia en el uso de recursos públicos;

2.27 ***Propuesta o proposición:*** documento presentado por los interesados, mediante el cual señalan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así como su precio (propuesta económica);

2.28 ***Proveedor, Participante o Licitante adjudicado:*** se refiere a él o los licitantes que participan del presente proceso de licitación y son determinados mediante el fallo como los ganadores del proceso y quienes deberán de proveer al Gobierno del Estado lo solicitado en el anexo técnico;

*2.29* ***Reglamento:*** Reglamento de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

*2.30* ***Secretaría de la Hacienda Pública:*** Dependencia gubernamental del Estado de Jalisco responsable de la gestión, supervisión y control de los recursos financieros, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la administración eficiente del presupuesto público establecido en las bases de licitación;

2.31 ***Sobre Cerrado:*** Medio de presentación de las propuesta técnica/económica en un procedimiento de licitación pública, restringida o de invitación, en el cual los licitantes entregan la documentación requerida en sobre físico sellado, garantizando la confidencialidad e integridad de la información hasta el momento de su apertura;

2.32 ***Testigo social:*** la persona física o jurídica que participa con voz en los procedimientos de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y contratación de servicios y que emite un testimonio final de conformidad la ley;

*2.33* ***Tracto Sucesivo:*** hace referencia a la continuidad en la cadena de transmisiones o actos jurídicos sobre un derecho o bien, garantizando que cada acto se derive legítimamente del anterior sujetándose a los montos establecidos previstos por el decreto de presupuesto de egresos del estado, los cuales podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores condiciones en precios y servicios, hasta por el término de la administración correspondiente y en los términos de la legislación aplicable;

2.34 ***Tipo de contrato:*** La modalidad de abastecimiento: contrato abierto o contrato cerrado;

2.34.1 **Contrato abierto** es cuando se establecerá la cantidad máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;

2.34.2 **Contrato cerrado** es cuando la convocante establece una cantidad determinada de unidades a licitar;

2.35 ***Visita de campo:*** acto en el cual la dependencia o el licitante realizan una inspección del lugar del licitante donde se llevará a cabo con el fin de aclarar dudas y que los proveedores tengan la información necesaria para realizar una propuesta técnica y económica más adecuada.

## 3. Objetivo.

Establecer las bases y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación pública de la solicitud de aprovisionamiento establecida en la ***Portada*** de las presentes bases.

## 4. Etapas del proceso de licitación.

4.1 **Preguntas Junta Aclaratoria.** Cuando el Participante tenga dudas o requiera aclarar alguna cuestión referente

*Fundamento Legal:*
*Art. 2, 59, 62, 64, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 2, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 184, 187 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

al contenido de las bases y/o sus anexos, podrá formular sus preguntas que podrán ser presentadas de manera presencial en las oficinas de la Dirección o bien de manera electrónica a los correos que se las presentes bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

4.1.1 Las preguntas deberán ser presentadas y formuladas bajo el formato Anexo 13 – Formato para preguntas de Junta Aclaratoria. Que deberá incluir:

a. Nombre del interesado.
b. Nombre del representante o apoderado.
c. Número de licitación pública.
d. Pregunta.
e. Declaración bajo protesta de decir verdad donde declara su intención de participar.
f. Firma.

4.1.2 Las preguntas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido en el Calendario de las presentes bases.

4.1.3 Para su presentación digital será necesario enviar las preguntas vía correo electrónico en formato WORD docx. al correo que se muestra en la convocatoria y en el Calendario de las presentes Bases.

4.1.4 Para su presentación presencial deberá de ser en las oficinas de la dirección ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270.

4.2 **Junta Aclaratoria.** La junta aclaratoria es aquel acto que se realiza para resolver las preguntas de los Participantes.

4.2.1 La convocante deberá realizar al menos una Junta de Aclaratoria, cuya asistencia será opcional para los participantes la asistencia a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.

4.2.2 En el acto de Junta de Aclaratoria, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

4.2.3 Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones. En el supuesto de que en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la propuesta que llegue a presentar el interesado.

4.2.4 **Lugar, fecha y hora.** El acto de la junta aclaratoria se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el Calendario de las presentes bases, el cual será publicado en el SECG.

4.3 **Acto de presentación y apertura de proposiciones.** El acto de apertura es la junta donde se debe presentar las propuestas de los Participantes de acuerdo con los siguientes puntos:

4.3.1 **Presentación de la propuesta.** Se deberán entregar las propuestas en un sobre cerrado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos a lo largo de las presentes bases, el día y a la hora establecidos en el calendario, para la celebración del **Acto de presentación y apertura de proposiciones**.

a. **Forma de presentación.** Los Participantes, deberán entregar sus propuestas, el día y la hora establecido en el calendario de las presentes bases.

I. **Propuesta Técnica:** Se deberá presentar dentro del sobre cerrado conforme a las disposiciones técnicas

*Fundamento Legal:*
*Art. 47, 49, 64 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 59, 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

establecidas en el Anexo 1 de las presentes bases.

4.3.1.a.I.1 La propuesta técnica deberá ser elaborada por el participante en primera persona ofreciendo los bienes o servicios solicitados y garantizando el cumplimiento de los compromisos requisitados de acuerdo al anexo técnico. No será considerada como válida una propuesta técnica que sea copia textual del anexo técnico del cual no se pueda considerar el cumplimiento de lo antes establecido.

II. **Propuesta económica USB:** para las licitaciones públicas, preferentemente, se deberá agregar a su proposición impresa una USB con la propuesta económica en formato Excel y la propuesta técnica en formato PDF. Lo anterior sin exentar su presentación impresa. Ambos deberán estar dentro del sobre cerrado.

III. **Proposición impresa.** Presentar dentro del sobre cerrado un (1) juego de todos los documentos descritos en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición,** en el apartado de proposición impresa, con las características establecidas a lo largo del punto 5.4

IV. Contenido. deberá contener todos los documentos solicitados en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición.**

b. **Lugar, fecha y hora.** El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el **Calendario** de las presentes bases.

4.3.2 **Apertura del sobre.** Un Servidor Público adscrito a la Contraloría del Estado o del Órgano Interno de Control o en caso de comité un vocal, procederán a abrir cada uno de los sobres para revisar públicamente su contenido.

4.3.3 **Revisión documental.** Un servidor público Adscrito a la Dirección General de Abastecimientos (para procesos sin concurrencia del comité) o en su caso un Vocal del comité (para procesos con concurrencia del comité), procederá a la revisión del contenido de cada una de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Para los procesos de concurrencia del comité A efecto de cumplimentar lo determinado en el artículo 65, numeral 1, fracción II de la Ley, durante este acto se llevará a cabo la revisión conjunta de las propuestas en su totalidad con los participantes que las presenten. De todo lo anterior quedará registro audiovisual en el desarrollo de la sesión, constando además documentalmente en el acta respectiva.

4.3.4 **Levantamiento de acta.** Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada e importe económico de cada uno de los participantes.

4.4 **Fallo.** Para el conocimiento de todos los participantes, el resultado del fallo deberá ocurrir dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la celebración del acto de apertura de proposiciones. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo excedente de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

4.5 **Orden de compra.** Los participantes adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se podrá cancelar la adjudicación y proceder a adjudicar conforme a la ley.

4.5.1 **Firma de contrato.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

4.5.2 El participante adjudicado o su representante que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

## 5. Requisitos.

*Fundamento Legal:*
*Art. 59, 64, 65, Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 59, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

El licitante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos a lo largo del presente capítulo, el cumplimiento de los requisitos le permitirá al licitante participar en la licitación mediante la evaluación técnica y económica de su propuesta. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos se desechará la propuesta del licitante de conformidad a la Ley.

5.1 **Requisitos de las Muestras (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **Portada** de estas bases, el licitante deberá entregar muestras físicas del producto o productos con los que participa en la presente licitación pública.

5.1.1 **Entrega de muestras:** en caso de que así lo solicité el Dependencia requirente en el anexo técnico, el participante deberá integrar en su proposición el anexo 12 – Formato de entrega de muestras, sellado o firmado por el Servidor Público Adscrito. Al presentar las muestras el día y lugar que se indique en **Calendario**.

5.1.2 **Formato de entrega de muestras:** las muestras deberán ir acompañadas del **Anexo 12 – "Formato entrega de muestras"**.

5.1.3 **Plazo para recoger las muestras:** el participante cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de Abastecimientos no se hace responsable de las mismas, lo anterior a excepción del proveedor adjudicado.

5.2 **Requisitos de la Visita de Campo (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente la Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **La portada** de las presentes bases.

5.2.1 **Sobre la visita de campo:** él o la participante deberá asistir a la fecha y hora determinada por la parte requirente en **Portada** de las presentes bases y/o en la Convocatoria.

5.2.2 **Evidencia de visita de campo:** el participante deberá integrar a su propuesta su constancia de visita de campo**.**

5.3 **Requisitos del registro.**

5.3.1 Previo al acto de presentación de proposiciones, se deberá efectuar el registro de participantes. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

5.3.2 Previo al registro del acto de presentación y apertura de proposiciones, el participante deberá entregar el manifiesto de personalidad (Anexo 2) en donde declare bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

5.3.3 Además del manifiesto (Anexo 2), sí la propuesta es presentada por un tercero, éste deberá entregar carta poder simple en formato libre (anexo 15) otorgada por el representante legal, deberá acreditarse adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de los involucrados.

5.4 **Requisitos de la proposición o propuesta.**

5.4.1 **Listado de documentos obligatorios.** La Proposición deberá contener los documentos establecidos en el **Anexo 3 – Índice de la proposición**, los cuales son (El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición):

a. Constancia de situación fiscal.
b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.

*Fundamento Legal:*
*Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT
e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).
h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
j. Anexo 5 – Propuesta Económica
k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
l. Anexo 7 –Aportación 5 al Millar
m. Anexo 8 - Declaración de Estratificación
n. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
o. Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.
p. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social
q. Anexo 12 – Muestras Físicas **(Cuando aplique).** Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
r. Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique)*** ***Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí***.

5.4.2 **Documentos públicos.** El participante deberá incluir los documentos públicos dentro de su proposición considerando las siguientes características:

*a)* ***Constancia de situación fiscal.***
i. Emitido por el SAT.
ii. Original.
iii. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

*b)* ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).***
i. Emitido por el IMSS.
ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iii. Original.
iv. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se considerará válida durante los plazos de quince días hábiles o de veinte días hábiles tratándose de contrataciones derivadas de procedimientos consolidados.
v. El documento deberá ser legible

c) ***Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado* en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.**
*i. El "PARTICIPANTE" deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:*
*1) Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.*
*2) Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".*
*3) Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".*
*4) Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e. firma.*
*5) El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la propuesta del participante, como parte del Anexo 11* manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social.
ii. Emitido por el IMSS.
iii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iv. Original.
v. El documento deberá ser legible

*d)* ***Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT:***

*Fundamento Legal:*
*Art. 59, 64, 65, 68, 72, 76 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 67, 68, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

i. Emitido por el INFONAVIT.
ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iii. Original.
iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
v. El documento deberá ser legible

*e)* ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).***

i. Emitido por el SAT.
ii. En sentido positivo
iii. Original.
iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
v. El documento deberá ser legible

*f)* ***Identificación oficial del Licitante o en su caso Representante legal.***

i. Vigente.
ii. Presentar en copia.
iii. El documento deberá ser legible

5.4.3 **Aspectos de Forma de la proposición:** Los documentos descritos en el punto 5.4.1. deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma.

a. **Hoja membretada:** la proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.
b. **Sobre cerrado:** la proposición deberá encontrarse dentro un (1) sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.
c. **Plazo de entrega:** La proposición deberá ser entregada dentro del día y la hora establecida en el calendario como "**Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**".
d. **Formato:** la proposición, preferentemente, deberá presentarse en hojas tamaño carta.
e. **Forma de entrega:** la proposición deberá integrar todos los documentos establecidos en el **anexo 3 – Índice de la Proposición** y la USB con el **Anexo 5 - Propuesta Económica** en formato Excel.
f. **Firma:** Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.
g. **Idioma:** la propuesta, documentación, anexos, declaraciones y cartas, en general toda la proposición deberá ser presentada en español y/o con su debida traducción.
h. **Folio:** la proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.

5.4.4 **Requisitos de Propuesta Técnica:**

a. **Contenido.**
I. **El nombre del bien o servicio** objeto de la licitación deberá coincidir exacto con lo solicitado por la Dependencia requirente.
II. **No. De Partida:** número de partida de acuerdo con el anexo 1.
III. **Cantidad:** número de piezas o servicios a proveer.
IV. **Descripción detallada:** descripción clara y detallada de las características específicas y características técnicas de los productos o servicios (contenido literal de la solicitud de aprovisionamiento establecida en **Anexo 1.**).

b. **Ficha técnica de los bienes y servicios** deberá presentar ficha técnica de los productos o servicios, incluyendo su marca, modelo, color, tamaño y demás características, garantía y tiempo de entrega ***(siempre y cuando se***

*Fundamento Legal:*
*Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

***solicite en los requisitos técnicos del Anexo 1)***.

c. **Propuesta Técnica:** el participante deberá presentar la propuesta técnica de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" para ser evaluado de acuerdo con el mismo y cumplir las especificaciones técnicas mínimas necesarias.

Cuando se desprenda del Anexo Técnico la existencia de validaciones gráficas, el proveedor participante deberá adjuntar la hoja de validación donde se contienen las características de los productos gráficos a ofertar, así como las imágenes que se desprendan de dicha validación.La ausencia de éstos documentos será motivo de desechamiento técnico de la propuesta.

5.4.5 **Requisitos de propuesta económica:**

a. Deberá establecer el precio unitario del bien o servicio y el importe total desglosando el I.V.A.
b. **Tipo de cambio:** deberá ser elaborado en moneda nacional, es decir pesos mexicanos MXN.
c. **Impuestos:** deberá ser elaborada considerando las retenciones de impuestos correspondientes a cada participante conforme al régimen fiscal en el que esté tribute.
d. **Incluir todos los costos:** no se aceptarán aumentos en la cotización, por lo tanto, la misma debe de considerar todos los costos y gastos implicados.
e. **Entregar la propuesta económica de acuerdo** con las presentes bases y **al Anexo 5 – Propuesta Económica.**

5.4.6 **Anexos obligatorios para participar.** Cada uno de los siguientes documentos son obligatorios para la evaluación de la propuesta.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**. (necesario para el registro)**
b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.
c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.
d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.
e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo de Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.
f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.
g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de Estratificación
h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.** Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o

*Fundamento Legal: Art. 38 49, 52, 58, 59, 65, 66, 67,68, 71, 78 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Art. 69, 97 Fr. III y IV, 73, 183, 189 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

5.4.7 **Anexos de apoyo:** documentos que no son obligatorios para presentar la propuesta, pero ayudan a ciertos puntos específicos de las bases.

a. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.

b. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza

c. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

5.5 Los tiempos de entrega que se establezcan en la propuesta técnica y/o económica de los participantes deberán de considerarse a partir del día hábil siguiente de aquel en que se realice la notificación del fallo, manifestando que cualquier contravención a dicha premisa podrá ser motivo de la disminución del porcentaje de calificación y/o un objeto a considerar en los criterios de evaluación entre puntos y porcentajes o costo Beneficio.

5.6 Participaciones conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento.

5.7 En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

5.8 Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

5.9 Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

## 6. Condiciones generales.

6.1 **Criterios de desechamiento.** Aquel participante que incumpla cualquiera de los siguientes criterios podrá ser motivo para desechamiento.

6.1.1 La Dirección o en su caso el comité, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

6.1.2 Cuando alguno o algunos de los participantes se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley.

6.1.3 Encontrarse en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

6.1.4 Cuando algún Participante se encuentre incumpliendo con otro contrato u orden de compra con el poder ejecutivo del estado de Jalisco.

6.1.5 Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el Estado de Jalisco o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno.

*Fundamento Legal:*
*Art. 47, 49, 52, 53, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

6.1.6 Si incumple con los requisitos especificados en las presentes bases, sus anexos y lo derivado de la Junta Aclaratoria, de conformidad a los lineamientos establecidos en el artículo 66 de la Ley.

6.1.7 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas participantes.

6.1.8 Si se comprueba que ha acordado con otro u otros participantes elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.

6.1.9 Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en estas bases o en la propuesta económica.

6.1.10 Cuando al Participante se le hubieren rescindido dos o más contratos con alguna entidad o dependencia de los tres niveles de Gobierno por causas imputables al proveedor.

6.1.11 Cuando el participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la "convocante", en caso de que ésta decida realizar visitas.

6.1.12 De conformidad con la fracción XVI del artículo 59 de la Ley, cuando el participante sea omiso en incluir en su propuesta la declaración por escrito en la que haga constar su postura para la aportación de su aportación de cinco al millar del monto total del contrato adjudicado (antes del IVA), para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

6.2 **Criterios de adjudicación.**

6.2.1 Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo de la Dependencia requirente, la evaluación de los aspectos técnicos.

6.2.2 Sólo debe adjudicarse a quien cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos.

6.2.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción XII de la Ley y 55 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones será conforme a lo estipulado en la portada de las presentes bases respecto a los criterios de evaluación.

6.3 **Criterios de evaluación** Se adjudicará al participante cuya oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en estas bases y sus anexos, y, por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando para tal efecto los criterios de evaluación del anexo 1.

6.3.1 La Dirección se reserva la plena facultad para emitir su fallo de adjudicación.

6.3.2 En los casos que aplique el comité se reserva la plena facultad para aprobar el fallo de adjudicación.

6.3.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia se obtuviera un empate entre dos o más participantes en una misma o más partidas, se establecerá el desempate en conformidad con el establecido en la Ley.

6.3.4 En caso de subsistir el empate entre participantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la dirección, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

6.3.5 Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la Dirección deberá girar invitación al órgano de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.

6.3.6 Son principios rectores de adjudicación, los de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

*Fundamento Legal:*
*Art. 47, 59 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 21, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 183, 184, 185 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

Mexicanos; los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el artículo 1 numeral 4 de la Ley y el artículo 1 numeral 3 del Reglamento.

6.4 **Criterios de evaluación.** Revisa el **Anexo 1**, ahí encontrarás los criterios de evaluación. En dicho anexo pudiera establecerse alguno de los siguientes métodos de evaluación:

I. **Puntos y porcentajes.** En este método de evaluación el evaluador considera una rúbrica en la que se establecen puntos o porcentajes por cada uno de los rubros de evaluación.
II. **Costo Beneficio.** Cuando existan más de dos Participantes se evaluará de acuerdo con la que cuente con el precio más bajo y mejore la oferta, siempre y cuando sea un Participante solvente para llevar a cabo el proceso de compra.
III. **Binario.** El cual solo se adjudica al que cumpla con los requisitos y oferte el precio más bajo. Este solo se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los anteriores.

6.5 **Declaración de licitación desierta.**

a. Se procederá a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado.
b. Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.
c. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos por la ley.

6.6 **Sobre el fallo** Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo que ve a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.

6.7 El contenido, alcance, especificaciones técnicas y cualquier otra información detallada en el Anexo Técnico de estas bases, es responsabilidad exclusiva del Área Requirente, así como del área que valide técnicamente dicho anexo.

## 7. Restricciones para participar.

7.1 No podrán participar aquellas empresas o personas que de contratar pudiera existir conflicto de interés.

7.1.1 No podrán participar aquellos Participantes que no cumplan con las declaraciones de no colusión ni conflicto de interés, descritas en el **Anexo 6 – Declaración del Participante.**

7.1.2 No podrán participar aquellos participantes que no entreguen los documentos y anexos obligatorios.

7.2 No podrán participar aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo 5.

7.3 No podrán participar aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley.

## 8. Restricciones para firmar contrato.

*Fundamento Legal:*
*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

El licitante adjudicado deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder firmar el contrato y obtener la orden de pago.

8.1 **Garantía:** los participantes adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en moneda nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado en el fallo, I.V.A incluido, esta garantía podrá ser mediante:

8.1.1 **Fianza** expedida por afianzadora nacional en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública.

a. Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios deberán garantizar, cuando se les requiera, la correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos.

8.1.2 **Cheque certificado o de caja** emitido en favor de la Secretaría de la hacienda pública.

8.1.3 La garantía deberá entregarse en las oficinas de la Dirección General de Abastecimientos del Estado de Jalisco, previo a la firma del contrato, dichas oficinas se encuentran ubicadas en la calle de Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270

8.1.4 La garantía será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos por el participante adjudicado.

8.2 **Anticipos:**

8.2.1 El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la firma del contrato.

8.2.2 Deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o de los anticipos cuando así lo hayan solicitado en su propuesta económica, sin que éste exceda del 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la orden de compra o contrato, I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

8.3 **Registro en el padrón de Proveedores.**

8.3.1 **Registro al padrón:** El Participante deberá estar registrado y activo ante el Padrón de Proveedores en caso de ganar la licitación.

a. **Evidencia de registro:** El Participante que se encuentre debidamente registrado y activo deberá presentar en su propuesta copia simple de su constancia de inscripción en el Padrón de proveedores.

8.3.2 El participante deberá agregar a su propuesta el **Anexo 6** – Declaración del participante. En la que comparte su número de registro o en su defecto se compromete a registrarse ante el padrón de participantes en caso de ganar la licitación.

8.3.3 **Plazo para registrarte en el padrón**: al caso que se refiere el inciso anterior, de ser ganador de la licitación el participante tendrá 5 días hábiles para realizar el trámite correspondiente para el registro o actualización al Padrón de Proveedores ante la Dirección.

## 9. Pago al Licitante adjudicado.

9.1 El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme a lo establecido en las presentes “bases”, y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en la “dependencia requirente”, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública y/o “dependencia requirente”:

9.1.1 **Documentos para pago de anticipo (cuando aplique)**

a. Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y

*Fundamento Legal:*
*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la Dirección de Almacenes.

b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo"
d. Original del "contrato"
e. Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en el numeral 8 de la presente "bases", expedida por una institución mexicana legalmente autorizada a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "bases") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de sí o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.

9.1.2 **Documentos para pago parcial o total.**

a. Original del CFDI y XML, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, validada por la Dependencia y/o Entidad Requirente.
b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo (solo se requiere para el primer trámite de pago)".
d. 1 copia del "contrato (solo se requiere para el primer trámite de pago)"
e. 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder a la que hará referencia el contrato que en su momento suscriba(n) el o los proveedores participantes adjudicados (solo se requiere para el primer trámite de pago).
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "BASES") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de sí o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del IVA, para su entero al Fondo Impulso Jalisco. (solo se requiere para el primer trámite de pago).
g. Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total
h. Oficio de entera satisfacción.

9.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, conforme se realice cada entrega y en caso de haberse otorgado anticipos haciendo la amortización de este en cada pago y de acuerdo con el plazo estipulado en la propuesta y una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ubicada en la Calle Pedro Moreno 281, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

## 10. Patentes, marcas y derechos de autor

10.1 El (los) proveedor (es) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar sus bienes y/o servicios, se infrinjan derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de toda responsabilidad civil, penal, fiscal o de cualquier índole, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo, llegase a ser reclamado por éstos y además, a pagar, sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación que deba ser pagada por dicho motivo, de conformidad con

*Fundamento Legal:*
*Art.24,31, 59, 69, 71, 90 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 36, 44, 59, 61, 84, 88, 89, 107 de Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

la leyes respectivas, como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, u otras aplicables.

## 11. Protección de Datos Personales y Confidencialidad.

11.1 En todas aquellas licitaciones cuyo objeto (bienes o servicios) implique el uso, tratamiento, indexación, almacenamiento o procesamiento de datos personales y/o datos personales sensibles (incluyendo datos biométricos o faciales), el proveedor adjudicado se obliga a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

11.2 Aceptación de la obligación: Con la sola presentación de su propuesta y la firma de la "Declaración de aceptación de bases" contenida en el Anexo 6, el licitante manifiesta su plena conformidad y se obliga a que, en caso de resultar adjudicado, implementará y mantendrá las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas necesarias para la protección de dichos datos.

11.3 El proveedor adjudicado deberá informar periódicamente a la Dependencia Requirente acerca de las medidas de seguridad adoptadas. A falta de disposición expresa en el Anexo Técnico sobre la periodicidad de estos informes, el proveedor deberá entregarlos de manera trimestral durante la vigencia del contrato o licenciamiento.

11.4 En caso de que el proveedor adjudicado aplique la subcontratación de servicios de cómputo en la nube para el almacenamiento o procesamiento de la información, asume la obligación ineludible de cumplir irrestrictamente con todas las estipulaciones previstas en el artículo 69 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.5 Todo lo anterior tiene como finalidad fortalecer el seguimiento y protección irrestricta de los datos personales, en estricto apego y términos de lo dispuesto por los artículos 29, 64, 65, 67 y 69 de la Ley antes mencionada.

## 12. Facultades del comité de adquisiciones

12.1 El Comité tendrá respecto de esta licitación, además de aquellas que el Reglamento y la Ley le confieren, las siguientes:

12.1.1 Aprobar adendas a contratos;
12.1.2 Conocer las bases que expida la Dirección para los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y presentar las observaciones que considere pertinentes;
12.1.3 Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo;
12.1.4 Resolver sobre las propuestas presentadas por los Participantes en procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores;
12.1.5 Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor cuando sea necesario;
12.1.6 Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios para la adquisición de bienes o contratación de servicios, de bienes y servicios;
12.1.7 Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular del ente público o

*Fundamento Legal:*
*Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

12.1.8 Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de la Ley y las disposiciones que de ella deriven;

12.1.9 Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario;

12.1.10 Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y honradez;

12.1.11 Las demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias.

## 13. Penas convencionales.

13.1.1 Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio objeto del contrato. Las citadas penas podrán pactarse por incumplimientos en los tiempos convenidos, número de bienes entregados, o por la posible afectación total o parcial de lo contractualmente establecido.

13.1.2 Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado.

## 14. Sanciones.

14.1 Se podrá cancelar la orden de compra o el contrato y podrá hacerse efectivo el documento de garantía de cumplimiento en los siguientes casos:

14.1.1 Cuando el proveedor adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra o contrato.

14.1.2 Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Gobierno del estado de Jalisco.

14.1.3 En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, la Dependencia requirente considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para exigir la aplicación de la garantía del 10% y la cancelación total de la orden de compra o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

14.1.4 En caso de que el participante ganador, injustificadamente y por causas imputables al mismo incumpliere con sus obligaciones será sancionado conforme a lo señalado en el Título Tercero denominado Procedimientos de Compra, de Enajenación de Bienes y de Contratación de Servicios, en su Capítulo VII denominado SANCIONES de la Ley.

14.1.5 No iniciar o iniciar de forma no oportuna sus obligaciones.

14.1.6 No desarrollar conforme a las bases, orden de compra o contrato, sus anexos y demás documentos relacionados con el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios de que se trate, las obligaciones a las cuales se comprometió.

14.1.7 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios o las presentes bases, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.

14.1.8 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.

14.1.9 Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.

14.1.10 Proveer su producto o servicio, en menor cantidad a la ofrecida.

14.1.11 Proveer su producto o servicio, en menor calidad a la ofrecida.

14.1.12 Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización, sin las condiciones legales requeridas para ello.

*Fundamento Legal:*
*Art. 17, 58 59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 84 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 del Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

14.1.13 No presentar la garantía establecida.
14.1.14 Las demás consideradas a lo largo de este documento.
14.1.15 Las demás que las legislaciones aplicables contemplen.

14.2 La contraloría será competente de sustanciar y resolver los procedimientos que se instauren contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en la ley.

## 15. Inconformidades.

15.1 **Inconformidad**, de acuerdo lo establece el artículo 59 en su fracción XIII El Participante podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

15.2 **Lugar:** Las inconformidades se presentan ante la Contraloría del Estado de Jalisco Av. Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco. También se pueden presentar en el Órgano interno de control de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266 Guadalajara, Jalisco.

## 16. Relaciones laborales:

16.1 De resultar adjudicado el participante, desde que comience cualquier actividad encaminada al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, será el único responsable de la relación laboral, civil, administrativa, de seguridad social o cualquier otra que exista entre él y su personal, empleados o terceros de quienes se auxilie o sirva para abastecer su producto o servicio, sin que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, se considera al Estado de Jalisco, patrón sustituto, responsable o solidario de dichas relaciones, siendo aquél, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, factores, dependientes o colaboradores en general.

## 17. Prórrogas

17.1 Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Abastecimientos por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización. La Dirección o en caso de procesos con concurrencia, El Comité, procederá a analizar la solicitud de prórroga para determinar si es procedente.

## 18. Cesión de derechos:

18.1 De acuerdo con el numeral 54 de la Ley, los derechos y obligaciones que nazcan del proceso en desarrollo serán intransferibles; sin embargo, habrá lugar a subcontratación, cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en la propuesta original y presenten una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizarla y siempre y cuando el Estado de Jalisco así lo consienta expresamente y por escrito.

18.2 Para efectos de las presentes bases, no se considerará subcontratación la adquisición de bienes o

*Fundamento Legal:*
*Art. 16, 17, 71, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 25, 67, 71, 74, 75, 76 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

contratación de servicios u obtención de los bienes respaldados por parte del participante con fabricantes, distribuidores y/o terceros proveedores.

18.3 El licitante que resulte adjudicado podrá ceder los derechos de cobro del contrato siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa por parte del Gobierno del estado.

## 19. Suspensión y Cancelación.

19.1 El Comité o en su caso la dirección podrá cancelar o suspender bajo las siguientes condiciones:

A. podrá suspender el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios cuando:
   I. se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de las compras objeto de la licitación.
   II. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   III. Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

   En caso que el comité o la dirección así lo decida por los casos anteriores y de no resolver o solventar las condiciones establecidas en la ley se podrá proceder a cancelar.

B. El comité o en su caso la dirección podrá cancelar el presente procedimiento en los siguientes casos:
   I. Si se justifica que ya no se requiere del bien o servicio.
   II. En caso fortuito o fuerza mayor.
   III. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

19.2 Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, a la Dependencia requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

19.3 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los participantes.

19.4 El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

## 20. Anexos.

a. **Anexo 1 – Anexo técnico** Documento técnico que deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos de la Licitación.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**.**

b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.

c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.

d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.

e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo de Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.

f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.

g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de Estratificación

*Fundamento Legal:*
*Art. 16, 17, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*
*Art. 25, 67, 71, 75 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes**. Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.

i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

l. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.

m. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza

n. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

# ANEXO 1 (TECNICO)

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| | **MEDIA TENSIÓN** | | | | |
| 1.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG. TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 2.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO DESNUDO ACSR CALIBRE 1/0 AWG, COMO HILO DE GUARDA PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 3.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 4.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 25 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| | **BAJA TENSIÓN** | | | | |
| 5.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 6.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 7.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 16.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 20.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 21.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 22.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 23.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 24.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 25.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 26.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 27.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 28.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 29.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 30.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 31.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 32.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 33.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| | **CANALIZACIÓN** | | | | |
| | **TUBERÍA CONDUIT** | | | | |
| | **METÁLICA PARED DELGADA** | | | | |
| 34.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 35.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 36.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 38.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 39.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 40.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 41.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 42.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 45.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 46.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 47.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 48.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 49.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 53.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 54.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 55.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 56.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 57.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 58.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 59.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 63.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | | $ - |
| 64.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 65.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 66.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | | $ - |
| | **METÁLICA PARED GRUESA** | | | | |
| 69.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 70.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 71.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 72.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | | $ - |
| 73.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 74.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 75.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 76.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 77.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 78.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 79.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 80.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 81.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 82.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 83.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 84.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 85.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 86.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 87.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 88.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 89.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 90.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 91.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 92.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 93.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 94.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 95.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 96.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| | **METÁLICA FLEXIBLE TIPO ZAPA** | | | | |
| 97.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 98.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 99.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 100.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 101.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 102.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 103.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 104.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 105.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 106.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 107.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 108.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 109.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 110.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 111.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 112.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 113.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 114.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| | **METÁLICA FLEXIBLE HERMÉTICA A LÍQUIDOS** | | | | |
| 115.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÈTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 116.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 117.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 118.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 119.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 120.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÈTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 121.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÈTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 122.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 123.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 124.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 125.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÈTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 126.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 127.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 128.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 129.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 130.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 131.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 132.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 133.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 134.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 135.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 136.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 137.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 138.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 139.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| | **REDUCCIÓNES ELECTRICAS** | | | | |
| 140.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 141.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 142.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 143.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 144.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 145.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 146.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 147.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 148.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 149.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 150.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| | **SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT** | | | | |
| 151.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 152.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 153.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 154.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 155.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 156.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DESDE 1/2" HASTA 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 157.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DESDE 1/2" HASTA 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 158.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 159.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 160.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección; Ciudad o Comunidad: VARIOS — ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO — Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 161.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT EN AZOTEAS A BASE DE: PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 2"X3/16" TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, FIJADO CON SOLDADURA 6013, EN FORMA TIPO PORTERÍA CON UNA ALTURA DE 30 CM, CON ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" CON TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN, FIJADO A LA LOSA CON TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE A2 CONFORME A LA NORMA DIN 933, ANCLAJE QUÍMICO CON RESINA EPOXICA MODELO HIT-RE 500 V3 O SIMILAR EN CALIDAD, CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES, TRASLADOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **PVC SERVICIO PESADO** | | | | |
| 162.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 163.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 164.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 165.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 166.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 167.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 168.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 169.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 170.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 171.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| 172.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 173.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 174.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 175.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 176.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 1.00 | $ | - |
| | **CAJAS CUADRADAS** | | | | |
| 177.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 178.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 179.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 180.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 181.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 182.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 183.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 4"X4" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 184.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 5"X5" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 185.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 6"X6" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 186.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 187.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC VERDE REFORZADA. INCLUYE: APERTURA PARA EMPOTRAR EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 188.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CONDULET OVALADO** | | | | |
| 189.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 190.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 191.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 192.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 193.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 194.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 195.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 196.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 197.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 198.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 199.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 200.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 201.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 202.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CONDULET RECTANGULAR** | | | | |
| 203.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 204.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 205.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CHAROLA TIPO MALLA** | | | | |
| 206.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 207.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 208.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 209.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 210.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 211.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 212.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 213.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 214.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 215.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 216.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 217.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 218.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 219.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. BLIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 220.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 MARCA CABLOFIL O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 221.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 222.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 223.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 MARCA CABLOFIL O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 224.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 225.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 226.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 227.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 228.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 229.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SIMILAR EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 230.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 50MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 231.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 232.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 150MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 233.0 | SERVICIO DE PASO PARA CHAROLA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CANALETA** | | | | |
| 234.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 235.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD5 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 236.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 237.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA T45 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 238.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA PISO TIPO SARDINEL DE ALUMINIO DE 5CM X 1.3CM, RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 239.0 | SERVICIO DE PASO PARA CANALETA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| | **REGISTROS** | | | | |
| 240.0 | SERVICIO DE APERTURA DE REGISTRO TIPO PASO HOMBRE CON DIMENSIONES DE 60X60 CM CONSISTENTE EN HUECO EN PLAFÓN DE YESO CON METAL DESPLEGADO PARA INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT Y CABLEADO. INCLUYE: MARCO CON T DE ALUMINIO, REFUERZO EN SOPORTERÍA, TERMINADO, TEXTURIZADO IGUAL AL EXISTENTE, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROX. DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| | **GABINETE METÁLICO** | | | | |
| 241.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 250X200X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 242.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X250X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 243.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 244.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 400X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| | **REGISTRO PREFABRICADO** | | | | |
| 245.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE RBTB1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Secretaría de Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 246.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 NORMA CFE RBTB2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 247.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 NORMA CFE RBTA1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 248.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 NORMA CFE RBTA2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 249.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 1 NORMA L1T, DIMENSIONES: 73X63X68 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 250.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 2 NORMA L2T, DIMENSIONES: 133X63X68 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **BASE DE MEDICIÓN** | | | | |
| 251.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA 2 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 4 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 252.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN BIFÁSICA 3 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 5 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 253.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 254.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 200 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 255.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICION, MURETE CON NICHO PARA MONTAR GABINETE, COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIAMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 256.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE HASTA 2" DE DIÁMETRO PARA 4 CABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **POSTE** | | | | |
| 257.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 9 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 285 MM, EMPOTRAMIENTO 1400 MM, PESO APROXIMADO 680 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-9C-400 NORMAL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | GANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 258.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 13 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 345 MM, EMPOTRAMIENTO 1800 MM, PESO APROXIMADO 1,250 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-13C-600 NORMAL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **REGISTROS Y ACCESORIOS MEDIA TENSIÓN** | | | | |
| 259.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 NORMA CFE RMTA4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 260.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 NORMA CFE RMTA3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 261.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE RMTB4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 262.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 NORMA CFE RMTB3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 263.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB4, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 264.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB3, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 265.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA, CON REGISTRO RECORTADO NORMA CFE BTTRR6, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 266.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE HASTA 750 KVA, CON DIMENSIONES DE HASTA 2.15X1.95X0.20 METROS, FABRICADA EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE F'c=250 KG/CM2. INCLUYE: 3 DUCTOS DE CONEXIÓN A BASE DE TUBERÍA Y CODOS CONDUIT 90° DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, SELLADOR A BASE DE POLIURETANO ESPREADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 267.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 25 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 25 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 268.0 | SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 269.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO DE 600 X 76.2 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 270.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS DE 350 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 271.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 272.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 273.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 274.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 275.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 25 KV 200A COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 276.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 25 KV 200A COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 277.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV 200A COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 278.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFECB06ATEA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 279.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 30A, 25 KV COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 280.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 25 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 281.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 25 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 282.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 283.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA 200A CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 284.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 285.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 286.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 287.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 288.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 289.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 290.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN ARROYO P3A-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 291.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS EN BANQUETA P3B-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 292.0 | SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA INSTALACIÓN DE DUCTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS Y SUPERVISION POR PARTE DEL MUNICIPIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 293.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 294.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 295.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA TIPO PT200. INCLUYE: ABRAZADERA TIPO "U", TORNILLERÍA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 296.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1.00 | $ | - |
| 297.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 298.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 299.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 300.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 25 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| 301.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA PARA INSTALACIÓN DE CONECTORES MÚLTIPLES TIPO "J". INCLUYE: PUERTAS ABATIBLES, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 302.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRÁCTIL EN FRIO PARA CABLE XLPE DE HASTA 35 KV 3 VÍAS PARA EXTERIOR, CON REFERENCIA AL MODELO 80610981351 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 303.0 | SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA CONTRATACIÓN DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 304.0 | SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 305.0 | SERVICIO DE DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 306.0 | SERVICIO DE CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN NUEVA CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: LIBRANZAS, SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, DEPÓSITO DE GARANTÍA, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 307.0 | SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA PREPARACIÓN DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS Y REGISTROS EN BANQUETA. INCLUYE: TRÁMITES Y PERMISOS ANTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN, PAGOS AL AYUNTAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 308.0 | SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICOS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA BASE DE MEDICIÓN DE 200 AMPERES. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE, SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| | **EQUIPOS ELECTRICOS** | | | | |
| | **TRANSFORMADORES** | | | | |
| | **TIPO PEDESTAL** | | | | |
| 309.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 150 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 310.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 150 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 311.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 312.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 313.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 314.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **TIPO POSTE** | | | | |
| 315.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 75 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 316.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 75 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 317.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 112.5 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 318.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 112.5 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 319.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 150 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 320.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 150 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000 01. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **TIPO ESTACIÓN** | | | | |
| 321.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 322.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 323.0 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 324.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **LUMINARIAS** | | | | |
| | **LUMINARIAS TIPO EMPOTRADA** | | | | |
| 325.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS, MEDIDAS 60 X 120 CM (2X4), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 5400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 326.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS. MEDIDAS 60 X 60 CM (2X2), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 327.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MEDIDAS 30 X 120 CM (1x4), 127 VOLTS, 25.8 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3000 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 41,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO PANTALLA ACRÍLICA DE BAJA DEGRADACIÓN (NO SE TORNE AMARILLA POR LO MENOS EN 3 AÑOS), CON REFERENCIA AL MODELO EPANL LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 328.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HIGH BAY PARA TECHOS ALTOS PARA COLGANTEAR, MEDIDAS 37 X 56 CM, 127 VOLTS, 83 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 12000 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 100,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO PANTALLA ACRÍLICA DE BAJA DEGRADACIÓN (NO SE TORNE AMARILLA POR LO MENOS EN 3 AÑOS), CON REFERENCIA AL MODELO IBE L24 12000LM LITHONIA MARCA ACUITYBRANDS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 329.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SLIM LED PAD 20W O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 330.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN LOSA, CON REFERENCIA AL MODELO PERFORMA 45W, MEDIDAS 241 X 169 MM, 127 - 277 VOLTS, LED INTEGRADO 45 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3,000 °K, 4,500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 50,000 HORAS DE VIDA,O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 331.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN CON MEDIDA DE 9 CM DE DIÁMETRO, 127 VOLTS, LED INTEGRADO DE 7 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 15,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO, CON REFERENCIA AL MODELO 7YDLED155MV30S O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA EN PLAFÓN PARA SU MONTAJE, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 332.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1148 B BN A, LÍNEA ALFA O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 34 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 3100 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 333.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1147 B BN A, LÍNEA ALFA O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 28 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 2300 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 334.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 28 CM DE DIÁMETRO X 7.1 CM DE GROSOR, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 1500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 20,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO PTLLED-1120/65/B LÍNEA LACERTA I O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **LUMINARIAS TIPO SUSPENDIDA** | | | | |
| 335.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO UFO LED PARA SUSPENDER, CON REFERENCIA AL MODELO 200UFOLEDL65MVN LÍNEA SECUNDA III, MEDIDAS 300 MM DIÁMETRO, 100 V-227 VOLTS, 200 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 26,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, APLICACIÓN INDUSTRIAL SUSPENDIDO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 9 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **LUMINARIAS TIPO SOBREPUESTA** | | | | |
| 336.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, CON REFERENCIA AL MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CÁLIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 337.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON GABINETE PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 22 X 22 CM, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1200 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO 18PTLLEDC30MVB LÍNEA ALGEDI III O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 338.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED EXTERIOR RF-100, 127 VOLTS, 100 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 11,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, CERTIFICACIÓN NOM-003. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **ACCESORIOS** | | | | |
| | **CONTACTOS** | | | | |
| 339.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, CON REFERENCIA AL MODELO QZ4028IGN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 340.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO IG5362 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 341.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO CON FALLA A TIERRA, CON REFERENCIA AL MODELO E6028GFBNR O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 342.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 343.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO,, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO CR20-W O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO NIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 344.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 220V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028NPTL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 345.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2023BN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 346.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 2P+T, 20A, 220V, NEMA L6-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2320 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 347.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 3P+T, 20A, 220V, NEMA L15-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2420 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **APAGADORES** | | | | |
| 348.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 349.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 3 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2003BN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 350.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 4 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2004PTL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **PLACAS** | | | | |
| 351.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 352.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 353.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N3BNR LÍNEA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 354.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS PARA INTEMPERIE COLOR GRIS, CON REFERENCIA AL MODELO CA8-GH O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 355.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO DE 2 MÓDULOS PARA PISO, CON REFERENCIA AL MODELO 828R-TCAL O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO CON 1 GANG, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 356.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MÓDULOS, CON REFERENCIA AL MODELO SS8 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 357.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N0BNR LÍNEA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **SENSORES DE MOVIMIENTO** | | | | |
| 358.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO CON INMUNIDAD DE MASCOTAS DE 36 KILOS / BATERÍA DE LARGA DURACIÓN 3-4 AÑOS, PATRÓN DE COBERTURA DE 11 X 12 M, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 A 50° C. INCLUYE: BATERÍA DE LITIO 3V, CAPACIDAD 1550 MAH, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CERRADURAS ELÉCTRICAS** | | | | |
| 359.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA IZQUIERDA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 360.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA DERECHA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 361.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MAGNÉTICA DE 617 LBS (280KG) PARA MONTAJE DE PUERTA NORMAL O DE VIDRIO PARA USO INTERIOR CON INDICADOR LED 12 VDC, 340 MA. INCLUYE: KIT DE MONTAJES Z Y L PARA PUERTA NORMAL Y KIT DE MONTAJE Z,L Y U PARA PUERTAS DE CRISTAL, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **DESMANTELAMIENTOS** | | | $ | - |
| 362.0 | SERVICIO DE RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PLAFÓN RETICULAR DE YESO EXISTENTE DE 61 X 61 CMS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CONSERVAR LA SUSPENSIÓN EXISTENTE, CUIDADO Y RESGUARDO DE PLACAS DESMONTADAS PARA SU REINSTALACIÓN POSTERIOR. INCLUYE: EMPLAYADO DE LAS PLACAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |
| 363.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADOR SENCILLO POLARIZADO A 127 VOLTS EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TABLERO DE CONEXIÓN, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 364.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 365.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICION EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 366.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 367.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE (EMPOTRADA, COLGANTE Ó SOBREPUESTA). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, RETIRO DE APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 368.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 369.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCÍON EXISTENTE DE HASTA 42 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 370.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO I-LINE EXISTENTE DE HASTA 22 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 371.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 372.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 373.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, DISTRIBUCIÓN, POSTE, SUBESTACIÓN O SECO, DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, GRÚAS, MANIOBRAS, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CONECTORES DE SISTEMAS DE TIERRA** | | | | |
| 374.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 375.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **BARRA COLECTORA TIERRA** | | | | |
| 376.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14210A O SIMILAR EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 377.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14224B O SIMILAR EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 378.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14410C O SIMILAR EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 379.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES, CON REFERENCIA AL MODELO GB2B0304TPI-1 O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES 1/4"X2"X10". INCLUYE: CONEXIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO Y LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **EQUIPOS ELÉCTRICOS** | | | | |
| | **TIERRAS FÍSICAS** | | | | |
| 380.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **REGISTROS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA** | | | | |
| 381.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMINIO ALTURA 25 CM DIÁMETRO DE 15.2 CM CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-214 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 382.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA FV LONGITUD 28 CM X 16.2 EXT. CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-040 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 383.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DIÁMETRO SUPERIOR 43 CM, DIÁMETRO INFERIOR 16 CM, LONGITUD 62 CM, CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-149 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 384.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 60 CM. CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA GALVANIZADOS. INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **TABLEROS** | | | | |
| | **CENTROS DE CARGA QOD** | | | | |
| 385.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 2 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 50 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD2 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 386.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 3 ESPACIOS, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD3 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 387.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 4 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 60 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD4 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 388.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD6 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 389.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 8 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD8 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CENTROS DE CARGA QO** | | | | |
| 390.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112L125G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 391.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO120L125G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 392.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO130L200G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 393.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 394.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 395.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 396.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO342L225G O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 397.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO327M100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN** | | | | |
| 398.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 399.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 400.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 401.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ183AB100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 402.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 403.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 404.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423AB225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 405.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184AB100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 406.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 407.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 408.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB225 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 409.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB400 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 410.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 411.0 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES A TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 42 ESPACIOS NUEVO. INCLUYE: PEINADO DE CABLEADO, REUTILIZACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NOMBRES DE ÁREAS CONTROLADAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 412.0 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DESDE TABLERO EXISTENTE A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 3X100 AMPERES. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE HASTA 3X100, EXTENSION DE CABLEADO HASTA UNA DISTANCIA DE 6 METROS CON CALIBRES ADECUADOS POR INTERRUPTOR, CONECTORES PONCHABLES TIPO "PURO". PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 413.0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO DE 2 HASTA 12 ESPACIOS. INCLUYE: BALANCEO DE TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NUMERO DE CIRCUITO Y ÁREA CONTROLADA, PEINADO DE TABLERO, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL TABLERO CON LIQUIDO DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CINCHOS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 414.0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO DE 12 HASTA 42 ESPACIOS. INCLUYE: BALANCEO DE TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ETIQUETADO, DIRECTORIO CON NÚMERO DE CIRCUITO Y ÁREA CONTROLADA,PEINADO DE TABLERO, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL TABLERO CON LIQUIDO DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CINCHOS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 415.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO POLO NO METÁLICO PARA CENTRO DE CARGA DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO QO ENCHUFABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 416.0 | SERVICIO DE ROTULACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE CIRCUITOS EN TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 42 POLOS, INCLUYE: RÓTULOS, ETIQUETAS, DIRECTORIOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES** | | | $ | - |
| 417.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 418.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 419.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 420.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 421.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO140 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 422.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO150 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 423.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO160 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 424.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO170 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 425.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO210 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 426.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 427.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 428.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 429.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 430.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO250 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 431.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO260 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 432.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO270 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 433.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO280 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 434.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2110 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 435.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X125 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 125 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2125 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 436.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO310 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 437.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO315 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 438.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO320 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 439.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO330 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 440.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO340 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 441.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO350 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 442.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO360 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 443.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO370 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 444.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO380 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 445.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3100 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO H** | | | $ | - |
| 446.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36050 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 447.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36060 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 448.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 449.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36080 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 450.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36090 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 451.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 452.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36125 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 453.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36150 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 454.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36050 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 455.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36060 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 456.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36070 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 457.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36080 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 458.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36090 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 459.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36100 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 460.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36125 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 461.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36150 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO J** | | | $ | - |
| 462.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36150 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 463.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36175 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 464.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36200 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 465.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 466.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36250 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 467.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36150 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 468.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36175 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 469.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36200 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 470.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36225 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 471.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36250 O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO M** | | | $ | - |
| 472.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 473.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 474.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36500 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 475.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36600 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 476.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36700 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 477.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36800 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCION ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 478.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36300 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 479.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36400 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 480.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36500 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 481.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36600 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 482.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36700 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | | $ - |
| 483.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36800 O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | | $ - |
| | **GABINETES PARA INTERRUPTORES** | | | | $ - |
| 484.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150FMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 485.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150SMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 486.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 487.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250FMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 488.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250SMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 489.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 490.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL. CON REFERENCIA AL MODELO LA400FMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | | $ - |
| 491.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER,2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL. CON REFERENCIA AL MODELO LA400SMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | | $ - |
| 492.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL. CON REFERENCIA AL MODELO LA400R O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 493.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800FMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 494.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800SMX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| 495.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800R O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00 | $ | - |
| | **INTERRUPTORES DE SEGURIDAD** | | | $ | - |
| 496.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU221RB O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 497.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 60 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU222RB O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 498.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 499.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 500.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU323 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 501.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321RB O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 502.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322RB O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 503.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP, CON REFERENCIA AL MODELO DU323RB O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| | **VOZ Y DATOS** | | | | |
| | **CABLEADO ESTRUCTURADO** | | | | |
| | **COBRE** | | | | |
| 504.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 505.0 | SUMINISTRO DE SWITCH PoE+ DE 24 PUERTOS, SERIE CATALYST CON REFERENCIA AL MODELO C9200L-24P-4X- O SIMILAR EN CALIDAD, CON 24 PUERTOS FULL PoE+, 4X1/10G ENLACES ASCENDENTES, 4 PUERTOS GB ETHERNET 10/100/1000 MBPS, 16000 ENTRADAS-ADMINISTRABLE, PARA MONTAJE EN RACK, 370 W, 128 GBIT/S. O SU SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 506.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SWITCH PoE+ DE 24 PUERTOS, SERIE CATALYST CON REFERENCIA AL MODELO C9200L-24P-4X- O SIMILAR EN CALIDAD, CON 24 PUERTOS FULL PoE+, 4X1/10G ENLACES ASCENDENTES, 4 PUERTOS GB ETHERNET 10/100/1000 MBPS, 16000 ENTRADAS-ADMINISTRABLE, PARA MONTAJE EN RACK, 370 W, 128 GBIT/S. O SU SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 507.0 | SUMINISTRO DE SWITCH PoE+ DE 48 PUERTOS, SERIE CATALYST CON REFERENCIA AL MODELO C9200L-48P-4X- O SIMILAR EN CALIDAD, CON 48 PUERTOS FULL PoE+, 4X1/10G ENLACES ASCENDENTES, 4 PUERTOS GB ETHERNET 10/100/1000 MBPS, 16000 ENTRADAS-ADMINISTRABLE, PARA MONTAJE EN RACK, 740 W, 176 GBIT/S. O SU SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 508.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SWITCH PoE+ DE 48 PUERTOS, SERIE CATALYST CON REFERENCIA AL MODELO C9200L-48P-4X- O SIMILAR EN CALIDAD, CON 48 PUERTOS FULL PoE+, 4X1/10G ENLACES ASCENDENTES, 4 PUERTOS GB ETHERNET 10/100/1000 MBPS, 16000 ENTRADAS-ADMINISTRABLE, PARA GABINETE EN RACK, 740 W, 176 GBIT/S. O SU SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 509.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 8 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO, CON REFERENCIA AL MODELO DGT-DN-91420, MARCA DIGITUS O SU SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |
| 510.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 12 PUERTOS CAT 6A, RJ-45, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |
| 511.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, CON REFRENCIA AL MODELO DP246X88TGY, MARCA PANDUIT O SU SIMILAR EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |
| 512.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6A, 2 UR., PREARMADO, CON REFRENCIA AL MODELO DP486X88TGY, MARCA PANDUIT O SU SIMILAR EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 513.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6 EN FORMATO DE 2U PARA RACKS DE 19 PULGADAS (48.26 cm). CON REFRENCIA AL MODELO LP-PP-608, MARCA LINKEDPRO BY EPCOM O SU SIMILAR EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 514.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6 EN FORMATO PLANO DE 1U PARA RACKS DE 19 PULGADAS (48.26 cm). CON REFRENCIA AL MODELO LP-PP-630, MARCA LINKEDPRO BY EPCOM O SU SIMILAR EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 515.0 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7616NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK-CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 516.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NVR DE 16 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7616NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK-CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, INSTALACIÓN EN GABINETE, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 517.0 | SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2CD2183G2-LIS2U, RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES 4K (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 2.8 MM (ANGULO DE APERTURA 108°), 30 M DE IR EXIR (VISIÓN NOCTURNA), 30 M DE LUZ BLANCA (AYUDA A ILUMINAR EL SITIO PARA MANTENER LA IMAGEN SIEMPRE A COLOR, FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB/ROI/3D DNR/BLC/HLC, FUNCIONES AVANZADAS: DETECCIÓN DE ROSTROS/INTRUSIÓN DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA, COMPRESIÓN: H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE HIK-CONNECT, MICRÓFONO INTEGRADO, PUERTO DE RED 1(10/100 MBPS/PoE 802.3AF), SOPORTA ONVIF (PROFILES S) / ISAPI, ALIMENTACIÓN 12 VCC/PoE 802.3 AF/10 W, USO EN EXTERIOR IP67, ANTI VANDÁLICA IK10. INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 518.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2CD2183G2-LIS2U, RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES 4K (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 2.8 MM (ANGULO DE APERTURA 108°), 30 M DE IR EXIR (VISIÓN NOCTURNA), 30 M DE LUZ BLANCA (AYUDA A ILUMINAR EL SITIO PARA MANTENER LA IMAGEN SIEMPRE A COLOR, FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB/ROI/3D DNR/BLC/HLC, FUNCIONES AVANZADAS: DETECCIÓN DE ROSTROS/INTRUSIÓN DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA, COMPRESIÓN: H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE HIK-CONNECT, MICRÓFONO INTEGRADO, PUERTO DE RED 1(10/100 MBPS/PoE 802.3AF), SOPORTA ONVIF (PROFILES S) / ISAPI, ALIMENTACIÓN 12 VCC/PoE 802.3 AF/10 W, USO EN EXTERIOR IP67, ANTI VANDÁLICA IK10, INCLUYE: FIJACIONES, ANDAMIAJE A UNA ALTURA HASTA ---- METROS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 519.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 3 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 520.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 521.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 522.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 10 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 523.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 25 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 524.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 6 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 525.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 10 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 526.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO CJ6X88TGWH O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 527.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, CON 4 PARES, FORRO DE PVC A 100 OHMS , CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA T568B, Y T568A, ISO/IEC 11801, CALIBRE 23 AWG, CERTIFICADO DE ETL. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 528.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO CJ688TGWH O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 529.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 530.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 531.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE NODO DE RED. INCLUYE: DESCONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PUERTO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 10 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO DE HASTA 90 MTS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 532.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 533.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 534.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL4WHY O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 535.0 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **GABINETES Y RACKS** | | | | |
| 536.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 6 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0006-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SIMILAR EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 537.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 9 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1909-GFP O SIMILAR EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 488X365X434 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 538.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SIMILAR EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 539.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 16 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1916-GFP O SIMILAR EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 600X799X535 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 540.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 20 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0020-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SIMILAR EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 541.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 22 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO ENS-RKGU22PRO O SIMILAR EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 19", PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 600X550X1055 MM, COLOR NEGRO. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 542.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 26 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0026-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SIMILAR EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 543.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19", COLOR NEGRO, 1 UR, CON REFRENCIA AL MODELO S-CH-19X1U O SIMILAR EN CALIDAD, CARGA MÁXIMA SUGERIDA 6 KG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 544.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) CON TAPA EXTENDIDA CON REFERENCIA AL MODELO WMPH2E O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 545.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) DE 19" CON REFERENCIA AL MODELO WMP1E O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 546.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (SENCILLO, SOLO FRONTAL) CON REFERENCIA AL MODELO WMPF1E O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 547.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 4 FT. DE ALTO POR 19" DE ANCHO, 24 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 136 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P48 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 548.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ACERO AL CARBÓN COLOR NEGRO SEMIMATE, 19" DE ANCHO, 45 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 453 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 549.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 45 UNIDADES DE RACKS, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV45E O SIMILAR EN CALIDAD, MEDIDAS 125X2108X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 550.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 22.5 UNIDADES DE RACK, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV22E O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MEDIDAS 125X1054X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 551.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE RACK O GABINETE DE RED DE HASTA 45 UR. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 552.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR, CON REFERENCIA AL MODELO CMRPSH15 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 553.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD, EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ESTIBA, COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 554.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ACCESS POINT EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ESTIBA, COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **UPS** | | | | |
| 555.0 | SUMINISTRO DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA O SIMILAR EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 556.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA O SIMILAR EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 89% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: MONTAJE EN RACK, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **AIRE ACONDICIONADO** | | | | |
| | **PASOS** | | | | |

Administración

JUL. 2026

ELABORÓ:MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 557.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO, CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **DESMANTELAMIENTOS** | | | | |
| 558.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 559.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 560.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 561.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 562.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 563.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 564.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 565.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 566.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 567.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 568.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 569.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 20 (SEMIPERIMETRO DEL DUCTO DE 122" (61"X61") HASTA 180" (90"X90"). INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 570.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 22 (SEMIPERÍEMTRO DEL DUCTO DE 62" (31"X31") HASTA 120" (60"X60"). INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 571.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24 (SEMIPERÍMETRO DEL DUCTO DE 16" (DUCTO DE 8"X8") HASTA 60" (DUCTO DE 30"X30"). INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 572.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA EXISTENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |
| 573.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DE DE INYECCIÓN Y RETORNO EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 574.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO EXISTENTE. INCLUYE:: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 575.0 | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEJANDO CIRCUITO PARA NUEVOS EXTRACTORES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, RETIRO DE APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **MINI SPLIT HIGH WALL** | | | | |
| 576.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 577.0 | SERVICIO DE INSTLACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 578.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR) SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 579.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 580.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 581.0 | SERVICIO DE INSTLACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 582.0 | SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 19, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 25 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC123A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 583.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 19, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 25 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC123A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 584.0 | SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 22, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC183A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 585.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 22, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC183A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 586.0 | SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 21, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC243A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 587.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 21, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, CON LONGITUD MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADORA CON REFERENCIA AL MODELO 53MXC243A, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 588.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM. MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 589.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **PISO-TECHO** | | | | |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 590.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA).CON LAS SIGUIENTES CRACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ6AMORX, O SIMILAR EN CALIDAD EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 591.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA)., CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ6AMORX, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 592.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ483A-E/38INQ483A-C, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 593.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ483A-C, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 594.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ603A-C, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 595.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E/38INQ603A-C, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CASSETTE** | | | | |
| 596.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACION ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 597.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 598.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 599.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 600.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GABLEADO** | | | | |
| 601.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 602.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 603.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 604.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 605.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 606.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 607.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, CON REFERENCIA AL MODELO AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 608.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO REDONDO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, CON REFERENCIA AL MODELO PC4NUNMUN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO DE MÁRMOL PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 609.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO CUADRADO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, CON REFERENCIA AL MODELO PC4NUDMUN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **PAQUETES** | | | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 610.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 12.5 T.R. (150,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, 1 CIRCUITO 2 ETAPAS DE ENFRIAMIENTO, REFRIGERANTE R-410A, CON 1 VENTILADOR EN EL CONDENSADOR, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI, MARCA CARRIER, MODELO 50FCM14A2A5 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 611.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 12.5 T.R. (150,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, 1 CIRCUITO 2 ETAPAS DE ENFRIAMIENTO, REFRIGERANTE R-410A, CON 1 VENTILADOR EN EL CONDENSADOR, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI, MARCA CARRIER, MODELO 50FCM14A2A5 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 612.0 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10.0 T.R. (120,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, 1 CIRCUITO 2 ETAPAS DE ENFRIAMIENTO, REFRIGERANTE R-410A, CON 1 VENTILADOR EN EL CONDENSADOR, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI, MARCA CARRIER, MODELO 50FCM12A2A5 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 613.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10.0 T.R. (120,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, 1 CIRCUITO 2 ETAPAS DE ENFRIAMIENTO, REFRIGERANTE R-410A, CON 1 VENTILADOR EN EL CONDENSADOR, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLAS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI, MARCA CARRIER, MODELO 50FCM12A2A5 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **VRF** | | | | |
| | **CONDENSADORAS** | | | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 614.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 382,160 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 429930 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM400CXVAFH/AZ O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 615.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 382,160 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 429,930 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM400CXVAFH/AZ O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 616.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 240,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 270,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM240BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 617.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 240,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 270,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM240BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 618.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 216,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 243,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM216BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 619.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 216,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 243,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM216BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 620.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 192,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 216,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz. COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM192BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 621.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 192,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 216,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM192BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 622.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 168,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 189,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM168BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 623.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 168,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 189,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM168BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 624.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 144,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 162,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM144BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 625.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 144,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 162,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM144BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 626.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 120,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 135,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM120BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 627.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 120,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 132,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM120BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 628.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 96,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 108,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM096BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 629.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 96,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 108,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM096BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 630.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 72,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 81,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM072BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 631.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF CON BOMBA DE CALOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 72,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 81,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-3-60Hz, COMPRESORES TIPO INVERTER, 2 ETAPAS DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOBLE ETAPA DE SEPARACIÓN DE ACEITE, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM072BXVGFH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CASSETTE 360 PARA VRF** | | | | |
| 632.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 54,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM048KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 633.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 54,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM048KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 634.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 635.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 636.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 30,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 34,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM030KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 637.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 30,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 34,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM030KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 638.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM024KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 639.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 360 PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM024KN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CASSETTE 4 VÍAS PARA VRF** | | | | |
| 640.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 54,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM048NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 641.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 54,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM048NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 642.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 643.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 644.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 30,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 34,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM030NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 645.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 30,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 34,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM030NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ - | |
| 646.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACION DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM024NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |
| 647.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM024NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ - | |
| 648.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM018NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ - | |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 649.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM018NN4DCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **CASSETTE 4 VÍAS (600X600) PARA VRF** | | | | |
| 650.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 20,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 23,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM020NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 651.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 20,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 23,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM020NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 652.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM018NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 653.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM018NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 654.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 13,500 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM012NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 655.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 13,500 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM012NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | | $ - |
| 656.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACION DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 9,500 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 10,500 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM009NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 657.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 9,500 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 10,500 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM009NNNDCH/AA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **HIGH WALL PARA VRF** | | | | |
| 658.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 27,980 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 29,003 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM082TNVDKH/EU O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 659.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 27,980 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 29,003 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM082TNVDKH/EU O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 660.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 23,203 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 23,885 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM071TNVDKH/EU O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 661.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 23,203 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 23,885 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM071TNVDKH/EU O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 662.0 | SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,284 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 13,649 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036TNVDKH/EU O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 663.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH WALL WIND FREE PARA SISTEMA VRF, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y CAPACIDAD: OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN: CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,284 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 13,649 BTU/H, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-1-60Hz, CON 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA Y CON TRATAMIENTO HIDROFÍLICO (GREEN HYDROPHILE) QUE MEJORA LA ELIMINACIÓN DE CONDENSADO , OPTIMIZA LA TRANSFERENCIA DE CALOR, REDUCE LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE MOHO, REFRIGERANTE R-410A, MODELO AM036TNVDKH/EU O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **PANELES PARA CASSETTE VRF** | | | | |
| 664.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE AIRE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 360 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: PANEL CUADRADO CON MICROPERFORACIONES COMPATIBLE CON CASSETTE WIND-FREE, MODELO PC4NUDMAN O SIMILAR EN CALIDAD, CON DIMENSIONES DE 840X840 MM, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 665.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE AIRE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: PANEL CUADRADO CON MICROPERFORACIONES COMPATIBLE CON CASSETTE WIND-FREE, MODELO PC4NUFMAN O SIMILAR EN CALIDAD, CON DIMENSIONES DE 840X840 MM, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CONTROLES Y TERMOSTATOS PARA VRF** | | | | |
| 666.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 667.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL REMOTO ALÁMBRICO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA, PARA CONTROLAR UNA ZONA CON HASTA 16 EVAPORADORES SIMULTÁNEAMENTE, CONFIGURACIONES: INICIAR/DETENER, MODO DE OPERACIÓN, VELOCIDAD DE AJUSTE DE TEMPERATURA 0.5°C/1.0°C/1.0F, DIRECCIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN, SEÑAL DE FILTRO, ALARMA, HISTORIAL DE ALARMAS, TEMPORIZADOR DIARIO, TEMPORIZADOR SEMANAL, OPERACIÓN DE BLOQUEO, ETC. MODELO MWR-SH12N O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: GUARDA TERMOSTATO, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **VÁLVULAS BRANCH** | | | | |
| 668.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA1509M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 669.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA2512M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 670.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA2812M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 671.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA3419M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 672.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA4119M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 673.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-YA4422M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORE EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 674.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-TA3419M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| 675.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MXJ-TA4122M O SIMILAR EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KIT | 1.00 | $ | - |
| | **GAS REFRIGERANTE** | | | | |
| 676.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-32 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 677.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 678.0 | SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R-407C, PARA RECARGA DE SISTEMA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 679.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 680.0 | SUMINISTRO DE GAS NITRÓGENO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.00 | $ | - |
| 681.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGENTE LIMPIADOR R-141 B. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 682.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE GAS DE NITRÓGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA, LAVADO DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR 141B. INCLUYE: MOVIMIENTO DE 18 MTS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 683.0 | SERVICIO DE LAVADO, REPARACIÓN DE FUGAS Y RECARGA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CONSISTENTE EN: CARGA DE GAS DE NITRÓGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA, LAVADO DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR ERKA FLUSH, CARGA DE REFRIGERANTE R-22 / R-410A / R-32, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADOR DE HASTA 40 METROS. INCLUYE: , SOLDADURA DE PLATA 95-5, FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **TERMOSTATOS** | | | | |

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 684.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO INTELIGENTE WI-FI, 2 ETAPAS DE CALOR/2ETAPAS FRÍO, CONTROL REMOTO VÍA SMARTPHONE O TABLET, RANGO DE TEMPERATURA: 2.7°C A39°C, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR PARA EFICIENCIA ENERGÈTICA, COMPATIBLE CON SISTEMAS 2H/1C Y 2H/2C, INTEGRACIÓN CON APPLE HOMEKITY AMAZON ALEXA, PROGRAMACIÓN ADAPTATIVA SEGÚN HORARIO DE OCUPANTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 20 A 30 VCA, MARCA HONEYWELL, MODELO TH6220WF2006/U, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **BOMBA DE CONDENSADOS** | | | | |
| 685.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS CON LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: VOLTAJE: 100-230V - 50-60 HZ CAPACIDAD: MÁX. 2M (6.5 FT), DESCARGA: MÁX. 10M (33 FT) VELOCIDAD DE FLUJO: MÁX. 24 L/H (6.4 GPH). CAPACIDAD DE ALMACENAJE: 35 ML. MINI SPLIT HASTA: 60,000BTU/HR. NIVEL DE SONIDO: <15DBB(A), TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C - 50°C CONSUMO DE ENERGÍA: 3W INTENSIDAD DE CORRIENTE: 50MA. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **FILTROS DESHIDRATADORES** | | | | |
| 686.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA 2 T.R. DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 687.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 3.0 T.R. CATCH-ALL O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 688.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 689.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 1.5 T.R. CATCH-ALL O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **MIRILLAS INDICADORAS DE LÍQUIDO** | | | | |
| 690.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD SOLDABLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN DE FILTRO, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 691.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 692.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 3.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-15S INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 693.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 694.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 1.5 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **EXTRACTORES** | | | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 695.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO SILENT 200 DESING, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 115/1/60Hz, FLUJO 103 CFM, CONSUMO 25 WATTS, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTERIA, CORTE Y ADAPTACIONES PARA SU COLOCACIÓN EN PLAFOND, 6 METROS DE TUBO DE PVC HIDRAULICO, CODOS 90°, SOPORTEROA PARA TUBERÍA DE PVC, MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 696.0 | SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO TD-800/200, O SIMILAR EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO 250 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 2467 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 697.0 | SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA FALSO PLAFÓN, TIPO CENTRÍFUGO, SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO CFP-600, O SIMILAR EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO MÁXIMO 125 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 700 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **BASES METÁILICAS** | | | | |
| 698.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 699.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 700.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 701.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA TIPO MÉNSULA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIAMETRO, SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 702.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EXTRACTOR DE AIRE ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 703.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARRILLA PARA BASES METÁLICAS A BASE: PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO, PARRILLA IRVING DENTADA DE 1/8"X1" DE 1.10 X 2.13 MTS, SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 704.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"X2", SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; TACÓN DE NEOPRENO DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 705.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE MARCO DE MADERA Y ADAPTACIONES EN POSTES Y CANALES METÁLICOS EN DUROK O TABLAROCA PARA EVAPORADOR, TAQUETE PARA DUROK/TABLAROCA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **SOPORTERÍA PARA EQUIPOS** | | | | |
| 706.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: MORDAZA PESADA PARA ESTRUCTURA; TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8"X1-1/2" DE LARGO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 707.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 708.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE EN MURO DE MATERIAL Y/O TABLAROCA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT A BASE DE: TAQUETES TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES PARA TABLAROCA, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, PIJAS PARA TAQUETE DE TABLEROCA, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NCESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 709.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, A BASE DE REFUERZO EN MURO DE TABLAROCA, CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 710.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO PISO TECHO, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A RED DE DRENAJE Y/O PLUVIAL EXISTENTE** | | | | |
| 711.0 | SERVICIO DE CONEXIÓN DE DREN DE CONDENSADOS DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE HASTA 4" A TUBERIA GENERAL PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC HIDRAULICO, ASBESTO, PVC LIGERO, ACERO AL CARBON, CONSISTENTE EN APERTURA DE TUBERIA, PERFILADO, CONEXIÓN A 45°, AJUSTE, SELLADO CON PEGAMENTO PARA PVC, INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SERV | 1.00 | $ | - |
| | **TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" FLEXIBLE PARA REFRIGERANTE** | | | | |
| 712.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 713.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 714.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 715.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 716.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 717.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 718.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1-1/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| | **TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" RÍGIDA PARA REFRIGERANTE** | | | | |
| 719.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 720.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 721.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 722.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 723.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 724.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 725.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 726.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 727.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 5/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 728.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 729.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 730.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELTGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 731.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/4" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 732.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 733.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 734.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 735.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 7/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 736.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 737.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 738.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 739.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 740.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 741.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 742.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 743.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-3/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 744.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 745.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 746.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 747.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO GRADO ACR. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 748.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 749.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 750.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **VALVULAS DE SECCIONAMIENTO/PASO SOLDABLES** | | | | |
| 751.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 752.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 753.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 754.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 755.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 756.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 757.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 758.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 759.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO BOLA CON VÁLVULA DE ACCESO, DE BRONCE SOLDABLE DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" Y "M"** | | | | |
| 760.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 761.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 762.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 763.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 764.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 765.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIUDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 766.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 767.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 768.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 769.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 770.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 771.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 772.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 773.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 774.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 775.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 776.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 777.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 778.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 779.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 780.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 781.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 782.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 783.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 784.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 785.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 786.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 787.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 788.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 789.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 790.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 791.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 792.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 793.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 794.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |

Administración

-- JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 795.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 796.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| | **TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40** | | | | |
| 797.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 798.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 799.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 800.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 801.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 802.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 803.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 804.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. FELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 805.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 806.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 807.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 808.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 809.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 810.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 811.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 812.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 813.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 814.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 815.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 816.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 817.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 818.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 819.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 820.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 821.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 822.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 823.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 824.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 825.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 826.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 827.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 828.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 829.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 830.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 831.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 832.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 833.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 834.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 835.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 836.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 837.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 838.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 839.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 840.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 841.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 842.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 843.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 844.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 845.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 846.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 847.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 848.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 849.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 850.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 851.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 852.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 853.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 854.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 855.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 856.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 857.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 858.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 859.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 860.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 861.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 862.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 863.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 864.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 865.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 866.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 867.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 868.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 869.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 870.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 871.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 872.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 873.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 874.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERIA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 875.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 876.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 877.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 878.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 879.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 880.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 881.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | | $ - |
| 882.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 883.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 884.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 885.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 886.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 887.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

- - JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 888.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 889.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 890.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 891.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 892.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 1.00 | $ | - |
| 893.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 894.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 895.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 896.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 897.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 898.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 899.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 900.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **SOPORTERÍA TUBERIA DE COBRE TIPO "L"** | | | | |
| 901.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1 1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 902.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 903.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 904.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 905.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 906.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 907.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 908.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 909.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 910.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE HASTA 2-1/2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **SOPORTERÍA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40** | | | | |
| 911.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 912.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 913.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 914.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 915.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 916.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 917.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 918.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM, TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 919.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 920.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 921.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 922.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1-1/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 923.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE HASTA 3" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 924.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO PERA DE HASTA 6" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 925.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINANTE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE HASTA 1" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4". INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **LÁMINA GALVANIZADA** | | | | |
| 926.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 20. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 927.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 928.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| 929.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1.00 | $ | - |
| | **AISLAMIENTO PARA DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA** | | | | |
| 930.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |
| 931.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |
| 932.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 933.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1.00 | $ | - |
| | **DIFUSORES** | | | | |
| 934.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", PATRÓN DE DIFUSIÓN DE AIRE UNIFORMEMENTE IRRADIADO A 360°, PANEL DE DIFUSIÓN DESMONTABLE, MARCOS DE ALUMINIO EXTRUIDO; PANEL Y CAJA REDUCTORA EN LÁMINA DE ACERO DE GRUESO CALIBRE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO EN HORNO COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 14" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM, MODELO DPQ O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 935.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", PATRÓN DE DIFUSIÓN DE AIRE UNIFORMEMENTE IRRADIADO A 360°, PANEL DE DIFUSIÓN DESMONTABLE, MARCOS DE ALUMINIO EXTRUIDO; PANEL Y CAJA REDUCTORA EN LÁMINA DE ACERO DE GRUESO CALIBRE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO EN HORNO COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA, MARCA NAMM, MODELO DPQ O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 936.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 14" DE DIÁMETRO, MARCA NAMM, MODELO PMRN O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **REJILLAS** | | | | |
| 937.0 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE ALTA EFICIENCIA, PARRILLA CUADRICULADA, MÁXIMA ÁREA LIBRE Y MÍNIMA CAÍDA DE PRESIÓN, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, MEDIDAD 38"x34", MARCA NAMM, MODELO RCAV, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE:ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 938.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABAOD EN PINTIRA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN Y CAMPANA, MEDIDA 18"X12", MARCA NAMM, MODELO TAE-15-18"X12"-TE-BD O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 939.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABAOD EN PINTIRA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN Y CAMPANA, MEDIDA 12"X12", MARCA NAMM, MODELO TAE-10-12"X12"-TE-BD O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CAJA PLENUM DE INYECCIÓN DE AIRE** | | | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 940.0 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CAJA DE DESCARGA DE ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL DE 4 VÍAS FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON 4 REJILLAS DE ALUMINIO TIPO INDUSTRIAL DE DOBLE DEFLEXIÓN MODELO VH MEDIDA 20"X8"; FORRADA EN SU INTERIOR CON MATERIAL AISLANTE Y ACÚSTICO ; CON GORRO CHINO INTERIOR PARA EL DESVÍO DEL AIRE HACIA LOS DIFUSORES PARA MAYOR RENDIMIENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, CON GANCHOS PARA MONTARLA EN TECHIMBRES Y LOSAS, PARA UN FLUJO DE 4000 CFM, SIMENSIONES 0.70X0.70X0.31 METROS, PESO APROXIMADO DE 17 KILOS, MARCA NAMM, MODELO TTDAVI-4CC10 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIEJE, SOPORTERÍA PARA SU COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NCESARIO ARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **DUCTO FLEXIBLE** | | | | |
| 941.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 18" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| 942.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 16" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| 943.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| 944.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| 945.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| 946.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 1.00 | $ | - |
| | **SOPORTERÍA PARA DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA** | | | | |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 947.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE GRAPA Y ZETA, CARGAS COMPLETAS TIPO ANCLA Y FULMINANTE DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCAS DEL # 10 POR 1" DE LARGO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 948.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLES HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 949.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; COPLES HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 950.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO SPIRO DE 4" DE DIÁMETRO A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO PERA DE 4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **EXTINCION POLVO QUIMICO** | | | | |
| 951.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ESFERA (GRANADA) RECARGABLE CON FUSIBLE TÉRMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: EXTINTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN COLOR ROJO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; AGENTE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CON 75% DE FOSFATO TIPO ABC; ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPLINKER); CAPACIDAD NOMINAL 6 KG; PRESIÓN DE OPERACIÓN 1.7 MPa; COBERTURA 6 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA DE 3 METROS; FUSIBLE TÉRMICO DE 68°C; GARANTÍA DE 1 AÑO DEL AGENTE Y 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN; CON REFERENCIA AL MODELO T-15 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE PARA ANCLAJE EN ESTRUCTURA Y/O LOSA, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 952.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ESFERA (GRANADA) RECARGABLE CON FUSIBLE TÉRMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: EXTINTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN COLOR VERDE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; AGENTE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CON 75% DE FOSFATO TIPO ABC; ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPLINKER); CAPACIDAD NOMINAL 6 KG; PRESIÓN DE OPERACIÓN 1.7 MPa, COBERTURA 6 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA DE 3 METROS; FUSIBLE TÉRMICO DE 68°C; GARANTÍA DE 1 AÑO DEL AGENTE Y 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN; MODELO T-15 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE CON SENSOR TÉRMICO, RANGO DE SENSIBILIDAD DE CALOR DE 57 °C, LISTADO Y APROBADO UL, ULC, FM, Y CSFM, COMUNICACIONES ANALÓGICAS, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, INTERRUPTORES DE DIRECCIÓN ROTATIVOS, LEDS DUALES PARA VISIBILIDAD DE 360°, COLOR MARFIL; BASE PARA ANCLAJE EN ESTRUCTURA Y/O LOSA, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV | 1.00 | $ | - |
| 953.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EXTINTOR TIPO ESFERA A BASE DE UNICANAL IXE; PLACA DE ACERO DE 10X10 CM, TORNIBROCA DEL #10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1" DE LONGITUD; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 954.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO PQS CLASE ABC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD 20 LIBRAS; CLASIFICACIÓN UL 10A:120B:C; CILINDRO DE ACERO; POLVO QUÍMICO SECO DE FOSFATO MONO AMÓNICO; CON REFERENCIA AL MODELO S-14434 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTE PARA ANCLAJE EN PARES, TORNILLERÍA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN I-LINE** | | | | |
| 955.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M8B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 956.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M141B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 957.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M181B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 958.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M82B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 959.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 960.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M182B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 961.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M82B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 962.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M142B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 963.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M182B O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 964.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1200 AMP; 22 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO PJ1200M223A O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| | **CONECTORES PONCHABLES A COMPRESIÓN** | | | | |
| 965.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 966.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 967.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 968.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 969.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración
JUL 2026
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | CABLEADO | | | | |
| 970.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 971.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 972.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 973.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 974.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 975.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 976.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 977.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 978.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 979.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 980.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 981.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 982.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-000-2026 OFICIO DGAS/DRM/596bis/2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 983.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 984.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 985.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 986.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 987.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 988.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 989.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 990.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 991.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 992.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 993.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 994.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |
| 995.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | $ | - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-042-2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |
| 996.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 997.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |
| 998.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | |
| 999.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | | $ - |

Administración

JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ - |
| I.V.A. | $ - |
| TOTAL | $ - |

**NOTAS PARTICULARES ELÉCTRICO:**

* Todas las instalaciones en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente la **NOM-001-SEDE-2012, NOM-025-STPS-2008 y sus complementarias**, para protección y seguridad de instalaciones, equipos y personal, además de llevar a cabo un correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
* Todo el material utilizado cumplirá con las Normas Mexicanas emitidas por la Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico **(NMX-ANCE)** vigentes aplicables, para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en las instalaciones y equipos eléctricos.
* De no existir alguna normatividad nacional aplicable, aplicarán las normatividades internacionales vigentes relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad, tales como los establecidos por la Comisión Electrotécnica Internacional (**"IEC"** por sus siglas en inglés); la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (**"NEMA"** por sus siglas en inglés); el Código Eléctrico Nacional (**"NEC"** por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (**"NPFA"** por sus siglas en inglés).

**NOTAS PARTICULARES VOZ Y DATOS:**

* Todas las instalaciones en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente **NMX-I-14763-NYCE-2020, NMX-I-11801-NYCE-2020 y sus complementarias,** así como las Normas Internacionales **ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-606-A, ANSI/TIA-606-C** y **ANSI/TIA/EIA-607**, para el correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
* De no existir alguna normatividad nacional aplicable, se aplicarán las Normatividades Internacionales vigentes relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad, tales como los establecidos por la Asociación Industria de Telecomunicaciones (**"TIA"** por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional Americano de Estándares (**"ANSI"** por su siglas en inglés); y, Alianza de Industrias Electrónicas (**"EIA"** por sus siglas en inglés).

**NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO**

* Todas las instalaciones y equipos en general cumplirán con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, principalmente la **NOM-011-ENER-2025, NOM-021-ENER/SFCI-2017, NOM-023-ENER-2018 y sus complementarias**, para protección y seguridad de instalaciones, equipos y personal, además del correcto y adecuado funcionamiento de las mismas.
* De no existir alguna normatividad nacional aplicable, se aplicarán las normatividades internacionales vigentes, relacionadas con los estándares globales de seguridad y calidad; además, las instalaciones de aire acondicionado cumplirán con las normas **ANSI/ASHRAE 62.1 y 62.2,** reconocidas para el diseño de sistemas de ventilación y la calidad aceptable del aire interior **(IAQ)**. Ambas normas, ampliadas y revisadas en 2022, especifican las tasas mínimas de ventilación y otras medidas para minimizar los efectos adversos para la salud de los ocupantes.

**NOTAS GENERALES OBLIGATORIAS PROPUESTA TÉCNICA:**

1.- Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo para su personal.

2.- Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma Dependencia las veces que sean necesarias y el reacomodo en mismo sitio al terminar los trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos, cuando así se requiera.

3.- Se deberá considerar encostalado, cargas, acarreos y abundamientos de escombro y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.

4.- Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos, durante y al final del proceso.

5.- Todas las especificaciones técnicas de este catálogo son como referencia de calidad mínima requerida, por lo que se deberán proponer marcas y modelos de calidad equivalente o superior, debiendo especificarlo en su propuesta técnica y anexar ficha técnica de productos, materiales , insumos y equipo s propuestos.

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-042-2026**

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Dirección: VARIOS
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA E INTERIOR DEL ESTADO Municipio: VARIOS

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CABLEADO** | | | | |

6.- Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc., mediante la presentación obligatoria de Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los conceptos. Será obligatorio entregarlas **en el formato proporcionado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,** debidamente enumeradas con índice: en físico, en una sola sección ubicada después de la sección de fichas técnicas; y, en digital, en memoria USB (en la misma donde se entregará lo relacionado con la nota 5 de este apartado), en formato Excel.

**NOTA OBLIGATORIA: Se proporcionará de manera adjunta al presente Anexo Técnico, un formato de tarjeta de análisis de precios unitarios, el cual deberá ser utilizado de manera obligatoria para la presentación de dicho documento en su propuesta, la no observancia de lo anterior será motivo de desechamiento.**

7.- Se deberá presentar explosión de insumos de materiales, mano de obra y maquinaria, de manera impresa, **en el formato proporcionado por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,** en una sola sección después del apartado de Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, además, deberán entregarla en formato PDF dentro de la misma USB mencionada para los puntos 5 y 6.

**NOTA OBLIGATORIA: Se proporcionará de manera adjunta al presente Anexo Técnico, un formato de explosión de insumos, el cual deberá ser utilizado de manera obligatoria para la presentación de dicho documento en su propuesta, la no observancia de lo anterior, será motivo de desechamiento.**

8.- Es obligatorio indicar en su propuesta técnica garantía mínima de 1 año en mano de obra.

9.- Es obligatorio indicar garantía de materiales y equipos propuestos, mínima de 1 (un) año, de acuerdo con lo indicado en cada concepto.

10.- Se debe especificar vigencia de la propuesta técnica.

11.- Presentar este formato de Catálogo de Conceptos como Propuesta Técnica. No se permitirá la presentación del documento en otro formato.

12.- Solo se permite la utilización de dos dígitos después del punto decimal. Es importante verificar que las operaciones no consideren decimales ocultos.

Administración

-- JUL. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

**Está hoja forma parte del catalogo de conceptos del servicio Mantenimiento, Conservación y Reparación a Instalaciones Eléctricas, así como Suministro, Instalación y Reparación de Equipos Electromecánicos de los Inmuebles utilizados por la Secretaría de la Hacienda Pública.**

1.- Especificaciones del Contrato:

| | |
|---|---|
| **Tipo de Contrato:** | Abierto ( X ) \| Cerrado ( ) |
| **Forma de Entrega:** | **UNA SOLA EXHIBICIÓN ( )** **PARCIALIDADES ( X )** |
| **Tiempo y Lugar de Entrega:** | Tiempo de entrega: A partir de la notificación del fallo y hasta el 05 de diciembre del 2030, esto adjudicación de proveedores será bajo la modalidad de procedimiento de abastecimiento simultáneo. |
| **Tipo de Adjudicación:** | ☐ A un Solo Proveedor \| ☐Por Partida \|<br>**X** Abastecimiento Simultaneo |
| **Metodo de evaluacion:** | De conformidad con los artículos 66, 67 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajeaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. El método de evaluación utilizado para evaluar las proposiciones será mediante evaluación binaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley. |

**Nota 1:** Al disponer que la adjudicación de proveedores seo bajo lo modalidad de procedimiento de abastecimiento simultaneo, se requiere que se adjudique a un total de 2 proveedores, asignado a cada uno de ellos el 50% del total del monto por adjudicar, recalcando que el procentoje diferencial entre los proveedores sujetos, no podrá ser mayor al 50%, esto con fundamento en el articulo 59 apartado 1, fracción XI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajeaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. El monto maximo para devengaar para el año 2026 es de $31,457,866.67

Obligación de los participantes:
El o los participantes deberán manifestar su conformidad por escrito de las notas señalados a continuación (como parte de su propuesta técnica, o bien, mediante carta/s manifiesto), sobre que, en caso de resultar adjudicados:
- Se solicita a los participantes presentar carta bajo protesta de decir verdad dentro de su propuesta, mediante la cual manifiesten y se obliguen a que, en caso de resultar adjudicados dentro del presente procedimiento licitatorio, la aplicación de la multianualidad correspondiente o ejercicios fiscales futuros quedará supeditada a la aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, así como a la suficiencia presupuestaria que, en su caso, sea autorizado. Asimismo, deberán manifestar que, en caso de resultar adjudicados, de no aprobarse el presupuesto previsto para el presente procedimiento, la adjudicación quedará insubsistente, sin que el proveedor adjudicado pueda ejercer acción, reclamación o derecho alguno en contra del Gobierno del Estado de Jalisco y/o cualquiera de sus dependencias.
- El plazo de ejecución de las trabajos será determinado por el personal técnico especializado de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaria de Administración, con la anuencia del área requirente, plazo que será establecido una vez que se tenga el Catálago de Conceptos con volumetrías, obtenido a partir del levantamiento de necesidades particulares por parte del personal designado por la citada Dirección de conservación y Racionalización de Espacios. Este plazo de ejecución deberá encontrarse dentro del periodo comprendido a partir de la notificación de adjudicación y a más tardar el día 05 del mes de diciembre del año 2030.
- Otorgarán todas las facilidades para que el personal de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios asignada para realizar la supervisión de cada uno de los servicios especificos, en cualquier momento los revise, esto es, respecto a la prestación del servicio, así como para verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas de los servicios que se encuentren en ejecución, por lo que los supervisores señalados podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias a los inmuebles donde se encuentren ejecutando los servicios. Para el caso de encontrar alguna anomalia en la visita de supervisión, se elaborará un acta circunstanciada para dar constancia de los hechos, y se procederá conforme a los procedimientos que correspondan para tal efecto.
- Acatarán los implementaciones e indicaciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría de la Hacienda Pública, mismas que tengan por objeto mejorar la administración, asignación, supervisión y ejecución de cada uno de los servicios que se desprendan del Anexo técnico.
- Los servicios que les sean asignados para ejecución por parte de la Secretario de la Hacienda Pública, podrán ser ejecutados de manera individual por un solo proveedor, o bien, en conjunto por dos provedares, lo cual será determinado en función de la disponibilidad presupuestal que en el momento se tenga para cada uno de los proveedores adjudicados, o bien, de acuerdo a la magnitud del servicio en cada caso en particular, cuando se tenga limitación en cuanto al tiempo de ejecución, por existir determinada urgencia debido a las necesidades del área requirente, cuidando en todo momento que los Catálogos de Conceptos con volumetrías y costos que les sean asignados, en caso de una ejecución conjunta, serán precisos en cuanto a la identificación de los conceptos que les corresponderá ejecutar a cada uno de los proveedores involucrados.
- La asignación de servicios o los proveedores adjudicados la llevará a cabo la Secretario de la Hacienda Pública, uno vez que se cuente con los Catálogos de Conceptos con volumetrios para cada servicio en particular que serán realizados por la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, o los cuales les serán incorporados los precios unitarios establecidos en el Cátalogo Único de Precios, por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública.
- Acatarán los servicios de Mantenimiento, Conservación y Reparación a Instalaciones Eléctricos, así como Suministro, Instalación y Reparación de Equipos Electromecánicos de los Inmuebles utilizados por la Secretaría de la Hacienda Pública, aclarando que estos se desprenderán del Anexo Técnico (catálogo de conceptos), el tipo y diversidad de conceptos son enunciativos y no limitativos, por lo que se podrán incorporar o desincorporar conforme a las necesidades de la Secretaría de la Hacienda Pública. Para los conceptos no considerados, el personal técnico especializado de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, en conjunto con el personal administrativo de la Secretaría de la Hacienda Pública, llevarán a cabo el análisis de la información procesada, y de ser procedente se valide, asi mismo en la relativo al costo de los conceptos considerados en el Catálogo Único de Precios, cuando se presenten circunstancias económicos de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas o la responsabilidad de las partes, se podrán considerar variaciones a la alza o baja, según corresponda, durante los ejecicios fiscales del 2026 al 2030, así como futuras posibles adendas al presente proceso; esto con fundamento en los artículos 80, numeral 1; y, 75, numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. A su vez, se deberá considerar que los praveedores adjudicados tendrán que presentar ante "la DCRE", las tarjetas de análisis de precios unitarios sobre los conceptos que no se encuentren considerados dentro del Catálogo Único de Precios, y sea necesaria su ejecución, esto para efectos de realizar la revisión y validación de los costos de dichos conceptos por parte de "la DCRE", los cuales, una vez incorporados en el Catálogo de Conceptos con volumetrios y costos de que se trate, en todos los casos deberán ser validados por la Secretaría de la Hacienda Pública.
- Los precios del Catáloga Único de Precios podrán ser incrementados cada año hasta en tres cuartas partes (3/4) del porcentaje de aumento a la inflación vigente en el pais, siempre y cuando se justifique por escrito la necesidad del ajuste, previa suficiencia presupuestal. Una vez que se cuente con el Catálogo Único de Precios actualizado con el posible aumento, el cual se obtendrá de las propuestas de aumento que en su momento realicen los proveedores que resullen adjudicados, tomando en consideración el preciounitario más bajo de dichas propuestas de incremento, la Secretaria de la Hacienda Pública, hará llegar la propuesta de incremento al Catálago Único de Precios al Comité de Adquisiciones, ya que este documento estará sujeto a la autorización expresa de dicho Comité, quien deberá evaluar lo solicitud presentada y emitir el monifiesto de aprobación correspondiente. El ajuste autorizado entrará en vigor a partir de la fecha de lo resolución del Comité o de la fecha que se determine en el acuerdo, mismo que será informado a los proveedores contratados via oficio.
- Lo Secretaria de la Hacienda Pública adquirirá en el periodo comprendido a partir de que se realice la adjudicación y hasta el 05 del mes de diciembre del año 2030, conforme a sus necesidades, algunos de los conceptos previstos en el Anexo Técnico (Catálogo de Conceptos), respecto de los servicios de Mantenimiento, Conservación y Reparación a Instalaciones Eléctricas, así como Suministro, Instalación y Reparación de Equipos Electromecánicos de las inmuebles utilizados por la Secretaría de la Hacienda Pública, así como de los que se tenga lo posesión por cualquier título cuando corresponda; en lo que respecta al costo de los conceptos, una vez emitido el fallo correspondiente , se establecerá un Catálago Único de Precios, el cual surgirá al tomar el monto más bajo de cada uno de los conceptos establecidos en los propuestas económicas de los licitantes, que cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos, para establecer de esta manera el precio unitario para cada concepto del citado Catálago Único de Precios. La contratante elegirá del Catálago en cita algunos de los conceptos que sean de su necesidad y las veces que sean requeridos hasta agotarse el presupuesto disponible. Si no está (n) de acuerdo con los precios establecidos en el Catálago Único de Preciosreferido, podrán declinar su propuesta y, por ende, su participación y la convocante y el área requirente del presente proceso no estarán obligadas a su contratación.
- Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total de los servicios que se desprendan del presente Anexo Técnico (Catálogo de Conceptos), presentarán la documentación correspondiente de ocuerdo con las bases de lo licitación en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operacianes de la Secretaria de Administración, esto con fundamento en el articulo 29, fracción VI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Los entregables para el presente proceso serán los siguientes:
* Reporte de Estimación parcial o Reporte de Estimación Finiquito, según corresponda, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE". Generadores, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito).
* Bitácora de Servicio, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito).
* Acta de Terminación y Entera Satisfacción, en 3 (tres) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE", (este documento aplica para pago finiquito y hará las veces de oficio de entera satisfacción, toda vez que estará firmado por el representante legal del proveedor adjudicado, por los representantes de la Secretaria de Administración, así como por el o los representantes del área requirente).
* Copia del Catálogo de conceptos con volumetrías y costos, relativo al servicio sobre el que se pretenda realizar el trámite de pago (2 tantos).

Nota: Los documentos enlistados supralíneas se sumarán a los señalados en las bases de la licitación en el apartado de "Documentos para pago parcial o total".

Nota: Se precisa que la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración, par conducto de "la DCRE", podrá incorporar o desincorporar datos y/o documentos relativos al presente apartado, a efecto de mejorar la eficiencia y calidad del servicio.

*****FIN ANEXO 1*****

# ANEXO 2 – Manifiesto de Personalidad

***Número de Licitación:***

***Título de la Licitación:***

***Nombre o denominación del participante:***

***Nombre del representante o apoderado (si aplica):***

Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación Pública.

**Atentamente.**

**Fecha**

_____

**(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).**

[1]*Este documento no hace las veces de poder.*
[2]*La presentación de este documento es de carácter obligatorio, sin él no se podrá participar ni entregar propuesta alguna ante la Unidad Centralizada de Compras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

# ANEXO 3 – ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN

| PROPUESTA | | | |
|---|---|---|---|
| ***Número*** | ***NOMBRE DEL DOCUMENTO*** | INTEGRAR A PROPOSICIÓN IMPRESA | FORMATO DIGITAL |
| 1 | Propuesta Técnica | SI | NO |
| 2 | ANEXO 3 – Índice de la Proposición | SI | NO |
| 3 | ANEXO 4 - Acreditación del Licitante | SI | NO |
| 4 | ANEXO 5 – Propuesta Económica | SI | SI (EXCEL) |
| 5 | ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante | SI | NO |
| 6 | ANEXO 7 – Aportación 5 al Millar | SI | NO |
| 7 | ANEXO 8 – Declaración de Estratificación | SI | NO |
| 8 | ANEXO 9 - Listado de miembros | SI | NO |
| 9 | ANEXO 10 - Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. | SI | NO |
| 10 | ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social | SI | NO |
| 11 | ANEXO 12 – Formato de Muestras Físicas ***(Cuando aplique)*** | SI | NO |
| 12 | Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique).*** | SI | NO |
| **DOCUMENTOS PÚBLICOS** | | | |
| 13 | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS) | SI | NO |
| 14 | Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. | SI | NO |
| 15 | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT) | SI | NO |
| 16 | Constancia de Situación Fiscal (SAT) | SI | NO |
| 17 | Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT | SI | NO |
| 18 | Copia de INE. | SI | NO |

Declaro que acepto íntegramente las Bases y me comprometo a cumplir con sus disposiciones. Reconozco que el incumplimiento de las mismas podrá acarrear las sanciones correspondientes, incluyendo descalificación o exclusión del proceso. Asimismo, eximo a la Dirección de cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información proporcionada por los proveedores.

TOTAL DE PÁGINAS DE LA PROPOSICIÓN_____ Fecha:_____

_____

Nombre y firma del representante o Licitante.

# ANEXO 4 – "Acreditación del Participante "

Yo_____, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de quien firma el presente documento, por lo que en caso de **falsear** información, datos o documentos a lo largo de la proposición acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo el desechamiento de la proposición en la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 107 del reglamento y 110, 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| **DATOS DEL PARTICIPANTE** | |
|---|---|
| **Nombre del Participante:** | |
| **Domicilio:** (Calle, Número exterior - interior, Colonia, Municipio, Entidad Federativa, Código Postal) | |
| **RFC:** | |
| **Teléfono (s):** | |
| **Correo Electrónico:** | |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:*** | |
| **Número de Escritura Pública:** _____ **Notario No.** _____ **de** _____. | |
| **Folio Mercantil:** _____ **Fecha y lugar de expedición:** _____ | **En caso de contar con registro de proveedores Vigente, indicar numero de proveedor y con esto se verifica la acreditación de la empresa:** _____ |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:*** | |
| **Tipo de Identificación Oficial Vigente:**_____ **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:** _____ | |
| **Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante** | |
| **REPRESENTACIÓN** | **Para Personas Físicas o Jurídicas** que comparezcan a través del Representante, con **Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio**, que les faculte para comparecer a la presente Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo |
| | **Número de Escritura Pública:** **Tipo de representación:** **Nombre del Fedatario Público**: **Lugar y fecha de expedición:** |

Nombre del participante:_____ Fecha:_____/_____/_____

Firma:_____ Nombre del representante: _____

# ANEXO 5 – Propuesta Económica

Nombre o Razon Social: _____

| PARTIDA | CANTIDAD | U.M | DESCRIPCION | MARCA / MODELO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | IVA | | |
| | | | | TOTAL | | |

Condiciones de pago:
Tiempo de Entrega:
Garantia:

_____
Nombre y firma del representante o Licitante.

Fecha de firma:_____/_____/_____ lugar de firma:_____

# "ANEXO 6 – "Declaraciones del Participante"

## Declaración de aceptación de bases.

Por medio de la presente, acepto que he leído todo el contenido de las presentes bases de licitación. Entiendo y acepto cada uno de los puntos establecidos en el documento. Declaro que toda la información que proporcionó es verídica y acepto que de mentir o falsear información asumiré lo que la ley determine.

## Declaración de tiempos, calidad y precio fijo.

Manifiesto que en caso de ser adjudicado de entregar los servicios solicitados: me comprometo a cumplir de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia solicitante de los mismos. Así como de mantener el precio de los bienes ofertados y en caso de resultar adjudicado cubrir cualquier eventualidad. Y de la calidad de los servicios ofertados contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen, y me comprometo a responder por ellos.

## Declaración de no colusión.

De conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 183 y 187 de su Reglamento; me presentó a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, por tal motivo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones técnicas y económicas en el presente proceso de licitación, a alterar el resultado del procedimiento de contratación pública de que se trate, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, en igualdad de circunstancias, a determinada persona en relación con los demás participantes en el procedimiento de mérito o a incitar la celebración de acuerdos colusorios.

Asimismo, me comprometo a no incitar a los servidores públicos a que incumplan con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, compromiso, cooperación, honestidad, liderazgo, rendición de cuentas, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, vocación de servicio e igualdad de trato y oportunidades, inclusión y no discriminación, previstos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

## Declaración de no conflicto de interés particular de acuerdo al art. 52. de la Ley

En cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (el o la) que suscribe, así como los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad (en caso de que sea persona jurídica), no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de desempeñarlo, no se actualiza ningún conflicto de interés con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado.

Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

## Declaración Constancia de proveedores.

Por medio de la presente declaración, expresó que actualmente (Si/No) _____ Me encuentro registrado ante el padrón de proveedores. En caso de no contar con el registro activo, acepto que tengo 5 días a partir del fallo para registrarme.
En caso de contar con registro, favor de proporcionar el numero: _____

## Declaración de Veracidad de Documental y No Edición de Anexos.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los documentos presentados en el marco de la Ley, incluyendo propuestas técnicas, documentos públicos y legales, certificaciones, contratos y cualquier otra documentación requerida, son auténticos, veraces, y reflejan fielmente la información original emitida por las autoridades o entidades correspondientes. Asimismo, manifiesto que ninguno de los documentos ni de los anexos presentados ha sido alterado, editado o modificado en su contenido.

Me comprometo a asumir la responsabilidad legal que pudiera derivarse de cualquier falsedad o inexactitud en los documentos proporcionados, en términos de la legislación aplicable.

Nombre o Denominación del Participante: _____

_____

firma del Representante legal o Participante.

**ANEXO 7**

**(NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO)**

**CARTA DE ACEPTACIÓN A LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA FONDO IMPULSO JALISCO.**

El/La suscrito/a _____**(nombre de persona física o jurídica)**, por mi propio derecho, en mi carácter de _____, en cumplimiento al artículo 59, numeral 1, fracción XVI, y 145 numeral 1 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesto mediante la declaración escrita de mi representada, en la cual, hago constar que_____(ACEPTO/NO ACEPTO) la aportación cinco al millar del contrato que sea adjudicado (0.5%) antes de IVA para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

**Atentamente**
**Lugar y fecha**

_____
**(Nombre y firma autógrafa de la persona física)**

## ANEXO No. 8

## ESTRATIFICACIÓN

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública**, en el que mí representada, la empresa _____ (2) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____(**3**)_____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____(**4**)_____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____(**5**)_____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

_____

**A T E N T A M E N T E**
**Nombre y firma del licitante o representante.**

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

***Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.***

| | |
|---|---|
| **1** | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| **2** | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. |
| **3** | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| **4** | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| **5** | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. |

## ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES

Yo, **(Representante Legal)**, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** que los datos aquí asentados son ciertos y actuales a la fecha de la participación y han sido debidamente verificados, así como que ninguno de sus administradores, socios, accionistas, asociados, miembros o apoderados, se han desempeñado, colaborado o representado bajo cualquier modalidad, para alguna de las demás empresas, sociedades, asociaciones, agrupaciones, o proveedores en general, que participan dentro del procedimiento de adquisición de bienes y/o contratación de servicios que nos ocupa, en al menos los 02 dos últimos años a la fecha de comenzar su participación en el mismo, por lo que de incurrir en falsedad. **Se hará acreedor a las penas que las leyes que concurran al caso lo establezcan.**

| **DATOS DE LA PERSONA FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **Nombre:** | | |
| **Documento que acredita la actividad empresarial** | | |
| **Domicilio Fiscal:** | (Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal). | |
| **Ciudad y Entidad Federativa:** | | |
| **DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL)** | | |
| **Nombre de la empresa:** | | |
| **Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** | | |
| **Domicilio Fiscal:** | (Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal). | |
| **Ciudad y Entidad Federativa:** | | |
| **Número de Escritura Pública y folio mercantil:** | (En la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones si las hubiera) | |
| **Fecha y lugar de expedición:** | | |
| **Nombre del Fedatario Público** | | |
| **LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES ACTUALES** | | |
| **Administrador(es) de la empresa (1)(2)(3):** | | |
| **Representante(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):** | | |
| **Apoderado(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):** | | |
| **Socios y accionistas (1)(2)(3):** A efecto de cumplir con los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas, para el caso que los socios o accionistas de la empresa participante, sean a su vez, personas morales, también se deberá señalar quiénes son los socios y accionistas de esa sociedad, y así indefinidamente. | | |

(1). Extienda cada celda tantas veces como sea necesario.
(2). Si una misma persona funge como socio y/o administrador y/o apoderado, deberá de establecerse en cada uno de los apartados que así lo amerite.
(3). No deben incluirse aquellos que hubieran sido revocados.

El Gobierno Del Estado De Jalisco, a través de la Dirección de Abastecimiento, con domicilio en la calle Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266, de la ciudad de Guadalajara, se informa lo siguiente:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 apartado A fracción I , 108 y 109 fracción III y 134;
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 17 fracción XVI segundo párrafo, 24, 40 fracción V, 67 fracción II primer párrafo y 73;
- Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 35 Bis, fracción I, último párrafo, 91, fracción II, 106 fracción IV y 107;
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos 58 y 59.
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco: artículos 1, 3 fracción IX, 46 fracción II, 51, 52, 53 fracción IV;
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 37 párrafos segundo y tercero, 38, 90, 107 primer párrafo, 108, 110, 116, 119 primer párrafo, 120, 121 y 123;
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco: artículos 67 quinquies, 67 sexies;
- Código de Gobierno Del Estado De Jalisco: artículos 205, 208 Bis, 210;
- Ley General de Transparencia: artículos 1 primer párrafo, 116, 120, fracción IV,
- Adhesión del Estado Mexicano al Grupo de Acción Financiera [1]
- Ley General de Sociedades Mercantiles: artículos 73 y 129.
- 4° Plan de Acción 2019 – 2021 del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México: compromiso número 11.
- Acuerdo ACT-PUB/31/08/2022.07 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Los datos personales que serán recabados son los siguientes:

- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Domicilio fiscal.
- Actividad empresarial.
- Descripción del control y/o propiedad que tienen la parte interesada en la empresa participante.
- Nombre completo de las personas morales que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.
- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la persona moral que tenga algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.

Los datos mencionados podrán ser recabados, de manera directa o indirectamente, tanto de forma física como electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:

[1] https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/1999%202000%20ENG.pdf

- Impulsar estrategias de rendición de cuentas y combate a la corrupción en los procesos de adjudicación y contratación de obra pública; y contrataciones en procesos de adquisiciones y servicios;
- Publicación de información relacionadas a Actas, aperturas o Fallos en las plataformas de transparencia.

Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se entiende que otorga su consentimiento tácito para que se transfieran sus datos personales a terceros, los terceros receptores pueden ser: las autoridades jurisdiccionales; otras autoridades administrativas la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el Ministerio Público Federal, las Secretarías, Órganos Internos de Control, o Tribunales al Tribunal de Justicia Administrativa, al Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal de Anticorrupción Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Ejercicio de los Derechos Arco**

Usted tiene derecho a solicitar en cualquier tiempo el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento del uso de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a esta dirección.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial.

*Fecha de actualización: Diciembre 2024.*

**Atentamente**

_____

**Nombre y firma autógrafa del representante legal**

**Nombre de la empresa participante**

## ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

_____ con RFC _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que tal como lo señala la opinión de cumplimiento en materia fiscal, adjunto a la presente propuesta, no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento de mis obligaciones fiscales, establecidos por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra señala:

*Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:*

*I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.*

*II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.*

*III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.*

*IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.*

*V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.*

*VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.*

*VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.*

*VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.*

*IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.*

*La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.*

*Para estos efectos, en el convenio se establecerá que los sujetos a que se refiere el primer párrafo de este artículo retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.*

*Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III, IV y VIII, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.*

*Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.*

*Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio*

*exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante el*

*procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, a través de las reglas de carácter general.*

*Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, para que hagan público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del procedimiento que establezcan dicho órgano desconcentrado y autoridades fiscales federales, mediante reglas de carácter general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores.*

Robusteciendo lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en los numerales 5, 6 y 7 de la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2026, o bien, encontrándome dentro de cualquiera de éstos, el contribuyente, con RFC _____, cuento con:

1. Cuento con autorización emitida por la autoridad fiscal para pagar a plazos, sin que esta me haya sido revocada.
2. Me encuentro dentro del plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.
3. Teniendo un medio de defensa en contra de un crédito fiscal determinado, éste se encuentra debidamente garantizado hasta por el interés fiscal.
4. Me encuentro pagando mis adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.49. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago, o entre cada pago realizado, no han transcurrido más de sesenta días naturales.

_____

**(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).**

**ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social**

Guadalajara Jalisco, a de del 2026.

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**
**DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**PRESENTE.**

**AT'N: Dirección General de Abastecimientos**

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del contrato.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe).

**ATENTAMENTE**

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal.

# ANEXO 12 – "Formato de Muestras "

Llenar ambos recuadros con la misma información (original y acuse).

| FECHA: | |
|---|---|

12 - A - ORIGINAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| FECHA: | |
|---|---|

12- B - ACUSE

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**NOTA**: El proveedor cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de abastecimientos no se hace responsable de las mismas.

## ANEXO 13 – "Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria "

| | |
|---|---|
| 1. Nombre del participante: | |
| 2. Nombre del representante legal (en caso): | |
| 3. Número de Licitación Pública: | |

***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.***

**Preguntas**
Página donde encontraste tu duda, punto específico de tu duda y pregunta.

EJEMPLO:
1.
2.
3.
4.
5.
**SIN RECUADROS**

**A T E N T A M E N T E**

**Nombre y firma del licitante o representante.**

## ANEXO 14 - Texto para Fianza

**TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*)**, EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ **(*CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR **(*NOMBRE DEL "PROVEEDOR"*)** CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO),** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.** ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O** LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL **"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"** ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO,** ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

## ANEXO 14 A - Texto para Fianza

**TEXTO DE LA FIANZA DE ANTICIPO**

(***NOMBRE DE LA AFIANZADORA***), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (***NOMBRE DEL PROVEEDOR***) CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL ***(ESTABLECER EL PORCENTAJE SOLICITADO)*** DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO)** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE ***$ (CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.**

ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL, ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO Y HASTA EN TANTO SE AMORTICE EL ANTICIPO SEÑALADO EN EL MISMO O ESTE SEA DEVUELTO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, JUICIOS QUE SE INTERPONGAN O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑADO A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 279** DE LA LEY CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TERMINACIÓN DEL MISMO NUMERAL. =FIN DE TEXTO=

# "ANEXO 15 – “Poder"

Poderdante (quien concede el poder): _____
Apoderado (quien recibe el poder):

fecha: _____
Lugar: _____

**Para Dirección de Abastecimientos.**

El suscrito poderdante, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; manifiesta mexicano por nacimiento, persona física, con plena capacidad para contratar, suscribo esta carta poder que se otorga en los términos de lo dispuesto por los artículos 2551 y 2554 del Código Civil Federal, así mismo, en favor de la siguiente persona, denominada como apoderado.

El presente poder se otorga de manera amplia y bastante, a fin de que la persona referida previamente, comparezcan de manera individual o conjunta, ante esta honorable autoridad, para que cumplan con el siguiente objeto:

***Acudir ante la Dirección de Abastecimientos para presentar la propuesta de Licitación Pública en nombre y representación del poderdante.***

| PODERDANTE |
| --- |
| |
| Quien otorga el poder. |

| APODERADO |
| --- |
| |
| Quien recibe el poder. |