



**RESOLUCIÓN 215/2023**

En Guadalajara, Jalisco, a los 07 días del mes de agosto del año 2023, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL187/2023** con concurrencia del Comité, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"**, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1.- Que en atención al oficio **SECADMON/DGO/DCRE/0796/2023**, suscrito por el C. Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios, y por el C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías, en su carácter de Director General de Operaciones, ambos de la Secretaría de Administración, el Lic. Miguel Ángel Aceves Huitrón, en su carácter de Enlace Administrativo, de la Secretaría de Administración, Mediante oficio número **SECADMON/EA/908/2023**, de fecha 11 de julio del año 2023, solicitó se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL187/2023** con concurrencia del Comité, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"**, en lo subsecuente la **"LICITACIÓN"**.

2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 17 de julio del año 2023, fueron presentadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

3.- Con fecha 17 de julio del año 2023, fueron aprobadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la **"LEY"**), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el **"REGLAMENTO"**), con fecha 21 de julio del año 2023, fueron publicadas las Bases correspondientes a la **"LICITACIÓN"**.

5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 27 de julio del año 2023, tal y como lo establece el artículo 63 del **"REGLAMENTO"**, desahogando la misma el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, por el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, y por el Ing. Jesús Alejandro López Mora, en su carácter de Coordinador de Obra Civil de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, todos ellos de la Secretaría de Administración, a la cual se registraron los participantes **PROEMAQC, S.A. DE C.V., ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** y **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, en la que no se recibieron preguntas en tiempo y forma por parte de los interesados, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.

6.- Con fecha 31 de julio del año 2023, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** y **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** como lo establece el artículo 65 de la **"LEY"**.

**CONSIDERANDOS:**

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** y **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** a continuación, se expone lo siguiente:

I.- **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.-** Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la **"LICITACIÓN"**, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la **"LEY"**, y el artículo 68 del **"REGLAMENTO"**, el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 9.1 DE LAS BASES	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta técnica)	CUMPLE	CUMPLE
b) Anexo 3 (Propuesta económica)	CUMPLE	CUMPLE





c) Anexo 4 (Carta de proposición)	CUMPLE	CUMPLE
d) Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acredite	NO CUMPLE: NO AGREGA DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 5 DE LAS BASES	NO CUMPLE: NO AGREGA DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 5 DE LAS BASES
e) Anexo 6 (declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE	CUMPLE
f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia Empresa). De acuerdo al numeral 25 de las "BASES".	CUMPLE	CUMPLE
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia). De acuerdo al numeral 26 de las "BASES".	NO CUMPLE: PRESENTA CONSTANCIA DE OPINIÓN POSITIVA, MÁS NO PRESENTA ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 26, FRACCIÓN V DE LAS BASES.	NO CUMPLE: PRESENTA CONSTANCIA DE OPINIÓN POSITIVA, MÁS NO PRESENTA ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 26, FRACCIÓN V DE LAS BASES.
i) Anexo 10 (Manifiesto de opinión de cumplimiento en materia del INFONAVIT).	NO CUMPLE: NO FUE POSIBLE SU VERIFICACIÓN YA QUE EL DOCUMENTO NO CONTIENE EL CODIGO QR, CONFORME LO MARCA EL PUNTO 27 DE LAS BASES	CUMPLE
j) Anexo 11 (Identificación oficial vigente).	CUMPLE	CUMPLE
k) Anexo 12 Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias, en caso de Proveedores nacionales. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).	CUMPLE	CUMPLE
l) Anexo 13 (Estratificación) obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.	CUMPLE	CUMPLE

**II.- ANÁLISIS TÉCNICO.** Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio S/N de fecha 03 del mes de agosto del año 2023, validado por Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, mismo que se expone a continuación:


CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO O BLOCK CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple
1.2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 30CMS CON ROMPEDOR ELECTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple
1.3	DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 90 CM DE DIAMETRO, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL EN SITIO, EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	cumple
1.4	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 12 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL EN SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	cumple
1.5	CARGA, ACARREO Y TIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	cumple	cumple
1.6	NIVELACIÓN TOPOGRAFICA PARA ESTABLECER NIVELES DEL ESTADO ACTUAL, INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE NIVELES, ENTREGA DE PLANOS ESTADO ACTUAL	cumple	cumple
1.7	DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES MECANICAS DEL SUELOS QUE INCLUYA POR LO MENOS; REPORTES DE CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, ESTRATIGRAFIA, MEMORIA FOTORGRAFICA, NIVEL FRATICO, RECOMENDACIONES, REPORTE TECNICO FINAL, INCLUYE; PERFORACIÓN DE LOSA Y SU REPOSICIÓN	cumple	cumple
1.8	ELABORACIÓN DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA LA ADECUACION DE LOS NUEVOS ESPACIOS DE ACUERDO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS, INCLUYE; PLANOS , MEMORIA DE CALCULO,	cumple	cumple
2.0	ADECUACIONES		
2.1	EXCAVACIÓN PARA ADECUACION DE CIMENTACION CIELO ABIERTO DE MATERIAL TIPO I, CON MEDIOS MANUAL Y MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DE MATERIAL EN SITIO	cumple	cumple

2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ADECUACION DE CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2 PARA REFUERZO DE COLUMNAS, MUROS Y TRABES, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CUMPLE el acero propuesto por la empresa en la hoja 19 cumple con el grado de resistencia requerido en este concepto	no anexa ficha técnica
2.3	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA PARA ADECUACION DE CIMENTACION ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS, DESCIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCADO PARA ADECUACION DE CIMENTACION, FC= 250 KG/CM2 TMA 10 REV DE 10 CM TIRO DIRECTO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	cumple	cumple
2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple
2.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ÁREA DE ESCENARIO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE, CON MATERIAL MATERIAL DE BANCO AL 90%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple
3.0	<b>LOSAS CONCRETO PARA NIVELACION</b>		
3.1	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO, PARA NIVELACION EN BASE Y SUB BASE CON UN ESPESOR TOTAL DE 80CMS, RELLENO DE TEZONTLE EN CAPAS DE 40CMS, SUB BASE DE TEPETATE DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%, BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LO MATERIALES, ABUNDAMIENTO, ADICIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	cumple	cumple
3.2	ADECUACION DE MURO PARA NIVELAR GRADAS DE 15 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, CIMENTACIÓN DE 60CMS CON PIEDRA BRAZA, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS CON ARMADO 15X20X4 a cada 3 metros, DALA DE CORONACIÓN INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	cumple
3.3	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA NIVELAR GRADAS CON CONCRETO PRE MEZCLADO MR 42 TMA 40MM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, COLOCACIÓN, TERMINADO PULIDO ESPEJO, CORTES, PASAJUNTAS REDONDO LISO DE 3/4", TABLERO DE EXPANSIÓN PERIMETRAL A BASE DE ESPUMA DE URETANO DE 1 1/2 X 20CMS, MEMBRANA DE CURADO, EPOXICO SEMIRÍGIDO EN JUNTAS ACERRADAS, SELLO DE JUNTA PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE POLIURETANO en cartucho de un componente	cumple	cumple
4.0	<b>ÁREA DE BAÑOS</b>		
4.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS INCLUYE; MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los materiales y compuestos propuestos en la hoja 24 de la propuesta cumplen con lo requerido en el concepto	CUMPLE, los materiales y compuestos propuestos en las hojas 21,22,23 y 24 de la propuesta cumplen con lo requerido en el concepto
4.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los materiales y compuestos propuestos en la hoja 24 de la propuesta cumplen con lo requerido en el concepto	CUMPLE, los materiales y compuestos propuestos en las hojas 21,22,23 y 24 de la propuesta cumplen con lo requerido en el concepto
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, la pintura propuesta en la hoja 39,40 y41 de la propuesta técnica es de 2,500 a 3,000 ciclos de lavado por lo que NO cumple con el requisito de 10,000 ciclos de lavabilidad solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica



4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES, 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO PSP Y JUNTA A HUESO CON INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS INTERIORES 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO, ASENTADO CON PEGAPISO PISO SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y/O MAMPARAS SANITARIAS DE SOLIDO FENOLICO , ESTANDAR, CON TERMINADO DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, CON UN ESPESOR TOTAL DE 12.7 MM. , CON ACABADO ANTI GRAFFITI, EN COLOR INDICADO EN OBRA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: HERRAJES, PASADORES CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, BISAGRAS, TOPES, JALADERAS, SOPORTES INFERIORES PARA PILASTRA REDONDOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 12 Y CAPUCHON DE NYLON, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (AREA EFECTIVA DE LA MAMPARA)	CUMPLE , las mamparas y puertas sanitarias propuesto en la hoja 25 de la propuesta técnica cumple con la calidad de materiales, componentes de armado, fabricación y terminados solicitados en el concepto	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA PARA FLUXOMETRO, DE 3.8 L, POR DESCARGA. COLOR: BLANCO, INCLUYE:, FLUXOMETRO 110 CROMO, ASIEN TO, KIT DE INSTALACIÓN, SELLO HIDRÁULICO, MATERIAL DE FIJACIÓN, RECIBIDO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	CUMPLE, taza para fluxómetro propuesto en la hoja 26 de la propuesta técnica es apta para usarse con fluxómetro y cumple con la calidad de materiales y terminados , el fluxómetro de la hoja 27 cumple con la función requerida y con los estándares de calidad requerido en el concepto	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO BLANCO. INCLUYE: FLUXOMETRO DE MANIJA , MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE PORQUE el mingitorio propuesto en la hoja 28 de la propuesta técnica es apta para usarse con fluxómetro y cumple con la calidad de materiales y terminados requerido en el concepto PERO FALTA FICHA TECNICA DEL FLUXOMETRO	NO CUMPLE PORQUE el mingitorio propuesto en la hoja 15 de la propuesta técnica es apta para usarse con fluxómetro y cumple con la calidad de materiales y terminados requerido en el concepto PERO FALTA FICHA TECNICA DEL FLUXOMETRO
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, CERÁMICO BLANCO, INCLUYE: MONOMANDO, MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE , el lavabo con pedestal propuesto en la hoja 29 de la propuesta técnica y el monomando de la hoja 30, cumplen con la función y la calidad de materiales y terminados requerido en el concepto	no anexa ficha técnica
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTA-PAPEL ACERO INOX. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE, el portarrollos propuesto en la hoja 31 de la propuesta técnica cumplen con el material de fabricación requerido en el concepto	no anexa ficha técnica
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, TIPO PALANCA, COLOR HUMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE , despachador de toallas propuesto en la hoja 32 de la propuesta técnica cumplen con el	no anexa ficha técnica

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



		material de fabricación y dimensiones requerido en el concepto	
4.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO , INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE, el despachador de jabón líquido propuesto en la hoja 33 de la propuesta técnica cumplen con el material de fabricación y dimensiones requerido en el concepto	no anexa ficha técnica
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CON VETEADO EN RELIEVE EN AMBAS CARAS , MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NIQUEL SATINADO , MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE no anexa ficha técnica de las partes que componen la puerta	NO CUMPLE no anexa ficha técnica de las partes que componen la puerta
4.14	demolición de banquetta de concreto de 8 cms por cualquier medio, incluye; corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial, re poción de piso de concreto f'c = 250 terminado similar al existente carga, herramienta, mano de obra. Excavación para instalación de tubería	CUMPLE , no requiere ficha técnica	CUMPLE , no requiere ficha técnica
4.15	excavación de terreno natural tipo A para alojar cisterna, incluye; traspaleo de material, abundamientos, afine de taludes y fondo.	CUMPLE , no requiere ficha técnica	CUMPLE , no requiere ficha técnica
4.16	elaboración de plantilla de concreto premezclado bombeable féc.= 200 kg/cm2 con aditivo para fraguado para siete días armado con electro malla 6-6 10x10 de 10 cms de espesor, incluye acarreo, nivelado, acabado apalillado , curado, vibrado, herramienta y mano de obra.	CUMPLE , no requiere ficha técnica	CUMPLE , no requiere ficha técnica
4.17	suministro y colocación de cisterna prefabricada tricapa de 10 000 litros , incluye; válvula de pie con chek (pichancha) válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador, instalación eléctrica ( tubería metálica roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw ) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M (incluye, codos, coples, soldadura, desperdicios )para interconexión a cisterna existente	CUMPLE, la cisterna propuesto en la hoja 38 de la propuesta técnica cumplen con la capacidad y calidad requerido en el concepto	CUMPLE a cisterna propuesto en la hoja 16 de la propuesta técnica cumplen con la capacidad y calidad requerido en el concepto
4.18	relleno lateral compactado exterior de la cisterna de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de excavación en capas de 20 cms , incluye ; humedad óptima, acarreo y traspaleos, mano de obra, herramienta	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
4.19	acarreo de material producto de excavación fuera de obra, incluye; incluye; traspaleos, cargas horizontales, abundamientos , maquinaria, herramienta, mano de obra.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
4.20	reposición de losa de banquetta con concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, tma=3/4" de 10 cms cms de espesor y, incluye ;acarreo, reglado, acabado escobillado , terminación de esquinas con doblador, colado, curado, vibrado, herramienta y mano de obra.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
4.21	conexión de tubería de 1" de la línea de alimentación domiciliar dentro del predio hacia la línea nueva, incluye; nudos, coples, soldadura, herramienta, materiales, mano de obra.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
4.22	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1", incluye; materiales, mano de obra.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
4.23	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M de 1" , incluye;pruebas, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, material de fijación, soldadura de plomo y acarreo de materiales.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	la tubería de cobre propuesto en la hoja 35, 36, 37 y 38 de la propuesta técnica cumplen el requisito espesor y calidad de material solicitado en el concepto
4.24	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs ranuras, pasos, codos, coples, resanes, y acarreo de materiales.	CUMPLE, el material de elaboración de la tubería propuesto en la hoja 35 de la propuesta técnica cumplen el requisito de ser de termofusión de polipropileno solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica

ap

4

7



3

0



4.25	salida hidráulica a base de tubería de termo fusión de polipropileno rondón (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" incluye; llave nariz de 1/2" codos, coples, colados en la salida para evitar movimientos, resanes, y acarrees de materiales.	CUMPLE, el material de elaboración de la tubería propuesto en la hoja 35 de la propuesta técnica cumplen el requisito de ser de termofusión de polipropileno solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
4.26	Suministro y colocación válvula de flotador de 3/4" de 100 Lb/pul2, incluye; materiales, mano de obra.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
4.27	Suministro y colocación de sistema de presión , incluye; bomba de 1" x 1" de 3/4 hp 1f/127 v control de presión variable , incluye; tanque precargado de diafragma capacidad de 26 gal , incluye; materiales misceláneos, línea hidráulica de pvc, de sistema a bomba y de bomba a descarga, conexión eléctrica.	CUMPLE, el equipo de presión propuesto en la hoja 36 y 37 de la propuesta técnica cumplen con la capacidad de presión y calidad en sus componentes solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
5.0	<b>ÁREA OFICINAS</b>		
5.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto
5.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS DE LAVADO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, la pintura propuesta en la hoja 39,40 y41 de la propuesta técnica es de 2,500 a 3,000 ciclos de lavado por lo que NO cumple con el requisito de 10,000 ciclos de lavabilidad solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES , FORMATO 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES , DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 2.1 X 1.50 MTS : MATERIAL, MANO DE OBRA, AJUSTES, EMPAQUES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 1.00 X 2.10 MTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, AJUSTES, EMPAQUES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE
6.0	<b>ÁREA COMEDOR</b>		
6.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS , INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la

co

f

W

o

3



		solicitado en el concepto	composición solicitado en el concepto
6.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto
6.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10, 000 CICLOS DE LAVADO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, la pintura propuesta en la hoja 39,40 y 41 de la propuesta técnica es de 2,500 a 3,000 ciclos de lavado por lo que NO cumple con el requisito de 10,000 ciclos de lavabilidad solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES , FORMATO 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso DE Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso DE Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL, EN MDF, ACABADO MELAMINICO COLOR BLANCO Y CANTOS CON PISTOLA DE COMPRESIÓN, POR AMBAS CARAS, CONSTA DE REPISA SUPERIOR DE :4.05 M X 0.35 M X 0.05 MTS DE ALTURA, MUEBLE INFERIOR: 5.0 MTS X 0.60 M ( SECCIONADO EN 3 PUERTAS ABATIBLES, Y UN MODULO PARA 3 CAJONES). JALADERAS EN BARRA ACABADO SATÍN, DE 15 CM, BISAGRAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LAS PARTES QUE COMPONE LA COCINETA	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LAS PARTES QUE COMPONE LA COCINETA
6.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA, TERMOFORMADA RECTA, DE AGLOMERADO CON ZOCLO Y FALDON, MEDIDAS: 5.0 X 0.60 MTS, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA DE PTR DE 1". INCLUYE: HUECO PARA COLOCACIÓN DE TARJA DE 1 X 0.50 MTS. MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA CON CANASTA Y ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 1 X 0.50 MTS, LLAVE MEZCLADORA , KIT DE INSTALACIÓN (LLAVES ANGULARES, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL) INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, SELLADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LAS PARTES QUE COMPONE LA TARJA	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LAS PARTES QUE COMPONE LA TARJA
6.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS , MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NIQUEL SATINADO , MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnicas DE LAS PARTES QUE COMPONEN LA PUERTA( LAMINADO, CHAPA, ETC)	NO CUMPLE, no anexa ficha técnicas DE LAS PARTES QUE COMPONEN LA PUERTA( LAMINADO, CHAPA, ETC)
7.0	ÁREA BODEGA		
7.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la composición solicitado en el concepto
7.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS,	CUMPLE, los paneles de la hoja 24 de la propuesta técnica cumplen con la calidad y la	CUMPLE, los paneles de la hoja 21,22,23 y 24 de la propuesta técnica cumplen con la

ap

l

7

h



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten marks]*



	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	composición solicitado en el concepto	calidad y la composición solicitado en el concepto
7.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS DE LAVADO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, la pintura propuesta en la hoja 39,40 y 41 de la propuesta técnica es de 2,500 a 3,000 ciclos de lavado por lo que NO cumple con el requisito de 10,000 ciclos de lavabilidad solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES , FORMATO 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS INTERIORES BLANCO 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES MODULOR , DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR , INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS , MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NIQUEL SATINADO MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnicas DE LAS PARTES QUE COMPONEN LA PUERTA( LAMINADO, CHAPA, ETC)	NO CUMPLE, no anexa ficha técnicas DE LAS PARTES QUE COMPONEN LA PUERTA( LAMINADO, CHAPA, ETC)
8.0	<b>CUBIERTA</b>		
8.1	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE FORMADA POR ARMADURAS DE ANGULOS DE 2" Y VARILLAS , INTEMPERIZADA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DE ESCOMBRO, GRUAS TELESCOPICAS PARA DESMANTELAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
8.2	REPOSICION DE ENTRUCTURA METALICA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE , SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, APLICACION DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE BASE AGUA USO INTERIOR APLICADO CON AIRLES, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LA PINTURA INTUMESCENTE	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica DE LA PINTURA INTUMESCENTE
8.3	Suministro y colocación de protecciones de herrería en vanos, consta de marco perimetral de ángulo de 1", con metal desplegado, medidas: 1.97 mts x 0.93 mts. Incluye: pintura de esmalte , material y mano de obra, tornillería para fijar en muro, andamiaje, así como todo lo necesario para su correcta instalación.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
8.4	Suministro y colocación de protecciones de herrería en vanos, consta de marco perimetral de ángulo de 1", con metal desplegado, medidas: 1.40 mts x 1.80 mts. Incluye: pintura de esmalte , material y mano de obra, tornillería para fijar en muro, andamiaje, así como todo lo necesario para su correcta instalación.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
8.5	Suministro y colocación de protecciones de herrería en vanos, consta de marco perimetral de ángulo de 1", con metal desplegado, medidas: 1.00 mts x 0.80 mts. Incluye: pintura de esmalte , material y mano de obra, tornillería para fijar en muro, andamiaje, así como todo lo necesario para su correcta instalación.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
8.6	Suministro y colocación de protecciones de herrería en vanos, consta de marco perimetral de ángulo de 1", con metal desplegado, medidas: 4.00 x 4.00 mts. Incluye: pintura de esmalte , material y mano de obra, tornillería para fijar en muro, andamiaje, así como todo lo necesario para su correcta instalación.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica
9.0	<b>LÁMINA</b>		
9.1	DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA TIPO ASBESTO Y LÍNEAS DE ACRÍLICOS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DE ESCOMBRO, GRUAS TELESCOPICAS PARA DESMANTELAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, no requiere ficha técnica	CUMPLE, no requiere ficha técnica

ap

f

7

h


3


9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METALICO AISLADO DE 2.5" CAL. 26/26 ARENA PARA CUBIERTA , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, el panel aislado propuesto en la hoja 18 por la empresa cumple con el requerimiento de aislamiento así como el calibre y terminado de lamina	CUMPLE, el panel aislado propuesto en la hoja 25,26,27,28,29 y 30 por la empresa cumple con el requerimiento de aislamiento así como el calibre y terminado de lamina
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ACRILICA MISMO PERFIL QUE LAS LAMINAS METALICAS , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 48" A BASE DE LÁMINA CAL.22 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, la lamina propuesta por la empresa en la hoja 17 cumple con el terminado y calibre solicitado	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 24" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, la lamina propuesta por la empresa en la hoja 17 cumple con el terminado y calibre solicitado	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 24" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, la lamina propuesta por la empresa en la hoja 17 cumple con el terminado y calibre solicitado	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO J CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 18" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, la lamina propuesta por la empresa en la hoja 17 cumple con el terminado y calibre solicitado	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 12" A BASE DE LAMINA CAL.22 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCÓPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUMPLE, la lamina propuesta por la empresa en la hoja 17 cumple con el terminado y calibre solicitado	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
10.0	<b>TERMINADOS</b>		
10.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 10,000 ciclos de lavado, hasta 15 mts de altura , a dos manos en muros , color claro. Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, plaste y sellador para uniformizar superficie, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	NO CUMPLE, la pintura propuesta en la hoja 39,40 y41 de la propuesta técnica es de 2,500 a 3,000 ciclos de lavado por lo que NO cumple con el requisito de 10,000 ciclos de lavabilidad solicitado en el concepto	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica

Por lo anterior, y toda vez que los participantes incumplen con los requisitos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, no se procede a la revisión económica de las propuestas presentadas por los participantes, en virtud de que dicha revisión no impactaría ni variaría el sentido de la presente resolución, por lo que en atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la "LEY", y el artículo 69 del "REGLAMENTO", y los lineamientos previstos en las Bases de la "LICITACIÓN" se ponderan los aspectos administrativos y técnicos para determinar declarar desierto el presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

**RESOLUTIVOS :**

**PRIMERO.-** Por cuanto hace a los participantes **PROEMAQC, S.A. DE C.V.,** y **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,** este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumplen** con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas en el análisis administrativo y análisis técnicos, este último emitido por el C. Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios, de la





Secretaría de Administración, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción I y II, **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO** y **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución.

**SEGUNDO.-** En virtud de los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondiente al procedimiento identificado como la **"LICITACIÓN"**, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven **DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 inciso b) y 17 inciso d) de las Bases, así como con el artículo 71, apartado 1 de la **"LEY"**, toda vez que los participantes no cumplen con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante.

**TERCERO.-** Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución.

**CUARTO.-** De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la **"LEY"**.

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la **"LEY"** que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 07 de agosto del año 2023. Así como, el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

**David Mendoza Martínez**

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

**Mtra. Ana Ruth Martínez Rizo**

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración

**Juan José Ramos Fernández**

Invitado Permanente de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración

**Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado de Jalisco

**Lic. Raymundo Andrade Beltrán**

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

**Lic. Oscar Rene Monroy Ayala**

Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

**Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida**

Vocal Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente

**Lic. Carlos Alfredo Ramírez Luquín**

Vocal Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México

**Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez**  
Vocal Suplente de la Secretaría de la Hacienda  
Pública

**Armando Mora Fonseca**  
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de  
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

**Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara**  
Vocal Suplente de la Consejería Jurídica

**C. Sergio Antonio Guzmán Calixto**  
Coordinador de Compras del Comité  
de Adquisiciones y Enajenaciones  
de la Secretaría de Administración

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL187/2023** con  
concurrencia del Comité, denominada **“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN  
ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”**.

