PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

C O N V O C A T O R I A

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, INVITA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LA LITICACIÓN PUBLICA LOCAL:

No. LPL 407/2025

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN, REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA EL GEJ

FECHA		ACTIVIDAD	HORARIO	LUGAR
NO APLICA		VISITA DE CAMPO (NO APLICA)	NO APLICA	NO APLICA
DEL: 01/08/2025	AL: 04/08/2025	RECEPCIÓN DE PREGUNTAS	HASTA LAS: 10:00 hrs	DEBERÁ ENTREGARSE EN FORMATO DIGITAL DE "WORD" (.docx), PODRÁ ENTREGARSE EN CD Ó USB PRESENTANDO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO., O ENVIANDO POR CORREO. EN CASO DE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, QUE SE HAGA A LOS SIGUIENTES CORREOS: carlos.avila@jalisco.gob.mx fabiola.ramirez@jalisco.gob.mx
07/08/2025		JUNTA ACLARATORIA	**REGISTRO** **DE LAS:** 12:00 hrs **A LAS:** 12:50 hrs **ACTO A LAS:** 13:00 hrs	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
11/08/2025		ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	**REGISTRO** **DE LAS:** 15:00 hrs **A LAS:** 15:50 hrs **ACTO A LAS:** 16:00 hrs	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

Muestras Físicas:	Visita de Campo	Anexo Técnico	Concurrencia	Carácter	Tipo de Contrato
NO APLICA	NO APLICA	PÚBLICO	CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ	LOCAL	ABIERTO

DUDAS O COMENTARIOS AL TELÉFONO 3338182800, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS CON CARLOS DELGADO AVILA EXT. 26193

LAS INCONFORMIDADES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEBEN PRESENTARSE ANTE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 90 Y 91 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO **01/08/2025**

JOSE EDUARDO TORRES QUINTANAR.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

CARÁCTER:	LOCAL	**FECHA DE PUBLICACIÓN:**	01/08/2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	**PLAZO PARA PREPARAR LA PROPUESTA:**	10 DÍAS
PROPOSICIONES CONJUNTAS:	SI	**ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:**	11/08/2025
TIPO DE CONTRATO:	ABIERTO	**TIPO DE PLAZOS:**	TIEMPOS NORMALES
ADJUDICACIÓN:	ABASTECIMIENTO SIMULTANEO	**METODO DE EVALUACIÓN:**	BINARIO
TIPO ANEXO:	PÚBLICO	**NO(s). DE APROVISIONAMIENTO:**	35-062-2025
DISPONIBLE EN LAS PRESENTES BASES.			
Fecha: EL DIA:	**NO APLICA**		
Hora: A LAS:	**NO APLICA**	**TESTIGO SOCIAL:**	NO PARTICIPA

VISITA Y/O MUESTRA FÍSICA:

VISITA DE CAMPO:	NO APLICA	**MUESTRA FÍSICA:**	NO APLICA

SOBRE LOS RECURSOS

FUENTE:	11. NO ETIQUETADO RECURSO FISCAL., 15. NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES, FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)	**EJERCICIO:**	2025

CALENDARIO LPL 407/2025
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN, REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA EL GEJ"
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

FECHA DE PUBLICACIÓN:	**01/08/2025**

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:	**11/08/2025**

PLAZO PARA PRESENTAR PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA	
PLAZO PARA PRESENTAR: (FECHAS)	*A PARTIR DEL:* **01/08/2025** *HASTA EL:* **04/08/2025** *A LAS:* **10:00 hrs**
LUGAR DE PRESENTACIÓN FÍSICA:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
PRESENTACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO:	carlos.avila@jalisco.gob.mx fabiola.ramirez@jalisco.gob.mx

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	
FECHA:	**11/08/2025**
HORARIO DE REGISTRO:	*DE LAS:* **15:00 hrs** *A LAS:* **15:50 hrs**
HORA DE INICIO DEL ACTO:	**16:00 hrs**
LUGAR:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

JUNTA ACLARATORIA	
FECHA:	07/08/2025
HORARIO DE REGISTRO:	*DE LAS:* **12:00 hrs** *A LAS:* **12:50 hrs**
HORA DE INICIO DEL ACTO:	**13:00 hrs**
LUGAR:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

ACTO DE RESOLUCIÓN DE FALLO	
FECHA:	CONFORME AL ARTICULO 65 NUMERAL 1 FRACCIÓN TERCERA Y 69 EN LA LEY, PODRÁ EMITIRSE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE SER NECESARIO DIFERIRSE POR OTROS VEINTE DIAS.
PUBLICACIÓN DIGITAL:	https://compras.jalisco.gob.mx/requisition/tree

MUESTRAS FÍSICAS:	NO APLICA	**Fecha:**
NO APLICA		NO APLICA
		Hora:
		Desde las: NO APLICA Hasta las:
VISITA DE CAMPO:	NO APLICA	**Fecha:**
NO APLICA		NO APLICA
		Hora:
		NO APLICA

**FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)*

De conformidad con los artículos: 134 de la CPEUM[1]; 19 apartado 1 fracción XI de la LOPEEJ[2]; 1, 2 fracción IX, artículo 2,3, fracción XXXI, XXXVI, LIX, 9 fracción II, 20 fracción I, 21 del RISAEJ[3]; artículo 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 55 apartado 1 fracción II, 59, 63, 69, 72 de la LCGECSEJM[4]; artículo 1, 3, 4, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 69 del RLCGECSEJM[5]; artículo 1, 2, 6, 15, 16 de la LAAEJM[6]; La Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos emite las siguientes

B A S E S D E L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A:

1. Antecedentes.

La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos, convoca a las personas físicas y jurídicas que estén interesadas en participar del presente proceso de licitación. Proceso fundado y motivado por medio de la **Solicitud de Aprovisionamiento, Fuente de financiamiento y Ejercicio Fiscal** establecidos en la **Portada**.

2. Definiciones.

2.1 ***Acto de presentación y apertura de proposiciones:*** acto en el que se presentan, abren y registran las proposiciones (o propuestas) de los participantes;

2.2 ***Adjudicación:*** declaración competente emitida por parte de la dirección de adquisiciones, contrataciones o en su caso del comité donde se asigna un proveedor el cual cuenta con el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, binaria, o bien, de costo beneficio;

2.3 ***Aportación cinco al millar:*** retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública o adjudicación pública directa, que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante;

2.4 ***Dependencia requirente:*** la unidad administrativa del ente público que, de acuerdo con sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, establecido específicamente en la **Portada;**

2.5 ***Bases:*** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

2.6 ***Carácter:*** el carácter de la presente licitación se establece en la **Portada** de las presentes bases, entendiéndose, por tanto, que son:

2.6.1 ***Locales,*** cuando únicamente puedan participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;

2.6.2 ***Nacionales,*** cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;

2.6.3 ***Internacionales,*** cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero;

2.7 ***Comité***: los comités de cada ente público, son los órganos colegiados encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable;

2.8 ***Convocante****:* el ente público que a través de su unidad centralizada de compras lleva a cabo los

Fundamento Legal:
[1]Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
[2]Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
[3]Reglamento Interno de la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco
[4]Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
[5]Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
[6]Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que solicite la unidad requirente;

2.9 ***Convocatoria***: es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenaciones, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

2.10 ***Contraloría***: la Contraloría del Estado, misma que ejercerá las funciones encomendadas por la Ley a los Órganos de Control;

2.11 ***Criterios de evaluación:*** los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, establecidos en el anexo técnico;

2.12 ***Desechamiento:*** el desechamiento es el proceso que garantiza que solo participen en los procesos aquellas propuestas que se ajusten plenamente a las condiciones y criterios previamente definidos, asegurando transparencia y equidad en las contrataciones públicas;

2.13 ***Dirección:*** Dirección General de Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco;

2.14 ***Documento Público:*** documento que, autorizado por Servidor público adscrito, acredita los hechos que refiere y su fecha;

2.15 ***Ejercicio fiscal:*** el año financiero o fiscal comprendido por 12 meses, empezando el primero de enero y terminando el treinta y uno de diciembre del año establecido en la **Portada** de las bases;

2.16 ***Fianza o póliza:*** cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u otras obligaciones, misma que será expedida por una institución autorizada en el Estado. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;

2.17 ***Investigación de mercado:*** técnica usada para identificar las características del mercado de bienes y servicios específicos, a fin de proveer a la dependencia requirente de información útil, para planear las adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios;

2.18 ***Ley:*** La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

2.19 ***Licitante o Participante:*** la persona física o jurídica que participa en cualquier procedimiento de licitación pública;

2.20 ***Manifiesto:*** Formato que contiene la declaración bajo protesta de conducirse con verdad de una persona física o jurídica;

2.21 ***Muestras físicas:*** bien presentado por los participantes con objeto de analizar, verificar y comprobar la calidad de este;

2.22 ***Multianual:*** se refiere a aquellos contratos cuyos efectos, obligaciones o ejecución se extienden por más de un ejercicio fiscal;

2.23 ***Órgano Interno de Control:*** es la instancia administrativa interna de las dependencias y entidades públicas que tiene como propósito vigilar, prevenir y corregir actos que puedan derivar en irregularidades o incumplimientos de las disposiciones legales y normativas aplicables;

2.24 ***Origen de los recursos:*** precisión sobre cuál es el origen de los recursos pudiendo ser Estatal o Federal;

2.25 ***Portada:*** primera página que contiene toda la información específica del proceso de licitación;

2.26 ***Precio no conveniente:*** Es aquel que resulta excesivo, no competitivo o desproporcionado en comparación

Fundamento Legal:
Art. 2, 55, 59, 64, 65, 67, 69, 72 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 2, 21, 51, 67, 183 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con los precios de mercado o las estimaciones presupuestales, afectando la eficiencia en el uso de recursos públicos;

2.27 ***Propuesta o proposición:*** documento presentado por los interesados, mediante el cual señalan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así como su precio (propuesta económica);

2.28 ***Proveedor, Participante o Licitante adjudicado:*** se refiere a él o los licitantes que participan del presente proceso de licitación y son determinados mediante el fallo como los ganadores del proceso y quienes deberán de proveer al Gobierno del Estado lo solicitado en el anexo técnico;

2.29 ***Reglamento:*** Reglamento de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

2.30 ***Secretaría de la Hacienda Pública:*** Dependencia gubernamental del Estado de Jalisco responsable de la gestión, supervisión y control de los recursos financieros, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la administración eficiente del presupuesto público establecido en las bases de licitación;

2.31 ***Sobre Cerrado:*** Medio de presentación de las propuesta técnica/económica en un procedimiento de licitación pública, restringida o de invitación, en el cual los licitantes entregan la documentación requerida en sobre físico sellado, garantizando la confidencialidad e integridad de la información hasta el momento de su apertura;

2.32 ***Testigo social:*** la persona física o jurídica que participa con voz en los procedimientos de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y contratación de servicios y que emite un testimonio final de conformidad la ley;

2.33 ***Tracto Sucesivo:*** hace referencia a la continuidad en la cadena de transmisiones o actos jurídicos sobre un derecho o bien, garantizando que cada acto se derive legítimamente del anterior sujetándose a los montos establecidos previstos por el decreto de presupuesto de egresos del estado, los cuales podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores condiciones en precios y servicios, hasta por el término de la administración correspondiente y en los términos de la legislación aplicable;

2.34 ***Tipo de contrato:*** La modalidad de abastecimiento: contrato abierto o contrato cerrado;

2.34.1 **Contrato abierto** es cuando se establecerá la cantidad máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;

2.34.2 **Contrato cerrado** es cuando la convocante establece una cantidad determinada de unidades a licitar;

2.35 ***Visita de campo:*** acto en el cual la dependencia o el licitante realizan una inspección del lugar del licitante donde se llevará a cabo con el fin de aclarar dudas y que los proveedores tengan la información necesaria para realizar una propuesta técnica y económica más adecuada.

3. Objetivo.

Establecer las bases y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación pública de la solicitud de aprovisionamiento establecida en la ***Portada*** de las presentes bases.

4. Etapas del proceso de licitación.

4.1 **Preguntas Junta Aclaratoria.** Cuando el Participante tenga dudas o requiera aclarar alguna cuestión referente

Fundamento Legal:
Art. 2, 59, 62, 64, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 2, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 184, 187 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

al contenido de las bases y/o sus anexos, podrá formular sus preguntas que podrán ser presentadas de manera presencial en las oficinas de la Dirección o bien de manera electrónica a los correos que se las presentes bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

4.1.1 Las preguntas deberán ser presentadas y formuladas bajo el formato Anexo 13 – Formato para preguntas de Junta Aclaratoria. Que deberá incluir:

a. Nombre del interesado.
b. Nombre del representante o apoderado.
c. Número de licitación pública.
d. Pregunta.
e. Declaración bajo protesta de decir verdad donde declara su intención de participar.
f. Firma.

4.1.2 Las preguntas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido en el Calendario de las presentes bases.

4.1.3 Para su presentación digital será necesario enviar las preguntas vía correo electrónico en formato WORD docx. al correo que se muestra en la convocatoria y en el Calendario de las presentes Bases.

4.1.4 Para su presentación presencial deberá de ser en las oficinas de la dirección ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270.

4.2 **Junta Aclaratoria.** La junta aclaratoria es aquel acto que se realiza para resolver las preguntas de los Participantes.

4.2.1 La convocante deberá realizar al menos una Junta de Aclaratoria, cuya asistencia será opcional para los participantes la asistencia a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.

4.2.2 En el acto de Junta de Aclaratoria, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

4.2.3 Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones. En el supuesto de que en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la propuesta que llegue a presentar el interesado.

4.2.4 **Lugar, fecha y hora.** El acto de la junta aclaratoria se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el Calendario de las presentes bases, el cual será publicada en el SECG.

4.3 **Acto de presentación y apertura de proposiciones.** El acto de apertura es la junta donde se debe presentar las propuestas de los Participantes de acuerdo con los siguientes puntos:

4.3.1 **Presentación de la propuesta.** Se deberán entregar las propuestas en un sobre cerrado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos a lo largo de las presentes bases, el día y a la hora establecidos en el calendario, para la celebración del **Acto de presentación y apertura de proposiciones**.

a. **Forma de presentación.** Los Participantes, deberán entregar sus propuestas, el día y la hora establecido en el calendario de las presentes bases.

I. **Propuesta Técnica:** Se deberá presentar dentro del sobre cerrado conforme a las disposiciones técnicas

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 64 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 59, 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

establecidas en el Anexo 1 de las presentes bases.

4.3.1.a.I.1 La propuesta técnica deberá ser elaborada por el participante en primera persona ofreciendo los bienes o servicios solicitados y garantizando el cumplimiento de los compromisos requisitados de acuerdo al anexo técnico. No será considerada como válida una propuesta técnica que sea copia textual del anexo técnico del cual no se pueda considerar el cumplimiento de lo antes establecido.

II. **Propuesta económica USB:** para las licitaciones públicas, preferentemente, se deberá agregar a su proposición impresa y una USB con la propuesta económica en formato Excel y la propuesta técnica en formato PDF. Lo anterior sin exentar su presentación impresa. Ambos deberán estar dentro del sobre cerrado.

III. **Proposición impresa.** Presentar dentro del sobre cerrado un (1) juego de todos los documentos descritos en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición,** en el apartado de proposición impresa, con las características establecidas a lo largo del punto 5.4

IV. Contenido. deberá contener todos los documentos solicitados en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición.**

b. **Lugar, fecha y hora.** El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el **Calendario** de las presentes bases.

4.3.2 **Apertura del sobre.** Un Servidor Público adscrito a la Contraloría del Estado o del Órgano Interno de Control o en caso de comité un vocal, procederán a abrir cada uno de los sobres para revisar públicamente su contenido.

4.3.3 **Revisión documental.** Un servidor público Adscrito a la Dirección General de Abastecimientos (para procesos sin concurrencia del comité) o en su caso un Vocal del comité (para procesos con concurrencia del comité), procederá a la revisión del contenido de cada una de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

4.3.4 **Levantamiento de acta.** Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada e importe económico de cada uno de los participantes.

4.4 **Fallo.** Para el conocimiento de todos los participantes, el resultado del fallo deberá ocurrir dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la celebración del acto de apertura de proposiciones. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo excedente de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

4.5 **Orden de compra.** Los participantes adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se podrá cancelar la adjudicación y proceder a adjudicar conforme a la ley.

4.5.1 **Firma de contrato.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

4.5.2 El participante adjudicado o su representante que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

5. Requisitos.

El licitante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos a lo largo del presente capítulo, el cumplimiento de los requisitos le permitirá al licitante participar en la licitación mediante la evaluación técnica y económica de su propuesta. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos se desechará la propuesta del licitante de

Fundamento Legal:
Art. 47, 59 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 21, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 183, 184, 185 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

conformidad a la Ley.

5.1 **Requisitos de las Muestras (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **Portada** de estas bases, el licitante deberá entregar muestras físicas del producto o productos con los que participa en la presente licitación pública.

5.1.1 **Entrega de muestras:** en caso de que así lo solicité el Dependencia requirente en el anexo técnico, el participante deberá integrar en su proposición el anexo 12 – Formato de entrega de muestras, sellado o firmado por el Servidor Público Adscrito. Al presentar las muestras el día y lugar que se indique en **Calendario**.

5.1.2 **Formato de entrega de muestras:** las muestras deberán ir acompañadas del **Anexo 12 – "Formato entrega de muestras"**.

5.1.3 **Plazo para recoger las muestras:** el participante cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de Abastecimientos no se hace responsable de las mismas, lo anterior a excepción del proveedor adjudicado.

5.2 **Requisitos de la Visita de Campo (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente la Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **La portada** de las presentes bases.

5.2.1 **Sobre la visita de campo:** él o la participante deberá asistir a la fecha y hora determinada por la parte requirente en **Portada** de las presentes bases y/o en la Convocatoria.

5.2.2 **Evidencia de visita de campo:** el participante deberá integrar a su propuesta su constancia de visita de campo**.**

5.3 **Requisitos del registro.**

5.3.1 Previo al acto de presentación de proposiciones, se deberá efectuar el registro de participantes. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

5.3.2 Previo al registro del acto de presentación y apertura de proposiciones, el participante deberá entregar el manifiesto de personalidad (Anexo 2) en donde declare bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

5.3.3 Además del manifiesto (Anexo 2), sí la propuesta es presentada por un tercero, éste deberá entregar carta poder simple en formato libre (anexo 15) otorgada por el representante legal, deberá acreditarse adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de los involucrados.

5.4 **Requisitos de la proposición o propuesta.**

5.4.1 **Listado de documentos obligatorios.** La Proposición deberá contener los documentos establecidos en el **Anexo 3 – Índice de la proposición**, los cuales son (El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición):

a. Constancia de situación fiscal.
b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT
e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o

Fundamento Legal:
Art. 59, 64, 65, 68, 72, 76 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).

h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
j. Anexo 5 – Propuesta Económica
k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
l. Anexo 7 –Aportación 5 al Millar
m. Anexo 8 - Declaración de Estratificación
n. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
o. Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.
p. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social
q. Anexo 12 – Muestras Físicas **(Cuando aplique).** Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
r. Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique)*** ***Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí***.

5.4.2 **Documentos públicos.** El participante deberá incluir los documentos públicos dentro de su proposición considerando las siguientes características:

a) ***Constancia de situación fiscal.***
- i. Emitido por el SAT.
- ii. Original.
- iii. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).***
- i. Emitido por el IMSS.
- ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
- iii. Original.
- iv. Con una antigüedad no mayor a 15 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- v. El documento deberá ser legible

c) ***Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado*** **en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.**
- *i.* *El "PARTICIPANTE" deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:*
  - *1) Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.*
  - *2) Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".*
  - *3) Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".*
  - *4) Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e. firma.*
  - *5) El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la propuesta del participante, como parte del Anexo 11* manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social.
- ii. Emitido por el IMSS.
- iii. En sentido positivo u opinión sin opinión
- iv. Original.
- v. El documento deberá ser legible

d) ***Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT:***
- i. Emitido por el INFONAVIT.
- ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
- iii. Original.
- iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Fundamento Legal:
Art. 59, 64, 65, Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 59, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

v. El documento deberá ser legible

e) ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante la Servicio de Administración Tributaria).***

i. Emitido por el SAT.
ii. En sentido positivo
iii. Original.
iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
v. El documento deberá ser legible

f) ***Identificación oficial del Licitante o en su caso Representante legal.***

i. Vigente.
ii. Presentar en copia.
iii. El documento deberá ser legible

5.4.3 **Aspectos de Forma de la proposición:** Los documentos descritos en el punto 5.4.1. deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma.

a. **Hoja membretada:** la proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.
b. **Sobre cerrado:** la proposición deberá encontrarse dentro un (1) sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.
c. **Plazo de entrega:** La proposición deberá ser entregada dentro del día y la hora establecida en el calendario como "**Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**".
d. **Formato:** la proposición, preferentemente, deberá presentarse en hojas tamaño carta.
e. **Forma de entrega:** la proposición deberá integrar todos los documentos establecidos en el **anexo 3 – Índice de la Proposición** y la USB con el **Anexo 5 - Propuesta Económica** en formato Excel.
f. **Firma:** Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.
g. **Idioma:** la propuesta, documentación, anexos, declaraciones y cartas, en general toda la proposición deberá ser presentada en español y/o con su debida traducción.
h. **Folio:** la proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.

5.4.4 **Requisitos de Propuesta Técnica:**

a. **Contenido.**
I. **El nombre del bien o servicio** objeto de la licitación deberá coincidir exacto con lo solicitado por la Dependencia requirente.
II. **No. De Partida:** número de partida de acuerdo con el anexo 1.
III. **Cantidad:** número de piezas o servicios a proveer.
IV. **Descripción detallada:** descripción clara y detallada de las características específicas y características técnicas de los productos o servicios (contenido literal de la solicitud de aprovisionamiento establecida en **Anexo 1.**).

b. **Ficha técnica de los bienes y servicios** deberá presentar ficha técnica de los productos o servicios, incluyendo su marca, modelo, color, tamaño y demás características, garantía y tiempo de entrega ***(siempre y cuando se solicite en los requisitos técnicos del Anexo 1)***.
c. **Propuesta Técnica:** el participante deberá presentar la propuesta técnica de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" para ser evaluado de acuerdo con el mismo y cumplir las especificaciones técnicas mínimas necesarias.

Fundamento Legal:
Art. 38 49, 52, 58, 59, 65, 66, 67,68, 71, 78 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 69, 97 Fr. III y IV, 73, 183, 189 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.4.5 **Requisitos de propuesta económica:**

a. Deberá establecer el precio unitario del bien o servicio y el importe total desglosando el I.V.A.
b. **Tipo de cambio:** deberá ser elaborado en moneda nacional, es decir pesos mexicanos MXN.
c. **Impuestos:** deberá ser elaborada considerando las retenciones de impuestos correspondientes a cada participante conforme al régimen fiscal en el que este tribute.
d. **Incluir todos los costos:** no se aceptarán aumentos en la cotización, por lo tanto, la misma debe de considerar todos los costos y gastos implicados.
e. **Entregar la propuesta económica de acuerdo** con las presentes bases y **al Anexo 5 – Propuesta Económica.**

5.4.6 **Anexos obligatorios para participar.** Cada uno de los siguientes documentos son obligatorios para la evaluación de la propuesta.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**. (necesario para el registro)**
b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.
c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.
d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.
e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo del Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.
f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.
g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de Estratificación
h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.** Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social
k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

5.4.7 **Anexos de apoyo:** documentos que no son obligatorios para presentar la propuesta, pero ayudan a ciertos puntos

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

específicos de las bases.

a. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.
b. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza
c. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

5.5 Los tiempos de entrega que se establezcan en la propuesta técnica de los participantes deberán de considerarse desde la publicación del fallo, manifestando que cualquier contravención a dicha premisa podrá ser motivo de la disminución del porcentaje de calificación y/o un objeto a considerar en los criterios de evaluación entre puntos y porcentajes o costo Beneficio.

5.6 Participaciones conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento.

5.7 En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

5.8 Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

5.9 Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

6. Condiciones generales.

6.1 **Criterios de desechamiento.** Aquel participante que incumpla cualquiera de los siguientes criterios podrá ser motivo para desechamiento.

6.1.1 La Dirección o en su caso el comité, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:
6.1.2 Cuando alguno o algunos de los participantes se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley.
6.1.3 Encontrarse en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
6.1.4 Cuando algún Participante se encuentre incumpliendo con otro contrato u orden de compra con el poder ejecutivo del estado de Jalisco.
6.1.5 Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el Estado de Jalisco o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno.
6.1.6 Si incumple con los requisitos especificados en las presentes bases, sus anexos y lo derivado de la Junta Aclaratoria, de conformidad a los lineamientos establecidos en el artículo 66 de la Ley.
6.1.7 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas Participantes.
6.1.8 Si se comprueba que ha acordado con otro u otros participantes elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.
6.1.9 Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en estas bases o en la propuesta económica.
6.1.10 Cuando al Participante se le hubieren rescindido dos o más contratos con alguna entidad o dependencia de los

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 52, 53, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

tres niveles de Gobierno por causas imputables al proveedor.

6.1.11 Cuando el participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la "convocante", en caso de que ésta decida realizar visitas.

6.1.12 De conformidad con la fracción XVI del artículo 59 de la Ley, cuando el participante sea omiso en incluir en su propuesta la declaración por escrito en la que haga constar su postura para la aportación de su aportación de cinco al millar del monto total del contrato adjudicado (antes del IVA), para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

6.2 **Criterios de adjudicación.**

6.2.1 Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo del Dependencia requirente, la evaluación de los aspectos técnicos.

6.2.2 Sólo debe adjudicarse a quien cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos.

6.2.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción XII de la Ley y 55 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones será conforme a lo estipulado en la portada de las presentes bases respecto a los criterios de evaluación.

6.3 **Criterios de evaluación** Se adjudicará al participante cuya oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en estas bases y sus anexos, y, por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando para tal efecto los criterios de evaluación del anexo 1.

6.3.1 La Dirección se reserva la plena facultad para emitir su fallo de adjudicación.

6.3.2 En los casos que aplique el comité se reserva la plena facultad para aprobar el fallo de adjudicación.

6.3.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia se obtuviera un empate entre dos o más participantes en una misma o más partidas, se establecerá el desempate en conformidad con el establecido en la Ley.

6.3.4 En caso de subsistir el empate entre participantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la dirección, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

6.3.5 Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la Dirección deberá girar invitación al órgano de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.

6.3.6 Son principios rectores de adjudicación, los de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el artículo 1 numeral 4 de la Ley y el artículo 1 numeral 3 del Reglamento.

6.4 **Criterios de evaluación.** Revisa el **Anexo 1**, ahí encontrarás los criterios de evaluación. En dicho anexo pudiera establecerse alguno de los siguientes métodos de evaluación:

I. **Puntos y porcentajes.** En este método de evaluación el evaluador considera una rúbrica en la que se establecen puntos o porcentajes por cada uno de los rubros de evaluación.

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II. **Costo Beneficio.** Cuando existan más de dos Participantes se evaluará de acuerdo con la que cuente con el precio más bajo y mejore la oferta, siempre y cuando sea un Participante solvente para llevar a cabo el proceso de compra.

III. **Binario.** El cual solo se adjudica al que cumpla con los requisitos y oferte el precio más bajo. Este solo se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los anteriores.

6.5 **Declaración de licitación desierta.**

a. Se procederá a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado.

b. Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.

c. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos por la ley.

6.6 **Sobre el fallo** Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo que ve a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.

6.7 El contenido, alcance, especificaciones técnicas y cualquier otra información detallada en el Anexo Técnico de estas bases, es responsabilidad exclusiva del Área Requirente, así como del área que valide técnicamente dicho anexo.

7. Restricciones para participar.

7.1 No podrán participar aquellas empresas o personas que de contratar pudiera existir conflicto de interés.

7.1.1 No podrán participar aquellos Participantes que no cumplan con las declaraciones de no colusión ni conflicto de interés, descritas en el **Anexo 6 – Declaración del Participante.**

7.1.2 No podrán participar aquellos participantes que no entreguen los documentos y anexos obligatorios.

7.2 No podrán participar aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo 5.

7.3 No podrán participar aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley.

8. Restricciones para firmar contrato.

El licitante adjudicado deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder firmar el contrato y obtener la orden de pago.

8.1 **Garantía:** los participantes adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en moneda nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado en el fallo, I.V.A incluido, esta garantía podrá ser mediante:

8.1.1 **Fianza** expedida por afianzadora nacional en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública.

a. Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

deberán garantizar, cuando se les requiera, La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos.

8.1.2 **Cheque certificado o de caja** emitido en favor de la secretaria de la hacienda pública.

8.1.3 La garantía deberá entregarse en las oficinas de la Dirección General de Abastecimientos del Estado de Jalisco, previo a la firma del contrato, dichas oficinas se encuentran ubicadas en la calle de Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270

8.1.4 La garantía será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos por el participante adjudicado.

8.2 **Anticipos:**

8.2.1 El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la firma de contrato.

8.2.2 Deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o de los anticipos cuando así lo hayan solicitado en su propuesta económica, sin que éste exceda del 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la orden de compra o contrato, I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

8.3 **Registro en el padrón de Proveedores.**

8.3.1 **Registro al padrón:** El Participante deberá estar registrado y activo ante el Padrón de Proveedores en caso de ganar la licitación.

a. **Evidencia de registro:** El Participante que se encuentre debidamente registrado y activo deberá presentar en su propuesta copia simple de su constancia de inscripción en el Padrón de proveedores.

8.3.2 El participante deberá agregar a su propuesta el **Anexo 6** – Declaración del participante. En la que comparte su número de registro o en su defecto se comprometa a registrarse ante el padrón de participantes en caso de ganar la licitación.

8.3.3 **Plazo para registrarte en el padrón**: al caso que se refiere el inciso anterior, de ser ganador de la licitación el participante tendrá 5 días hábiles para realizar el trámite correspondiente para el registro o actualización al Padrón de Proveedores ante la Dirección.

9. Pago al Licitante adjudicado.

9.1 El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme a lo establecido en las presentes “bases”, y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en la “dependencia requirente”, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública y/o “dependencia requirente”:

9.1.1 **Documentos para pago de anticipo (cuando aplique)**

a. Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la Dirección de Almacenes.
b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de “resolución” o “fallo”
d. Original del “contrato”
e. Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en el numeral 8 de la presente “bases”, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las “bases”)

Fundamento Legal:
Art.24,31, 59, 69, 71, 90 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 36, 44, 59, 61, 84, 88, 89, 107 de Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

en la cual el "proveedor" declara su voluntad de si o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.

9.1.2 **Documentos para pago parcial o total.**

a. Original del CFDI y XML, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, validada por la Dependencia y/o Entidad Requirente.
b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo (solo se requiere para el primer trámite de pago)".
d. 1 copia del "contrato (solo se requiere para el primer trámite de pago)"
e. 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder a la que hará referencia el contrato que en su momento suscriba(n) el o los proveedores participantes adjudicados (solo se requiere para el primer trámite de pago).
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "BASES") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de si o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del IVA, para su entero al Fondo Impulso Jalisco. (solo se requiere para el primer trámite de pago).
g. Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total
h. Oficio de entera satisfacción.

9.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, conforme se realice cada entrega y en caso de haberse otorgado anticipos haciendo la amortización de este en cada pago y de acuerdo con el plazo estipulado en la propuesta y una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ubicada en la Calle. Pedro Moreno 281, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

10. Patentes, marcas y derechos de autor

10.1 El (los) proveedor (es) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar sus bienes y/o servicios, se infrinjan derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de toda responsabilidad civil, penal, fiscal o de cualquier índole, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo, llegase a ser reclamado por éstos y además, a pagar, sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación que deba ser pagada por dicho motivo, de conformidad con la leyes respectivas, como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, u otras aplicables.

11. Facultades del comité de adquisiciones

11.1 El Comité tendrá respecto de esta licitación, además de aquellas que el Reglamento y la Ley le confieren, las siguientes:

11.1.1 Aprobar adendas a contratos;

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.1.2 Conocer las bases que expida la Dirección para los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y presentar las observaciones que considere pertinentes;

11.1.3 Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo;

11.1.4 Resolver sobre las propuestas presentadas por los Participantes en procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores;

11.1.5 Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor cuando sea necesario;

11.1.6 Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios para la adquisición de bienes o contratación de servicios, de bienes y servicios;

11.1.7 Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular del ente público o de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

11.1.8 Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de la Ley y las disposiciones que de ella deriven;

11.1.9 Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario;

11.1.10 Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y honradez;

11.1.11 Las demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias.

12. Penas convencionales.

12.1.1 Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio objeto del contrato. Las citadas penas podrán pactarse por incumplimientos en los tiempos convenidos, número de bienes entregados, o por la posible afectación total o parcial de lo contractualmente establecido.

12.1.2 Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado.

13. Sanciones.

13.1 Se podrá cancelar la orden de compra o el contrato y podrá hacerse efectivo el documento de garantía de cumplimiento en los siguientes casos:

13.1.1 Cuando el proveedor adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra o contrato.

13.1.2 Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Gobierno del estado de Jalisco.

13.1.3 En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, el Dependencia requirente considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para exigir la aplicación de la garantía del 10% y la cancelación total de la orden de compra o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

13.1.4 En caso de que el participante ganador, injustificadamente y por causas imputables al mismo incumpliere con sus obligaciones será sancionado conforme a lo señalado en el Título Tercero denominado Procedimientos de Compra, de Enajenación de Bienes y de Contratación de Servicios, en su Capítulo VII denominado SANCIONES de la Ley.

13.1.5 No iniciar o iniciar de forma no oportuna sus obligaciones.

13.1.6 No desarrollar conforme a las bases, orden de compra o contrato, sus anexos y demás documentos relacionados con el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios de que se trate, las obligaciones a las cuales se comprometió.

13.1.7 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del

Fundamento Legal:
Art. 17, 58 59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 84 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 del Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios o las presentes bases, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.

13.1.8 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.

13.1.9 Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.

13.1.10 Proveer su producto o servicio, en menor cantidad a la ofrecida.

13.1.11 Proveer su producto o servicio, en menor calidad a la ofrecida.

13.1.12 Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización, sin las condiciones legales requeridas para ello.

13.1.13 No presentar la garantía establecida.

13.1.14 Las demás consideradas a lo largo de este documento.

13.1.15 Las demás que las legislaciones aplicables contemplen.

13.2 La contraloría será competente de sustanciar y resolver los procedimientos que se instauren contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en la ley.

14. Inconformidades.

14.1 **Inconformidad**, de acuerdo lo establece el artículo 59 en su fracción XIII El Participante podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

14.2 **Lugar:** Las inconformidades se presentan ante la Contraloría del Estado de Jalisco Av. Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco. También se pueden presentar en el Órgano interno de control de la Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266 Guadalajara, Jalisco.

15. Relaciones laborales:

15.1 De resultar adjudicado el participante, desde que comience cualquier actividad encaminada al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, será el único responsable de la relación laboral, civil, administrativa, de seguridad social o cualquier otra que exista entre él y su personal, empleados o terceros de quienes se auxilie o sirva para abastecer su producto o servicio, sin que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, se considera al Estado de Jalisco, patrón sustituto, responsable o solidario de dichas relaciones, siendo aquél, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, factores, dependientes o colaboradores en general.

16. Prórrogas

16.1 Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Abastecimientos por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración

Fundamento Legal:
Art. 16, 17, 71, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 25, 67, 71, 74, 75, 76 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización. La Dirección o en caso de procesos con concurrencia, El Comité, procederán a analizará la solicitud de prórroga para determinar si es procedente.

17. Cesión de derechos:

17.1 De acuerdo con el numeral 54 de la Ley, los derechos y obligaciones que nazcan del proceso en desarrollo serán intransferibles; sin embargo, habrá lugar a subcontratación, cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en la propuesta original y presenten una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizarla y siempre y cuando el Estado de Jalisco así lo consienta expresamente y por escrito.

17.2 Para efectos de las presentes bases, no se considerará subcontratación la adquisición de bienes o contratación de servicios u obtención de los bienes respaldados por parte del participante con fabricantes, distribuidores y/o terceros proveedores.

17.3 El licitante que resulte adjudicado podrá ceder los derechos de cobro del contrato siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa por parte del Gobierno del estado.

18. Suspensión y Cancelación.

18.1 El Comité o en su caso la dirección podrá cancelar o suspender bajo las siguientes condiciones:

A. podrá suspender el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios cuando:
   I. se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de las compras objeto de la licitación.
   II. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   III. Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

   En caso que el comité o la dirección así lo decida por los casos anteriores y de no resolver o solventar las condiciones establecidas en la ley se podrá proceder a cancelar.

B. El comité o en su caso la dirección podrá cancelar el presente procedimiento en los siguientes casos:
   I. Si se justifica que ya no se requiere del bien o servicio.
   II. En caso fortuito o fuerza mayor.
   III. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

18.2 Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Dependencia requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

18.3 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los Participantes.

18.4 El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

19. Anexos.

a. **Anexo 1 – Anexo técnico** Documento técnico que deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos de la Licitación.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**.**

b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.

c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para

Fundamento Legal:
Art. 16, 17, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 25, 67, 71, 75 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.

d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.

e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo del Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.

f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.

g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de Estratificación

h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes**. Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.

i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

l. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.

m. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza

n. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

ANEXO 1 (TÉCNICO)

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO CAUTELADO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	MEDIA TENSIÓN				
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 15 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 25 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP PARA 35 KV DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, TEMPERATURA NORMAL 90 °C, PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CUMPLE CON NORMATIVA CFE E0000-17, CON REFERENCIA AL MODELO VULCANEL 2000 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BARRERAS DE VAPOR, ENCINTADO, MANGAS TERMOCONTRÁCTILES, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, GUIADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO DESNUDO ACSR CALIBRE 1/0 AWG, COMO HILO DE GUARDA PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 2 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 15 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 25 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0 AWG PARA 35 KV, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, TEMPERATURA NORMAL 75 °C, CUMPLE CON LA NORMA CFE E0000-29, CON REFERENCIA AL MODELO ECONEL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	BAJA TENSIÓN				

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORTÉS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 500 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IRIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTÍNEZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUERRERO GARCIA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 500 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

BOMBORÓ MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNANDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IRIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IBARRA GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARMENDARIZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 3/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHÁVEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO EN TEMPLE SUAVE, CALIBRE 14 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA TENSIÓN MECÁNICA, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-012-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL DE 75°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	$	-
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 14 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPECIAL TRENZADO PARA SISTEMA DE PARARRAYOS DE COBRE DESNUDO DE 28 HILOS TEMPLE SUAVE, CLASE II, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, CON CERTIFICACIÓN UL-96A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 3 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 4X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X10 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO BARRIENTOS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X12 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC, FORMADO POR ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y SOBRE CAPA DE POLIAMIDA (NYLON), ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO PARA 2 CONDUCTORES MAS TIERRA CALIBRE 3X14 (INCLUYE TIERRA) AWG, TIPO ARMOFLEX, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; APROBADO PARA USO EN CHAROLAS CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NOM-001-SEDE-2012; UL 1569; NMX-J-010-ANCE/UL83. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 4X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 3X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
APD. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRANDO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 3X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 3X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 2X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 2X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 2X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 4 HILOS CALIBRE 2X16 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO PÁEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARMENTA

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHAPARRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X10 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X12 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CONDUCTOR PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 4X14 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X4/0 AWG. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

157 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75°, 1000V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 4 HILOS CALIBRE 3X14 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 1000V, 75°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-514-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 500 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIRATS CUEVAS

17 / 384

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORDERO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE; BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, TÓXICOS, HUMOS DENSOS, Y HUMOS OSCUROS; LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS; CON RESISTENCIA A: ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, AMBIENTES SOLARES, BAJAS TEMPERATURAS, GRASAS, ABRASIÓN, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CORROSIÓN, HIDROCARBUROS, AMBIENTES SALOBRES, BAJAS TEMPERATURAS, HUMEDAD, RAYOS SOLARES, ETC.; PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOMA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 500 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 400 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 350 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 300 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 250 KCM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 4/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ. INTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TRIPOLAR Y TIERRA MC3 CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN AÉREA (PSD) EN ALUMINIO 3+1 CALIBRE 3/0 AWG AAC - 1/0 AWG ACSR, FORMADO POR 3 HILOS CON CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DISPUESTOS HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR-NEUTRO MENSAJERO DESNUDO DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO, PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA, CUMPLE CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-061-ANCE, CFE E0000-09, LFC GDD-030, TENSIÓN MÁXIMA 600 V, TEMPERATURA MÁXIMA 75°C, RESISTENTE A LUZ SOLAR E INTEMPERIE CON REFERENCIA AL MODELO DP14 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PLATAFORMA, ANDAMIAJE, AMARRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CABRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCION AÉREA (PSD) EN ALUMINIO 3+1 CALIBRE 1/0 AWG AAC - 2 AWG ACSR, FORMADO POR 3 HILOS CON CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DISPUESTOS HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR-NEUTRO MENSAJERO DESNUDO DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO, PARA DISTRIBUCION AÉREA, CUMPLE CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-061-ANCE, CFE E0000-09, LFC GDD-030, TENSIÓN MÁXIMA 600 V, TEMPERATURA MÁXIMA 75°C, RESISTENTE A LUZ SOLAR E INTEMPERIE CON REFERENCIA AL MODELO DP14 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PLATAFORMA, ANDAMIAJE, AMARRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	CANALIZACIÓN				
	TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARED DELGADA				
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUEIRO SUAREZ

25 / 384

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELEGIO IBÁÑEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENTES SOTO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT				
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IBIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSION DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8" Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
187.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIAMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" Ó PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" CON PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELÍGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GUERRERO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO Ó PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
203.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	METÁLICA PARED GRUESA				
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO PÉREZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO CARRILLO

32 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÍQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENES TRUJILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-
	METÁLICA FLEXIBLE				
240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL SEMIHERMÉTICO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE TIPO SAPA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
271.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHRISTIAN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
286.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
292.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 4" DE DIÁMETRO, IP 65. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	REDUCCIONES ELECTRICAS				

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO MUENRO ORTIZ DOMINGUEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN ALUMINIO DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	PVC SERVICIO PESADO				
315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA OCULTA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDOXIO RÍOQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
325.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

41 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICID PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
350.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	Administración	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
353.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
358.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-012-SCFI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00		$ -
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD)				
360.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARA TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: FLEJES Y HEBILLAS PARA SUJECIÓN A POSTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
361.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: ARQ. ELIGIO PAGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/1-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDENAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
372.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) LISO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-E-242/2-ANCE-CNCP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SEPARADOR PARA BANCO DE DUCTOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	DUCTOS Y CHAROLAS				
	DUCTO CUADRADO				
373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración
JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IBÁÑEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "T" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "T" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERIA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "T" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "X" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "X" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN EN "X" PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6") A 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6") A 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4") A 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOID IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROS [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE CIERRE PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE CIERRE PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE CIERRE PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ADAPTADOR A TABLERO PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 15X15 CM (6"X6"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ADAPTADOR A TABLERO PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10X10 CM (4"X4"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ADAPTADOR A TABLERO PARA DUCTO METÁLICO CUADRADO ABISAGRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 6.3X6.3 CM (2-1/2"X2-1/2"), FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO NEGRO FOSFATIZADO, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, NEMA 1. INCLUYE: TAPA, CONECTORES TORNILLERÍA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	DUCTO RECTANGULAR				
397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración
-- JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 30° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 30° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 30° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN VERTICAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN VERTICAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN VERTICAL EN "T" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "X" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "X" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN HORIZONTAL EN "X" PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDOSO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM A 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75MM A 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A CUADRO PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 300X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A CUADRO PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 150X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO PÍNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A CUADRO PARA DUCTO METÁLICO RECTANGULAR CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA ACCESORIOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CHAROLA TIPO ESCALERA				
432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO ARANDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE, INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
446.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
450.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
451.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
452.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
453.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDENAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO PÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUÍZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
474.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUELAS STEPANENKO

69 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
485.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
486.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
487.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
488.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
489.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
490.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
491.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
492.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
493.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MASCAREÑO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
494.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
495.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
496.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
497.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
498.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 9C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
499.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
500.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
501.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
502.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Secretaría de Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOIS IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHAMANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
503.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
504.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
505.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
506.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
507.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
508.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
509.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
510.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
511.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO PÉREZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
512.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
513.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
514.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
515.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
516.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
517.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
518.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
519.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
520.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANCHEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
521.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
522.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
523.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
524.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
525.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
526.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
527.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
528.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
529.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
530.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
531.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
532.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
533.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
534.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
535.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
536.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
537.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
538.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
539.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
540.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
541.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
542.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
543.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
544.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
545.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
546.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
547.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CERVANTES

66 / 384



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
548.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
549.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
550.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
551.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
552.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
553.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
554.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
555.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
556.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
557.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
558.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
559.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
560.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
561.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
562.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
563.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
564.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
565.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIS IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTÍNEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
566.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
567.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
568.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
569.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
570.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
571.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
572.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
573.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
574.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOPSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
575.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
576.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
577.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
578.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO TIPO ESCALERA DE 16" A 8" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
579.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
580.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
581.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 8" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
582.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
583.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
584.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
585.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
586.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
587.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
588.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
589.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
590.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
591.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
592.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

71 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
593.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
594.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
595.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
596.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
597.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
598.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
599.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
600.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
601.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROS [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
602.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
603.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
604.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
605.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
606.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
607.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
608.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
609.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
610.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCION DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORONEL

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
611.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
612.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
613.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
614.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
615.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
616.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
617.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
618.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
619.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNANDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
620.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
621.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
622.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
623.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
624.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
625.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
626.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
627.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
628.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
629.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
630.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
631.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
632.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
633.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
634.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
635.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
636.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
637.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOID RÁBUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
638.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
639.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
640.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
641.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
642.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
643.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
644.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
645.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
646.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO IBAÑEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
647.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
648.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
649.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
650.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
651.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
652.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
653.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
654.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
655.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORROVIO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN: ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
656.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
657.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
658.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
659.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
660.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
661.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
662.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
663.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
664.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
665.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
666.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
667.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
668.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
669.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
670.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
671.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
672.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
673.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 9" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDOZO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
674.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
675.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
676.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
677.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
678.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
679.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
680.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
681.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
682.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
683.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
684.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
685.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
686.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
687.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
688.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
689.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
690.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
691.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

82 / 384

JALISCO
Gobierno del Estado

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
692.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACION A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
693.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
694.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO CON 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
700.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
701.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
702.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
703.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
704.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
705.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
706.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
707.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
708.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
709.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO ÁBGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GARNICA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
710.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
711.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
712.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
713.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
714.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
715.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
716.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
717.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
718.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IBÑUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
719.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
720.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
721.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
722.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
723.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
724.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
725.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
726.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
727.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: NTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
728.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 8" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
729.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
730.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
731.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
732.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
733.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
734.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
735.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
736.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO MIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENO CHINCHILLA

87 / 384

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
737.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
738.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
739.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
740.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
741.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
742.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
743.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
744.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
745.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
746.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 8" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
747.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
748.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
749.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
750.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
751.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
752.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 36" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
753.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
754.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO PIQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNANDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
755.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
756.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
757.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
758.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
759.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
760.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
761.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A CAJA PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
762.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO CON 36" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
763.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO CON 30" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CAMARENA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
764.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO CON 24" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
765.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO CON 20" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
766.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 18" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
767.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 16" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
768.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 12" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
769.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 9" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCION DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. BUGO IN IGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

Administración
General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
770.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA CON 6" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
771.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE ALUMINIO CON 4" DE ANCHO A BASE DE UNICANAL DE 4X4 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z 3/8" DE DIÁMETRO Ó PERNOS ANCLA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE Ó MORDAZAS PARA VARILLA DE 3/8"; COPLES HEXAGONALES, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CHAROLA FONDO SÓLIDO				
772.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
773.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
774.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
775.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
776.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
777.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

92 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
778.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
779.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
780.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
781.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
782.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
783.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
784.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
785.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
786.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO PADILLA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
787.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
788.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
789.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
790.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
791.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
792.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
793.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
794.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
795.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
796.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
797.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
798.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
799.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
800.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
801.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
802.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
803.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
804.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ANTUNEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
805.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
806.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
807.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
808.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
809.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
810.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
811.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
812.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
813.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO NAVARRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
814.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
815.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
816.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8G, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
817.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
818.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
819.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
820.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
821.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
822.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO INIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATALOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
823.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
824.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
825.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
826.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
827.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
828.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
829.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
830.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
831.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
832.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
833.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
834.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
835.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
836.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
837.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
838.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
839.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
840.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO RAMÍREZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
841.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
842.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
843.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
844.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
845.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
846.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
847.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
848.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
849.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GARFIAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
850.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
851.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
852.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
853.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
854.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
855.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
856.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
857.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
858.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANDOVAL

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
859.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
860.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
861.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
862.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
863.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
864.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
865.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
866.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
867.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
868.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
869.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
870.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
871.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO, CLASE 6C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
872.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
873.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
874.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
875.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
876.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN ... RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNI...

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERMOSA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
877.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
878.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
879.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
880.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
881.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
882.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
883.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
884.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
885.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORONEL

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
886.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
887.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
888.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
889.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
890.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
891.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
892.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
893.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
894.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. SERGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUSMROSTEGUI

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
900.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
901.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
902.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
903.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMNIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: NTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORREA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
904.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
905.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
906.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
907.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
908.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
909.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
910.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
911.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
912.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO RÍOS GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GUERRERO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
913.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
914.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
915.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACION A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
916.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
917.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
918.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
919.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
920.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
921.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
922.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
923.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
924.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
925.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
926.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
927.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
928.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
929.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
930.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
931.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
932.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
933.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
934.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
935.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
936.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
937.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
938.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
939.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTINEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
940.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTANDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
941.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
942.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
943.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
944.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
945.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
946.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
947.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
948.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
949.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
950.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
951.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
952.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
953.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
954.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
955.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
956.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
957.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Secretaría de Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SONIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARANDA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
958.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
959.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
960.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
961.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
962.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
963.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACION A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
964.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
965.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
966.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARRIAGA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
967.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
968.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
969.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
970.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
971.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
972.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
973.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
974.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
975.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
976.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
977.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
978.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
979.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
980.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIÓ PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
981.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
982.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
983.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
984.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
985.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
986.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
987.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACION A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
988.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
989.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
990.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
991.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
992.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
993.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
994.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
995.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
996.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
997.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
998.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
999.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1000.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTANDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1001.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1002.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTÍNEZ

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1003.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1004.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1005.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1006.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1007.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1008.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1009.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1010.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1011.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 6C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1012.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1013.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1014.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1015.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1016.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1017.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1018.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1019.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1020.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENKOS TORRES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1021.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1022.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1023.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1024.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1025.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1026.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1027.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1028.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1029.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUBIO [illegible]

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1030.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1031.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1032.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1033.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1034.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1035.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO, CLASE 8C. PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1036.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO, CLASE 8C. PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1037.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1038.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: INTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1039.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1040.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1041.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1042.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1043.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1044.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1045.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1046.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1047.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
ADJUDICACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANDOVAL

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1048.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1049.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1050.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1051.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1052.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1053.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 8" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1054.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1055.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1056.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

TZ3-I 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1057.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1058.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1059.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1060.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1061.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1062.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1063.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1064.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1065.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARANDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1066.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1067.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1068.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1069.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1070.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1071.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1072.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1073.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1074.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO PÍNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOHIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANTILLANA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1075.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1076.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1077.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1078.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1079.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1080.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1081.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1082.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1083.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CABRALES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1084.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1085.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1086.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1087.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1088.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1089.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1090.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 9" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1091.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CHAROLA FONDO SÓLIDO PERFORADO				
1092.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1093.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1094.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1095.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1096.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1097.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1098.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1099.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZARAGOZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración
JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUEN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración
-- JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: INTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARANON

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELISEO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO PEREYRA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: MTRO. ELIGIO IBIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TECNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1178.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARREOLA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO PÁEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO MÁGUEZ GONZÁLEZ.
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ.
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA.
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENIDOSTRO CARDENAS.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 6" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 6" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 6" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 6" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIS IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUENDROSTRO ZAVALETA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANTANA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUEMROST [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 8" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 8" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1246.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOPRA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ALCARAZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZARAGOZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUERRERO SERRANO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1286.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARRIAZA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1295.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOID RODRIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" DE ANCHO, CLASE 6C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	1.00	$	-
1309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administrativo Ma

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELGIO IBÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1325.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 8" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIDI RÍOS GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUEN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNION, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
1345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO PÉGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1353.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLANA PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DOS AGUAS PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO, CLASE 8C, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1358.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1360.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1361.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "X" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DERIVACIÓN "T" VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 4" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 30" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1372.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IRIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 36" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 24" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO RÍGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

161 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 30" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 20" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 24" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IBÁÑEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARREDONDO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 18" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
1395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 20" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 16" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS GORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUEVROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 18" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 12" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 16" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 9" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 12" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIS IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTÍNEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" A 6" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 9" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REDUCCIÓN PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE FONDO SÓLIDO PERFORADO DE 6" A 4" DE ANCHO, PERFIL TIPO "Z", PERALTE ESTÁNDAR DE 3-1/4", CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: CONECTORES DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CHAROLA TIPO MALLA				
1412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/50 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHÁVEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO RODRIGUEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNION, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNION, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN Y REVISIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELICIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1446.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1450.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1451.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1452.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/550 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1453.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/550 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN Y REVISIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/550 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/550 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO RÍQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDONA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1474.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Adquisiciones

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1485.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1486.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1487.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1488.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1489.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1490.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1491.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/450 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1492.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1493.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1494.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1495.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 105/500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1496.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1497.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1498.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO PÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1499.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1500.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1501.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1502.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1503.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1504.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1505.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1506.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1507.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Subdirección de Ingeniería

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1508.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1509.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1510.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1511.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1512.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1513.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1514.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1515.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1516.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1517.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1518.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1519.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 150/350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1520.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 50MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1521.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 100MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1522.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 150MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1523.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 200MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
1524.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 250MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
Valentín Gómez Farías

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO INIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1525.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 300MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1526.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 350MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1527.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 400MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X4; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1528.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 450MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X4; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1529.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 500MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X4; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1530.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 550MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X4; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1531.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 600MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X4; MORDAZAS CLEVIS Ó TAQUETES DE EXPANSIÓN Ó PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1532.0	SERVICIO DE PASO PARA CHAROLA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	SERV	1.00	$	-

A Conformidad Técnica

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOID IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZARAGOZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	CANALETA				
1533.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1534.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD5 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1535.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1536.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA T45 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA, TAQUETE PLÁSTICO Y/O TAQUETE PARA TABLAROCA, PIJA. INCLUYE: COPLES DE UNIÓN, CODOS, CURVAS, DERIVACIONES "T", BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1537.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA PISO TIPO SARDINEL DE ALUMINIO DE 5CM X 1.3CM, RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1538.0	SERVICIO DE PASO PARA CANALETA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	REGISTROS				
	CAJAS CUADRADAS				
1539.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1540.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1541.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1542.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1543.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1544.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1545.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 4"X4" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Validación de la futura obra

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN Y CONTROL

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO RIVERA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1546.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 5"X5" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1547.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC/ABS PARA INTEMPERIE, IP55, DE 6"X6" CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1548.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1549.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC VERDE REFORZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1550.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CONDULET OVALADO				
1551.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1552.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1553.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1554.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1555.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1556.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1557.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1558.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1559.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1560.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1561.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1562.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRANDO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1563.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1564.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1565.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1566.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CONDULET RECTANGULAR				
1567.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1568.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1569.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	GABINETE METÁLICO				
1570.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 250X200X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1571.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X250X150 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1572.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 300X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1573.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 400X300X200 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
Vo. Bo.

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1574.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 500X400X250 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1575.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 600X400X250 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1576.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 800X800X350 MM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IK10, NEMA 3R. INCLUYE: ANCLAJE Y/O SOPORTERÍA PARA MURO/TECHO A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO 4X2, TAQUETES/TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	REGISTRO PREFABRICADO				
1577.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE RBTB1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1578.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 NORMA CFE RBTB2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1579.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 NORMA CFE RBTA1, DIMENSIONES: 80X50X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1580.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 NORMA CFE RBTA2, DIMENSIONES: 66X100X65 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1581.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 1 NORMA L1T, DIMENSIONES: 73X63X68 CM, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1582.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA TELEFONÍA EN BANQUETA TIPO 2 NORMA L2T, DIMENSIONES: 133X63X68 CM. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ÁNGULO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	BASE DE MEDICIÓN				
1583.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA 2 HILOS, BAJO ESPECIFICACION CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 4 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1584.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN BIFÁSICA 3 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 5 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1585.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 100 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1586.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 200 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELICIO RÁQUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1587.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICIÓN, MURETE CON NICHO PARA MONTAR GABINETE, COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1588.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES CON REFERENCIA AL MODELO EZ METER-PARK SQUARE D O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA UN SERVICIO TRIFÁSICO Y CINCO SERVICIOS BIFÁSICOS CONSISTENTE EN: UNA SECCIÓN PRINCIPAL CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 300 AMPERES Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, UNA SECCIÓN DERIVADA CON UN MÓDULO DE 3F-4H CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMPERES Y CINCO MÓDULOS DE 2F-3H CON INTERRUPTORES PRINCIPALES DE 60 AMPERES. INCLUYE: MURETE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	POSTE				
1589.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 9 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 285 MM, EMPOTRAMIENTO 1400 MM, PESO APROXIMADO 680 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-9C-400 NORMAL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1590.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL DE 13 METROS DE ALTURA, PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-J6200-03, DIÁMETRO DE PUNTA 150 MM, DIÁMETRO DE BASE 345 MM, EMPOTRAMIENTO 1800 MM, PESO APROXIMADO 1,250 KG; CON REFERENCIA AL MODELO PCR-13C-600 NORMAL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS; FLETES; MANIOBRAS; ARRASTRES; APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO, ANCLAJE Y RETENIDA SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE CFE, BAJANTE PARA TIERRA CON CABLEADO Y VARILLA DE COBRE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1591.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B3 (2 PIEZAS); AISLADOR 1C (6 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (6 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1592.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B4 (2 PIEZAS); AISLADOR 1C (6 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (6 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORRALES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1593.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA BAJA TENSIÓN BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: ABRAZADERA 1BD (1 PIEZA); ABRAZADERA 2BD (2 PIEZAS); BASTIDOR B3 (1 PIEZA); AISLADOR 1C (3 PIEZAS); ALAMBRE DE COBRE TW10 (3 METROS); REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 (3 PIEZAS) PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1594.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (TIPO RSA) PARA POSTE BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: AISLADOR TIPO PIÑA 3R (1 PIEZA); GUARDACABO G2 (1 PIEZA); REMATE PREFORMADO TIPO "P" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (3 PIEZAS); REMATE PREFORMADO TIPO "PRA" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (1 PIEZAS); PERNO ANCLA TIPO 1PA (1 PIEZA); ANCLA CÓNICA C3 DE CONCRETO (1 PIEZA) PROTECTOR PARA RETENIDA R1 (1 PIEZA); CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 3/8" (15 METROS); PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS. INCLUYE:. ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1595.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA BANQUETA Y ANCLA (TIPO RBA) PARA POSTE BAJO NORMA DE CFE, DE 0 A 1 KV INCLUYENDO LOS SIGUIENTES HERRAJES: AISLADOR TIPO PIÑA 3R (1 PIEZA); GUARDACABO G2 (1 PIEZA); REMATE PREFORMADO TIPO "P" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (3 PIEZAS); REMATE PREFORMADO TIPO "PRA" PARA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (1 PIEZAS); PERNO ANCLA TIPO 1PA (1 PIEZA); ANCLA CÓNICA C3 DE CONCRETO (1 PIEZA); CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 3/8" (15 METROS); ABRAZADERA 8S (2 PIEZAS); JUAGO DE GRAPA Y BASE RB (1 PIEZA); TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. (1.5 METROS); PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS. INCLUYE:. ANDAMIAJE, PERNOS, TORNILLERÍA, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ANCLAJE, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, COMPACTACIÓN DE TERRENO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1596.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA POSTE VOLADA, ANCLAJE, 2 FASES, NEUTRO CORRIDO (VA2N), CON CRUCETA DE FIERRO CANAL PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 2 CRUCETAS C4V, 6 PERNOS DR 16X305, 2 TORNILLOS 16X76, 2 TIRANTES T2, 2 ABRAZADERAS 1BS, 4 AISLADORES 23SHL45C, 2 AISLADORES 22PC, 4 TUERCAS DE OJO, 2 BASTIDORES B1, 1 ABRAZADERA 2BD, 2 CARRETES H, 2 PLACAS 1PC, 1 PERNO 1PO, 6 GRAPAS REMATE, 1 BAJANTE DE TIERRA, 4 RETENIDAS, 2 AMARRES DE ALAMBRE DE COBRE, 1 CONECTADOR, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1597.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA POSTE VOLADA, CRUCETA SENCILLA, 2 FASES, NEUTRO CORRIDO (VS2N), CON CRUCETA DE FIERRO CANAL PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 CRUCETA C4V, 2 ABRAZADERAS UC, 1 TORNILLO 16X76, 1 TIRANTE T2, 1 ABRAZADERA 1BS, 2 AISLADORES 22PC, 1 BASTIDOR B1, 1 ABRAZADERA 2BS, 1 CARRETE H, 4 PLACAS 1PC, 1 BAJANTE DE TIERRA, 3 AMARRES DE ALAMBRE DE COBRE, 1 CONECTADOR, PERNOS TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELOISO INGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1598.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN POSTE CON CABLEADO 2+1 AAC, BAJO NORMA DE CFE 10 00 02, PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1BS, 1 ABRAZADERA 1BD, 1 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 4 AISLADORES 1C, 4 CONECTADORES, 1 REMATE P ACSR, 1 METRO DE ALAMBRE DE COBRE TW 10, 1 RETENIDA, 1 BAJANTE DE TIERRA, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1599.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BAJA TENSIÓN EN POSTE CON CABLEADO 1+1 AAC, BAJO NORMA DE CFE 10 00 02, PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1BS, 1 ABRAZADERA 1BD, 1 BASTIDOR B2, 2 AISLADORES 1C, 2 CONECTADORES, 1 REMATE P ACSR, 1 METRO DE ALAMBRE DE COBRE TW 10, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1600.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA SUJECIÓN A POSTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1601.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8MT, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO O METÁLICO EXISTENTE, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ELEMENTOS MECÁNICOS ARTICULADOS PARA SU ELEVACIÓN Y MONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MONTAJE EN ANCLA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1602.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA BASE PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8M. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1603.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO TUBULAR DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.5 MTS. FABRICADO EN ACERO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA. INCLUYE: PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULADA PARA SU MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	LUMINARIAS TIPO EMPOTRADA				
1604.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO O SERIE EPANL, MEDIDAS 60 X 120 CM (2X4), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 5400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1605.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED TIPO EMPOTRABLE, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDO, SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO O SERIE EPANL, MEDIDAS 60 X 60 CM (2X2), 127-277, 347 VOLTS, 51 WATTS DE POTENCIA DESDE, LUZ VARIABLE, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3400 LÚMENES, TERMINADO COLOR BLANCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Arquitectura Jóven

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1606.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MEDIDAS 30 X 120 CM (1x4), 127 VOLTS, 25.8 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3000 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 41,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO PANTALLA ACRÍLICA DE BAJA DEGRADACIÓN (NO SE TORNE AMARILLA POR LO MENOS EN 3 AÑOS), CON REFERENCIA AL MODELO EPANL 1x4 3000LM 80CRI 40K MVOLT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1607.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SLIM LED PAD 20W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1608.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN LOSA, CON REFERENCIA AL MODELO PERFORMA 45W, MEDIDAS 241 X 169 MM, 127 - 277 VOLTS, LED INTEGRADO 45 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3,000 °K, 4,500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 50,000 HORAS DE VIDA,O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1609.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN CON MEDIDA DE 9 CM DE DIÁMETRO, 127 VOLTS, LED INTEGRADO DE 7 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, CON 15,000 HORAS DE VIDA COMO MÍNIMO, CON REFERENCIA AL MODELO 7YDLED155MV30S O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA EN PLAFÓN PARA SU MONTAJE, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1610.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1148 B BN A, LÍNEA ALFA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 34 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 3100 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1611.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT CON REFERENCIA AL MODELO RE 1147 B BN A, LÍNEA ALFA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR BLANCO, 28 WATTS DE POTENCIA, 100-277 VOLTS, 50/60 HZ, 4000 K, 50,000 HRS DE VIDA, 2300 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1612.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 28 CM DE DIÁMETRO X 7.1 CM DE GROSOR, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 1500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 20,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO PTLLED-1120/65/B LÍNEA LACERTA I O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	LUMINARIAS TIPO SUSPENDIDA				
1613.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLGANTE, CON REFERENCIA AL MODELO 40DLFCLED1002V40N LÍNEA WASAT, MEDIDAS 1200 MM, 127 VOLTS, LED INTEGRADO 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,200 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA,O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELOGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA PEREZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1614.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUSPENDIDA EN TECHO, CON REFERENCIA AL MODELO 50LFC120LED65MVG LÍNEA POMPELLA II, MEDIDAS 410 MM CON 2260 MM DE COLGANTEO MÁXIMO MM, 100-240 VOLTS, FOCO INCLUIDO ALTA POTENCIA LED 50 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 4,500 LÚMENES, TERMINADO ALUMINIO GRIS, TIPO DE BASE E40, 25,000 HORAS DE VIDA,O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1615.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO UFO LED PARA SUSPENDER, CON REFERENCIA AL MODELO 200UFOLEDL65NMVN LÍNEA SECUNDA III, MEDIDAS 300 MM DIÁMETRO, 100 V-227 VOLTS, 200 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 26,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, APLICACIÓN INDUSTRIAL SUSPENDIDO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 9 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1616.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED DE 300 WATTS, 220 VOLTS, 48,900 LÚMENES, CHIP LED 5050, MEDIDAS DE 36 X 36 CM, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 °K, IRC DE 70, IP 67, IK 09, CARCASA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS, CON REFERENCIA AL MODELO TF2C-5 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, MONTADA A UNA ALTURA DE 6.50 MTS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y COLGANTEO A BASE DE CABLE ACERADO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	LUMINARIAS TIPO SOBREPUESTA				
1617.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, CON REFERENCIA AL MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CÁLIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1618.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON GABINETE PARA SOBREPONER EN TECHO, MEDIDAS 22 X 22 CM, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1200 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA, CON REFERENCIA AL MODELO 18PTLLEDC30MVB LÍNEA ALGEDI III O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1619.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOBRE PONER A PRUEBA DE VAPOR, CON REFERENCIA AL MODELO 32ESTLED232V65S LÍNEA OPORTO II, MEDIDAS 1210 X 89 X 103 MM, 127 VOLTS, FOCOS INCLUIDOS LED 32 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 2,800 LÚMENES, TERMINADO GRIS, 15,000 HORAS DE VIDA, TIPO DE BASE G5X2, ÍNDICE DE PROTECCIÓN 65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1620.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER PARA INTERIOR LINEAL LED A PRUEBA DE HUMEDAD, LUZ BLANCA NEUTRA, INTERIOR MEDIDAS DE 590 X 95 X 75 MM TIEMPO DE VIDA DE 30,000 HRS, COLOR DE LUZ 4000K, 1900 LM 100V - 227V 50/60 HZ 18 W INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA A CABLEADO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS ESPACIOS, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

Arquitectura Jda

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUIZ [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1621.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE DE 127 X 17 X 11 CM, FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO AUTO EXTINGUIBLE, REFLECTOR DE ACERO DE ALTA REFLECTANCIA, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PURO, RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTIZADO CONTRA AMARILLAMIENTO, EMPAQUE TERMOFORMADO DE UNA SOLA PIEZA IP-65 DISEÑADA A PRUEBA DE POLVO, VAPORES Y AGUA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1622.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 123 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1623.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 48 A 64 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 244 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 4 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 7,200 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1624.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED PARA SOBREPONER EN TECHO, CON REFERENCIA AL MODELO 36FLCPLED120MV40B LÍNEA LEDA II, MEDIDAS 120 CM DDE LONGITUD 127 VOLTS, 36 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,240 LÚMENES, TERMINADO BLANCO EN MATERIAL DE LAMINA DE HIERRO, 20,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE COLGANTEO O FIJACIONES A LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1625.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL PACK, CON REFERENCIA AL MODELO TWPX2-LED-P2-40K-MVOLT-DDBTXD, MULTIVOLTAJE 127-277 VOLTS, 32 WATTS DE POTENCIA, LUZ NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 4250 LÚMENES, TERMINADO COLOR BRONCE, 50,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: KIT DE ANCLAJE A MURO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO PÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1626.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALLPACK DE TECNOLOGÍA LED PARA USO EXTERIOR, 127 VOLTS, 50 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, FLUJO LUMINOSO DE 6300 LM, DIMENSIONES DE 12X26X12 CM, VIDA NOMINAL DE 99,000 HRS, CON REFERENCIA AL MODELO GWP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1627.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED EXTERIOR RF-100, 127 VOLTS, 100 WATTS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 11,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO, 30,000 HORAS DE VIDA, CERTIFICACIÓN NOM-003. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1628.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON REFERENCIA AL MODELO RE 6036 BN G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 7780 LÚMENES, 72 WATTS, COLOR BLANCO, 4000 K, 30,000 HRS DE VIDA. INCLUYE: DRIVERS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
1629.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL, CON REFERENCIA AL MODELO HZL1D 48" LITHONIA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, 120-240 VOLTS, 4500 K, 3000 LM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1630.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE DE 127 X 17 X 11 CM, FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO AUTO EXTINGUIBLE, REFLECTOR DE ACERO DE ALTA REFLECTANCIA, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PURO, RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTIZADO CONTRA AMARILLAMIENTO, EMPAQUE TERMOFORMADO DE UNA SOLA PIEZA IP-65 DISEÑADA A PRUEBA DE POLVO, VAPORES Y AGUA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1631.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 24 A 32 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 123 X 23 X 7 CM, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 2 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 3,600 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACION ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1632.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIORES DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 48 A 64 WATTS, EN GABINETE METÁLICO CON MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 244 X 23 X 7 CM. FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CON ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER DE ALTA REFLECTANCIA, COLOR BLANCO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y TERMOENDURECIDA EN HORNO, DIFUSOR TRANSPARENTE TIPO ENVOLVENTE 100% ACRÍLICO PMMA, PARA OPERAR CON 4 LÁMPARAS LED LINEAL T8, DE 12 A 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, IESNA L70, IRC>80, VIDA ÚTIL DE 40,000 HRS., 7,200 LÚMENES TOTALES COMO MÍNIMO, DRIVER INTEGRADO, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NSF/UL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1633.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE REFLECTOR, LUZ LED BLANCO FRÍO, 100W, 6500°K, 9500 LÚMENES, 110- 277V, CON REFERENCIA AL MODELO ESSENTIAL LED FLOOD HP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1634.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE MINI POSTE DE LUZ DE 0.67 M DE ALTURA, 60W DE POTENCIA MÁXIMA, 1 BASE E27, IP65, CON REFERENCIA AL MODELO ALTAMIRA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, BASE DE CONCRETO HECHA EN SITIO, 1 FOCO CON REFERENCIA AL MODELO ECOHOME O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1635.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAL DE TECNOLOGÍA LED PARA SOBREPONER EN LOSA, 127 VOLTS, 35 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, FLUJO LUMINOSO DE 3920 LM, DIMENSIONES DE 106X11X4.5 CM, COLOR EXTERIOR GRIS ANODIZADO NATURAL, VIDA NOMINAL DE 60,000 HRS, ÁNGULO DE APERTURA 170°, PANTALLA ARENADA, CON REFERENCIA AL MODELO CDA-E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	LUMINARIAS TIPO POSTE				
1636.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR, TIPO DE USO PUNTA DE POSTE/MURO, CON REFERENCIA AL MODELO 120ESLED730MVI65S LÍNEA INDUS III, MEDIDAS 565 X 180 X 75 MM, 100 V-240 VOLTS, LED INTEGRADO 120 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 °K, 12,000 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 50,000 HORAS DE VIDA, APLICACIÓN PUNTA DE POSTE/MURO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FOTOCELDA, BRAZO PARA SOPORTE DE LÁMPARA, ANDAMIAJE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1637.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE EXTERIOR 120 - 277 V +/- 10%, 100 WATTS DE POTENCIA, 50 / 60 HZ, TERMINADO NEGRO, 10,000 LÚMENES, U100N57C, 50,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: PINTURA DE 23 POSTES EN COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 4" DE DIÁMETRO POR 8 METROS DE ALTURA POR POSTE, ADAPTADOR PARA POSTE DESDE 3" A 4" DE DIÁMETRO EXTERNO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERMOSA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1638.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ALTO RENDIMIENTO TIPO LEDVANCE FLOODLIGHT E ALTA POTENCIA PARA LUZ EN EXTERIORES CON BASE GIRATORIA PARA FIJAR EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, CON REFERENCIA AL MODELO 80652, MEDIDAS 8.60 X 42.7 CM, 100/277 VOLTS, 125 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 °K, 15,000 LÚMENES, TERMINADO NEGRO MATE, 50,000 HORAS DE VIDA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE GIRATORIA PARA FIJADO EN POSTE, ANDAMIAJE A UNA ALTURA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1639.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR URBANA DE 35 WATTS DE POTENCIA, 7,000 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR 4,000 K, PODER DEL PANEL 17 VMP 21 VOC V, VOLTAJE DE LA BATERÍA 12.8 V, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, GRADO DE PROTECCIÓN IP66, CON CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT, ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA: 8M/9M, VIDA ÚTIL LEDS: 70,000 HORAS, GARANTÍA DE LUMINARIA: 7 AÑOS, CON REFERENCIA AL MODELO ARTE-SSTL002 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BRAZO TUBULAR DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.5 MTS. FABRICADO EN ACERO PARA FIJACIÓN EN POSTE, TODOS LOS ACCESORIOS, TALES COMO PERNOS, GOLILLAS, SEGUROS, ETC. METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADOS, PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULADA PARA SU MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1640.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA PARA POSTE, LUZ LED BLANCO FRÍO, 65W, 5700°K, 7800 LÚMENES, 120- 277V, CON REFERENCIA AL MODELO SMART BRIGHT O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1641.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, LUZ LED BLANCO FRÍO, 100W, 6500°K, 12000 LÚMENES, 100-277V, CON REFERENCIA AL MODELO PT-100W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: RETIRO DE LÁMPARA DESCOMPUESTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
1642.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EXTERIORES DE LÁMPARA POSTE DE LUZ DE TRES FAROLES DE 2.21 M DE ALTURA, 180W DE POTENCIA MÁXIMA, 3 BASES E27, IP45, CON REFERENCIA AL MODELO BADALONA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, BASE DE CONCRETO HECHA EN SITIO, 3 FOCOS CON REFERENCIA AL MODELO ECOHOME O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	$	-
	ACCESORIOS				
	CONTACTOS				
1643.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, CON REFERENCIA AL MODELO QZ4028KGN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1644.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR NARANJA CON TIERRA AISLADA, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO IG5362 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1645.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX GFCI POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO CON FALLA A TIERRA, CON REFERENCIA AL MODELO EB028GFBNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERMOSILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Radicalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1646.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028BNR O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1647.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO,, NEMA 5-20R, CON REFERENCIA AL MODELO CR20 W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1648.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 220V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E6028NPTL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1649.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2023BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1650.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 2P+T, 20A, 220V, NEMA L6-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1651.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO INDUSTRIAL DE MEDIA VUELTA 3P+T, 20A, 220V, NEMA L15-20R, CON REFERENCIA AL MODELO LV2420 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	APAGADORES				
1652.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2001BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1653.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 3 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2003BN O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1654.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE 4 VÍAS TIPO ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMP., COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E2004PTL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	PLACAS				
1655.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N1BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1656.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N2BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1657.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N3BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1658.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO E5N4BNR LÍNEA MODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RADICALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIS RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CARRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1659.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE 2 MÓDULOS PARA INTEMPERIE COLOR GRIS, CON REFERENCIA AL MODELO CAB-GH O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1660.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO DE 2 MÓDULOS PARA PISO, CON REFERENCIA AL MODELO 628R-TGAL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO CON 1 GANG, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1661.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MÓDULOS, CON REFERENCIA AL MODELO SS8 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1662.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO ESNCBNR LÍNEA NODUS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	ATENUADORES/DIMMER				
1663.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATENUADOR ROTATIVO UNIVERSAL DOS MÓDULOS, 240V, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SENSORES DE MOVIMIENTO				
1664.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO CON INMUNIDAD DE MASCOTAS DE 36 KILOS / BATERIA DE LARGA DURACIÓN 3-4 AÑOS, PATRÓN DE COBERTURA DE 11 X 12 M, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 A 50° C. INCLUYE: BATERÍA DE LITIO 3V, CAPACIDAD 1350 MAH, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	BOTONERAS				
1665.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO. INCLUYE: BOTÓN HONGO ROJO 30MM 2 POSICIONES MANTENIDO 1NA-1NC NEMA 3R,4X,12. BOTÓN HONGO VERDE 30MM 2 POSICIONES MANTENIDO 1NA-1NC NEMA 3R,4X,12. BOTONERA 2 ORIFICIOS 30MM NEMA 12/13, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CERRADURAS ELÉCTRICAS				
1666.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA IZQUIERDA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1667.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA DERECHA CON DOBLE CERROJO, OPERACIÓN CON 12 VCA A 2.5 A. INCLUYE: LLAVE, TRANSFORMADOR DE PARED 12 VCA 30 VA, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1668.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MAGNÉTICA DE 617 LBS (280KG) PARA MONTAJE DE PUERTA NORMAL O DE VIDRIO PARA USO INTERIOR CON INDICADOR LED 12 VDC, 340 MA. INCLUYE: KIT DE MONTAJES Z Y L PARA PUERTA NORMAL Y KIT DE MONTAJE Z,L Y U PARA PUERTAS DE CRISTAL, RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS VOLTAJE 12/24 VCD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	DESMANTELAMIENTOS				

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1669.0	SERVICIO DE RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PLAFÓN RETICULAR DE YESO EXISTENTE DE 61 X 61 CMS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CONSERVAR LA SUSPENSIÓN EXISTENTE, CUIDADO Y RESGUARDO DE PLACAS DESMONTADAS PARA SU REINSTALACIÓN POSTERIOR, INCLUYE: EMPLAYADO DE LAS PLACAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	$	-
1670.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1671.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICION EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1672.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1673.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE (EMPOTRADA, COLGANTE O SOBREPUESTA). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 6 MTS. DE CANALIZACIÓN Y DESCABLEADO, RETIRO DE APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1674.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1675.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DE HASTA 42 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1676.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO I-LINE EXISTENTE DE HASTA 22 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1677.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1678.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1679.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X800 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1680.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE Ó DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X1200 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1681.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, DISTRIBUCIÓN, POSTE, SUBESTACIÓN O SECO, DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, GRÚAS, MANIOBRAS, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	CONECTORES DE SISTEMAS DE TIERRA				
1682.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1683.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC PARA VARILLA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1684.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC2C2 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1685.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC26C2 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1686.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC26C26 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1687.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC29C26 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1688.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC29C29 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1689.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C26 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1690.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C29 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Subsecretaría

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1691.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE ELECTROLÍTICO A COMPRESIÓN PARA TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO YGHC34C34 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	BARRA COLECTORA TIERRA				
1692.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14216A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1693.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14224B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1694.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14410C O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1695.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14410D O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14412E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14412F O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14416G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14416H O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1700.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-14420J O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1701.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-412UD O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1702.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-424UD O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1703.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBB-HR19 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO VÁQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SERRANO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1704.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE COBRE DESNUDO LISTADA UL PARA CONEXIÓN A TIERRA CON REFERENCIA AL MODELO BBI-VR36 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CONECTORES PONCHABLES A COMPRESIÓN				
1705.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 4-266 AWG ALUMINIO Y 4-4/0 ACSR, PRERRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB26RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1706.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 336.4-350 AWG ALUMINIO Y 300-336.4 ACSR, PRERRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB321RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1707.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO, RANGO DE CONEXIÓN 3/0-500 AWG ALUMINIO Y 3/0-477 ACSR, PRERRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YCB361RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1708.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "ESTRIBO" DE ALUMINIO PARA CABLE 6 - 2/0 ACSR Y 6 - 2/0 AWG. ACABADO: ALEACIÓN DE ALUMINIO PURO CON BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 1/4" DE DIÁMETRO. CONDUCTIVIDAD: 55% IACS MÍNIMO PARA EL CUERPO DE ALUMINIO Y 97% IACS PARA LA BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CON REFERENCIA AL MODELO YCB26RXMG1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1709.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 1/0 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU25R25RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1710.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 2/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU26R26RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1711.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 1/0-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU28R28RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1712.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-336.4 ACSR Y DERIVACIÓN 6-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU321R25RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1713.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-336.4 ACSR Y DERIVACIÓN 4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU321R28RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOISO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1714.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R25RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1715.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 53.49-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R28RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1716.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO TIPO "T" PARA CABLE DE COBRE, ALUMINIO Y ACSR, RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 3/0-477 ACSR Y DERIVACIÓN 3/0-477 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YTU361R361RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1717.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 6-2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 10-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU26R25RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1718.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 6-2/0 ACSR Y DERIVACIÓN 6-2/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU26R26RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1719.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 4-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 10-1/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU28R25RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1720.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR PONCHABLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO "L", RANGO DE CONEXIÓN DE LÍNEA 4-4/0 ACSR Y DERIVACIÓN 4-4/0 ACSR. PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YLU28R28RX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1721.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 8 TRE - 6 SOL LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU8W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1722.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1723.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 4 SOL - 6 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W4W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1724.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 ACSR LADO "A" Y 10 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU4W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1725.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1726.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "A" Y 4 SOL - 6 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W4W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1727.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2W2W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1728.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1 TRE - 2 ACSR LADO LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU2R2W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1729.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 ACSR LADO LADO "A" Y 1 TRE - 2 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU25R2R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1730.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 SOL - 1/0 ACSR LADO LADO "A" Y 10 SOL - 1/0 ACSR LADO LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU25R25R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1731.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 4/0 ASCR LADO "A" Y 4 SOL - 4/0 ASCR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO YSU291AX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1732.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 10 TRE - 8 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W8W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1733.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1734.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 4 SOL - 6 LADO "A" Y 4 SOL - 6 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES4W4W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1735.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 8 TRE - 6 SOL LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W6W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1736.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 4 SOL - 6 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W4W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1737.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 SOL - 4 ACSR LADO "A" Y 2 SOL - 4 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2W2W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1738.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 TRE - 2 LADO "A" Y 2 SOL - 4 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2R2W O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1739.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 2 TRE - 2 LADO "A" Y 2 TRE - 2 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES2R2R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1740.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA), CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 LADO "A" Y 2 TRE - 2 ACSR LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES25R2R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO RÍOS GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CHÁVEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1741.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO AISLADO PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA); CALIBRE 1/0 TRE - 1/0 LADO "A" Y 1/0 TRE - 1/0 LADO "B", PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CON REFERENCIA AL MODELO ES25R25R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1742.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1743.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1744.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1745.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1746.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1747.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1748.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1749.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1750.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1751.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1752.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1753.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Rehabilitación de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1754.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1755.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO DE UNA PERFORACIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1756.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1757.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1758.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1759.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1760.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1761.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1762.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1763.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1764.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1765.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1766.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Vo. Bo.

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1767.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN LARGO CON DOS PERFORACIONES NEMA PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1768.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1769.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1770.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1771.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1772.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1773.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1774.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1775.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1776.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1777.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1778.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1779.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1780.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1781.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1782.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1783.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1784.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1785.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1786.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1787.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1788.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1789.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1790.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1791.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1792.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Validación

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESTRADA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1793.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1794.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1795.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1796.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN LARGO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1797.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 8 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1798.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1799.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1800.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1801.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1802.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1803.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1804.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1805.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Adm. Infraestructura

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1806.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1807.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1808.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1809.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO DE CAÑÓN CORTO CON UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1810.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 8 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1811.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 6 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1812.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1813.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1814.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1815.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1816.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1817.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: ARQ. ELISEO INIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUEDA ROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1818.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1819.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1820.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1821.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1822.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 400 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1823.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1824.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1825.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 700/750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1826.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO UNA PERFORACIÓN PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1827.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1828.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDENAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1829.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 2/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1830.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1831.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 4/0 STR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1832.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 250 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1833.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 300 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1834.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 350 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1835.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 500 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1836.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 600 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1837.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 700/750 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1838.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO DOS PERFORACIONES PARA USARSE TANTO EN CONDUCTORES DE COBRE COMO DE ALUMINIO (TERMINAL PONCHABLE AL-CU) CALIBRE DE CONDUCTOR 1000 KCMIL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1839.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 2 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1840.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 1/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1841.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 2/0 (6-1)). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1842.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 3/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1843.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 4/0 (6-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1844.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 336.4 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1845.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 397.5 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1846.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE ALUMINIO PONCHABLE PARA TENSIÓN MEDIA PARA CABLES DE ALUMINIO O ACSR, PRELLENADO CON LUBRICANTE CONDUCTIVO CALIBRE DE CONDUCTOR ACSR 477 (18-1). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1847.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYU4UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1848.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA2UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1849.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYU25UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1850.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA26UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1851.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA27UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ.
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO BARRIENTOS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1852.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA28UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1853.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA29UC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1854.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINAL PONCHABLE DE ALUMINIO PRELLENADA CON LUBRICANTE CONDUCTIVO PARA CONEXIONES SUBTERRÁNEAS, CON FUNDA TERMO CONTRÁCTIL Y TORNILLO CON REFERENCIA AL MODELO RYA31AC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	REGISTROS Y ACCESORIOS MEDIA TENSIÓN				
1855.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 NORMA CFE RMTA4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1856.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 NORMA CFE RMTA3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1857.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE RMTB4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1858.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 NORMA CFE RMTB3, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1859.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB4, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1860.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTMRMTB3, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1861.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA, CON REGISTRO RECORTADO NORMA CFE BTTRR6, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FLETES, ELEMENTOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1862.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE HASTA 750 KVA, CON DIMENSIONES DE HASTA 2.15X1.95X0.20 METROS, FABRICADA EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE F'c=250 KG/CM2. INCLUYE: 3 DUCTOS DE CONEXIÓN A BASE DE TUBERÍA Y CODOS CONDUIT 90° DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO, SELLADOR A BASE DE POLIURETANO ESPREADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1863.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 00 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 15 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 15 KV 1/0 AWG, 6 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1864.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 25 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 25 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1865.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA NORMA CFE 05 T0 20 PARA 3 FASES PARA COLOCACIÓN EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS. INCLUYE: 3 ESTRIBOS PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG, 6 MTS DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4, 3 AISLADORES SINTÉTICOS DE SUSPENSIÓN, 3 CONECTORES TIPO PERICO, 15 MTS. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 2 CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO PT-200, 3 APARTARRAYOS DE 35 KV, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 35 KV CON FUSIBLES, 3 TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA DE 35 KV 1/0 AWG, 8 MTS. DE TUBO PAD DE 101.6 MM (4"), 5 MTS. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PIEZAS DE SOLDADURA, 3 VARILLAS PARA TIERRA DE 15.8X304.8 MM (5/8" X 10'), 3 ABRAZADERAS TIPO UL, 1 BOTA TERMOCONTRÁCTIL, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300X100 MM, PERNOS, TORNILLERÍA, FLETES, PLATAFORMA DE ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1866.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 15 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	$	-
1867.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 25 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	$	-
1868.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF A 3 LÍNEAS DE CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA TIPO XLP 35 KV CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	$	-
1869.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO DE 600 X 76.2 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1870.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS DE 350 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1871.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1872.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1873.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISEO PÉREZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1874.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1875.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1876.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1877.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1878.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1879.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1880.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1881.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1882.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1883.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1884.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1885.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 3 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1886.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUSTAMANTE URBANIA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1897.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1898.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 2 VÍAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: RETIRO DE CONECTOR MÚLTIPLE EXISTENTE, REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN JUNCTION NUEVO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1899.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1900.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1901.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC PARA TIERRA DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1902.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1903.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1904.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC APARTARRAYOS DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1905.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 15 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1906.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 25 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1907.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA DE 35 KV 200A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1908.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 15 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP215TFEC806ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1909.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP225TFEC806ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1910.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 35 KV 200A CATÁLOGO: COOPER CON REFERENCIA AL MODELO LFEP235TFEC806ATEA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1911.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 40A, 15 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1912.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 30A, 25 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO MÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO CARRANZA

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1903.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE HASTA 20A, 35 KV COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1904.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 15 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1905.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 25 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1906.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN T COMPLETO DE 35 KV 600A COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE, BOQUILLA UNIÓN, TAPÓN DE AISLAMIENTO TIPO PERNO CON CAPUCHÓN, CONECTOR DE COMPRESIÓN, MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1907.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 15 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1908.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 25 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1909.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T 35 KV SISTEMA 600A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1910.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 15 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1911.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 25 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1912.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA PARA 35 KV SISTEMA 600 - 200 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1913.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 15 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1914.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 25 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1915.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 35 KV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1916.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 15 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1917.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1918.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS 35 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1919.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA 200A CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1920.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1921.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1922.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1923.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1924.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1925.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO APARTARRAYOS PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1926.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1927.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1928.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1929.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1930.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1931.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1932.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. SERGIO IMQUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1933.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1934.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA APARTARRAYOS PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1935.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 15 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1936.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 25 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1937.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE PARA 35 KV, 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1938.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 15 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1939.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 25 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1940.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EXTENSIÓN PARA 35 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1941.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 15 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1942.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 25 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1943.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA UNIÓN PARA 35 KV, 600 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1944.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 15 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1945.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 25 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1946.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA PARA 35 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1947.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 15 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1948.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 25 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1949.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA REDUCTORA CON PERNO PARA 35 KV, 600 - 200 AMPERES, CON REFERENCIA AL MODELO EATON COOPER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1950.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN ARROYO P3A-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
1951.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN BANQUETA P3B-PAD3 (CONSISTENTE EN 3 TUBERÍAS PAD CORRUGADA DE 3" DE DIÁMETRO), PARA CABLE DE ENERGÍA XLP. INCLUYE: APERTURA DE TRAYECTORIA SUBTERRÁNEA A CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON DIMENSIONES DE 0.60 METROS DE ANCHO POR 1.5 METROS DE PROFUNDO, ENCOFRADO, REPOSICIÓN DE MATERIALES A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MAQUINARIA, RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA APERTURA DE TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
1952.0	SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA INSTALACIÓN DE DUCTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
1953.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 15 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1954.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1955.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 35 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1956.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 15 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1957.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 25 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1958.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERICO PARA 35 KV. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1959.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA TIPO PT200. INCLUYE: ABRAZADERA TIPO "U", TORNILLERÍA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1960.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 15 KV TIPO RISER POLE, CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1961.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE, CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1962.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 35 KV TIPO RISER POLE, CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-30 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1963.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-1512100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1964.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1965.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 35 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-3805100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1966.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 15 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1967.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1968.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES INTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 35 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1969.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 15 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1970.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 25 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1971.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES EXTERIORES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA 35 KV (3 PIEZAS). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOISO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROSTRO [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1972.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 15 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1973.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 25 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1974.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE TIPO PURO PONCHABLE CALIBRE 1/0 PARA 35 KV. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
1975.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA PARA INSTALACIÓN DE CONECTORES MÚLTIPLES TIPO "J". INCLUYE: PUERTAS ABATIBLES, TRAZO, NIVELACIÓN, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA Y LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1976.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRÁCTIL EN FRIO PARA CABLE XLPE DE HASTA 35 KV 3 VÍAS PARA EXTERIOR, CON REFERENCIA AL MODELO 80610961351 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1977.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA CONTRATACIÓN DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1978.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE), SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1979.0	SERVICIO DE DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1980.0	SERVICIO DE CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN NUEVA CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: LIBRANZAS, SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, PERMISOS, TRÁMITES ANTE CFE, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, DEPÓSITO DE GARANTÍA, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1981.0	SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA PREPARACIÓN DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS Y REGISTROS EN BANQUETA. INCLUYE: TRÁMITES Y PERMISOS ANTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN, PAGOS AL AYUNTAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1982.0	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICOS PARA INCREMENTO DE CARGA PARA BASE DE MEDICIÓN DE 200 AMPERES. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES ANTE CFE, SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	EQUIPOS ELÉCTRICOS				

JUN 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CONTRERAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	TRANSFORMADORES				
	TIPO PEDESTAL				
1983.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285, INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1984.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 300 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA, CONEXIÓN RADIAL, TEMPERATURA: SOBRE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C, TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN : 2,300 m.s.n.m. ENFRIAMIENTO ONAN (ACEITE MINERAL Y/O VEGETAL), FRECUENCIA: 60 HZ, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
1985.0	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA CON CAPACIDAD DE 250 KW EN CASETA SONOACÚSTICA POR UN PERIODO DE 30 DÍAS PARA ENERGIZAR TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA EN TANTO SE REALIZA LA SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR Y POSTERIORMENTE TABLEROS PRINCIPALES. EL SUMINISTRO DE DIÉSEL SERÁ PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CONEXIÓN Y CABLEADO CON EL CALIBRE ADECUADO A TABLEROS PRINCIPALES, TRANSFERENCIA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN SUBESTACIÓN, CONEXIÓN A DESCARGA DE GASES DE COMBUSTIÓN A LÍNEA EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1986.0	SERVICIO DE MEDICIÓN DE CARGAS Y BALANCEO DE TABLERO EXISTENTE CONSISTENTE EN: LEVANTAMIENTO, ELABORACIÓN DE DIAGRAMA UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS, IMPRESOS Y EN DIGITAL, REPORTE POR ESCRITO, BALANCEO DE TABLERO, REACOMODO, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE CIRCUITOS, APRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO DE TABLEROS PRINCIPALES Y DE DISTRIBUCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1987.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE 7 SECCIONES, ACOMETIDA Y ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADORES, ALIMENTACIÓN 440 VOLTS, 23 KV, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1988.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 750 KVA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MANIOBRAS, ACARREOS, GRÚAS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1989.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES Y TABLEROS DE CONTROL EXISTENTES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1990.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE BANCO DE CAPACITORES EXISTENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOID ÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRERA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1991.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CABLE DE POTENCIA XLP EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS; ARRASTRES; ACARREOS; ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA; MATERIALES DE CONSUMO; HERRAMIENTA; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1992.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA TIPO QD-LOGIC EXISTENTE. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS PARA RECONEXIÓN EN TABLERO NUEVO; MEDICIÓN DE CARGAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA; FLETES; MANIOBRAS, ARRASTRES; ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA; MATERIALES DE CONSUMO; HERRAMIENTA; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
1993.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EXISTENTES. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	PLANTAS DE EMERGENCIA				
1994.0	SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SU TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 3 FASES, 60 HZ, FABRICADO DE ACUERDO A NORMAS NEMA; CON CAPACIDAD DE 267 KW/336 KVA; VOLTAJE NOMINAL DE GENERACIÓN 220/127 - 480/277 VOLTS; 3 FASES, 4 HILOS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50°C; DIMENSIONES L X A X H 301X113X184 CM; FRECUENCIA 60HZ; MOTOR CUMMINS QSL9G3 A DIÉSEL 6 CILINDROS EN LÍNEA; 1800 R.P.M.; TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL INTEGRADO A LA BASE CON CAPACIDAD DE 550 LITROS; CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PLENA CARGA 77 L/H, TIPO DE ASPIRACIÓN TURBOALIMENTADA/POSTENFRIADA; GENERADOR STAMFORD UCI274K; VOLTAJE NOMINAL ENTRE FASES AJUSTE ± 10% 220/127 – 480/277 VOLTS; FRECUENCIA 60 HZ; VELOCIDAD ANGULAR 1800 RPM; CAPACIDAD DE SOBRECARGA PARA EL ARRANQUE DE MOTORES 50 % / KVA BATERÍA PLOMO ACIDO; SILENCIADOR NELSON LÁMINA CALIBRE 16; ENTRADA DE 6" Y SALIDA DE 6". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
1995.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SU TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 3 FASES, 60 HZ, FABRICADO DE ACUERDO A NORMAS NEMA; CON CAPACIDAD DE 267 KW/336 KVA; VOLTAJE NOMINAL DE GENERACIÓN 220/127 - 480/277 VOLTS; 3 FASES, 4 HILOS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50°C; DIMENSIONES L X A X H 301X113X184 CM; FRECUENCIA 60HZ; MOTOR CUMMINS QSL9G3 A DIÉSEL 6 CILINDROS EN LÍNEA; 1800 R.P.M.; TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL INTEGRADO A LA BASE CON CAPACIDAD DE 550 LITROS; CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PLENA CARGA 77 L/H, TIPO DE ASPIRACIÓN TURBOALIMENTADA/POSTENFRIADA; GENERADOR STAMFORD UCI274K; VOLTAJE NOMINAL ENTRE FASES AJUSTE ± 10% 220/127 – 480/277 VOLTS; FRECUENCIA 60 HZ; VELOCIDAD ANGULAR 1800 RPM; CAPACIDAD DE SOBRECARGA PARA EL ARRANQUE DE MOTORES 50 % / KVA BATERÍA PLOMO ACIDO; SILENCIADOR NELSON LÁMINA CALIBRE 16; ENTRADA DE 6" Y SALIDA DE 6". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	PARARRAYOS				
1996.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS CON SISTEMA IONIZANTE FRANKLIN-FRANCE CON REFERENCIA AL MODELO AME-SE06-AI O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON UNA ALTURA DE 1.98M Y UN PESO DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1997.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS CON SISTEMA IONIZANTE FRANKLIN-FRANCE CON REFERENCIA AL MODELO AME-SE09-AI O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON UNA ALTURA DE 1.98M Y UN PESO DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1998.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS CON SISTEMA IONIZANTE FRANKLIN-FRANCE CON REFERENCIA AL MODELO AME-SE12-AI O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON UNA ALTURA DE 1.98M Y UN PESO DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
1999.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS CON SISTEMA IONIZANTE FRANKLIN-FRANCE CON REFERENCIA AL MODELO AME-SE15-AI O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON UNA ALTURA DE 1.98M Y UN PESO DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2000.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO MÚLTIPLE TRIPOLAR DE COBRE CROMADO 36 CM DE ALTURA PESO 1.5 KG CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-012. INCLUYE: ADAPTADOR AISLANTE NYLAMID PESO 200G CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-078, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2001.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO FARADAY DE COBRE CROMADO 25 CM DE ALTURA PESO 200 G CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-017A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2002.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO FARADAY DE COBRE CROMADO 30 CM DE ALTURA PESO 300 G CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-017. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2003.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO FARADAY DE COBRE CROMADO 60 CM DE ALTURA PESO 650 G CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-016. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2004.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO FARADAY DE COBRE CROMADO 90 CM DE ALTURA PESO 1.0 KG CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-015. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2005.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO FARADAY DE COBRE CROMADO 1.22 MTS DE ALTURA PESO 1.4 KG CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-014. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2006.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA DE ALUMINIO PULIDO 1.90 MTS DE ALTURA PESO 3.6 KG CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-009. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2007.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL PARARRAYO DE 6.00 MTS. DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO AME-188 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2008.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL PARARRAYO DE 3.00 MTS. DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO AME-189 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2009.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL PARARRAYO DE 6.10 MTS. DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO DE DURALUMINIO CON REFERENCIA AL MODELO AME-037 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2010.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL PARARRAYO DE 3.05 MTS. DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO DE DURALUMINIO CON REFERENCIA AL MODELO AME-036 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUDNROSTRO ARREDONDO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2011.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TORRE TRIANGULAR CON REFERENCIA AL MODELO 021-AT29-B. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2012.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE TRIANGULAR CON REFERENCIA AL MODELO 021-AT29-TR TRAMO DE 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2013.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA TORRE TRIANGULAR CON REFERENCIA AL MODELO 021-AT29-R. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2014.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA MÁSTIL, CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-187 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2015.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE TUBULAR DE FIERRO GALVANIZADO PARA MÁSTIL, CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-039 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2016.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPECIAL TRENZADO PARA SISTEMA DE PARARRAYOS TEMPLE SUAVE DESNUDO, CALIBRE 17 AWG DE COBRE DE 29 HILOS CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-002 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2017.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPECIAL TRENZADO PARA SISTEMA DE PARARRAYOS TEMPLE SUAVE DESNUDO, CALIBRE 17 AWG DE COBRE DE 32 HILOS CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-003 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2018.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPECIAL TRENZADO PARA SISTEMA DE PARARRAYOS TEMPLE SUAVE DESNUDO, CALIBRE 14 AWG DE COBRE DE 28 HILOS CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-004 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2019.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO PARARRAYOS TEMPLE SUAVE DESNUDO, CALIBRE 14 AWG DE COBRE DE 28 HILOS CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-001-AMEIAL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2020.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TESTIGO DE IMPACTOS CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON REFERENCIA AL MODELO AME-125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2021.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERNO DE ANCLAJE DE CUÑAS CON TORNILLO DE ALTO DESEMPEÑO DE 5/8" CON REFERENCIA AL MODELO KB-TZ5/8X6 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA SUJECIÓN DE BASE PARA MÁSTIL A LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2022.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SOPORTES LATERALES DE MÁSTIL A PARED CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-190. O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRANIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2023.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TENSORES DE VIENTOS DE ACERO GALVANIZADO PARA MÁSTIL PARARRAYO, INCLUYE: CABLE DE VIENTOS, ANCLAJES DE VIENTOS, TENSORES DE VIENTOS, SUJETACABLES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELISEO RAGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2024.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE CON REFERENCIA AL MODELO AME-034 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2025.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON REFERENCIA AL MODELO AME-035A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2026.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE NYLON CON REFERENCIA AL MODELO AME-035B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2027.0	SERVICIO DE MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS CON MEGGER Y EQUIPOS CERTIFICADOS, INCLUYE: PRUEBAS DE CONTINUIDAD, PRUEBAS DE RESISTENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2028.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR DE TIERRAS DE ALEACIÓN DE COBRE Y BRONCE CON REFERENCIA AL MODELO AME-022 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TIERRAS FÍSICAS				
2029.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2030.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 250 KCM, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPAS E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2031.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE 1 VARILLA DE COBRE DE 5/8" DE DIÁMETRO X 3 METROS DE LONGITUD, CONECTORES CADWEL Y SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELL, INCLUYE: INTENSIFICADOR DE TIERRA GEM, GALÓN ELECTROLITO, APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, REGISTRO DE PVC, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHMS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	REGISTROS PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA				
2032.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMINIO ALTURA 25 CM DIÁMETRO DE 15.2 CM CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-214 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2033.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA FV LONGITUD 28 CM X 16.2 EXT. CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELOGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2034.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DIÁMETRO SUPERIOR 43 CM, DIÁMETRO INFERIOR 16 CM, LONGITUD 62 CM, CON REFERENCIA AL MODELO CAT.-AME-149 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2035.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 60 CM. CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA GALVANIZADOS. INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICIÓN DE MATERIALES EN CEPA E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TABLEROS				
	CENTROS DE CARGA QOD				
2036.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 1 ESPACIO, 1 FASE, 2 HILOS, BARRAS DE 50 AMP., 127 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2037.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 2 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 50 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD2 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2038.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 3 ESPACIOS, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD3 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2039.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 4 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 60 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD4 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2040.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD6 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2041.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD CON 8 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, TIPO NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, CON REFERENCIA AL MODELO QOD8 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CENTROS DE CARGA QO				
2042.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 30 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO2L30 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2043.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 40 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO2 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2044.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 2 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 70 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO24L70 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2045.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 6 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO612L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2046.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 8 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO816L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2047.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2048.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO120L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2049.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO130L200G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2050.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO142L225G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZERMEÑO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2051.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2052.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2053.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2054.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO342L225G O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2055.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 12 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112M100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2056.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 16 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO116M100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2057.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 20 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO120M100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2058.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 24 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO124M100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Adquisiciones

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELISEO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELMAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATALOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2059.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120V240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO327M100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2060.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 2 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 60 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO24L60NRNM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2061.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 6 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO612L100RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2062.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 8 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO616L100RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2063.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 12 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO112L125GRB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2064.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 12 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO312L125GRB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2065.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 20 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120V240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO320L125GRB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2066.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO PARA INTEMPERIE CON 30 ESPACIOS, NEMA 3R, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO QO330L200GRB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN				

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARMANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2067.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ183L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2068.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2069.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2070.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2071.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ543L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2072.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ723L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2073.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 84 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ843L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2074.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2075.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2076.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303L600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2077.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423L600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2078.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2079.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2080.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2081.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2082.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ. M.TRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2083.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQT24L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2084.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2085.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2086.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544L400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2087.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ183AB100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2088.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2089.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ303AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2090.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ423AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISEO INIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO HERRANZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2091.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184AB100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2092.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2093.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2094.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2095.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2096.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ724AB225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2097.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2098.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2099.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 54 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ544AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 72 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ724AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184L10014 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L10014 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L22514 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424L22514 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ184AB10014 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 100 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB10014 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 100 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304AB22514 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB22514 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 225 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF184L12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L12 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L22 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424L22 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304L42 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424L42 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 18 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF184AB02 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 125 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 125 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB02 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 125 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB22 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 250 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 250 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424AB22 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 250 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF304AB42 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NF CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NF424AB42 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN I-LINE				
2121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO HD100M81B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 250 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO JG250M141B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. ELGID IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M8B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M14B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO LA400M18B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M8B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M14B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M18B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 8 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M8B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M14B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELISIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 18 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M1828 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1200 AMP; 22 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO PJ1200M223A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400101B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400161B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMP; 20 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML400201B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML6001028 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 600 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML6001628 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 10 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML8001028 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÍOS GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CA[illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELÉCTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 16 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML8001628 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 800 AMP; 20 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML8002028 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 1200 AMP; 22 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO ML1200223A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-
	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN QED2				
2142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL AUTOSOPORTADO TIPO QED-2. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN COMBINACIÓN, CON BARRAS DE 2000 AMPERES E INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTER PACT CON REFERENCIA AL MODELO MTZ2 PARA 2000 AMPERES, DE 48" DE ANCHO PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 1200 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO TIPO I-LINE QED-2. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN I-LINE, CON BARRAS DE 2000 AMPERES DE 42" DE ANCHO CON DOBLE COLUMNA PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 600 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON TABLERO PRINCIPAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO TIPO I-LINE QED-2, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN I-LINE, CON BARRAS DE 2000 AMPERES DE 36" DE ANCHO COLUMNA SENCILLA PARA ALOJAR INTERRUPTORES DERIVADOS DE HASTA 1200 AMPERES. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, CONEXIÓN CON TABLERO PRINCIPAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2145.0	SERVICIO DE SECCIONAMIENTO DE TABLEROS AUTO SOPORTADOS. INCLUYE: DIVISIÓN DE BARRAS DE COBRE ENTRE TABLEROS DE SERVICIO NORMAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA, CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORONA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2146.0	SERVICIO DE APERTURA DE ACCESO PARA LA SUBESTACION, CONSISTENTE EN PASO EN LOSA DE CONCRETO DE 4.5X4.5 METROS Y ESCOTILLA METÁLICA, A BASE DE: CORTE CON DISCO, DESMANTELAMIENTO DE CONCRETO, CORTE DE PARRILLA METÁLICA EXISTENTE CON EQUIPO AUTÓGENO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, ESTRUCTURA TEMPORAL DE SOPORTE DE MATERIALES, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, POLINES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES Y ATORNILLABLES				
2147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO140 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO160 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO170 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO210 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO260 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO270 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO280 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN Y CONTROL

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2X125 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 125 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO2125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO310 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO315 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO330 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO340 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO370 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO380 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB110 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB115 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB120 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB130 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB140 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: NTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB160 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB170 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB210 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB215 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB220 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB230 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB240 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB260 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROSTRE CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB270 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 120/240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB2100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X10 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 10 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB310 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB315 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB330 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB340 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB350 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO PÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUÍZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB370 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 1X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 1 POLO, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB14070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO INIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24077/480 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	FZA.	1.00	$	-
2216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 2X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 2 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB24100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X15 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 15 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X30 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 30 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X70 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 70 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X80 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 80 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO EDB ATORNILLABLE DE 3X125 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 18,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 277/480 VCA CON REFERENCIA AL MODELO EDB34125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO H				
2228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36090 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
Vo. Bo.

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36090 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HGA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCION EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HJA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Administración
- - JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO ÁBQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36090 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HDL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Administración 2024 - 2030

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CORTANZA

254 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36090 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HGL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2286.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 15 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36015 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 20 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36020 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 30 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36030 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: LITRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 50 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 60 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36060 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 70 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36070 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 80 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36080 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 90 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36090 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 125 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36125 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO HJL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	INTERRUPTORES I-LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO J				
2298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: INTRO. ELIGIO PÉQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JGA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JGA36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JGA36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JGA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JJA36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JJA36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JJA36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JJA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JJA35250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL25225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL26250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

Vo. Bo.

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JDL36250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL26150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL26175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL26200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2325.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 2 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL25225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JGL36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 150 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JJL36150 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCION EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 175 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JJL36175 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDADO

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JJL36200 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JJL36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 250 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO JJL36250 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (65 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	INTERRUPTORES I LINE Y DE CAJA MOLDEADA MARCO M				
2335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36700 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36800 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M'TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CABRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MJA36800 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 700 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36700 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MGL36800 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 500 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO MJL36500 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. EUDIS INOJEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2353.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 600 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO NJL36600 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 800 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO NJL36800 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN EXTRA ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MARCO P				
2355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 1000 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO PJL36100U31A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN (100 KA @ 240 Vac.), CON JUEGO DE ZAPATAS AL800M25K Y UNIDAD MICROLOGIC ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA CON CAPACIDAD DE 1200 AMP., 3 POLOS, ZAPATAS PRINCIPALES, CON REFERENCIA AL MODELO PJL36120U31A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN (100 KA @ 240 Vac.), CON JUEGO DE ZAPATAS AL800M25K Y UNIDAD MICROLOGIC ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	GABINETES PARA INTERRUPTORES				
2357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150FMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2358.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO H150SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 15-150 AMPS, TIPO DE MARCO HDL, HGL, HJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2360.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250FMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2361.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 150-250 AMPS, TIPO DE MARCO JDL, JGL, JJL. CON REFERENCIA AL MODELO J250R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400FMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER,2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 200-400 AMPS, TIPO DE MARCO LAL, LHL, CON REFERENCIA AL MODELO LA400R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800FMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R PARA INTEMPERIE, 2-3 POLOS, 300-800 AMPS, TIPO DE MARCO MGL, MJL, CON REFERENCIA AL MODELO M800R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 EMPOTRAR, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, PJL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200FMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 1 SOBREPONER, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, PJL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200SMX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO NEMA 3R, 3 POLOS, 600-1200 AMPS, TIPO DE MARCO PGL, PJL, CON REFERENCIA AL MODELO P1200R O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD				
2372.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU221RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, 60 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R PARA INTEMPERIE, CON REFERENCIA AL MODELO DU222RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE METÁLICA PARA SU ANCLAJE JUNTO A UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 1, USO INTERIOR, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU323 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 30 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU321RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 60 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU322RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
2379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SERVICIO GENERAL, CLASE 3130, TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA, 3 POLOS, SIN PORTA FUSIBLES, 240 VOLTS, DE 100 AMP. CON REFERENCIA AL MODELO DU323RB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$	-
	VOZ Y DATOS				
	CABLEADO ESTRUCTURADO				
	COBRE				
2380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A, CON 4 PARES, FORRO DE HDPE, CRUCETA FÁCIL DE RETIRAR, BAJO NORMA IEEE 802.3AF E IEEE 802.3AT PARA APLICACIONES DE POE+; CUMPLE CON LA DIRECTIVA ROHS. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO A LO LARGO DE TODA LA TRAYECTORIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 3 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 5 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 10 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A DE 25 PIES CON CONECTORES RJ-45. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 6 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI MACHO (TIPO A) - HDMI MACHO (TIPO A), 4K, 60 Hz, DE 10 PIES, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK PARA CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6A COLOR BLANCO, CON REFERENCIA AL MODELO CJ6X88TGWH O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2389.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE NODO DE RED. INCLUYE: DESCONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PUERTO, DESMANTELAMIENTO DE HASTA 10 MTS. DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS, DESCABLEADO DE HASTA 90 MTS, ACARREOS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL1WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL2WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE DE 4 MÓDULOS COLOR BLANCO SERIE CLASSIC, CON REFERENCIA AL MODELO CFPL4WHY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2393.0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, ETIQUETACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE ESCANEO A NODO DE RED. INCLUYE: REPORTE POR ESCRITO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL, 1 JUEGO DE PLANOS COMO CONSTRUIDO CON NOMBRES DE IDENTIFICACIÓN DE CADA NODO DE MANERA IMPRESA Y EN DIGITAL CON FORMATO DE AUTOCAD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	CABLEADO ESTRUCTURADO				
	FIBRA ÓPTICA				
2394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA BLINDADO PARA INTERCONEXIÓN, CON 2 FIBRAS ÓPTICAS OM3 (50/250µM) 10 GBE, MULTIMODO, CABLE DE DISTRIBUCIÓN EN EXTERIOR, TIPO OPTI-CORE DE 15MM DE DIÁMETRO, CON REFERENCIA AL MODELO FOWNX02 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CINCHOS DE CONTACTO CON VELCRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 1 METRO, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 2 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 3 METROS, DÚPLEX, CONECTORES LC/LC, OM3 10 GBE 50/125µM MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FXE10-10M3Y O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Actualizado 16/6

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
V.B.

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 1 METRO, SIMPLEX, CONECTOR LC, OM3 10 GBE 50/125µm MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FX1BN1NNNSNM001 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE HALÓGENOS, CABLE CON CAMISA DE 16 MM, IL ESTÁNDAR, PÉRDIDA DE INSERCIÓN 0.25 dB, PÉRDIDA DE RETORNO 26 dB. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ PARA SWITCH, 10 GB, PARA CONECTORES LC DÚPLEX CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE MONTAJE EN RACK, CON REFERENCIA AL MODELO FMT1 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA ALBERGAR, PROTEGER, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR CABLE DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES, CONECTORES Y CORDONES DE PARCHEO, PUEDE SOSTENER HASTA 4 CASSETES O PANELES PARA ADAPTADOR FAP O FMP. INCLUYE: PANEL DE DISTRIBUCIÓN PLANO DE FIBRA CFAPPBL1, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 6 ACOPLADORES LC DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM3 MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FAP6WAQDLCZ O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE 3 ACOPLADORES sc DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX OM4 MULTIMODO, CON REFERENCIA AL MODELO FAP3WAQDscZ O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOR AGUAMARINA, 10 GIG, CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA OPTICA, CON REFERENCIA AL MODELO FST24S O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA HASTA 24 EMPALMES MECÁNICOS O DE FUSIÓN O 144 EMPALMES DE FUSIÓN TIPO LISTÓN. INCLUYE: SOPORTE APILABLE CON CARRETE DE FIBRA INTEGRADO FSTHED, HARDWARE PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 6 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO, CON REFERENCIA AL MODELO DGT-DN-91420 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 12 PUERTOS CAT 6A, RJ-45, 1 UR., PREARMADO, COLOR NEGRO, CON REFERENCIA AL MODELO HILITAND O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CAT 6A, 1 UR., PREARMADO, CON REFRENCIA AL MODELO DP246X88TGY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 6A, 2 UR., PREARMADO, CON REFRENCIA AL MODELO DP486X88TGY O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	GABINETES Y RACKS				

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 8 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0006-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 9 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1909-GFP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 488X365X434 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0012-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 1-1/2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 16 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO SR-1916-GFP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO, PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 600X799X535 MM, COLOR NEGRO SEMI MATE. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON REFERENCIA AL MODELO SCHGFP, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 20 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0020-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Vo.Bo. Subdirección

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 22 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO ENS-RKGU22PRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 19", PANELES LATERALES DESMONTABLES, CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA, PUERTA DESMONTABLE, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA 310-D, DIMENSIONES 600X600X1055 MM, COLOR NEGRO. INCLUYE: 1 VENTILADOR DOBLE CON BARRA DE 3 CONTACTOS SENCILLOS POLARIZADOS CON REFERENCIA AL MODELO LP-VENT-02V2, 1 CHAROLA SENCILLA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 26 U.R. CON REFERENCIA AL MODELO WMC-WE0026-01T C/E (CON EQUIPAMIENTO) O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON RACK INTERNO PARA MONTAJE DE EQUIPO A 19" EIA, PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO COLOR HUMO, MARCO POSTERIOR DE ACERO SÓLIDO CON 3 ACOMETIDAS PARA TUBO CONDUIT DE 2" Y CERRADURAS DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES, . INCLUYE: KIT DE ILUMINACIÓN, KIT DE EXTRACTORES, 2 CHAROLAS SENCILLAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30 KG, BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, TORNILLERÍA, ANCLAJES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19", COLOR NEGRO, 1 UR, CON REFRENCIA AL MODELO S-CH-19X1U O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CARGA MÁXIMA SUGERIDA 6 KG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) CON TAPA EXTENDIDA CON REFERENCIA AL MODELO WMPH2E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) DE 19" CON REFERENCIA AL MODELO WMP1E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2UR (SENCILLO, SOLO FRONTAL) CON REFERENCIA AL MODELO WMPF1E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 4 FT. DE ALTO POR 19" DE ANCHO, 24 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 136 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P48 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO DE ACERO AL CARBÓN COLOR NEGRO SEMIMATE, 19" DE ANCHO, 45 UNIDADES CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 453 KG. CON REFERENCIA AL MODELO R2P O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 45 UNIDADES DE RACKS, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV45E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 125X2108X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL-LATERAL DE 22.5 UNIDADES DE RACK, CON REFERENCIA AL MODELO WMPV22E O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TAPAS ABATIBLES HACIA AMBOS LADOS DE RACK, MEDIDAS 125X1054X306 MM DE COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2423.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE RACK O GABINETE DE RED DE HASTA 45 UR. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PARA MONTAR EN RACK DE 19", CON 10 CONTACTOS, 120 V, 15 AMP., 1UR. CON REFERENCIA AL MODELO CMRPSH15 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	UPS				
2425.0	SUMINISTRO DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 69% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2426.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UPS PARA MONTAJE EN RACK CON CAPACIDAD DE 1,350 W / 1,500 VA, 120V, 60Hz, CON REFERENCIA AL MODELO SRT1500RMXLA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SMART UPS SRT 1500VA 120V CON PAQUETE DE BATERÍAS CON REFERENCIA AL MODELO SRT48BP PARA UNIDAD SMART-UPS SRT DE 48V 1.5KVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 26 MINUTOS A 69% DE MÁXIMA CAPACIDAD, CON 2 CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO. INCLUYE: MONTAJE EN RACK, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESCATE AUTOMÁTICO CONFORMADO POR UNA TARJETA ELECTRÓNICA QUE FUNCIONA COMO INTERFACE CON LA TARJETA PRINCIPAL DEL CONTROLADOR DEL ELEVADOR, INCLUYE 4 BATERÍAS DE 127 VOLTS PARA MANIOBRA DE EMERGENCIA Y LIBERACIÓN DE FRENO DE MOTOR, ALIMENTACIÓN DE SENSORES DE NIVELACIÓN DE PISO, ASÍ COMO LA PUERTA DE CABINA, TODOS LOS ELEMENTOS SE ALOJAN EN UN GABINETE METÁLICO E INSTALADO EN CUARTO DE MÁQUINAS. INCLUYE: MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	ALARMAS				
2428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA ALÁMBRICA PARA OFICINA CONSISTENTE EN 1 PANEL DE ALARMA DE 32 ZONAS CON GABINETE, 1 SWITCH TAMPER, 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 1 BATERÍA DE RESPALDO, 1 SIRENA DE 30 WATTS CON GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR, 1 UNIDAD TECLADO NUMÉRICO, 6 CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA PUERTAS, 10 SENSORES DE MOVIMIENTO PARA OFICINAS Y ÁREAS EN GENERAL, 2 SENSORES PERIMETRALES, 1 ENVÍO DE AVISO A 2 NÚMEROS TELEFÓNICOS EN CASO DE DISPARO DE ALARMA. INCLUYE: CANALIZACIÓN A BASE DE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANUAL DE USUARIO, CAPACITACIÓN PARA DOS PERSONAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Aida Salazar Vega

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUDO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y SEGURIDAD HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO VISTA21IP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA: PROGRAMACIÓN POR TECLADO ALFANUMÉRICO O SOFTWARE DOWNLOADING, POR TELÉFONO O IP CON COMPATIBILIDAD DE ALARMNET. MÁXIMO 8 TECLADOS. SOPORTA TECLADO ALFANUMÉRICOS Y TECLADOS GRÁFICOS; 2 PARTICIONES; 100 EVENTOS DE MEMORIA SE PUEDE LEER EN TECLADOS ALFANUMÉRICOS CON HORA Y FECHA O MEDIANTE EL SOFTWARE COMPASS 2.0.; SALIDA DE SIRENA DE 2 A; 2 SALIDAS DE VOLTAJE PROGRAMABLES; DETECCIÓN DE CORTE DE LÍNEA TELEFÓNICA; CORRIENTE AUXILIAR DE 600 MA; ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 16 VCA; ZONAS: 8 ZONAS PROGRAMABLES, CONFIGURABLES CON O SIN RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA; LA ZONA 1 SOPORTA DETECTORES DE HUMO DE 2 HILOS; CAPACIDAD DE DUPLICACIÓN DE ZONAS; SOPORTA 40 ZONAS INALÁMBRICAS AGREGANDO UN RECEPTOR DE LA SERIE 5800 DE HONEYWELL; 24 TIPOS DE ZONAS CONFIGURABLES; 16 ZONAS INALÁMBRICAS ADICIONALES PARA CONTROLES; SUPERVISIÓN 100 % DEL SISTEMA; USUARIOS: 48 CÓDIGOS DE USUARIO; 6 NIVELES DE AUTORIDAD; SISTEMA DE ARMADO RÁPIDO; 5 NIVELES DE ARMADO TOTAL, PARCIAL, PARCIAL NOCHE, INSTANTÁNEO Y MIXTO; COMUNICACIÓN: DOBLE COMUNICADOR INTERCONSTRUIDO PARA COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL DE MONITOREO; COMPATIBLE CON CENTRALES DE MONITOREO TELEFÓNICAS; COMPATIBLE CON LA CENTRAL IP ALARMNET (PREGUNTE A SU EJECUTIVO DE VENTAS PARA MONITOREO IP); SOPORTA LOS FORMATOS DE COMUNICACIÓN 4+2 Y CONTAC ID; COMPATIBLE CON: CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS IP HONEYWELL 7810IR-ENT; PANEL DE ALARMA TCP/IP TOTAL CONNECT; -PROGRAMACIÓN POR TECLADO ALFANUMÉRICO O SOFTWARE DOWNLOADING POR TELÉFONO O IP CON COMPATIBILIDAD DE ALARMNET; 2 PARTICIONES; 100 EVENTOS EN MEMORIA SE PUEDE LEER EN TECLADOS ALFANUMÉRICOS CON HORA Y FECHA O MEDIANTE EL SOFTWARE COMPASS 2.0.; 8 ZONAS PROGRAMABLES, CONFIGURABLES CON O SIN RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA; SOPORTA 40 ZONAS INALÁMBRICAS AGREGANDO UN RECEPTOR 5800 DE HONEYWELL; 48 CÓDIGOS DE USUARIO; COMPATIBLE CON CENTRALES DE MONITOREO TELEFÓNICAS. KIT. INCLUYE: PANEL DE ALARMA VISTA DE 48 ZONAS CON MODULO IP INTEGRADO; TECLADO ALFANUMÉRICO DE PALABRAS FIJAS CON REFERENCIA AL MODELO 6150; TRANSFORMADOR DE 16.5 VCA / 40VA; BATERÍA DE 4 Ah; PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES E CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INTERIOR ALÁMBRICO PIR, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO IS3035, CON RANGO DE COBERTURA DE 12-17 METROS, CONSUMO, 13 mA, 90° DE DETECCIÓN, INMUNIDAD DE MASCOTAS HASTA 36 KG. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INTERIOR DOBLE TECNOLOGÍA ALÁMBRICO PIR, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO DT6360STC, CON RANGO DE COBERTURA DE 15 METROS DE DIÁMETRO, CONSUMO, 40 mA, 360° DE DETECCIÓN. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL PARA INTERIOR ALÁMBRICO, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO FG-1625, CON RANGO DE COBERTURA DE 7.4 METROS, CONSUMO, 22 mA. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIOR ALÁMBRICO PIR, ANTIMÁSCARA, OPTEX, CON REFERENCIA AL MODELO HX-40AM, CON RANGO DE COBERTURA DE 12 METROS, CONSUMO, 40 mA, 90° DE DETECCIÓN, INMUNIDAD DE MASCOTAS HASTA 36 KG. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO, SYSTEM SENSOR, CON REFERENCIA AL MODELO P2R-L, COLOR ROJO, AJUSTE DE CANDELAS 15-185, 88 Db, INCLUYE: CAJA DE MONTAJE SYSTEM SENSOR, CON REFERENCIA AL MODELO SBB-RL. INCLUYE: CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	AIRE ACONDICIONADO				
	REUBICACIONES				
2435.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2436.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2437.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2438.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2439.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDÓ

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGULO GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTANEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2440.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2441.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2442.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2443.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2444.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BURROS ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2445.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2446.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2447.0	SERVICIO DE REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2448.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (FAN AND COIL Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELECTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, R410A Y/O R-32. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2449.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (MANEJADORA DE AIRE Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, Y/O R410A. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administrativo 14a

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUDOXIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2450.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (MANEJADORA DE AIRE Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 7.5 T.R. (90,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, Y/O R410A. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2451.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (MANEJADORA DE AIRE Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 10.0 T.R. (120,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, Y/OR410A. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2452.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (MANEJADORA DE AIRE Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 12.5 T.R. (150,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, Y/O R410A. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2453.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO (MANEJADORA DE AIRE Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 15.0 T.R. (150,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-22, Y/O R410A. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, Y DIFUSIÓN DE AIRE, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, UBICACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, CUELO DE LONA AHULADA DE LAS DIMENSIONES DE DESCARGA DEL EQUIPO, CAJA DE RETORNO DE SER NECESARIA, FILTRO DESHIDRATADOR, CIERRE MECÁNICO Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO, CODOS, COPLES, SOPORTERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	DESMANTELAMIENTOS				
2454.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. EUSIO RÍGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2455.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2456.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR). INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CERRADO DEL HUECO GENERADO CONMATERIAL DE MAMPOSTERIA Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL ESOACIO EN DONDE SE UBICA, RESANES, ENJARRE, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURIZADO, HERRERIA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2457.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2458.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2459.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2460.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2461.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2462.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2463.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2464.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR) INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2465.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, TRANE, CON REFERENCIA AL MODELO TCH240B300HB, CON CAPACIDAD DE 20 T.R. (240,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3Ø/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DE RAMALES DE DUCTERÍA, DE DREN DE CONDENSADOS, DE TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, BAJA DEL PADRÓN DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2466.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, TRANE, CON REFERENCIA AL MODELO TCH180B300HB, CON CAPACIDAD DE 15 T.R. (180,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3Ø/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DE RAMALES DE DUCTERÍA, DE DREN DE CONDENSADOS, DE TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, BAJA DEL PADRÓN DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2467.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 12.5 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2468.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2469.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 7.5 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2470.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2471.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2472.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (SIN PESA). INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, DESARMADO, ESTIBA Y ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE CANALIZACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2473.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), 4 DIFUSORES DE INYECCIÓN PLATO 15"X15", 4 REJILLAS DE RETORNO PLATO DE 15"X15", 4 DUCTOS FLEXIBLES CON LONGITUD PROMEDIO DE 5 METROS, DESMANTELAMIENTO DE 30 KG DE LAMINA Y 3.49 METROS CUADRADOS DE AISLAMIENTO INTERIOR DE DUCTO PARA MANTENER DUCTERÍA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE CON CONEXIÓN A EQUIPO NUEVO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2474.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), 6 DIFUSORES DE INYECCIÓN PLATO 24"X24", 2 REJILLAS DE RETORNO PLATO DE 24"X24", 6 DUCTOS FLEXIBLES DE 10" DE DIÁMETRO CON LONGITUDES PROMEDIO DE 7 METROS, LÁMINA GALVANIZADA, AISLAMIENTO TÉRMICO Y SOPORTERÍA. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2475.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 20. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2476.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 22. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2477.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2478.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA EXISTENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y

ELABORÓ: M.TRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2479.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DIFUSORES DE INYECCIÓN Y RETORNO EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2480.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE PRECISIÓN TIPO MOCHILA EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 2 T.R. EN ESTACIÓN DE MONITOREO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN DE LA DEPENDENCIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ # 5675, COLONIA SANTA MARÍA DEL PUEBLITO EN ZAPOPAN, GESTORÍA DE PERMISOS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS Y POLICÍA VIAL CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2481.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA RECOLD, CON CAPACIDAD APROX. DE 25 T.R. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2482.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA PARA MANEJADORA CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 2" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2483.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA HELADA UNIDAD FAN AND COIL CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE 3/4" DE DIÁMETRO, RETIRO DE VÁLVULAS CONEXIONES, AISLAMIENTO, FORRO DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE TAPONES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2484.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CAJAS DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA DE DIFERENTES MEDIDAS (INYECCIÓN Y RETORNO) PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADAS EN LOS EQUIPOS FAN AND COIL EXISTENTES. INCLUYE: ANDAMIAJE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2485.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO EXISTENTE. INCLUYE:: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	MINI SPLIT HIGH WALL				
2486.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2487.0	SERVICIO DE INSTLACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2488.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2489.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2490.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2491.0	SERVICIO DE INSTLACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, FILTRO DE CATEQUINA, FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA REAL DEL CUARTO, TURBO, MODO NOCTURNO, BAJO RUIDO, DISPOSITIVO PROTECTOR DEL COMPRESOR, TEMPORIZADOR, REARRANQUE AUTOMÁTICO, AUTOLIMPIEZA, CERTIFICACIONES AHRI, ANCE, NOM. INCLUYE: CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

Recibido Vía

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2492.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF12ZJ6AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2493.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF12ZJ6AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2494.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF18ZJ6AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2495.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF18ZJ6AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2496.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF24ZJ6AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

Vo. Bo.

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2497.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF24ZJ8AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
2498.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF30ZJ8AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		$ -
2499.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.57, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHKF30ZJ8AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
2500.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF12ZJ8AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		$ -
2501.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.16, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF12ZJ8AXKORX O EQUVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS GORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2502.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF18ZJ6AXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2503.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF18ZJ6AXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2504.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF24ZJ6AXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2505.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF24ZJ6AXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2506.0	SUMINISTRO DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF30ZJ6AXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDID IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2507.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.18, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-32, COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO, MODO TURBO, VELOCIDADES VARIABLES, FLUJO DE AIRE 3D, AUTODIAGNÓSTICO, AUTORESETEABLE (AL FALLO DE NERGÍA LA UNIDAD REGRESA A LAS CONDICIONES PREVIAS DE OPERACIÓN), CON REFERENCIA AL MODELO YHJF30ZJBAXKORX O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2508.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2312GF000AA/4TXK2312BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2509.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2312BF000AA/4TXK2312BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2510.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 19.2, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2318BF000AA/4TXK2318BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2511.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 19.2, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2318BF000AA/4TXK2318BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

Recibido 16a
-- JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTORENA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2512.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.5, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2324BF000AA/4TXK2324BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2513.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 18.5, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2324BF000AA/4TXK2324BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2514.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2515.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16.9, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FRÍO/CALOR, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2516.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2312BF000AA/4TYK2312BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2517.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2312BF000AA/4TYK2312BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2518.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2318BF000AA/4TYK2318BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2519.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2318BF000AA/4TYK2318BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2520.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2324BF000AA/4TYK2324BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2521.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 20, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2324BF000AA/4TYK2324BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2522.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.0, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2336BF000AA/4TYK2336BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2523.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) DE ALTA EFICIENCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 17.0, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SOLO FRÍO, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON DESHUMIDIFICACIÓN EXCESIVA, PROTECCIÓN BLUE FIN CONTRA CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR, CONEXION A AMBOS LADOS PARA DRENAJE, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO SI FALLA LA ENERGÍA, FUNCION - FEEL CON SENSOR DE TEMPERATURA, FUNCIONES WIFI INTEGRADAS, CON REFERENCIA AL MODELO 4MYW2336BF000AA/4TYK2336BF*00A O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIONES AHRI, UL, NOM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	PISO-TECHO				
2524.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA),CON LAS SIGUIENTES CRACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220V1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ8AMORX, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2525.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO YFJE36BZJ6AMORX, O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2526.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO PISO A TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER10, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/2/60Hz, REFRIGERANTE 410, CON REFERENCIA AL MODELO MXC0536C100R0AL/4TTK0536D1000 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2527.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER TIPO PISO A TECHO (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER10, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/2/60Hz, REFRIGERANTE 410, CON REFERENCIA AL MODELO MXC0536C100R0AL/4TTK0536D1000 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV	1.00	$	-
2528.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E, O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2529.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT INVERTER, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON LAS SIFUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO:CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO 40VIQ603A-E, O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	CASSETTE				
2530.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NJDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CAMPOS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2531.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 18.8, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2532.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2533.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2534.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.5, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC036TN4PKC/VN / AC036TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2535.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CIRCULAR (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO DE AIRE 360 GRADOS, SEER 20.50, CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60Hz, SOLO FRÍO, 3 VELOCIDADES, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, AC048TN4PKC/VN / AC48TXADKC/VN. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH0, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2536.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2537.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 40,000 BTU/H, SEER 20.70, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC036KN4DCH/AA / AC036JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL REDONDO PC4NUNMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 8 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2538.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUONUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2539.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 27,000 BTU/H, SEER 20.50, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC024KN4DCH/AA / AC024JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUONUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 8 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IHIQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2540.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2541.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: (EVAPORADOR Y CONDENSADORA), OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO O CALEFACCIÓN CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU/H, CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN 20,000 BTU/H, SEER 20.10, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-230/1/60Hz, COMPRESOR TIPO INVERTER DRIVEN TWIN BLDC ROTATORY, REFRIGERANTE R-410A, DIFUSIÓN CIRCULAR 360°, AC018KN4DCH/AA / AC018JXADCH/AA, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONTROL REMOTO CON REFERENCIA AL MODELO AR-KH03U, DETECTOR DE MOVIMIENTO MCR-SME, PANEL CUADRADO PC4NUDMUN COLOR BLANCO, ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2542.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO REDONDO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, PC4NUNMUN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO DE MÁRMOL PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2543.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DECORATIVO CUADRADO PARA UNIDAD MINI-CASSETTE COLOR BLANCO, TIPO REDONDO, PC4NUDMUN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO DE MÁRMOL PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	MULTI-SPLIT				
2544.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL, CARRIER, SERIE MULTI XPOWER INVERTER, CON REFERENCIA AL MODELO 38LVMA36C5 (CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3 T.R. (36,00 BTU/H), 2 EVAPORADORES DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) CON REFERENCIA AL MODELO 42LVMA18C5 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2545.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL, CARRIER, SERIE MULTI XPOWER INVERTER, CON REFERENCIA AL MODELO 38LVMA36C5 (CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 3 T.R. (36,00 BTU/H), 2 EVAPORADORES DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) CON REFERENCIA AL MODELO 42LVMA18C5 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2546.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: (CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2 T.R. (27,00 BTU/H), 2 EVAPORADORES DE 1 T.R. (12,000 BTU/HR) SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTROS DESHIDRATADORES, FLETES, MANIOBRAS, ARRSTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2547.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI-SPLIT TIPO INVERTER, SEER 16, HIGH WALL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO; (CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 2 T.R. (27,00 BTU/H), 2 EVAPORADORES DE 1 T.R. (12,000 BTU/HR) SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTROS DESHIDRATADORES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	FAN AND COIL EXPANSIÓN DIRECTA				
2548.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL, DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) INVERTER, SEER 14, CON CAPACIDAD DE 5 T.R. (55,000 BTU/H), FLUJO DE AIRE 1,578 CFM, COMPRESOR ROTATIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YEJE55BZTMCMOWX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2549.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO TIPO FAN&COIL DE EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) INVERTER, SEER 14, CON CAPACIDAD DE 5 T.R. (55,000 BTU/H), FLUJO DE AIRE 1,578 CFM, COMPRESOR ROTATIVO, CON REFERENCIA AL MODELO YEJE55BZTMCMOWX O EU EQUIVALENTE EN CALIDAD, SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTROS, DESHIDRATADORES, REUTILIZACIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE, SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, ANDAMIAJE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	UNIDADES DE VENTANA				
2550.0	SUMINISTRO DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 2 T.R. (24,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, SOLO FRÍO, CON SMART WIFI INTEGRADO, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO VW222CE O DE CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: ADAPTACIÓN EN MURO CON BASE DE HERRERIA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2551.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DE 2 T.R. (24,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, SOLO FRÍO, CON SMART WIFI INTEGRADO, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO VW222CE O DE CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: ADAPTACIÓN EN MURO CON BASE DE HERRERIA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	PAQUETES				
2552.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 25 T.R. (300,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO (MICROCHANNEL), REFRIGERANTE R-410A, CON 2 VENTILADORES CONDENSADORES, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, MONITOR DE FASE PARA PROTECCIÓN EN CASO DE PERDIDA DE FASE, DESBALANCEAMIENTO DE FASES, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLA DE CONDENSADOS INCLINADA, CERTIFICACION AHRI. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELADIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2553.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 25 T.R. (300,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTS/3 FASES/60 Hz, SOLO FRÍO, COMPRESOR TIPO SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, SERPENTINES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO (MICRO-CHANNEL), REFRIGERANTE R-410A, CON 2 VENTILADORES CONDENSADORES, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, CALENTADORES DE CARTER, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PORTAFILTROS INCORPORADO CON FILTRO ESTÁNDAR DE 2" CONVERTIBLE A 4", RIEL PERIMETRAL COMPLETO, CHAROLA DE CONDENSADOS INCLINADA, CERTIFICACIÓN AHRI. INCLUYE: MANIOBRAS CON GRÚA PARA SUBIRLO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00		$ -
2554.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 14, CAPACIDAD DE 15.0 T.R. (180,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO ZF180C00B2A1AAA1A1 O CALIDAD EQUIVALENTE. CERTIFICACIÓN AHRI Y CERTIFICACIÓN ANCE DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, COLOCACIÓN EN BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		$ -
2555.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 14, CAPACIDAD DE 15.0 T.R. (180,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A, CON REFERENCIA AL MODELO ZF180C00B2A1AAA1A1 O CALIDAD EQUIVALENTE. CERTIFICACIÓN AHRI Y CERTIFICACIÓN ANCE DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
2556.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 400 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA04E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		$ -
2557.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 400 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA04E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
2558.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 600 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA06E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		$ -

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2559.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 1.5 T.R. (18000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 600 CFM, ALIMENTACION ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA06E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2560.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 800 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA08E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2561.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 800 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA08E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2562.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1000 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA10E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2563.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 2.5 T.R. (30000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1000 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA10E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2564.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL CAPACIDAD ESTANDAR PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1200 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HFCA12E0020A O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2565.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ALTA CAPACIDAD PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1400 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HCCA14ENM2 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2566.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ALTA CAPACIDAD PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 4.0 T.R. (48000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1600 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HCCA18ENM2 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2567.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ALTA CAPACIDAD PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 4.0 T.R. (48000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 1600 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HCCA18ENM2 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
2568.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ALTA CAPACIDAD PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 5.0 T.R. (60000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 2400 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HCCA24ENM2 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2569.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ALTA CAPACIDAD PARA AGUA HELADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: CAPACIDAD 5.0 T.R. (60000 BTU/HR), FLUJO NOMINAL DE 2400 CFM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60HZ, SERPENTÍN DE 4 HILERAS, CONEXIÓN DERECHA, CON REFERENCIA AL MODELO HCCA24ENM2 O CALIDAD EQUIVALENTE. INCLUYE: PRUEBAS AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	GAS REFRIGERANTE				
2570.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
2571.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
2572.0	SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R-407C, PARA RECARGA DE SISTEMA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1.00	$	-
2573.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
2574.0	SUMINISTRO DE GAS NITRÓGENO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.00	$	-
2575.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGENTE LIMPIADOR R-141 B. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
2576.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE GAS DE NITRÓGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA, LAVADO DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR 141B. INCLUYE: MOVIMIENTO DE 18 MTS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
	TERMOSTATOS				

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2577.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2578.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH5110D1006. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2579.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH5110D1008, NO PROGRAMABLE, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA YO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2580.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA FAN AND COIL, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V2WG, A 220 VOLTS, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDA TERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2581.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE RETORNO EN DUCTO PARA CONTROL DE TEMPERATURA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2582.0	SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA DUCTO HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO A28AA-36, PARA 2 ETAPAS, 2 ACCIONES DE INTERRUPTOR SPDT, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/208/240/277 VCA, 40/90 GRADO PUNTO DE REFERENCIA, 3 GRADOS DIFERENCIALES POR CADA ETAPA, 2-7 GRADOS DE DIFERENCIALES ENTRE ETAPAS, BULBO DE 3/8"X 5- 3/4", LONGITUD CAPILAR DE 6". INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2583.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON UNA ETAPA DE ENFRIAMIENTO Y UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN, VOLTAJE DE LÍNEA 110-220 VOLTS, TIMER DE ENCENDIDO/APAGADO 12 HORAS, 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, JOHNSON CONTROLS, CON REFERENCIA AL MODELO T5200-TF-9JS0 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, GUARDATERMOSTATO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2584.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON UNA ETAPA DE ENFRIAMIENTO Y UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN, VOLTAJE DE LÍNEA, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861H1WG O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. (EN ÁREAS DE COORDINADOR REGIONAL, COMEDOR, DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CABINA). INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, GUARDATERMOSTATO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2585.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DE CUARTO HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V1WB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/1/60 Hz. INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDÓ

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RAGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZARAGOZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2586.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL PARA FAN AND COIL DE AGUA HELADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: NO PROGRAMABLE, ALIMENTACIÓN ELECTRICA 127/1/60 Hz, CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO DEL VENTILADOR, CLAVE DE BLOQUEO O DESBLOQUEO, MODO DE VENTILADO: AUTO-LOW-MEDIUM-HIGH, CON REFERENCIA AL MODELO DE FUNCIONAMIENTO: AUTO-COOL-VENT, PANTALLA LCD COLOR AZUL, CON REFERENCIA AL MODELO T6861V1WB O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD,, INCLUYE: GUARDATERMOSTATO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SENSOR DE DETECCIÓN DE DERRAMES PARA EQUIPO DE PRECISIÓN				
2587.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE DERRAMES DE LÍQUIDO DE 20 FT. CON CAPACIDAD A CUBRIR 80 FT. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE PRECISIÓN				
2588.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE PRECISIÓN. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	BOMBA DE CONDENSADO				
2589.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: VOLTAJE: 100-230V - 50-60 HZ CAPACIDAD: MÁX. 2M (6.5 FT). DESCARGA: MÁX. 10M (33 FT) VELOCIDAD DE FLUJO: MÁX. 24 L/H (6.4 GPH). CAPACIDAD DE ALMACENAJE: 35 ML. MINI SPLIT HASTA: 60,000BTU/HR. NIVEL DE SONIDO: <15DBB(A), TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C - 50°C CONSUMO DE ENERGÍA: 3W INTENSIDAD DE CORRIENTE: 50MA. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMENTO MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	COMPRESORES				
2590.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO COPELAND CON REFERENCIA AL MODELO CR36KPFV525 CON CAPACIDAD DE 1.5 H.P VOL. 208/230 VLTS. PARA AIRE ACONDICIONADO YORK UBICADO EN RECAMARA #3. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DAÑADO, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$	-
2591.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA 5 T.R., R-22 A 220V-1f-60HZ, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2592.0	SUMINISTRO DE COMPRESOR TIPO ROTATIVO PARA 1 T.R., R-22 A 220V-1f-60Hz. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2593.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR TIPO ROTATIVO PARA 2 T.R. R-22 A 220V-1f-60Hz. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2594.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR TIPO ROTATIVO PARA 3T.R. R-22 A 220V-1f-60Hz. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2595.0	SUMINISTRO DE COMPRESOR TANDEM COPELAND O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON REFERENCIA AL MODELO ZR94KC-TF5-450 CON CAPACIDAD DE 7.5 T.R. (90,000 BTU/HR) AL CAMBIO. INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2596.0	SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO GREE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR) AL CAMBIO. INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSTOLIÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2597.0	SUMINISTRO DE COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL, REFRIGERANTE R-22, CON CAPACIDAD DE 10 T.R., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60Hz CON REFERENCIA AL MODELO ZR144KC-TF5-522 COPELAND. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	RESISTENCIAS PARA COMPRESORES Y CABLES PARA SENSORES DE PRESIÓN				
2598.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA PARA COMPRESOR NO DE PART 025-37853-000, DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2599.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA PARA COMPRESOR TIPO SCROLL DE CHILLER YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 025-37853-000, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATÁLOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE RESISTENCIA DAÑADA, CONEXIÓN DE LA NUEVA, PRUEBAS, AJUSTES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2600.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA PARA COMPRESOR TIPO SCROLL DE CHILLER YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 025-37888-000, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATÁLOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE RESISTENCIA DAÑADA, CONEXIÓN DE LA NUEVA, PRUEBAS, AJUSTES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2601.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESION EN LINEA DE SUCCION PARA SISTEMA #1 NO DE PARTE 575-72382-300, DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2602.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESION EN LINEA DE SUCCION PARA SISTEMA #1, NO DE PARTE 575-72382-301 DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2603.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESION EN LINEA DE DESCARGA PARA SISTEMA #12 NO DE PARTE 575-72382-302 DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2604.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESION EN LINEA DE DESCARGA PARA SISTEMA # 2 NO DE PARTE 575-72382-303 DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2605.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE SALIDA DE TEMPERATURA DEL AGUA, NO DE PARTE 575-72382-305 DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2606.0	SUMINISTROE INSTALACION DE JUEGOS DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE ENTRADA DE TEMPERATURA DEL AGUA, NO DE PARTE 575-72382-306 DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MORENO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2607.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESIÓN EN LÍNEA DE SUCCIÓN PARA SISTEMA # 1 DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-300, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2608.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESIÓN EN LÍNEA DE SUCCIÓN PARA SISTEMA # 1 DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-301, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2609.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESIÓN EN LÍNEA DE DESCARGA PARA SISTEMA # 1 DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-302, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2610.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE PRESIÓN EN LÍNEA DE DESCARGA PARA SISTEMA # 2 DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-303, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2611.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE SALIDA DE TEMPERATURA DEL AGUA DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-305, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2612.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CABLES PARA ENSAMBLE DE SENSOR DE ENTRADA DE TEMPERATURA DEL AGUA DE EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 575-72382-306, DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2613.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT TRANSDUCTOR RANGO DE 0-400 PSI PARA EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE28XCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 025-41756-002 (492-23236-010), DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MAGDALENO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2614.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT TRANSDUCTOR RANGO DE 0-650 PSI PARA EQUIPO ENFRIADOR YORK CON REFERENCIA AL MODELO YLAA0090SE2BXCASXTXHTXBLXCXXYS, NÚMERO DE PARTE 025-41756-003 (492-23236-011), DE LA RELACIÓN DE PARTES DEL CATALOGO DE JOHNSON CONTROLS (YORK) NÚMERO 150-72-RP1 (809). INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2615.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT TRANSDUCER 0-400 PSI, NO DE PARTE 025-41756-002 (492-23236-010)DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
2616.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT TRANSDUCER 0-650 PSI, NO DE PARTE 025-41756-003 (492-23236-011) DE LA RELACION DE PARTES DEL CATALOGO (FORMA) NO. 150.72-RP1 (809) DE JOHNSON CONTROLS (YORK), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$	-
	CONTACTORES Y CAPACITORES				
2617.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS, 2 POLOS, 60 AMPS, BOBINA A 24 V. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2618.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR, 2 POLOS 30AMPS, BOBINA A 24 VOLTS. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2619.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE 3 FASES 50 AMPERES BOBINA 24V 55+5 MDF. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2620.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE TRABAJO DE 80+5mdf. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2621.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE TRABAJO DE 50+6Mfd. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2622.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR 55+5 MDF INCLUYE TERMINALES HEMBRA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2623.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE TRABAJO 35+5 MDF INCLUYE TERMINALES HEMBRA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	FILTROS DESHIDRATADORES				
2624.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR DE LINEA LIQUIDO, NITROGENO, PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, GAS REFRIGERANTE R-22. INCLUYE: SOLDADURA DE PLATA, PRUEBAS, AJUSTES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2625.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA 15 T.R. DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2626.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA 2 T.R. DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONEXIÓN, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2627.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 3.0 T.R. CATCH-ALL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2628.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDÓ

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2629.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 1.5 T.R. CATCH-ALL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	MIRILLAS INDICADORAS DE LÍQUIDO				
2630.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD SOLDABLE DE 7/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE CONEXIÓN DE FILTRO, ARRANQUES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2631.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2632.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 3.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-15S INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2633.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2634.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 1.5 T.R. CATCH- ALL CON REFERENCIA AL MODELO SA-12S INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	ACEITE				
2635.0	SUMINISTRO DE ACEITE SINTÉTICO PARA REFRIGERANTE 407C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LTS	1.00	$	-
2636.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE PARA COMPRESOR TIPO ACEMIRE 150 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LTS	1.00	$	-
2637.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE ACEMIRE 300 PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LTS	1.00	$	-
	VALVULAS EXPANSIÓN DIRECTA				
2638.0	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA ABV PARA REFRIGERACIÓN, CUERPO DE LATÓN FORJADO, PRESIÓN DE TRABAJO 35 KG/CM2, CERTIFICACIÓN UL Y CSA, CONEXIONES SOLDABLES DE 1-1/8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2639.0	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA ABV PARA REFRIGERACIÓN, CUERPO DE LATÓN FORJADO, PRESIÓN DE TRABAJO 35 KG/CM2, CERTIFICACIÓN UL Y CSA, CONEXIONES SOLDABLES DE 7/8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2640.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 3.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2641.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 2.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2642.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 1.5 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	MANÓMETROS Y TERMÓMETROS				

Administración
JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2643.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO DE COLUMNA DE MERCURIO, WINTERS, RANGO DE -40°C A 40°C, 15 CM DE LONGITUD, CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE 3/4", SIN TERMOPOZO. INCLUYE: INJERTOS EN TUBERÍA, CONEXIONES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
2644.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE CARÁTULA 2-1/2" X 1/4" EN CONEXIÓN INFERIOR, RANGO DE 0-100 PSI, CON GLICERINA. INCLUYE: DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MANÓMETRO EXISTENTE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	FILTROS LAVABLES				
2645.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO LAVABLE DE 24" X 24" X 2" INCLUYE: RETIRO DE FILTRO ANTERIOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2646.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO LAVABLE DE 24" X 19" X 2" INCLUYE: RETIRO DE FILTRO ANTERIOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	FILTROS HEPA				
2647.0	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE HEPA DE 99.97% DE 24"X 24" X 12" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	FILTROS DE BOLSA				
2648.0	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE BOLSA DE 95%% DE 24"X 24" X 1" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	FILTROS DE PLEGABLES				
2649.0	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE PLIEGUES 13" X 20" X 1.5" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	BANDAS				
2650.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA PARA EXTRACTOR CON REFERENCIA AL MODELO B99, INCLUYE: RETIRO DE BANDA ANTERIOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	EXTRACTORES				
2651.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO SILENT 200 DESING, ALIEMNTACIÓN ELÉCTRICA 115/1/60Hz, FLUJO 103 CFM, CONSUMO 25 WATTS, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTERIA, CORTE Y ADAPTACIONES PARA SU COLOCACIÓN EN PLAFOND, 6 METROS DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO, CODOS 90°, SOPORTEROA PARA TUBERÍA DE PVC, MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2652.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO TD-800/200, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO 250 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 2467 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2653.0	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA FALSO PLAFÓN, TIPO CENTRÍFUGO, SOLER & PALAU, CON REFERENCIA AL MODELO CFP-600, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: FLUJO MÁXIMO 125 CFM, CAÍDA DE PRESIÓN 1" C.A, 700 R.P.M, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127/1/60Hz, 1.1 AMP. DE CONSUMO. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
2654.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CMI-355, CON MOTOR DE 1 HP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2655.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 56", 3 ASPAS, 5 VELOCIDADES (TIPO INDUSTRIAL), INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, SALIDA PARA CONTROL EN PARED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	CORTINAS DE AIRE				
2656.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 48" MOD CAF48 J&P O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELECTRICA A TABLERO A UNA DISTANCIA DE 20 ML, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	$	-
	BASES METÁLICAS				
2657.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2658.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2659.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EXTRACTOR DE AIRE ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2660.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARRILLA PARA BASES METÁLICAS DE CONDENSADORAS A BASE: PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO, PARRILLA IRVING DENTADA DE 1/8"X1" DE 1.10 X 2.13 MTS, SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2661.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"X2", SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; TACÓN DE NEOPRENO DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 10X10 CM; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2662.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE PARA UNIDAD LAVADORA DE AIRE ELABORADA EN PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 2"X2" DE 30 CMS DE ALTURA; SOLDADURA 6013 DE 1/8; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA, TACONES DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO POR 1" DE ESPESOR; THINNER; ESTOPA; BROCHA DE 2"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2663.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16". SOLDADURA 6013 DE 1/8. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2664.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE MARCO DE MADERA Y ADAPTACIONES EN POSTES Y CANALES METÁLICOS EN DUROK O TABLAROCA PARA EVAPORADOR, TAQUETE PARA DUROK/TABLAROCA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE:MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
	SOPORTERÍA PARA EQUIPOS				
2665.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE AGUA HELADA PARA INTERIOR PARA UN CLARO MÁXIMO DE 6 METROS A BASE DE: PTR ESTRUCTURAL ROJO DE 3"X3"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; COLGANTES ANTISÍSMICOS NCB-500 PARA UNA CARGA MÁXIMA POR COLGANTE DE 200 KG; TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LARGO ALTA RESISTENCIA, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4, TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO; THINNER; ESTOPA BLANCA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2666.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNIBROCA DEL #10 X 1-1/2" DE LARGO; BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2667.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2668.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO MÁQUEZ GONZALEZ
ARQ. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
M.I. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUERROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2669.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE ELABORADO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
2670.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, A BASE DE REFUERZO EN MURO DE TABLAROCA, CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A RED DE DRENAJE Y/O PLUVIAL EXISTENTE				
2671.0	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A SISTEMA EXISTENTE DE TUBERÍA DE DRENAJE EN EL ÁREA DE BAÑO Y/O BAJANTES PLUVIALES. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	$	-
	AUTOMATIZACIÓN				
2672.0	SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA (3 EQUIPOS) Y EQUIPO DE BOMBEO (2 PIEZAS). INCLUYE: PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUES, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (3 GENTES). MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA REFRIGERANTE				
2673.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2674.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2675.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2676.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2677.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2678.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2679.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUCIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2680.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2681.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2682.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2683.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2684.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2685.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2686.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2687.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2688.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2689.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2690.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
2691.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RIGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2692.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO MÁQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2693.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2694.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2695.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2696.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2697.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2698.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2699.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2700.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2701.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2702.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2703.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2704.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$	-
2705.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2706.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2707.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2708.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2709.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2710.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2711.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2712.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2713.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2714.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: INTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2715.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2716.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2717.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2718.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2719.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2720.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2721.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2722.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUA HELADA				
2723.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2724.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2725.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO ESCAMILLA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2726.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5, 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2727.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5, 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2728.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5, 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2729.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE SOLDABLE TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOLDADURA 90-5, 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2730.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2731.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2732.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2733.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2734.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2735.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2736.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Adr. Mtro. Mza

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUSTOLIO MÁQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UN CAT	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2737.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2738.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2739.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2740.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2741.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2742.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2743.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2744.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2745.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2746.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2747.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÀNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2748.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2749.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2750.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2751.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2752.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2753.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2754.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2755.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2756.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95 5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2757.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2758.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y

ELABORÓ: MTRO. ELISEO RÍOS GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2759.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2760.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2761.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2762.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2763.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2764.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2765.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2766.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2767.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2768.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2769.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2770.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 704 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2771.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2772.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2773.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2774.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2775.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2776.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2777.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FIGURA 703 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2778.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2779.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2780.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2781.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2782.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2783.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2784.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2785.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2786.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2787.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2788.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2789.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2790.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2791.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.ING. EUSEBIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2792.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2793.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2794.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2795.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2796.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2797.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2798.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2799.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2800.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2801.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
2802.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGENIO NIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUEVARA STRONG

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2803.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 85-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2804.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2805.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2806.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2807.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2808.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2809.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2810.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2811.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2812.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA DE COBRE PARA TUBO TIPO "M" PARA AGUA HELADA DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "L"				

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MORANTA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2813.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2814.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2815.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2816.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2817.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2818.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELÍGIO PÁEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2819.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2820.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2821.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2822.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2823.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2824.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISEO MÁQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2825.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2826.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2827.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2828.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2829.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2830.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IMAGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2831.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2832.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2833.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2834.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2835.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2836.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2837.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2838.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2839.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2840.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2841.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2842.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2843.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2844.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

- - JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELISEO RÁGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CERVANTES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2846.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2846.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2847.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2848.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2849.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2850.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2851.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑEDA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2852.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2853.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2854.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2855.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2856.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2857.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2858.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTÍNEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2859.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2860.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M"				
2861.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2862.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2863.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2864.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2865.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASTAÑON

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2866.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2867.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2868.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2869.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2870.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2871.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

- - JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2872.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2873.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2874.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2875.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2876.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2877.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2878.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOIS ENRIQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2879.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2880.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2881.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1/2" DE ESPESOR POR 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2882.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2883.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2884.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2885.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1-1/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2886.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 1-1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARDENAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2887.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTB	1.00	$	-
2888.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA TUBO TIPO "M" DE COBRE DE 2-1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	VÁLVULAS PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" AGUA HELADA				
2889.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1-1/4" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2890.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2891.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 3/4" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2892.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1/2" PULGADA DE DIÁMETRO ROSCADA; CON ACTUADOR TIPO MODULANTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCD; CON TRANSFORMADOR; APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2893.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS APLICACIÓN FAN AND COIL DE 3/4 PULGADA DE DIÁMETRO, SOLDABLE, CON ACTUADOR, TIPO MODULANTE, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC, 60 HZ, CON APERTURA MANUAL. CUERPO DE BRONCE, HONEYWELL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2894.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ZONA DE 1 PULGADA, CONEXIÓN ROSCADA, 3 VÍAS, CON ACTUADOR INCLUIDO, HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO VC2MR6100/U, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2895.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BALANCEO DINÁMICO, FLOWCON, DE 1" DE DIÁMETRO, ROSCADA, PARA 11.0 GPM, CON REFERENCIA AL MODELO KDN25. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2896.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLÓN; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUDIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2897.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2898.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE ROSCABLE, URREA, DE 1" DE DIÁMETRO, 125 LBS/PUL2. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2899.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2900.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE CIERRE RÁPIDO SOLDABLE DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SOLDADURA 90-5; 50-50; FUNDENTE; OXÍGENO; ACETILENO, EQUIPO DE CORTE; ESTOPA; LIJA; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2901.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CUADRO DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2902.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO "Y" DE BRONCE ROSCADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2903.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE MALLA ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO POR 12" DE LONGITUD. INCLUYE: CINTA TEFLON; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 PARA DRENAJE DE CONDENSADOS				
2904.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2905.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2906.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2907.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2908.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. ELOID IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS BORA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2909.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2910.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2911.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2912.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
2913.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2914.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2915.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2916.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2917.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2918.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2919.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORONADO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2920.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2921.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2922.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2923.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2924.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2925.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2926.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2927.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2928.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2929.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2930.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO PÁEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELVIS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2931.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2932.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2933.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2934.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2935.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2936.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2937.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2938.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2939.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2940.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2941.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Arq. Yuliana Vega
-- JUN. 2025
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
Validación Técnica

ELABORO: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2942.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2943.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2944.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2945.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2946.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "Y" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2947.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2948.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2949.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2950.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2951.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2952.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ZARAGOZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2953.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2954.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2955.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2956.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2957.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2958.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2959.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2960.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2961.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2962.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2963.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2964.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2965.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2966.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2967.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2968.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2969.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2970.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2971.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2972.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2973.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2974.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2975.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2976.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2977.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2978.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X3" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2979.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2980.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2981.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2982.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2983.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2984.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2985.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2986.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1-1/4" DE DIAMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2987.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2-1/2"X1" DE DIAMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2988.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/2" DE DIAMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2989.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1-1/4" DE DIAMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2990.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2991.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1-1/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2992.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2993.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/2"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2994.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2995.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2996.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1-1/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2997.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2998.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
2999.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 3/4"X1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3000.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3001.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3002.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3003.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3004.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SOPORTERÍA TUBERIA DE COBRE TIPO "L"				
3005.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1 1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3006.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3007.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CAMARENA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3008.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3009.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3010.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3011.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3012.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3013.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; UNICANAL 4X2, DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SOPORTERÍA TUBERIA DE COBRE TIPO "M"				
3014.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CERVANTES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3015.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3016.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3017.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3018.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3019.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3020.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO TRAPECIO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO. DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3021.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO TRAPECIO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUDO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARMENTA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3022.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM. TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3023.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM. TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	SOPORTERÍA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40				
3024.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESION DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3025.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3026.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3027.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3028.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO PARA TABLAROCA DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3029.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3030.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: MORDAZA CLEVIS PESADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3031.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIAM, TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE CON RUEDAS PARA EVITAR DAÑO EN EL PISO PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3032.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 2" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3033.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI (ANCLA Y FULMINATE) DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3034.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	LÁMINA GALVANIZADA				
3035.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 20. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
3036.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
3037.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-
3038.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, DESPERDICIO, TORNIBROCA, SELLADO, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUBNROSTRO CABEZUELA

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3039.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ACUSTICA PARA EXTRACTOR DE AIRE ELABORADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO INTERIOR DE DUCTO TIPO PLACA NOMALOCK DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 98"X40" CON UNA LONGITUD DE 5 METROS. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, SOPORTERIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	AISLAMIENTO PARA DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA				
3040.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	$	-
3041.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1-1/2" DE ESPESOR. H.I. MASTIK, CI MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOFDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	$	-
3042.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 2" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	$	-
3043.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3100 CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1" DE ESPESOR, H.I. MASTIK, C.I. MASTIK, CINTA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO PARA UNIONES, PEGAMENTO AMARILLO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, TRASLAPES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00	$	-
	DUCTO SPIRO REFORZADO				
3044.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3045.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3046.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELOID IBAÑEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3047.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓNERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3048.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3049.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3050.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3051.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3052.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3053.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3054.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3055.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3056.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3057.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3058.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3059.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3060.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3061.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3062.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ING. HECTOR ARTURO GUIZAR GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BARRIOS TORRES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3063.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3064.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3065.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 24"X10" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3066.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 24"X10" EN 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3067.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3068.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3069.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3070.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO REDONDO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

- - JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3071.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO REDONDO PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" EN 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3072.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3073.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3074.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3075.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3076.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3077.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3078.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

BORBORO: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3079.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3080.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3081.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3082.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3083.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3084.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3085.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3086.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CUEVAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3087.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3088.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3089.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3090.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3091.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3092.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3093.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3094.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3095.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3096.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3097.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3098.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3099.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO GUERROSTRO CASTORENA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	DUCTO SPIRO LISO				
3108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: INTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ.
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
3115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ.
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 24"X10" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUSTO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO MARTINEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 24"X10" EN 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO ZAPATO CUADRADO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18"X8" EN 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO REDONDO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" EN 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INJERTO REDONDO PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" EN 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GUARDADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. ELICIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CONTRERAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SR" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CON 3 VENAS DE REFUERZO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECANICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" A 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" A 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 20" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINAL PARA DUCTO SPIRO "SL" GALVANIZADO ENGARGOLADO EN ESPIRAL LISO, VERMONT O SU CALIDAD EQUIVALENTE, DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: AISLAMIENTO INTERIOR PARA DUCTO A BASE DE PLACA DE ELASTÓMERO FLEXIBLE INSUL-SHEET DE 1" DE ESPESOR. FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	DIFUSORES				
3169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", DE 4 VÍAS, FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 18" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 16" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 800 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 14" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 600 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 400 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO PANEL CON PLATO DE 24"X24"; CON CUELLO DE 10" DE DIÁMETRO; FLUJO DE 300 CFM; CON REFERENCIA AL MODELO DPQE; CON CONTROL DE VOLUMEN TIPO MARIPOSA. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE, MODULAR PAR MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24". INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, COLOR BLANCO, PLATO PERFORADO DE 24"X24", CON CUELLO DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNABROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE 4 VÍAS TIPO DIAMANTE DE 15"X15" PARA FLUJO DE 500 CFM CON UNA VELOCIDAD DE PASO DE 350 A 500 PIES POR MINUTO ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABADO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ESMALTE ACRÍLICO SECADO AL HORNO. INCLUYE: TRANSFORMACIÓN DE CUADRADO A REDONDO DE 12" DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO DCP-COI, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO DCP-COI, DE 4 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO DCP-COI, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO DCP-COI, DE 3 VÍAS, CUELLO DE 12"X12, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO DIAMANTE, NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO DCP-COI, DE 2 VÍAS, CUELLO DE 15"X15, PLATO DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO. INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	REJILLAS				
3182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE DE 15"X15" CON ALETAS DE 1-1/4" DE ANCHO FIJAS A 45° DE DEFLEXIÓN Y 1" DE ESPACIO ENTRE CENTROS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063-T5, ACABADO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ESMALTE ACRÍLICO SECADO AL HORNO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUDIO RÍQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 16"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 14"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HRP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X10". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X24". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X18". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 24"X14". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 20"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 12"X12". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA NAMM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON REFERENCIA AL MODELO HDP, COLOR BLANCO, MEDIDA 8"X8". INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR NAMM, CON REFERENCIA AL MODELO HR FABRICADO EN ALUMINIO, MEDIDA 16"X14", CON CONTROL DE VOLUMEN, COLOR BLANCO, FLUJO 900 CFM, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAPUCHÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	DUCTO FLEXIBLE				
3194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 18" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	$	-
3195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 16" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO RUENROSTRO CAMARGO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Reacondicionamiento de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00		$ -
3197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00		$ -
3198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00		$ -
3199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIÁMETRO CON NÚCLEO INTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADO CON RESORTE DE ACERO TEMPLADO, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO FACTOR R 4.2 Y CUBIERTA EXTERIOR DE MÚLTIPLES CAPAS METALIZADAS Y REFORZADA COMO BARRERA CONTRA LA CONDENSACIÓN. INCLUYE: ANDAMIAJE, CINTA DUCT-TAPE, CINCHO ELÉCTRICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	1.00		$ -
	CUELLOS DE LONA AHULADA				
3200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA ANTIVIBRATORIO PARA SALIDA DE INYECCIÓN Y/O RETORNO DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA DE 48"X12" PARA INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE DE UNIDAD FAN AND COIL. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO DESPERDICIO, TORNILLERÍA, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
	SOPORTERÍA PARA DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA				
3202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE GRAPA Y ZETA, CARGA COMPLETA TIPO ANCLA Y FULMINANTE DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1" DE LARGO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO SPIRO DE 4" DE DIÁMETRO A BASE DE: UNICANAL 4X2, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO PERA DE 4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
	SOPORTERÍA PARA DUCTO SPIRO				

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUDIO RÍQUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO SPIRO A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Ó MORDAZA PARA VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, CINCHO PERFORADO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y E PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PAR UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
	ELEVADORES				
3206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON UN VARIADOR DE FRECUENCIA Y/O INVERSOR DE 7.5 KW, APLICABLE A ASCENSOR DE PASO, CERTIFICADO ISO 9001, CON REFERENCIA AL MODELO AS380 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE CABINA (COP) STEP PARA 4 NIVELES (PB, 1, 2 Y 3) CON DISPLAY V16B CON FONDO NEGRO Y LETRA BLANCA, CON 8 BOTONES MECÁNICOS (ABRIR PUERTAS, CERRAR PUERTAS, ALARMA, INTERCOMUNICADOR, PB, 1, 2 Y 3), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE PISO (LOP) PARA INSTALACIÓN SOBRE PARED PARA PRIMER PISO, CON BOTON DE DIRECCIÓN SUBIDA, LLAVIN Y DISPLAY V16, CON REFERENCIA AL MODELO AEIB01, CON FONDO NEGRO Y LETRA BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE PISO (LOP) PARA INSTALACIÓN SOBRE PARED PARA ULTIMO PISO, CON BOTÓN DE DIRECCIÓN SUBIDA, LLAVIN Y DISPLAY V16, CON REFERENCIA AL MODELO AEIB01, CON FONDO NEGRO Y LETRA BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE PISO (LOP) PARA PISOS INTERMEDIOS PARA FIJACIÓN SOBRE PARED, CON 2 BOTONES POR BOTONERA (1 DE DIRECCIÓN SUBIDA Y 1 DE DIRECCIÓN BAJADA) Y DISPLAY V16, CON REFERENCIA AL MODELO AEIB01 CON FONDO NEGRO Y LETRA BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN, UBICADO EN EL TECHO DE CABINA, CON REFERENCIA AL MODELO SM-02-H, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$	-
3212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS PARA SENSOR DE NIVELACIÓN, ALTURAS 520/1000/1500 MM, DISTANCIA DE DETECCIÓN 4000 MM, INMUNE A LA LUZ SOLAR, PROTECCIÓN IP54, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS PARA 2 SENSORES DE NIVELACIÓN, ALTURAS 520/1000/1500 MM, DISTANCIA DE DETECCIÓN 4000 MM, INMUNE A LA LUZ SOLAR, PROTECCIÓN IP64, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3214.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO, CON REFERENCIA AL MODELO WECO-K2, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 13~30VDC, CONSUMO DE ENERGÍA 40MA MÁXIMO, VOLTAJE DE SATURACIÓN DE SALIDA NPN <1 V<"">, VOLTAJE DE SATURACIÓN DE LA SALIDA PNP <2 V<"">, TIEMPO DE RESPUESTA 1 MS MÁXIMO, CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA 200 MA, MODO DE SALIDA NPN/PNP DE VAIVEN, NIVEL DE PROTECCIÓN IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE LIMITE, CON REFRENCIA AL MODELO HD/1370-J (LIMIT SWITCH), ADECUADO PARA ASCENSOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA DE TRACCIÓN, CON REFERENCIA AL MODELO ESRL, RANGO DE CARGA 320-630 KG DE CAPACIDAD, RANGO DE VELOCIDAD NOMINAL DE 0.63-1.75 M/S, SUSPENSIÓN 2:1, PUEDE PERSONALIZAR PARA 1:1, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 380V/3 FASES O 220V/1FASE, VOLTAJE DE FRENO DC110V, PUEDE PERSONALIZAR PARA DC220V, AC110V, AC220V, INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, FIJACIONES DE EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUSEBIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CERVANTES

JALISCO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3217.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VIAJERO, PLANO 32 HILOS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA Y EL TABLERO DE CONTROL, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y AL DESGASTE, ALTA SUAVIDAD, RETARDANTE DE LLAMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	MTS	1.00	$	-
3218.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE BLINDADO CAL. 18 AWG, 12 HILOS, CON REFERENCIA AL MODELO CM-CL2 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MTS	1.00	$	-
3219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MEDICIÓN DE CABLE SOBRE CABINA, CON REFERENCIA AL MODELO WDS-M2200, RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, TIPO DE SALIDA DE SEÑAL ANALÓGICO, PATRÓN TIPO PUENTE, FUERA DE ALAMBRE 6 CABLES, CLASIFICACIÓN IP65, CÓDIGO DE HS 9033000000, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO AC/DC18~65V, POTENCIA NOMINAL 4W, CORRIENTE DE PICO MÁXIMO 5A, CORRIENTE NOMINAL 3A, CARGA NOMINAL (RESISTIVA) 800VA, CARGA NOMINAL (INDUCTIVO) 200VA, RANGO DE MEDICIÓN 300~3000 KG, CARGA MÁXIMA 5000 KG, LONGITUD DE CABLE 3 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS.	PZA	1.00	$	-
3220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA DE ASCENSOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, AJUSTES.	PZA	1.00	$	-
3221.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO (TRACTOR) DE 10 MM DE DIÁMETRO, DE ACUERDO A LA NORMA EN-81, ANSI-A17, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MTS	1.00	$	-
3222.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VELOCIDAD DE ELEVADOR, LIMITADOR DE SOBRECARGA, CON REFERENCIA AL MODELO 59344600 SA 201 GBP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, VELOCIDAD 1.0/1.5/1.6/1.75 M/S, ALTURA DE DESPLAZAMIENTO <110 M, USO ASCENSOR DE LA SALA DE MAQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y AJUSTES.	PZA	1.00	$	-
3223.0	SERVICIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SERVICIO O MANDO CONTRA INCENDIO, UBICADO EN LA PARADA PRINCIPAL DEL ELEVADOR (NIVEL 1), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES.	PZA	1.00	$	-
3224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR A BASE DE PLACA ELECTRÓNICA DUAL DE 32 BITS CON MICROPROCESADOR, INCORPORA SISTEMA VVVF QUE PROPORCIONA UN ALTO RENDIMIENTO, CURVAS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN SUAVES PARA LOGRAR EL MÁXIMO CONFORT EN LA MARCHA CON CAPACIDAD DE 240 ARRANQUES/HORA, TODOS LOS ELEMENTOS SE ALOJAN EN GABINETE INSTALADO EN EL ULTIMO NIVEL DEL ELEVADOR. CABLE VIAJERO PARA LA COMUNICACIÓN CON LA CABINA. CABLEADO DE COMUNICACIÓN DE CUBO PARA LAS BOTONERAS Y ELEMENTOS FIJOS, INSTALADOS EN PASILLOS. SENSORES PARA LA NIVELACIÓN DE LA CABINA FOTOELÉCTRICOS INSTALADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y PLACAS DE NIVELACIÓN INSTALADAS EN PISO DE ESTA FORMA SE LOGRA PRECISIÓN DE PARADA MILIMÉTRICA DE LA CABINA CON RELACION AL NIVEL DE PISO +/- 3 MM CONFORME A NORMA OFICIAL MEXICANA. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA LIMITES DE RECORRIDO, SUPERIOR E INFERIOR. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA REGULADOR DE VELOCIDAD Y SISTEMA PARACAÍDAS DE CABINA. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD EN FOSO PARA TOPES DE CABINA Y CONTRAPESO.	PZA	1.00	$	-
3225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y MODULO VVVF PARA PUERTA DE CABINA, INCLUYE: BARRERA FOTOELÉCTRICA Y REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y DESLIZADORES.	PZA	1.00	$	-
3226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERAS DE PASILLO, INCLUYE INDICADOR DE POSICIÓN TIPO LCD EN TODOS LOS NIVELES (11 PIEZAS) Y MANDO PARA OPERACIÓN DE BOMBEROS INSTALADO EN PLANTA PRINCIPAL.	SERV	1.00	$	-
3227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE CABINA, INCLUYE: PULSADORES LUMINOSOS CON BRAILLE, PULSADORES DE ABRIR, CERRAR PUERTAS, ALARMA Y TELÉFONO DE EMERGENCIA, PANTALLA INDICADORA A COLOR CON CAPACIDAD PARA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ARANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONSISTENTES EN: TOPES DE FOSO TIPO HIDRÁULICOS PARA CABINA Y CONTRAPESO; SISTEMA DE RESCATE AUTOMÁTICO EN CASO DE CORTE O DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO; UNIDAD PESACARGAS PARA CABINA, REGULADA CONFORME A LA CAPACIDAD DE CARGA DEL EQUIPO; SENSOR SÍSMICO; ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA; EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA CON CAPACIDAD NECESARIA PARA DESEMBARCO A PISO INFERIOR INMEDIATO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
3229.0	SUMINISTRO DE ELEVADOR SICEM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 053-SCFI-2017, Y LAS NORMAS INTERNACIONALES EN-81:20 Y EN-81:70. CAPACIDAD PARA 13 (TRECE) PASAJEROS, 910 (NOVECIENTOS DIEZ) KILOGRAMOS. CON 05 (CINCO) NIVELES DE SERVICIO, VELOCIDAD DE 1.00 METRO/SEGUNDO, 01 (UNO) ACCESO EN CABINA A 0°. CABINA ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE 304, CON ESPEJO Y PASAMANOS EN PANEL POSTERIOR, ILUMINACIÓN TEMPORIZADA LED, EXTRACTOR DE CALOR Y PISO DE LOSETA VINÍLICA TIPO GRANITO. DIMENSIONES CONFORME A DISPOSICIÓN DE HUECO. SISTEMA ANTIVIRAL A BASE DE LUZ UV-C PARA DESINFECTAR LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA. SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AIRE EN CABINA, MEDIANTE TECNOLOGÍA POR PLASMA, QUE ELIMINA VIRUS, ALÉRGENOS, CONTAMINANTES Y OLORES. PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA, DE ACERO INOXIDABLE 304, CON RESISTENCIA A FUEGO DURANTE 120 (CIENTO VEINTE) MINUTOS. PASO LIBRE DE 800X2100 MILÍMETROS. BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICIÓN TFT 5.6", PULSADORES DE SELECCIÓN LUMINOSOS CON RELIEVE BRAILLE, PULSADORES DE CERRAR Y ABRIR PUERTAS, PULSADOR DE DESALOJO, LLAVÍN DE SERVICIO INDEPENDIENTE, INTERFONO, ANUNCIADOR DE VOZ Y SEÑALES SONORAS. BOTONERAS DE PASILLO CON PULSADOR LUMINOSO DE LLAMADA E INDICADOR DE POSICIÓN TFT 2.8", PARA EMPOTRAR EN MURO. MECANISMO DE TRACCIÓN MEDIANTE MÁQUINA SIN ENGRANES DE IMANES PERMANENTES, UTILIZA BANDAS PLANAS RECUBIERTAS DE POLIURETANO. CUADRO DE CONTROL INTEGRADO CONSTRUIDO A BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRÓNICOS CON SISTEMA DE FRECUENCIA VARIABLE (VVVF). SISTEMA DE CONTROL ACCESO MEDIANTE TARJETAS DE PROXIMIDAD, CON 100 (CIEN) TARJETAS PROGRAMADAS. DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA RESCATE AUTOMÁTICO, UNIDAD PESA CARGAS, BARRERA INFRARROJA.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELICIO ÁNGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CISNEROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3230.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR SICEM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SCFI-2017, Y LAS NORMAS INTERNACIONALES EN-81.20 Y EN-81.70. CAPACIDAD PARA 13 (TRECE) PASAJEROS, 910 (NOVECIENTOS DIEZ) KILOGRAMOS, CON 05 (CINCO) NIVELES DE SERVICIO, VELOCIDAD DE 1.00 METRO/SEGUNDO, 01 (UNO) ACCESO EN CABINA A 0°, CABINA ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE 304, CON ESPEJO Y PASAMANOS EN PANEL POSTERIOR, ILUMINACION TEMPORIZADA LED, EXTRACTOR DE CALOR Y PISO DE LOSETA VINÍLICA TIPO GRANITO. DIMENSIONES CONFORME A DISPOSICIÓN DE HUECO. SISTEMA ANTIVIRAL A BASE DE LUZ UV-C PARA DESINFECTAR LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA. SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AIRE EN CABINA, MEDIANTE TECNOLOGÍA POR PLASMA, QUE ELIMINA VIRUS, ALÉRGENOS, CONTAMINANTES Y OLORES. PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA, DE ACERO INOXIDABLE 304, CON RESISTENCIA A FUEGO DURANTE 120 (CIENTO VEINTE) MINUTOS. PASO LIBRE DE 800X2100 MILÍMETROS. BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICIÓN TFT 5.6", PULSADORES DE SELECCIÓN LUMINOSOS CON RELIEVE BRAILLE, PULSADORES DE CERRAR Y ABRIR PUERTAS, PULSADOR DE DESALOJO, LLAVÍN DE SERVICIO INDEPENDIENTE, INTERFONO, ANUNCIADOR DE VOZ Y SEÑALES SONORAS. BOTONERAS DE PASILLO CON PULSADOR LUMINOSO DE LLAMADA E INDICADOR DE POSICIÓN TFT 2.8", PARA EMPOTRAR EN MURO. MECANISMO DE TRACCIÓN MEDIANTE MÁQUINA SIN ENGRANES DE IMANES PERMANENTES, UTILIZA BANDAS PLANAS RECUBIERTAS DE POLIURETANO. CUADRO DE CONTROL INTEGRADO CONSTRUIDO A BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRÓNICOS CON SISTEMA DE FRECUENCIA VARIABLE (VVVF). SISTEMA DE CONTROL ACCESO MEDIANTE TARJETAS DE PROXIMIDAD, CON 100 (CIEN) TARJETAS PROGRAMADAS. DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA RESCATE AUTOMÁTICO. UNIDAD PESA CARGAS, BARRERA INFRARROJA.	SERV	1.00	$	-
3231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUEVO ELEVADOR, CONSISTENTE EN 220 VOLTS, 3 FASES, TIERRA FÍSICA + NEUTRO, 60 HERTZ. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
3232.0	SERVICIO DE IGUALADO DE ACABADOS CONSISTENTE EN RESANES, EMBOQUILLADOS DE MARCOS DE PUERTAS EN PASILLO, BOTONERAS DE PASILLO, PASOS EN MUROS DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO, PINTURA IGUALADO AL TONO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV	1.00	$	-
3233.0	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR, PARA FUNCIONAMIENTO EN MANIOBRA DÚPLEX, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SCFI-2017. INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
3234.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$	-
	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO AGUA				

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO ÁGUILEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3235.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CONSISTENTE EN: TABLERO DE CONTROL MOD. CCI-E25-D-J2.0-27-ICM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, TIPO NEMA 12, PARA BOMBA ELÉCTRICA: ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA 25 HP/230 VCA, SELECTOR DE TRES POSICIONES (MANUAL / FUERA / AUTO), LÁMPARA PILOTO DE ENERGIZADO, TABLILLA DE CONEXIONES EXTERNAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SEÑALES EXTERNAS, DIAGRAMA DE CONTROL Y FUERZA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; PARA BOMBA DIÉSEL: VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VCD, CONTROL ELECTRÓNICO PARA EL MANDO DE INICIO DE OPERACIÓN EN MODO AUTO, CONTROL DE ARRANQUE PARA UNA MARCHA CON 2 BATERÍAS, RETARDO AL PARO MODO AUTO (0-30 SEG), CONTROL DE ARRANQUE PARA SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE, RETARDO PARA EL ARRANQUE SECUENCIAL, PROGRAMADOR SEMANAL, DOBLE CARGADOR DE BATERÍAS DE 12 VCD, VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS, DOS BOTONES DE ARRANQUE, UN BOTÓN DE RESET, ALARMA SONORA, LÁMPARA PILOTO, DIAGRAMA DE CONTROL; PARA BOMBA JOCKEY: ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA DE 2.0 H.P. 230 VCA. COMPUESTO POR UN CONTACTOR Y GUARDA MOTOR, SELECTOR DE 3 POSICIONES (MANUAL/FUERA/AUTO), PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL EN LA CISTERNA, LÁMPARA PILOTO DE BOMBA OPERANDO, LÁMPARA PILOTO DE CISTERNA VACÍA, DIAGRAMA DE CONTROL Y FUERZA, MANUALES DE OPERACIÓN; BOMBA VERTICAL MULTIETAPAS MOD. BMV-32-60-2503 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A 3580 RPM PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, SUCCIÓN DE 2-1/2" Y DESCARGA DE 2-1/2" ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 25 H.P. A 3580 RPM, ALIMENTACIÓN DE 230 VOLTS, 3 FASES, 60 HERTZ. BOMBA MULTIETAPA CON REFERENCIA AL MODELO BMV-32-60-2503 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD A 3580 RPM PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, ACOPLADA POR MEDIO DE FLECHA CARDAN Y CABEZAL ENGRANADO ESTO CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR A 3600 RPM, A MOTOR DIÉSEL DE 26.4 H.P. A 3600 RPM, ALIMENTACIÓN 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 BOMBA MULTIETAPAS VERTICCON REFERENCIA AL MODELO BMV-1-170-203 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO JOCKEY CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE RÍGIDO A MOTOR ELÉCTRICO DE 2.0 H.P. A 3600 RPM, ALIMENTACIÓN 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 HERTZ. CABEZAL DE DESCARGA DE ACERO AL CARBÓN TUBERÍA NEGRA CON DIÁMETRO DE 3" CON VÁLVULAS SECCIONADORAS, VÁLVULAS CHECK, BRIDAS, Y DEMÁS CONEXIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE DE CADA BOMBA SOBRE UNA BASE ESTRUCTURAL. CABEZAL DE SUCCIÓN DE ACERO AL CARBÓN TUBERÍA NEGRA CON DIÁMETRO DE 3" CON VÁLVULAS SECCIONADORAS, BRIDAS, Y DEMÁS CONEXIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE DE CADA BOMBA SOBRE UNA BASE ESTRUCTURAL. BASE ESTRUCTURAL COMÚN FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO EN LA QUE SE INTEGRAN EL TABLERO DE CONTROL Y LAS BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO, DIÉSEL Y JOCKEY. (1 PIEZA) TANQUE PARA DIÉSEL CON CAPACIDAD DE 300 LITROS. (1 PIEZA) SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BOMBAS Y TABLERO, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, GRUAS, FLETES MANIOBRAS, ARRASTRES, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANTANA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3236.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CONSISTENTE EN: TABLERO DE CONTROL MOD. CCI-E25-D-J2.0-27-ICM O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, TIPO NEMA 12, PARA BOMBA ELÉCTRICA: ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA 25 HP/230 VCA, SELECTOR DE TRES POSICIONES (MANUAL / FUERA / AUTO), LÁMPARA PILOTO DE ENERGIZADO, TABLILLA DE CONEXIONES EXTERNAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SEÑALES EXTERNAS, DIAGRAMA DE CONTROL Y FUERZA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; PARA BOMBA DIÉSEL: VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VCD, CONTROL ELECTRÓNICO PARA EL MANDO DE INICIO DE OPERACIÓN EN MODO AUTO, CONTROL DE ARRANQUE PARA UNA MARCHA CON 2 BATERÍAS, RETARDO AL PARO MODO AUTO (0-30 SEG), CONTROL DE ARRANQUE PARA SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE, RETARDO PARA EL ARRANQUE SECUENCIAL, PROGRAMADOR SEMANAL, DOBLE CARGADOR DE BATERÍAS DE 12 VCD, VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS, DOS BOTONES DE ARRANQUE, UN BOTÓN DE RESET, ALARMA SONORA, LÁMPARA PILOTO, DIAGRAMA DE CONTROL; PARA BOMBA JOCKEY: ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA DE 2.0 H.P. 230 VCA, COMPUESTO POR UN CONTACTOR Y GUARDA MOTOR, SELECTOR DE 3 POSICIONES (MANUAL/FUERA/AUTO), PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL EN LA CISTERNA, LÁMPARA PILOTO DE BOMBA OPERANDO, LÁMPARA PILOTO DE CISTERNA VACÍA, DIAGRAMA DE CONTROL Y FUERZA, MANUALES DE OPERACIÓN; BOMBA VERTICAL MULTIETAPAS MOD. BMV-32-60-2503 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A 3580 RPM PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, SUCCIÓN DE 2-1/2" Y DESCARGA DE 2-1/2" ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 25 H.P. A 3580 RPM, ALIMENTACIÓN DE 230 VOLTS, 3 FASES, 60 HERTZ. BOMBA MULTIETAPA CON REFERENCIA AL MODELO BMV-32-60-2503 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, A 3580 RPM PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, ACOPLADA POR MEDIO DE FLECHA CARDAN Y CABEZAL ENGRANADO ESTO CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR A 3600 RPM, A MOTOR DIÉSEL DE 26.4 H.P. A 3600 RPM, ALIMENTACIÓN 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 HERTZ. BOMBA MULTIETAPAS VERTICCON REFERENCIA AL MODELO BMV-1-170-203 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO JOCKEY CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE RÍGIDO A MOTOR ELÉCTRICO DE 2.0 H.P. A 3600 RPM, ALIMENTACIÓN 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 HERTZ. CABEZAL DE DESCARGA DE ACERO AL CARBÓN TUBERÍA NEGRA CON DIÁMETRO DE 3" CON VÁLVULAS SECCIONADORAS, VÁLVULAS CHECK, BRIDAS, Y DEMÁS CONEXXIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE DE CADA BOMBA SOBRE UNA BASE ESTRUCTURAL. CABEZAL DE SUCCIÓN DE ACERO AL CARBÓN TUBERÍA NEGRA CON DIÁMETRO DE 3" CON VÁLVULAS SECCIONADORAS, BRIDAS, Y DEMÁS CONEXXIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE DE CADA BOMBA SOBRE UNA BASE ESTRUCTURAL. BASE ESTRUCTURAL COMÚN FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO EN LA QUE SE INTEGRAN EL TABLERO DE CONTROL Y LAS BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO, DIÉSEL Y JOCKEY. (1 PIEZA) TANQUE PARA DIÉSEL CON CAPACIDAD DE 300 LITROS. (1 PIEZA) SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BOMBAS Y TABLERO, INCLUYE: CAPACITACIÓN EN SU MANEJO PARA 4 PERSONAS, MANUALES IMPRESOS Y EN DIGITAL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
3237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO CON RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
3238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 4" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 001 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO FÍGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOSA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CORREA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3239.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 4" DE DIAMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 003 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN EN "T" RECTA DE 4" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 002 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADA EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR CONCÉNTRICO DE 4" X 3" LÍNEA FIRELOCK N° 50 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR CONCÉNTRICO DE 4" X 2" LÍNEA FIRELOCK N° 50 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 4" LÍNEA FIRELOCK SERIE 717 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA COLOCAR ENTRE EL CABEZAL DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, DOS ACOPLES RÍGIDOS FIRELOCK ESTILO 009N VICTAULIC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO DE 4" LÍNEA FIRELOCK ESTILO 009N VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3245.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO CON RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
3246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 3" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 001 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE 3" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 003 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN EN "T" RECTA DE 3" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 002 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADA EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR CONCÉNTRICO DE 3" X 2" LÍNEA FIRELOCK N° 50 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR CONCÉNTRICO DE 3" X 1-1/2" LÍNEA FIRELOCK N° 50 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO GUERRA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 3" LÍNEA FIRELOCK SERIE 717 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA COLOCAR ENTRE EL CABEZAL DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, DOS ACOPLES RÍGIDOS FIRELOCK ESTILO 009N VICTAULIC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO DE 3" LÍNEA FIRELOCK ESTILO 009N VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO CON RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	1.00	$	-
3254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 2" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 001 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACION UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE 2" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 003 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN EN "T" RECTA DE 2" DE DIÁMETRO LÍNEA FIRELOCK N° 002 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADA EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, CONECTORES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR CONCÉNTRICO DE 2" X 1-1/2" LÍNEA FIRELOCK N° 50 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN LOS EXTREMOS PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUITO ADAPTADOR DE 2" LÍNEA FIRELOCK N° 40 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, RANURADO EN UN EXTREMO PARA CONECTOR TIPO VICTAULIC Y ROSCADO EN EL OTRO EXTREMO PARA CONEXIÓN DE VÁLVULA GLOBO. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, NIPLE ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 5" DE LARGO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO DE 2" LÍNEA FIRELOCK ESTILO 009N VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA DE 4" DE DIÁMETRO PARA EL BLOQUEO DE LA RED PRINCIPAL. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, CORTES, BRIDA SLIP-ON, BRIDA CIEGA, EMPAQUES, TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE 4" DE DIÁMETRO PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO TIPO VICTAULIC, SERIE 700 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, ACOPLES RÍGIDOS TIPO VICTAULIC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DE DIÁMETRO PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO TIPO VICTAULIC, SERIE 700 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, ACOPLES RÍGIDOS TIPO VICTAULIC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

JUN 2025

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DE DIAMETRO PARA TUBOS DE EXTRENO RANURADO TIPO VICTAULIC, SERIE 700 VICTAULIC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, ACOPLES RÍGIDOS TIPO VICTAULIC, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE (PICHANCHA) DE BRONCE ROSCADA DE 4" DE DIÁMETRO PARA COLOCAR EN LÍNEA DE SUCCIÓN DE BOMBAS PRINCIPALES. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE (PICHANCHA) DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO PARA COLOCAR EN LÍNEA DE SUCCIÓN DE BOMBA JOCKEY. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO CON ORIFICIO PARA MANÓMETRO, CON DIÁMETRO DE ENTRADA DE 2" HEMBRA Y DIÁMETRO DE DESCARGA DE 1.5" MACHO, CON REFERENCIA AL MODELO 966-V009 LESSPIRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA COLOCAR EN GABINETE METÁLICO PARA EXTINCIÓN, INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE CARÁTULA DE 2-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON GLICERINA, RANGO DE 0-150 PSI, WINTERS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, TERMOPOZO, VÁLVULA DE AGUJA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
3268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA HIDRANTE COLOR ROJO BOMBERO QUE INCLUYE MANGUERA DE 1.5"X30 MTS, CHIFLÓN DE 3 PASOS FABRICADO EN BRONCE, SOPORTE TIPO CUNA, GABINETE EN LAMINA CAL-20, CRISTAL 3 MM INASTILLABLE. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA CROMADA Y GRANALLADA CON PLACA DE BOMBERO, ENTRADA DE 4" MEDIDA ESTÁNDAR CON REFERENCIA AL MODELO 966-TM01 LESSPIRO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, TAPONES CROMADOS, TUBERÍA DE LÍNEA DE CARGA HACIA EL SISTEMA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL, LONGITUDINAL O ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS, COPLES ANTISÍSMICOS, ABRAZADERAS TIPO "U" ANTISÍSMICAS, ABRAZADERAS DE ACERO PARA TUBERÍA SC-212, BRAZOS TUBULARES CIRCULARES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL, LONGITUDINAL O ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS, COPLES ANTISÍSMICOS, ABRAZADERAS TIPO "U" ANTISÍSMICAS, ABRAZADERAS DE ACERO PARA TUBERÍA SC-212, BRAZOS TUBULARES CIRCULARES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL, LONGITUDINAL O ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS, COPLES ANTISÍSMICOS, ABRAZADERAS TIPO "U" ANTISÍSMICAS, ABRAZADERAS DE ACERO PARA TUBERÍA SC-212, BRAZOS TUBULARES CIRCULARES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELISIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3273.0	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON REFERENCIA AL MODELO 100 COLOR ROJO BOMBERO (750 METROS APROXIMADAMENTE) EN LINEAS DE SUCCIÓN, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES DIÁMETROS, CODOS, CONEXIONES ETC. PARA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS. INCLUYE: CERTIFICACIÓN UL/FM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
	EXTINCION POLVO QUÍMICO				
3274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ESFERA (GRANADA) RECARGABLE CON FUSIBLE TÉRMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: EXTINTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN COLOR ROJO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; AGENTE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CON 75% DE FOSFATO TIPO ABC; ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPLINKER); CAPACIDAD NOMINAL 6 KG; PRESIÓN DE OPERACIÓN 1.7 MPa; COBERTURA 6 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA DE 3 METROS; FUSIBLE TÉRMICO DE 68°C; GARANTÍA DE 1 AÑO DEL AGENTE Y 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN; CON REFERENCIA AL MODELO T-15 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE PARA ANCLAJE EN ESTRUCTURA Y/O LOSA, ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EXTINTOR TIPO ESFERA A BASE DE UNICANAL IXE; PLACA DE ACERO DE 10X10 CM, TORNIBROCA DEL #10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1" DE LONGITUD; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR RECARGABLE DE POLVO QUÍMICO SECO POS CLASE ABC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD 20 LIBRAS; CLASIFICACIÓN UL 10A:120B:C; CILINDRO DE ACERO; POLVO QUÍMICO SECO DE FOSFATO MONO AMÓNICO; CON REFERENCIA AL MODELO S-14434 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTE PARA ANCLAJE EN PARES, TORNILLERÍA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
	DETECCIÓN DE HUMO				
3277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DIRECCIONABLE DE 318 PUNTOS CON COMUNICADOR DIGITAL INTEGRADO PARA MONITOREO Y CARGA/DESCARGA REMOTA, EXPANDIDO A 636 PUNTOS DIRECCIONABLES CON UN SEGUNDO CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN SLC, CON FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA, DOS RELEVADORES PROGRAMABLES Y UNO PARA PROBLEMA. DIMENSIONES DE 462X422X132 MM; CUMPLE CON NFPA, LISTADO UL, FM, MEA Y CSFM ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VCA; 60 HZ, 3 AMP., CON REFERENCIA AL MODELO MS-9600UDLS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: EXPANSOR DE LAZO CON REFERENCIA AL MODELO SLC-2LS O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, BATERÍAS DE RESPALDO PARA AUTONOMÍA DE 12 HRS, MÓDULOS DE MONITOREO Y CONTROL DIRECCIONABLES, MÓDULOS AISLADORES DE FALLA, MÓDULOS RELÉ DE FIN DE LÍNEA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN PARA 4 PERSONAS DE LA DEPENDENCIA SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS, SIMULACIÓN DE EVENTOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -

-- JUN. 2025

ELABORÓ: M.TRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CABRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE CON SENSOR TÉRMICO, RANGO DE SENSIBILIDAD DE CALOR DE 57 °C, LISTADO Y APROBADO UL, ULC, FM, Y CSFM, COMUNICACIONES ANALÓGICAS, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, INTERRUPTORES DE DIRECCIÓN ROTATIVOS, LEDS DUALES PARA VISIBILIDAD DE 360°, COLOR MARFIL, CON REFERENCIA AL MODELO SD365T-IV O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: BASE DE MONTAJE DE 6", FLETES, ANDAMIAJE, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETADO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA DE 100 DB A DOS HILOS, E INTENSIDAD LUMINOSA SELECCIONABLE PARA MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, 24 VCD, CON REFERENCIA AL MODELO SPSRL O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE JALÓN DIRECCIONABLE, DOBLE ACCIÓN CON ENCLAVAMIENTO, LISTADO UL, ULC, MEA, FM Y CSFM, CERRADURA CON LLAVE, ALIMENTACIÓN 24 VCC, CONSUMO 5 MA, DIMENSIONES 139X104X35 MM, CON REFERENCIA AL MODELO BG-12LX-SP O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA PARA MONTAJE CON REFERENCIA AL MODELO SB-10 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO, DE 24 VCD, 6 AMPERES, LISTADO UL Y NFPA, CON 4 CIRCUITOS NAC DE MÁXIMO 3 AMP, CADA UNO, CONMUTACIÓN INSTANTÁNEA A LA BATERÍA CUANDO FALLA LA ENERGÍA DE CORRIENTE ALTERNA, LUCES LED PARA INDICACIÓN DE ESTADO, DOS CIRCUITOS DE CONTROL/ENTRADA COMPLETAMENTE AISLADOS, SALIDA DE ENERGÍA COMPLETAMENTE FILTRADA Y REGULADA, ALIMENTACIÓN 120 VCA, CONSUMO 3.2 AMP., DIMENSIONES 381X368X89 MM, CON REFERENCIA AL MODELO FCPS-24FS6 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GABINETE COLOR ROJO, CERRADURA, TRANSFORMADOR DE 120 VCA, 60HZ, BATERÍAS DE 7AH, CABLEADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO 4X18 AWG, RESISTENTE AL FUEGO, AISLAMIENTO DE PVC COLOR ROJO, TIPO FPLR-CL2R, CERTIFICACIONES UL Y NEC, IMPEDANCIA DE 75 OHMS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 °C A 75 °C. CON REFERENCIA AL MODELO FIRE WIRE 43071104 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00	$	-
	SISTEMA HIDRONEUMATICO				
3283.0	SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: ESTRUCTURA CON TABLERO DE CONTROL PARA 2 BOMBAS SUMERGIBLES CON CAPACIDAD DE 1 H.P. CADA UNA, FLUJO MÍNIMO DE 2 LPS (120 LPM), 4" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304, RANGO DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 170-270/1/60Hz, ARRANQUE Y PARO SUAVE, VARIADOR DE FRECUENCIA, SECUENCIADOR PARA INTERCALAR OPERACIÓN DE BOMBAS, TANQUE PRECARGADO EN ACERO DE 2.3 GALONES PARA 150 PSI DE PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, IMPULSORES FLOTANTES ANTIBLOQUEO, VÁLVULA CHECK, GUARDACABLE, COLADOR DE SUCCIÓN, IMPULSORES EN NORYL. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN CONTABLE

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO PÁEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO

372 / 384

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3284.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: ESTRUCTURA CON TABLERO DE CONTROL PARA 2 BOMBAS SUMERGIBLES CON CAPACIDAD DE 1 H.P. CADA UNA, FLUJO MÍNIMO DE 2 LPS (120 LPM), 4" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304, RANGO DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 170-270/160Hz, ARRANQUE Y PARO SUAVE, VARIADOR DE FRECUENCIA, SECUENCIADOR PARA INTERCALAR OPERACIÓN DE BOMBAS, TANQUE PRECARGADO EN ACERO DE 2.3 GALONES PARA 150 PSI DE PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, IMPULSORES FLOTANTES ANTIBLOQUEO, VÁLVULA CHECK, GUARDACABLE, COLADOR DE SUCCIÓN, IMPULSORES EN NORYL. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN, ELECTRO NIVELES DE SEGURIDAD PARA PARO DE EQUIPO POR BAJO NIVEL DE LÍQUIDO Y/O TRABAJO EN VACÍO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00		$ -
3285.0	SUMINISTRO DE SISTEMA CENTRAL DE PRESIÓN CONSTANTE CON 3 BOMBAS SSXV80ME1000 Y 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO EQTH-130VE, CON REFERENCIA AL MODELO SCPC3SVC101130, POTENCIA 3X10 HP, VOLTAJE 220 V ±10% 60 HZ 3, CORRIENTE MÁXIMA 92 A, FLUJO EN PUNTO DE PRESIÓN MÁXIMA CON TODAS LAS BOMBAS OPERANDO A MÁXIMA VELOCIDAD 900 LMIN A 80 MCA, GABINETE DE PRESION CONSTANTE 3 X 7.46 KW (10 HP), ARRANQUE SUAVE PROGRAMABLE, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 50 A, FLOTADOR ELÉCTRICO DE 10 METROS, PRESIÓN MÁXIMA DEL TANQUE DE 130 LITROS 1.034 MPA (150 PSI), DIÁMETRO DEL RAMAL PRINCIPAL 15.24 CM (6"), DIÁMETRO DE RAMALES SECUNDARIOS 5.08 CM (2"), BRIDA ATORNILLABLE DE 15.24 CM (6") DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULA CHECK 5.08 CM (2") DE ACERO INOXIDABLE, MANÓMETRO (0-2.068) MPA ((0-300) PSI) SUMERGIDO EN GLICERINA, TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (0-1.6) MPA ((0-16) BAR). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3286.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA CENTRAL DE PRESIÓN CONSTANTE CON 3 BOMBAS SSXV80ME1000 Y 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO EQTH-130VE, CON REFERENCIA AL MODELO SCPC3SVC101130, POTENCIA 3X10 HP, VOLTAJE 220 V ±10% 60 HZ 3, CORRIENTE MÁXIMA 92 A, FLUJO EN PUNTO DE PRESIÓN MÁXIMA CON TODAS LAS BOMBAS OPERANDO A MÁXIMA VELOCIDAD 900 LMIN A 80 MCA, GABINETE DE PRESIÓN CONSTANTE 3 X 7.46 KW (10 HP), ARRANQUE SUAVE PROGRAMABLE, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 50 A, FLOTADOR ELECTRICO DE 10 METROS, PRESIÓN MÁXIMA DEL TANQUE DE 130 LITROS 1.034 MPA (150 PSI), DIÁMETRO DEL RAMAL PRINCIPAL 15.24 CM (6"), DIÁMETRO DE RAMALES SECUNDARIOS 5.08 CM (2"), BRIDA ATORNILLABLE DE 15.24 CM (6") DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULA CHECK 5.08 CM (2") DE ACERO INOXIDABLE, MANÓMETRO (0-2.068) MPA ((0-300) PSI) SUMERGIDO EN GLICERINA, TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (0-1.6) MPA ((0-16) BAR). INCLUYE: GRUAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN LUGAR DESIGNADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, BASE DE METAL PARA EL EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00		$ -
3287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
3288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
3289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -
3290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	1.00		$ -

JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUDIO PÉREZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA PUGA
ING. ELÍAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO ESPARZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACCESORIOS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO A 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" ROSCADO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

CARGAMOS

ELABORÓ: MTRO. ELOIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3307.0	SUMINISTRO DE SISTEMA DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE 3 CISTERNAS EXISTENTES CONSISTENTE EN 4 BOMBAS SUMERGIBLES, TABLEROS DE CONTROL, LÍNEAS HIDRÁULICAS DE DESCARGA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: 4 BOMBAS SUMERGIBLES CON FLUJO INDIVIDUAL DE 540 LITROS POR MINUTO, ALTURA ÓPTIMA DE 8 MTS., PASO DE SÓLIDOS DE 2.25 PULGADAS, 1 ETAPA, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3 PULGADAS, IMPULSOR TIPO VÓRTICE, CUERPO FABRICADO EN HIERRO GRIS, IMPULSOR FABRICADO EN HIERRO DÚCTIL, SELLO MECÁNICO DE CARBÓN, CERÁMICA Y CARBURO AL SILICIO, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 40°C. CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P.; VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/3/60Hz; 1725 RPM, CORRIENTE 11 AMP., CON PROTECCIÓN TÉRMICA; GABINETES CON CONTROLADORES DIGITALES, ARRANCADORES, PROTECTORES DE FASE, SECUENCIADOR Y ALTERNADOR DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA DESGASTE HOMOGÉNEO DE LOS EQUIPOS, PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITO; SELECTORES DE ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO, SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL DE AGUA EN CISTERNA. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA FUERZA Y CONTROL A UNA DISTANCIA DE HASTA 15 METROS, TUBERÍA HIDRÁULICA, CODOS, REDUCCIONES SOLDABLES Y CONEXIONES BRIDADAS CON TORNILLERÍA HACIA CABEZAL EXISTENTE, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3308.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE 3 CISTERNAS EXISTENTES CONSISTENTE EN 4 BOMBAS SUMERGIBLES, TABLEROS DE CONTROL, LÍNEAS HIDRÁULICAS DE DESCARGA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: 4 BOMBAS SUMERGIBLES CON FLUJO INDIVIDUAL DE 540 LITROS POR MINUTO, ALTURA ÓPTIMA DE 8 METROS., PASO DE SÓLIDOS DE 2.25 PULGADAS, 1 ETAPA, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3 PULGADAS, IMPULSOR TIPO VÓRTICE, CUERPO FABRICADO EN HIERRO GRIS, IMPULSOR FABRICADO EN HIERRO DÚCTIL, SELLO MECÁNICO DE CARBÓN, CERÁMICA Y CARBURO AL SILICIO, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 40°C, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P.; VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/3/60Hz; 1725 RPM, CORRIENTE 11 AMP., CON PROTECCIÓN TÉRMICA; GABINETES CON CONTROLADORES DIGITALES, ARRANCADORES, PROTECTORES DE FASE, SECUENCIADOR Y ALTERNADOR DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA DESGASTE HOMOGÉNEO DE LOS EQUIPOS, PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITO; SELECTORES DE ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO, SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL DE AGUA EN CISTERNA. INCLUYE: EXTRACCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO TIPO II PARA CANALIZACIONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ADECUACIONES A TUBERÍAS HIDRÁULICAS DE DESCARGA EXISTENTES, GRÚAS, MANIOBRAS, ARRASTRES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN PARA 4 PERSONAS DE LA DEPENDENCIA, MANUAL DE USO Y CUIDADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	$	-
	BOMBAS HIDRÁULICAS				
3309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 2HME075 DE 0.75 H.P; 3450 RPM; 127/220 V; MONOFÁSICO; CERTIFICACIÓN CONUEE / ANCE / NOM; FLUJO MÁXIMO 165.00 LPM; ALTURA OPTIMA 14.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1.25" DIÁMETRO DE DESCARGA 1.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 3HME100 DE 1.0 H.P; 3450 RPM; 127/220 V; MONOFÁSICO; CERTIFICACIÓN CONUEE / ANCE / NOM; FLUJO MÁXIMO 168.00 LPM; ALTURA OPTIMA 19.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1.25" DIÁMETRO DE DESCARGA 1.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUBIROS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 4HME200 DE 2.0 H.P; 3450 RPM; 127/220 V; MONOFÁSICO; CERTIFICACIÓN CONUEE / ANCE / NOM; FLUJO MÁXIMO 300.0 LPM; ALTURA OPTIMA 33.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1.50" DIÁMETRO DE DESCARGA 1.25"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA INDUSTRIAL EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 6IME0500 DE 5.0 H.P; 3450 RPM; 220/440 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 1200.0 LPM; ALTURA OPTIMA 30.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3.0" DIÁMETRO DE DESCARGA 3.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA INDUSTRIAL EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 7IME1000 DE 10.0 H.P; 3450 RPM; 220/440 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 600.0 LPM; ALTURA OPTIMA 25.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3.0" DIÁMETRO DE DESCARGA 2.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA INDUSTRIAL EVANS CON REFERENCIA AL MODELO 7IME1500 DE 15.0 H.P; 3450 RPM; 220/440 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 1200.0 LPM; ALTURA OPTIMA 38.0 MTS; DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3.0" DIÁMETRO DE DESCARGA 3.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO EVANS CON REFERENCIA AL MODELO SD445ME0500GI DE 5.0 H.P; 3450 RPM; 220 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 155.0 LPM; ALTURA OPTIMA 98.0 MTS; DIÁMETRO DE DESCARGA 3.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO EVANS CON REFERENCIA AL MODELO SD460ME1000GI DE 10.0 H.P; 3450 RPM; 220 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 240.0 LPM; ALTURA OPTIMA 117.0 MTS; DIÁMETRO DE DESCARGA 2.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO EVANS CON REFERENCIA AL MODELO SD6270ME2000GI DE 20.0 H.P; 3450 RPM; 220 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 1020.0 LPM; ALTURA OPTIMA 76.0 MTS; DIÁMETRO DE DESCARGA 2.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO EVANS CON REFERENCIA AL MODELO SD6130ME3000HI DE 30.0 H.P; 3450 RPM; 440 V; TRIFÁSICO; FLUJO OPTIMO 480.0 LPM; ALTURA OPTIMA 215.0 MTS; DIÁMETRO DE DESCARGA 3.0"; IMPULSOR CERRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DE 18.8 H.P. CON REFERENCIA AL MODELO HWM20 WDM, CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIÉSEL CON REFERENCIA AL MODELO KD425-2 KOHLER O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE BOMBA, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-
	BRAZO HIDRAULICO				
3320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO LUX 2B CARRERA ÚTIL DEL VÁSTAGO DE 270 MM; TIEMPO DE MANIOBRA 17 SEG; ANGULO MÁXIMO DE APERTURA DE 123°; PESO MÁXIMO 300 KG; POTENCIA 250 W; VOLTAJE 230 V; IP67 PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: M.TRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SOFIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CASARRUBIAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	CCTV CÁMARAS DE SEGURIDAD				
3321.0	SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO IP BULLET IR PARA EXTERIORES CON REFERENCIA AL MODELO DS-2CD2683G2-IZS, CON DETECTOR DE TEMPERATURA, ALÁMBRICO, 3840 X 2160, PIXELES DÍA/NOCHE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO; FACTOR DE FORMA EN BALA, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO 25.4 / 2.8 MM (1/2.8"), FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS 640X360, 640X480 (VGA), 1280X720 (HD 1080), 2688X1520, 3200X1800, 3840X2160, PUERTOS E INTERFACES TIPO ETHERNET LAN (RJ-45), CONSUMO DE ENERGÍA 15 W ALIMENTADO A TRAVÉS ETHERNET POE, INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA DE -30° HASTA 60°, INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA POR FUNCIONAMIENTO DE 0 A 95%, INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3322.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO IP BULLET IR PARA EXTERIORES CON REFERENCIA AL MODELO DS-2CD2683G2-IZS, CON DETECTOR DE TEMPERATURA, ALÁMBRICO, 3840 X 2160, PIXELES DÍA/NOCHE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO; FACTOR DE FORMA EN BALA, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO 25.4 / 2.8 MM (1/2.8"), FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS 640X360, 640X480 (VGA), 1280X720 (HD 1080), 2688X1520, 3200X1800, 3840X2160, PUERTOS E INTERFACES TIPO ETHERNET LAN (RJ-45), CONSUMO DE ENERGÍA 15 W ALIMENTADO A TRAVÉS ETHERNET POE, INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA DE -30° HASTA 60°, INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA POR FUNCIONAMIENTO DE 0 A 95%, INCLUYE: FIJACIONES, ANDAMIAJE A UNA ALTURA HASTA ---- METROS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERV	1.00	$	-
3323.0	SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO PTZ IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2DE7A825IW-AEB(T5), RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 5.9 A 147.5 MM (25X ZOOM ÓPTICO / 16X ZOOM DIGITAL), DISTANCIA INFRARROJO DE 200 MM SMART IR, FUNCIONES NORMALES: HLC/ROI/WDR 120 DB/BLC/INTRUSION DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA/DEFOG/EIS, COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE HK-CONNECT, ALERTA AUDIBLE (BOCINA INTEGRADA), LUZ ESTROBOSCÓPICA (LUZ BLANCA), PANEO DE 360°, TILDEO -05° A 90°, PRESET/PATROL/PATTERN: 300/8/4, REDUCCIÓN DE FALSAS ALARMAS, SOPORTA TAREAS CALENDARIZADAS, SOPORTA HASTA 20 USUARIOS SIMULTÁNEOS, ENTRADA DE ALARMA 2, ENTRADA DE AUDIO 1, SALIDA DE ALARMA Y AUDIO 1, PUERTO DE RED: 1 (10/100 MBPS/HI-PoE), ALIMENTACIÓN 24 VCA/HI PoE/42 W, USO EXTERIOR IP66, ANTIBANDALICO IK10. INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3324.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO PTZ IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2DE7A825IW-AEB(T5), RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 5.9 A 147.5 MM (25X ZOOM ÓPTICO / 16X ZOOM DIGITAL), DISTANCIA INFRARROJO DE 200 MM SMART IR, FUNCIONES NORMALES: HLC/ROI/WDR 120 DB/BLC/INTRUSION DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA/DEFOG/EIS, COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE HK-CONNECT, ALERTA AUDIBLE (BOCINA INTEGRADA), LUZ ESTROBOSCOPICA (LUZ BLANCA), PANEO DE 360°, TILDEO -05° A 90°, PRESET/PATROL/PATTERN: 300/8/4, REDUCCIÓN DE FALSAS ALARMAS, SOPORTA TAREAS CALENDARIZADAS, SOPORTA HASTA 20 USUARIOS SIMULTÁNEOS, ENTRADA DE ALARMA 2, ENTRADA DE AUDIO 1, SALIDA DE ALARMA Y AUDIO 1, PUERTO DE RED: 1 (10/100 MBPS/HI-PoE), ALIMENTACIÓN 24 VCA/HI PoE/42 W, USO EXTERIOR IP66, ANTIBANDALICO IK10. INCLUYE: FIJACIONES, ANDAMIAJE A UNA ALTURA HASTA ---- METROS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

ELABORÓ: ARTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SONIA ESPARZA
APO. DANIEL ALEJANDRO BUSTAMANTE [illegible]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Unidad General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3325.0	SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2CD2183G2-LIS2U, RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES 4K (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 2.8 MM (ANGULO DE APERTURA 108°), 30 M DE IR EXIR (VISIÓN NOCTURNA), 30 M DE LUZ BLANCA (AYUDA A ILUMINAR EL SITIO PARA MANTENER LA IMAGEN SIEMPRE A COLOR, FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB/ROI/3D DNR/BLC/HLC, FUNCIONES AVANZADAS: DETECCIÓN DE ROSTROS/INTRUSIÓN DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA, COMPRESIÓN: H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE HIK-CONNECT, MICRÓFONO INTEGRADO, PUERTO DE RED 1(10/100 MBPS/PoE 802.3AF), SOPORTA ONVIF (PROFILES S) / ISAPI, ALIMENTACIÓN 12 VCC/PoE 802.3 AF/10 W, USO EN EXTERIOR IP67, ANTI VANDÁLICA IK10. INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3326.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO DOMO IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DS-2CD2183G2-LIS2U, RESOLUCION MÁXIMA 8 MEGAPÍXELES 4K (3840 X 2160), ILUMINACIÓN MÍNIMA EN COLOR 0.005 LUX, DÍA/NOCHE (FILTRO ICR), DISTANCIA FOCAL DE 2.8 MM (ANGULO DE APERTURA 108°), 30 M DE IR EXIR (VISIÓN NOCTURNA), 30 M DE LUZ BLANCA (AYUDA A ILUMINAR EL SITIO PARA MANTENER LA IMAGEN SIEMPRE A COLOR, FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB/ROI/3D DNR/BLC/HLC, FUNCIONES AVANZADAS: DETECCIÓN DE ROSTROS/INTRUSIÓN DE ÁREA/CRUCE DE LÍNEA, COMPRESIÓN: H.265+/H.265/H.264+/H.264, COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE HIK-CONNECT, MICRÓFONO INTEGRADO, PUERTO DE RED 1(10/100 MBPS/PoE 802.3AF), SOPORTA ONVIF (PROFILES S) / ISAPI, ALIMENTACIÓN 12 VCC/PoE 802.3 AF/10 W, USO EN EXTERIOR IP67, ANTI VANDÁLICA IK10. INCLUYE: FIJACIONES, ANDAMIAJE A UNA ALTURA HASTA ---- METROS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERV	1.00	$	-
3327.0	SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO FISHEYE IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DCY6C16WRX, SENSOR DE 12MP/RESOLUCION DE 8.6 MP (2944X2944), FÁCIL INSTALACIÓN CON DIRECTIP NVR, CODIFICACIÓN DE VIDEO: H.264 H.265, SOPORTA INTELLIGENT CODEC, LENTE DE FOCAL FIJA (F=1.6 MM), IR DE 15 METROS, AUDIO BIDIRECCIONAL, SOPORTA ONVIF PERFIL S, DRIECT IP 2.0, 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN, ACCESO REMOTO DIIRECT IP NVR, IDIS, WEB, IDIS MOBILE, IDIS SOLUCIÓN SUITE, IDIS CENTER, CUMPLE CON NDAA, VELOCIDAD MÁXIMA DE BITS 30 IPS: 2944X2944, 15 IPS: 2944X2944 (WDR), HEAT MAP, BUFFER DE GRABACIÓN: 60 MB, PROTOCOLOS DE RED: DIRECT 2.0 PROTOCOLO, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, MDNS, UPNS, SNMPV2, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: SSL ENCRYPTION, MULTI-USER AUTHORITY, IEEE 802.1X IP FILTERING, HTTPS, SOPORTES IK10/IP67, PoE (IEEE 802.3 AFC CLASE 3, 12V DC. INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3328.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO FISHEYE IP PARA EXTERIORES, CON REFRENCIA AL MODELO DCY6C16WRX, SENSOR DE 12MP/RESOLUCION DE 8.6 MP (2944X2944), FÁCIL INSTALACIÓN CON DIRECTIP NVR, CODIFICACIÓN DE VIDEO: H.264 H.265, SOPORTA INTELLIGENT CODEC, LENTE DE FOCAL FIJA (F=1.6 MM), IR DE 15 METROS, AUDIO BIDIRECCIONAL, SOPORTA ONVIF PERFIL S, DRIECT IP 2.0, 6 MODOS DE VISUALIZACIÓN, ACCESO REMOTO DIIRECT IP NVR, IDIS, WEB, IDIS MOBILE, IDIS SOLUCIÓN SUITE, IDIS CENTER, CUMPLE CON NDAA, VELOCIDAD MÁXIMA DE BITS 30 IPS: 2944X2944, 15 IPS: 2944X2944 (WDR), HEAT MAP, BUFFER DE GRABACIÓN: 60 MB, PROTOCOLOS DE RED: DIRECT 2.0 PROTOCOLO, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, MDNS, UPNS, SNMPV2, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: SSL ENCRYPTION, MULTI-USER AUTHORITY, IEEE 802.1X IP FILTERING, HTTPS, SOPORTES IK10/IP67, PoE (IEEE 802.3 AFC CLASE 3, 12V DC. INCLUYE: FIJACIONES, ANDAMIAJE A UNA ALTURA HASTA ---- METROS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SERV	1.00	$	-

-- JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3329.0	SUMINISTRO DE NVR DE 8 CANALES IP / 8 PUERTOS PoE+, 8 MEGAPÍXELES (4K), CON REFERENCIA AL MODELO DS-7608NI-Q1/8P(D), COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 8 PUERTOS PoE (SOPORTA ESTÁNDAR AF/AT) 75 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 1 HDD DE HASTA 8 TB, SOPORTA DDNS (HIK-CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN/CONSUMO: 48 VCC/1.88A/10W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED LAN 100 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 1 DISCO DURO DE 1 TB, TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3330.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NVR DE 8 CANALES IP / 8 PUERTOS PoE+, 8 MEGAPÍXELES (4K), CON REFERENCIA AL MODELO DS-7608NI-Q1/8P(D), COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 8 PUERTOS PoE (SOPORTA ESTÁNDAR AF/AT) 75 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 1 HDD DE HASTA 8 TB, SOPORTA DDNS (HIK CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN/CONSUMO: 48 VCC/1.88A/10W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED LAN 100 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 1 DISCO DURO DE 1 TB, INSTALACIÓN EN GABINETE, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERV	1.00	$	-
3331.0	SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7616NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK-CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3332.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NVR DE 16 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7616NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK-CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, INSTALACIÓN EN GABINETE, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERV	1.00	$	-

Administración

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORO: MTRO. EUGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO HERRERA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3333.0	SUMINISTRO DE NVR DE 32 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, 12 MEGAPÍXELES (4K), HDMI EN 4K, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7632NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, TRASLADO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	$	-
3334.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NVR DE 32 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+, 12 MEGAPÍXELES (4K), HDMI EN 4K, CON REFERENCIA AL MODELO DS-7632NXI-K2/16P, COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 16 PUERTOS PoE INTERCONSTRUIDOS 802.3 AF/AT 200 W TOTAL EN SUS PUERTOS PoE+, SOPORTA MOUSE PARA OPERAR, SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 10 TB, SOPORTA TECNOLOGÍA ANR CON CÁMARA IP HIKVISION, SOPORTA DDNS (HIK CONNECT, DYNDNS, NO-IP, ETC.), ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VCA/15 W, COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO, 1 PUERTO RED RJ-45: 10/100/1000 MBPS. (LAN), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA, DUAL STREAM, SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, SOPORTA TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS SMART, RESOLUCION HDMI: 4K/1080P/720P, RESOLUCION VGA: 1080P, 720 P, ENTRADA DE AUDIO 1 CANAL, SALIDA DE AUDIO 1, ENTRADA DE ALARMA 4, SALIDA DE ALARMA 1, SOPORTA AUDIO BIDIRECCIONAL (AUDIO DE DOS VÍAS), INCLUYE: 2 DISCOS DUROS DE 2 TB, INSTALACIÓN EN GABINETE, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERV	1.00	$	-
				SUBTOTAL	$ -
				I.V.A.	$ -
				TOTAL	$ -

NOTAS SOBRE OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que el **plazo de ejecución** de los trabajos será determinado por el personal técnico especializado de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, en adelante "la DCRE", con la anuencia del área requirente, plazo que será establecido una vez que se tenga el catálogo de conceptos con volumetría, obtenido a partir del levantamiento de necesidades particulares por parte del personal designado de "la DCRE", este plazo de ejecución deberá encontrarse dentro del periodo comprendido a partir de la notificación de adjudicación y a más tardar el día 31 del mes de diciembre del año 2025.

1.- Además, el o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que para efectos de ser informados sobre a cual dependencia y servicio específico les corresponderá ejecutar, "la DCRE" les hará llegar vía oficio los catálogos de conceptos con volumetría en el momento oportuno, documento donde se encontrarán debidamente señaladas las especificaciones técnicas para cada uno de los servicios, a cual dependencia corresponde, la ubicación exacta del inmueble, entre otras especificaciones de relevancia, además de establecer el tiempo de ejecución y entrega del mismo, periodo que dependerá de la magnitud y complejidad del servicio que corresponda. Dicho periodo de ejecución podrá prorrogarse, mediante la petición escrita del participante que resulte adjudicado dirigida a la dependencia requirente, donde exprese de manera clara y pormenorizada los motivos que originan la petición, o bien, cuando surjan modificaciones a los conceptos originalmente solicitados o por razones debidamente justificadas, en caso contrario se aplicarán las penalizaciones consideradas para tal efecto en el apartado correspondiente, o bien, en el contrato. Para todo lo descrito en el presente párrafo, se actuará de conformidad a lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su reglamento.

El o los participantes deberán manifestar que aceptan lo siguiente:

2.- El presente proceso se adjudicará a 04 (cuatro) licitantes, siempre y cuando sus propuestas resulten solventes y cumplan con los requerimientos técnicos previstos en el presente Anexo Técnico, asignando a cada uno de ellos un 25% del total del monto por adjudicar, recalcando que, el porcentaje diferencial entre los proveedores sujetos de adjudicación no podrá ser mayor al 20%, esto con fundamento en el artículo 59, apartado 1, fracción [illegible] de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el servicio a contratar [illegible] técnico.

3.- El o los participantes deberán manifestar que otorgarán todas las facilidades para que el personal de "la DCRE" asignado para realizar la supervisión de cada uno de los servicios específicos, en cualquier momento los revise, esto es, respecto a la prestación del servicio, así como para verificar el cumplimiento de las características técnicas de los servicios que se encuentren en ejecución, por lo que los supervisores señalados podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias a los inmuebles donde se encuentren ejecutando los servicios. Para el caso de encontrar alguna anomalía en la visita de supervisión, se realizará una circunstanciada para dar constancia de los hechos, y se procederá conforme a los procedimientos que correspondan para tal efecto.

4.- El o los participantes deberán manifestar que acatarán las implementaciones e indicaciones administrativas que [illegible] "la DCRE", mismas que tendrán por objeto mejorar la administración, asignación, supervisión y ejecución de cada uno de los servicios que se desarrollen.

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO SUENROS RODARTE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

5.- El o los participantes deberán manifestar que en caso de resultar adjudicados presentarán identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para que sean enviados a las dependencias y se autorice el ingreso.

6.- El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de ser adjudicados, si resultase necesario para la ejecución de los servicios que les sean asignados, algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales, o bien, ante cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno, serán ellos los encargados de realizar dicho trámite y absorber los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.

7.- El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de ser adjudicados, los servicios que les sean asignados para ejecución por parte de "la DCRE", podrán ser ejecutados de manera individual por un solo proveedor, o bien, en conjunto por dos o más proveedores, lo cual será determinado en función de la disponibilidad presupuestal que en el momento se tenga para cada uno de los proveedores adjudicados, o bien, de acuerdo a la magnitud del servicio en cada caso en particular, cuando se tenga limitación en cuanto al tiempo de ejecución, por existir determinada urgencia debido a las necesidades de las áreas requirentes.

8.- El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de resultar adjudicados, si "la DCRE" les asigna la ejecución de un servicio consistente en instalación de equipos electromecánicos (como aires acondicionados, plantas de emergencia, transformadores, etc, mencionando estos equipos de manera enunciativa más no limitativa), serán responsables de que su personal que ejecute dichos servicios cuente con el grado de especialización necesario para su ejecución, ya que en caso de resultar dañados los equipos a instalar por una inadecuada ejecución de la instalación, o bien, que sea llevada a cabo de manera negligente, serán responsables completos de resarcir los daños generados, incluso de la reposición de el o los equipos afectados.

9.- El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de resultar adjudicados, durante toda la ejecución del servicio correspondiente, su personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.

El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a lo siguiente:

10.- La asignación de proveedores adjudicados y la elaboración de los catálogos de conceptos con volumetría para cada servicio en particular serán realizados por "la DCRE", así como el precio por el monto total que se obtenga, una vez que se incorporen los precios unitarios establecidos en el Catálogo Único de Precios, serán mediante la autorización que emita "la DCRE", previa solicitud y validación de las dependencias.

11.- El o los participantes deberán manifestar su aceptación respecto a que cada uno de los servicios de mantenimiento, conservación y reparación a instalaciones eléctricas, así como suministro, instalación y reparación de equipos electromecánicos de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, se solicitarán y se pagarán de forma individual (entregas parciales).

12.- El o los participantes deberán manifestar que aceptan los servicios de mantenimiento, conservación y reparación a instalaciones eléctricas, así como suministro, instalación y reparación de equipos electromecánicos de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, requeridos por "la DCRE", aclarando que estos se desprenderán del presente Anexo Técnico (catálogo de conceptos), el tipo y diversidad de conceptos son enunciativos y no limitativos, por lo que se podrán incorporar o desincorporar conforme a las necesidades de la Secretaría de Administración. Para los conceptos no considerados, el proveedor adjudicado informará al área requirente, mediante los mecanismos previstos en el presente anexo, o bien, a través de las vías de comunicación que para tales efectos establezca "la DCRE", para que se lleve a cabo el análisis de la información procesada, y de ser procedente se valide, previa autorización de la Secretaría de Administración, a través de "la DCRE", así mismo en lo relativo al costo de los conceptos considerados en el Catálogo Único de Precios, cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, se podrán considerar variaciones a la alza o baja, según corresponda, durante el ejercicio fiscal 2025, así como futuras posibles adendas al presente proceso, esto con fundamento en los artículos 80, numeral 1 y 75, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. A su vez, se deberá considerar que los proveedores adjudicatos tendrán que presentar ante "la DCRE", las tarjetas de análisis de precios unitarios sobre los conceptos que no se encuentren considerados dentro del Catálogo Único de Precios, y sea necesaria su ejecución, esto para efectos de realizar la revisión y validación de los costos de dichos conceptos por parte de "la DCRE", los cuales en todos los casos deberán ser validados por las áreas requirentes.

13.- El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a que la Secretaría de Administración adquirirá en el periodo comprendido a partir de que se realice la adjudicación y hasta el 31 del mes de diciembre del año 2025, conforme a sus necesidades, algunos de los conceptos previstos en el Anexo técnico (catálogo de conceptos), respecto de los servicios de mantenimiento, conservación y reparación a instalaciones eléctricas, así como suministro, instalación y reparación de equipos electromecánicos de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda; en lo que respecta al costo de los conceptos, una vez emitido el fallo correspondiente, se establecerá un Catálogo Único de Precios, el cual surgirá del precio promedio que resulte entre la cotización más baja y la más alta considerada en la investigación de mercado, realizada por "la DCRE", conforme al precio, costo y beneficio que mejor convenga, esto respecto de los licitantes que cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos. La contratante elegirá del catálogo en cita algunos de los conceptos que sean de su necesidad y las veces que sean requeridas hasta agotarse el presupuesto disponible.

14.- El o los participantes deberán de manifestar su aceptación de que para el caso de resultar adjudicado (s) y no esté (n) de acuerdo con los precios establecidos en el Catálogo Único de Precios referido en el presente Anexo Técnico podrá declinar su propuesta y participación por ende, la convocante y las áreas requirentes que participan en el presente proceso no estarán obligadas a su contratación.

15.- El o los participantes deberán manifestar que cotizarán (establecer precio) a la totalidad de conceptos descritos en el Anexo Técnico (catálogo de conceptos), mismo que formará parte de su propuesta económica.

-- JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCIA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRILLO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a lo siguiente: Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total de los servicios que se desprendan del presente Anexo Técnico (catálogo de conceptos), en caso de resultar adjudicados deberán presentar la documentación correspondiente de acuerdo con las bases de la licitación y con el presente Anexo Técnico, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, de la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del
16.- Estado de Jalisco.

Además, deberán manifestar su conformidad respecto a que para el presente proceso, se podrá otorgar un (01) anticipo cuyo monto máximo será la cantidad que represente el 30% del monto total del contrato que les sea otorgado, en caso de resultar adjudicados, siempre y cuando lo hayan considerado en las condiciones de pago de su propuesta económica.

El o los participantes deberán manifestar su aceptación respecto a que los entregables para el presente proceso serán los siguientes:
* Reporte de Estimación parcial o Reporte de Estimación Finiquito, según corresponda, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE", tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales.
* Generadores 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales.
* Bitácora de Servicio 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales.
* Acta de Terminación y Entera Satisfacción 3 (tres) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE", tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 4 (cuatro) juegos originales, este documento aplica para pago finiquito y hará las veces de oficio de entera satisfacción, toda
17.- vez que estará firmado por el representante legal del proveedor adjudicado, por los representantes de la Secretaría de Administración, así como por el o los representantes del área requirente.
* Copia del Catálogo de conceptos con volumetría y costos, relativo al servicio sobre el que se pretenda realizar el trámite de pago (2 tantos), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos.

Nota 1: los documentos enlistados supralíneas se sumarán a los señalados en las bases de la licitación en el apartado de "Documentos para pago parcial o total".

Nota 2: Se precisa que la Secretaría de Administración, por conducto de "la DCRE", podrá incorporar o desincorporar datos y/o documentos relativos al presente apartado, a efecto de mejorar la eficiencia y calidad del servicio.

NOTAS GENERALES OBLIGATORIAS PROPUESTA TÉCNICA:

- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC1 PARA TRABAJOS EN ALTURAS.
- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.
- SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.
- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.
- TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.
- SE DEBERÁN RESPALDAR LAS CALIDADES DE MATERIALES, PRODUCTOS, MANO DE OBRA, ETC., MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.
- ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA; MÍNIMAS DE 1 AÑO.
- ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO. ESTO DEBERÁ ESTAR RESPALDADO MEDIANTE LAS FICHAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO O EQUIPO OFERTADO.
- PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
- SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.

NOTAS PARTICULARES ELÉCTRICO:

- TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-025-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
- TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.
- DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ("IEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS ("NEMA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ("NEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ("NFPA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).
- EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DC-3 PARA TRABAJO SEGURO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS OTORGADA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

NOTAS PARTICULARES VOZ Y DATOS:

JUN. 2025

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO CARRANZA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

* TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NMX-I-14763-NYCE, NMX-I-11801-NYCE Y SUS COMPLEMENTARIAS; ASÍ COMO LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI/TIA/EIA-568-B; ANSI/TIA/EIA-606-A; ANSI/TIA-606-C; ANSI/TIA/EIA-607 PARA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
* DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA ASOCIACIÓN INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES ("TIA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); EL INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE ESTÁNDARES ("ANSI" POR SU SIGLAS EN INGLÉS); ALIANZA DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS ("EIA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO

* TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-011-ENER-, NOM-021-ENER/SFCI, NOM-023-ENER Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
* DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD, LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI/ASHRAE 62.1 Y 62.2 RECONOCIDAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y LA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE INTERIOR (IAQ). AMBAS NORMAS, AMPLIADAS Y REVISADAS PARA 2022, ESPECIFICAN LAS TASAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD DE LOS OCUPANTES. ASÍ COMO LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES.

NOTA PARA LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS ORGANIZATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tratándose de necesidades que tengan las áreas organizativas de la Secretaría de Administración, estás deberán presentar su requerimiento ante la Dirección Administrativa, una vez adjudicado el presente proceso, para que esta última emita su autorización con base en la disponibilidad presupuestal con que cuente la propia Secretaría, tomando en consideración la partida específica que será afectada en caso de realizarse el servicio en cuestión, dicha autorización será turnada a la Dirección General de Operaciones, la cual programará la ejecución del servicio a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios.

Experiencia

Numero	Experiencia	Obligatoriedad de la Visita de Campo		
		Visita de Campo		
	N/A	Obligatorio	Si ( )	No (X)

Certificados, normas y otros documentos

Numero	Certificado	Muestras Físicas		
1	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.	Obligatorio	Si ( )	No (X)
2	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO PARA TRABAJOS EN ALTURAS.			
3	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.			
4	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD.			
5	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O SEGURIDAD DE ELEVADORES.			

Especificaciones del Contrato:

Fecha Finalización de contrato:	☒ 31 de diciembre del 2025
	☐ Hasta agotar Techo Presupuestal
Tipo de Contrato:	Abierto (X) | Cerrado ( )
Forma de entrega:	☐Una sola exhibición | ☒ Por parcialidades
	Directamente en las oficinas de cada Dependencia Solicitante
Tipo de Adjudicación:	☐A un Solo Proveedor | ☐Por Partida | ☒Abastecimiento Simultaneo

- - JUN. 2025

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZALEZ
ING. SERGIO ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
ING. ELIAS SORIA ESPARZA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO SANTANA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO

PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

Nota: Al disponer que la adjudicación de proveedores sea bajo la modalidad de procedimiento de abastecimiento simultaneo. se requiere que se adjudique a un total de 4 proveedores, asignando a cada uno de ellos un 25% del total del monto por adjudicar, recalcando que, el porcentaje diferencial entre los proveedores sujetos de adjudicación no podrá ser mayor al 20%, esto con fundamento en el articulo 59, apartado 1, fracción XI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municicpios.

Criterios de evaluación:

De conformidad con los artículos 66, 67 de ley el método de evaluación utilizado para evaluar las proposiciones será mediante evaluación binaria de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Nombre del Contacto: Ing. Eligio Iñiguez Gonzalez, Coordinador de Instalaciones Electromecánicas en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios.
Extensión: 26502

Correo Electrónico: eligio.iniguez@jalisco.gob.mx

Unidad Ejecutora del Gasto (área técnica requirente): FF: 11 NO ETIQUETADO Recursos Fiscales, SFF: 111100 Recursos Fiscales; FF: 15 NO ETIQUETADO Recursos Federales, SFF: 155100 Fondos de Participaciones No Condicionadas y FF: 25 ETIQUETADO, Recursos Federales, SFF: 256700 FONE Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Gasto de Operación)

Objetivo del bien o servicio: Garantizar la Seguridad del personal que labora en cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, así como de la ciudadanía que acude a realizar algún trámite, dándole un adecuado mantenimiento y protección para el buen funcionamiento de los servicios.

Objeto del bien o servicio: "PAQUETE 11: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025."

*** FIN DE ANEXO 1 (TÉCNICO) ***

ANEXO 2 – Manifiesto de Personalidad

Número de Licitación:

Título de la Licitación:

Nombre o denominación del participante:

Nombre del representante o apoderado (si aplica):

Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación Pública.

Atentamente.

Fecha

_____

(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).

[1]*Este documento no hace las veces de poder.*
[2]*La presentación de este documento es de carácter obligatorio, sin él no se podrá participar ni entregar propuesta alguna ante la Unidad Centralizada de Compras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

ANEXO 3 – ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN

PROPUESTA			
Número	***NOMBRE DEL DOCUMENTO***	INTEGRAR A PROPOSICIÓN IMPRESA	FORMATO DIGITAL
1	Propuesta Técnica	SI	NO
2	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	SI	NO
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	SI	NO
4	ANEXO 5 – Propuesta Económica	SI	SI (EXCEL)
5	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	SI	NO
6	ANEXO 7 – Aportación 5 al Millar	SI	NO
7	ANEXO 8 – Declaración de Estratificación	SI	NO
8	ANEXO 9 - Listado de miembros	SI	NO
9	ANEXO 10 - Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	SI	NO
10	ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI	NO
11	ANEXO 12 – Formato de Muestras Físicas ***(Cuando aplique)***	SI	NO
12	Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique).***	SI	NO
DOCUMENTOS PÚBLICOS			
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI	NO
14	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI	NO
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI	NO
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI	NO
17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI	NO
18	Copia de INE.	SI	NO

Declaro que acepto íntegramente las Bases y me comprometo a cumplir con sus disposiciones. Reconozco que el incumplimiento de las mismas podrá acarrear las sanciones correspondientes, incluyendo descalificación o exclusión del proceso. Asimismo, eximo a la Dirección de cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información proporcionada por los proveedores.

TOTAL DE PÁGINAS DE LA PROPOSICIÓN_____ Fecha:_____

_____

Nombre y firma del representante o Licitante.

ANEXO 4 – "Acreditación del Participante "

Yo_____, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de quien firma el presente documento, por lo que en caso de **falsear** información, datos o documentos a lo largo de la proposición acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo el desechamiento de la proposición en la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 107 del reglamento y 110, 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DATOS DEL PARTICIPANTE		
Nombre del Participante:		
Domicilio: (Calle, Número exterior - interior, Colonia, Municipio, Entidad Federativa, Código Postal)		
RFC:		
Teléfono (s):		
Correo Electrónico:		
Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:		
Número de Escritura Pública: _____ **Folio Mercantil: _____** **Fecha y lugar de expedición: _____**		**Notario No. _____ de _____.** **En caso de contar con registro de proveedores Vigente, indicar numero de proveedor y con esto se verifica la acreditación de la empresa: _____**
Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:		
Tipo de Identificación Oficial Vigente:_____ **Número de registro de Identificación Oficial Vigente: _____**		
REPRESENTACIÓN	**Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante**	
	Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con **Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio**, que les faculte para comparecer a la presente Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo	
	Número de Escritura Pública: **Tipo de representación:** **Nombre del Fedatario Público**: **Lugar y fecha de expedición:**	

Nombre del participante:_____ Fecha:_____/_____/_____

Firma:_____ Nombre del representante: _____

ANEXO 5 – Propuesta Económica

Nombre o Razon Social:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				Subtotal	
				IVA	
				Gran Total	

Condiciones de pago:
Tiempo de Entrega:
Garantia:

Nombre y firma del representante o Licitante.

Fecha de firma:_____/_____/_____ lugar de firma:_____

"ANEXO 6 – "Declaraciones del Participante"

Declaración de aceptación de bases.

Por medio de la presente, acepto que he leído todo el contenido de las presentes bases de licitación. Entiendo y acepto cada uno de los puntos establecidos en el documento. Declaro que toda la información que proporcionó es verídica y acepto que de mentir o falsear información asumiré lo que la ley determine.

Declaración de tiempos, calidad y precio fijo.

Manifiesto que en caso de ser adjudicado de entregar los servicios solicitados: me comprometo a cumplir de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia solicitante de los mismos. Así como de mantener el precio de los bienes ofertados y en caso de resultar adjudicado cubrir cualquier eventualidad. Y de la calidad de los servicios ofertados contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen, y me comprometo a responder por ellos.

Declaración de no colusión.

De conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 183 y 187 de su Reglamento; me presentó a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, por tal motivo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones técnicas y económicas en el presente proceso de licitación, a alterar el resultado del procedimiento de contratación pública de que se trate, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, en igualdad de circunstancias, a determinada persona en relación con los demás participantes en el procedimiento de mérito o a incitar la celebración de acuerdos colusorios.

Asimismo, me comprometo a no incitar a los servidores públicos a que incumplan con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, compromiso, cooperación, honestidad, liderazgo, rendición de cuentas, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, vocación de servicio e igualdad de trato y oportunidades, inclusión y no discriminación, previstos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Declaración de no conflicto de interés particular de acuerdo al art. 52. de la Ley

En cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (el o la) que suscribe, así como los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad (en caso de que sea persona jurídica), no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de desempeñarlo, no se actualiza ningún conflicto de interés con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado.

Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Declaración Constancia de proveedores.

Por medio de la presente declaración, expresó que actualmente (Si/No) _____ Me encuentro registrado ante el padrón de proveedores. En caso de no contar con el registro activo, acepto que tengo 5 días a partir del fallo para registrarme.
En caso de contar con registro, favor de proporcionar el numero: _____

Declaración de Veracidad de Documental y No Edición de Anexos.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los documentos presentados en el marco de la Ley, incluyendo propuestas técnicas, documentos públicos y legales, certificaciones, contratos y cualquier otra documentación requerida, son auténticos, veraces, y reflejan fielmente la información original emitida por las autoridades o entidades correspondientes. Asimismo, manifiesto que ninguno de los documentos ni de los anexos presentados ha sido alterado, editado o modificado en su contenido.

Me comprometo a asumir la responsabilidad legal que pudiera derivarse de cualquier falsedad o inexactitud en los documentos proporcionados, en términos de la legislación aplicable.

Nombre o Denominación del Participante: _____

_____

firma del Representante legal o Participante.

ANEXO 7

(NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO)

CARTA DE ACEPTACIÓN A LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA FONDO IMPULSO JALISCO.

El/La suscrito/a _____**(nombre de persona física o jurídica)**, por mi propio derecho, en mi carácter de _____, en cumplimiento al artículo 59, numeral 1, fracción XVI, y 145 numeral 1 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesto mediante la declaración escrita de mi representada, en la cual, hago constar que_____(ACEPTO/NO ACEPTO) la aportación cinco al millar del contrato que sea adjudicado (0.5%) antes de IVA para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

Atentamente
Lugar y fecha

_____
(Nombre y firma autógrafa de la persona física)

ANEXO No. 8

ESTRATIFICACIÓN

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública Local**, en el que mí representada, la empresa _____ (2) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____(**3**)_____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____(**4**)_____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____(**5**)_____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

_____

A T E N T A M E N T E
Nombre y firma del licitante o representante.

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES

Yo, **(Representante Legal)**, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** que los datos aquí asentados son ciertos y actuales a la fecha de la participación y han sido debidamente verificados, así como que ninguno de sus administradores, socios, accionistas, asociados, miembros o apoderados, se han desempeñado, colaborado o representado bajo cualquier modalidad, para alguna de las demás empresas, sociedades, asociaciones, agrupaciones, o proveedores en general, que participan dentro del procedimiento de adquisición de bienes y/o contratación de servicios que nos ocupa, en al menos los 02 dos últimos años a la fecha de comenzar su participación en el mismo, por lo que de incurrir en falsedad. **Se hará acreedor a las penas que las leyes que concurran al caso lo establezcan.**

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA		
Nombre:		
Documento que acredita la actividad empresarial		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL)		
Nombre de la empresa:		
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
Número de Escritura Pública y folio mercantil:	(En la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones si las hubiera)	
Fecha y lugar de expedición:		
Nombre del Fedatario Público		
LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES ACTUALES		
Administrador(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Representante(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Apoderado(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Socios y accionistas (1)(2)(3): A efecto de cumplir con los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas, para el caso que los socios o accionistas de la empresa participante, sean a su vez, personas morales, también se deberá señalar quiénes son los socios y accionistas de esa sociedad, y así indefinidamente.		

(1). Extienda cada celda tantas veces como sea necesario.
(2). Si una misma persona funge como socio y/o administrador y/o apoderado, deberá de establecerse en cada uno de los apartados que así lo amerite.
(3). No deben incluirse aquellos que hubieran sido revocados.

El Gobierno Del Estado De Jalisco, a través de la Dirección de Abastecimiento, con domicilio en la calle Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266, de la ciudad de Guadalajara, se informa lo siguiente:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 apartado A fracción I , 108 y 109 fracción III y 134;
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 17 fracción XVI segundo párrafo, 24, 40 fracción V, 67 fracción II primer párrafo y 73;
- Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 35 Bis, fracción I, último párrafo, 91, fracción II, 106 fracción IV y 107;
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos 58 y 59.
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco: artículos 1, 3 fracción IX, 46 fracción II, 51, 52, 53 fracción IV;
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 37 párrafos segundo y tercero, 38, 90, 107 primer párrafo, 108, 110, 116, 119 primer párrafo, 120, 121 y 123;
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco: artículos 67 quinquies, 67 sexies;
- Código de Gobierno Del Estado De Jalisco: artículos 205, 208 Bis, 210;
- Ley General de Transparencia: artículos 1 primer párrafo, 116, 120, fracción IV,
- Adhesión del Estado Mexicano al Grupo de Acción Financiera [1]
- Ley General de Sociedades Mercantiles: artículos 73 y 129.
- 4° Plan de Acción 2019 – 2021 del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México: compromiso número 11.
- Acuerdo ACT-PUB/31/08/2022.07 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Los datos personales que serán recabados son los siguientes:

- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Domicilio fiscal.
- Actividad empresarial.
- Descripción del control y/o propiedad que tienen la parte interesada en la empresa participante.
- Nombre completo de las personas morales que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.
- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la persona moral que tenga algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.

Los datos mencionados podrán ser recabados, de manera directa o indirectamente, tanto de forma física como electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:

[1] https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/1999%202000%20ENG.pdf

- Impulsar estrategias de rendición de cuentas y combate a la corrupción en los procesos de adjudicación y contratación de obra pública; y contrataciones en procesos de adquisiciones y servicios;
- Publicación de información relacionadas a Actas, aperturas o Fallos en las plataformas de transparencia.

Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se entiende que otorga su consentimiento tácito para que se transfieran sus datos personales a terceros, los terceros receptores pueden ser: las autoridades jurisdiccionales; otras autoridades administrativas la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el Ministerio Público Federal, las Secretarías, Órganos Internos de Control, o Tribunales al Tribunal de Justicia Administrativa, al Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal de Anticorrupción Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ejercicio de los Derechos Arco

Usted tiene derecho a solicitar en cualquier tiempo el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento del uso de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a esta dirección.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial.

Fecha de actualización: Diciembre 2024.

Atentamente

_____

Nombre y firma autógrafa del representante legal

Nombre de la empresa participante

ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

_____ con RFC _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que tal como lo señala la opinión de cumplimiento en materia fiscal, adjunto a la presente propuesta, no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento de mis obligaciones fiscales, establecidos por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra señala:

Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.

VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que los sujetos a que se refiere el primer párrafo de este artículo retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.

Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III, IV y VIII, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio

exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante el

procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, a través de las reglas de carácter general.

Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, para que hagan público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del procedimiento que establezcan dicho órgano desconcentrado y autoridades fiscales federales, mediante reglas de carácter general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores.

Robusteciendo lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en los numerales 5, 6 y 7 de la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2025, o bien, encontrándome dentro de cualquiera de éstos, el contribuyente, con RFC _____, cuento con:

1. Cuento con autorización emitida por la autoridad fiscal para pagar a plazos, sin que esta me haya sido revocada.
2. Me encuentro dentro del plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.
3. Teniendo un medio de defensa en contra de un crédito fiscal determinado, éste se encuentra debidamente garantizado hasta por el interés fiscal.
4. Me encuentro pagando mis adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.49. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago, o entre cada pago realizado, no han transcurrido más de sesenta días naturales.

_____

(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).

ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

Guadalajara Jalisco, a de del 2024.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Dirección General de Abastecimientos

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del contrato.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe).

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal.

ANEXO 12 – "Formato de Muestras "

Llenar ambos recuadros con la misma información (original y acuse).

FECHA:	

12 - A - ORIGINAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

FECHA:	

12- B - ACUSE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

NOTA: El proveedor cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de abastecimientos no se hace responsable de las mismas.

ANEXO 13 – "Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria "

1. Nombre del participante:	
2. Nombre del representante legal (en caso):	
3. Número de Licitación Pública:	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

Preguntas
Página donde encontraste tu duda, punto específico de tu duda y pregunta.

EJEMPLO:
1.
2.
3.
4.
5.
SIN RECUADROS

_____

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del licitante o representante.

ANEXO 14 - Texto para Fianza

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ **(*CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR **(*NOMBRE DEL "PROVEEDOR"*)** CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO),** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.** ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O** LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL **"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"** ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO,** ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 14 A - Texto para Fianza

TEXTO DE LA FIANZA DE ANTICIPO

(***NOMBRE DE LA AFIANZADORA***), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (***NOMBRE DEL PROVEEDOR***) CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL ***(ESTABLECER EL PORCENTAJE SOLICITADO)*** DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO)** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE ***$ (CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.**

ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL, ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO Y HASTA EN TANTO SE AMORTICE EL ANTICIPO SEÑALADO EN EL MISMO O ESTE SEA DEVUELTO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, JUICIOS QUE SE INTERPONGAN O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑADO A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 279** DE LA LEY CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TERMINACIÓN DEL MISMO NUMERAL. =FIN DE TEXTO=

"ANEXO 15 – “Poder"

Poderdante (quien concede el poder): _____
Apoderado (quien recibe el poder):

fecha: _____
Lugar: _____

Para Dirección de Abastecimientos.

El suscrito poderdante, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; manifiesta mexicano por nacimiento, persona física, con plena capacidad para contratar, suscribo esta carta poder que se otorga en los términos de lo dispuesto por los artículos 2551 y 2554 del Código Civil Federal, así mismo, en favor de la siguiente persona, denominada como apoderado.

El presente poder se otorga de manera amplia y bastante, a fin de que la persona referida previamente, comparezcan de manera individual o conjunta, ante esta honorable autoridad, para que cumplan con el siguiente objeto:

Acudir ante la Dirección de Abastecimientos para presentar la propuesta de Licitación Pública en nombre y representación del poderdante.

PODERDANTE
Quien otorga el poder.

APODERADO
Quien recibe el poder.