PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

C O N V O C A T O R I A

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, INVITA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL:

No. LPL 747/2026

ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA		ACTIVIDAD	HORARIO	LUGAR
NO APLICA		VISITA DE CAMPO (NO APLICA)	**REGISTRO** **DE LAS:** N/A — **A LAS:** N/A **ACTO A LAS:** N/A	NO APLICA
DEL: 09/10/2026	AL: 13/10/2026	RECEPCIÓN DE PREGUNTAS	HASTA LAS: 12:00 hrs	DEBERÁ ENTREGARSE EN FORMATO DIGITAL DE "WORD" (.docx), PODRÁ ENTREGARSE EN CD Ó USB PRESENTANDO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO., O ENVIANDO POR CORREO. EN CASO DE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, QUE SE HAGA A LOS SIGUIENTES CORREOS: carlos.avila@jalisco.gob.mx
16/10/2026		JUNTA ACLARATORIA	**REGISTRO** **DE LAS:** 11:00 hrs — **A LAS:** 11:50 hrs **ACTO A LAS:** 12:00 hrs	OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
19/10/2026		ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	**REGISTRO** **DE LAS:** 15:00 hrs — **A LAS:** 15:50 hrs **ACTO A LAS:** 16:00 hrs	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

Muestras Físicas:	Visita de Campo	Anexo Técnico	Concurrencia	Carácter	Tipo de Contrato
NO APLICA	NO APLICA	PÚBLICO	CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ	LOCAL	CERRADO

DUDAS O COMENTARIOS AL TELÉFONO 3338182800, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS CON CARLOS DELGADO ÁVILA EXT. 26193

LAS INCONFORMIDADES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEBEN PRESENTARSE ANTE LA CONTROLARÍA DEL ESTADO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 90 Y 91 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO **09/10/2026**

JOSE EDUARDO TORRES QUINTANAR.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 747/2026 PARA:
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO "
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
PORTADA

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

CARÁCTER:	LOCAL	**FECHA DE PUBLICACIÓN:**	09/10/2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	**PLAZO PARA PREPARAR LA PROPUESTA:**	10 DÍAS
PROPOSICIONES CONJUNTAS:	SI	**ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:**	19/10/2026
TIPO DE CONTRATO:	CERRADO	**TIPO DE PLAZOS:**	TIEMPOS NORMALES
ADJUDICACIÓN:	A UN SOLO PROVEEDOR	**METODO DE EVALUACIÓN:**	BINARIO
TIPO ANEXO:	PÚBLICO	**NO(s). DE APROVISIONAMIENTO:**	03-046-2026
DISPONIBLE EN LAS PRESENTES BASES.			
Fecha:	HASTA EL DIA: **NO APLICA**		
Hora:	A LAS: **NO APLICA**	**TESTIGO SOCIAL:**	NO PARTICIPA

VISITA Y/O MUESTRA FÍSICA:

VISITA DE CAMPO:	NO APLICA	**MUESTRA FÍSICA:**	NO APLICA

SOBRE LOS RECURSOS

FUENTE:	11. NO ETIQUETADO RECURSO FISCAL.	**EJERCICIO:**	2026

CALENDARIO LPL 747/2026
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA:
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO "
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

FECHA DE PUBLICACIÓN:	**09/10/2026**

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:	**19/10/2026**

PLAZO PARA PRESENTAR PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA	
PLAZO PARA PRESENTAR: (FECHAS)	*A PARTIR DEL:* **09/10/2026** *HASTA EL:* **13/10/2026** *A LAS:* **12:00 hrs**
LUGAR DE PRESENTACIÓN FÍSICA:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
PRESENTACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO:	carlos.avila@jalisco.gob.mx

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	
FECHA:	**19/10/2026**
HORARIO DE REGISTRO:	*DE LAS:* **15:00 hrs** *A LAS:* **15:50 hrs**
HORA DE INICIO DEL ACTO:	**16:00 hrs**
LUGAR:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

JUNTA ACLARATORIA	
FECHA:	16/10/2026
HORARIO DE REGISTRO:	*DE LAS:* **11:00 hrs** *A LAS:* **11:50 hrs**
HORA DE INICIO DEL ACTO:	**12:00 hrs**
LUGAR:	EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS UBICADA EN AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1221, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

ACTO DE RESOLUCIÓN DE FALLO	
FECHA:	CONFORME AL ARTICULO 65 NUMERAL 1 FRACCIÓN TERCERA Y 69 EN LA LEY, PODRÁ EMITIRSE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE SER NECESARIO DIFERIRSE POR OTROS VEINTE DIAS.
PUBLICACIÓN DIGITAL:	https://compras.jalisco.gob.mx/requisition/tree

MUESTRAS FÍSICAS:	NO APLICA	**Fecha:**
NO APLICA		NO APLICA
		Hora:
		Desde las: NO APLICA Hasta las:
VISITA DE CAMPO:	NO APLICA	**Fecha:**
NO APLICA		NO APLICA
		Hora:
		NO APLICA

**FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)*

De conformidad con los artículos: 134 de la CPEUM[1]; 19 apartado 1 fracción XI de la LOPEEJ[2]; 1, 2 fracción IX, artículo 2,3, fracción XXXI, XXXVI, LIX, 9 fracción II, 20 fracción I, 21 del RISAEJ[3]; artículo 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 55 apartado 1 fracción II, 59, 63, 69, 72 de la LCGECSEJM[4]; artículo 1, 3, 4, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 69 del RLCGECSEJM[5]; artículo 1, 2, 6, 15, 16 de la LAAEJM[6]; La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos emite las siguientes

B A S E S D E L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A:

1. Antecedentes.

La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección General de Abastecimientos, convoca a las personas físicas y jurídicas que estén interesadas en participar del presente proceso de licitación. Proceso fundado y motivado por medio de la **Solicitud de Aprovisionamiento, Fuente de financiamiento y Ejercicio Fiscal** establecidos en la **Portada**.

2. Definiciones.

2.1 ***Acto de presentación y apertura de proposiciones:*** acto en el que se presentan, abren y registran las proposiciones (o propuestas) de los participantes;

2.2 ***Adjudicación:*** declaración competente emitida por parte de la dirección de adquisiciones, contrataciones o en su caso del comité donde se asigna un proveedor el cual cuenta con el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, binaria, o bien, de costo beneficio;

2.3 ***Aportación cinco al millar:*** retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública o adjudicación pública directa, que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante;

2.4 ***Dependencia requirente:*** la unidad administrativa del ente público que, de acuerdo con sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, establecido específicamente en la **Portada;**

2.5 ***Bases:*** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

2.6 ***Carácter:*** el carácter de la presente licitación se establece en la **Portada** de las presentes bases, entendiéndose, por tanto, que son:

2.6.1 ***Locales,*** cuando únicamente puedan participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;

2.6.2 ***Nacionales,*** cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;

2.6.3 ***Internacionales,*** cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero;

2.7 ***Comité***: los comités de cada ente público, son los órganos colegiados encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable;

2.8 ***Convocante****:* el ente público que a través de su unidad centralizada de compras lleva a cabo los

Fundamento Legal:
«Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
«Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
«Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco
«Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
«Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
«Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que solicite la unidad requirente;

2.9 ***Convocatoria***: es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenaciones, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;

2.10 ***Contraloría***: la Contraloría del Estado, misma que ejercerá las funciones encomendadas por la Ley a los Órganos de Control;

2.11 ***Criterios de evaluación:*** los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, establecidos en el anexo técnico;

2.12 ***Desechamiento:*** el desechamiento es el proceso que garantiza que solo participen en los procesos aquellas propuestas que se ajusten plenamente a las condiciones y criterios previamente definidos, asegurando transparencia y equidad en las contrataciones públicas;

2.13 ***Dirección:*** Dirección General de Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco;

2.14 ***Documento Público:*** documento que, autorizado por Servidor público adscrito, acredita los hechos que refiere y su fecha;

2.15 ***Ejercicio fiscal:*** el año financiero o fiscal comprendido por 12 meses, empezando el primero de enero y terminando el treinta y uno de diciembre del año establecido en la **Portada** de las bases;

2.16 ***Fianza o póliza:*** cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u otras obligaciones, misma que será expedida por una institución autorizada en el Estado. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;

2.17 ***Investigación de mercado:*** técnica usada para identificar las características del mercado de bienes y servicios específicos, a fin de proveer a la dependencia requirente de información útil, para planear las adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios;

2.18 ***Ley:*** La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

2.19 ***Licitante o Participante:*** la persona física o jurídica que participa en cualquier procedimiento de licitación pública;

2.20 ***Manifiesto:*** Formato que contiene la declaración bajo protesta de conducirse con verdad de una persona física o jurídica;

2.21 ***Muestras físicas:*** bien presentado por los participantes con objeto de analizar, verificar y comprobar la calidad de este;

2.22 ***Multianual:*** se refiere a aquellos contratos cuyos efectos, obligaciones o ejecución se extienden por más de un ejercicio fiscal;

2.23 ***Órgano Interno de Control:*** es la instancia administrativa interna de las dependencias y entidades públicas que tiene como propósito vigilar, prevenir y corregir actos que puedan derivar en irregularidades o incumplimientos de las disposiciones legales y normativas aplicables;

2.24 ***Origen de los recursos:*** precisión sobre cuál es el origen de los recursos pudiendo ser Estatal o Federal;

2.25 ***Portada:*** primera página que contiene toda la información específica del proceso de licitación;

Fundamento Legal:
Art. 2, 55, 59, 64, 65, 67, 69, 72 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 2, 21, 51, 67, 183 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.26 ***Precio no conveniente:*** Es aquel que resulta excesivo, no competitivo o desproporcionado en comparación con los precios de mercado o las estimaciones presupuestales, afectando la eficiencia en el uso de recursos públicos;

2.27 ***Propuesta o proposición:*** documento presentado por los interesados, mediante el cual señalan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así como su precio (propuesta económica);

2.28 ***Proveedor, Participante o Licitante adjudicado:*** se refiere a él o los licitantes que participan del presente proceso de licitación y son determinados mediante el fallo como los ganadores del proceso y quienes deberán de proveer al Gobierno del Estado lo solicitado en el anexo técnico;

2.29 ***Reglamento:*** Reglamento de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

2.30 ***Secretaría de la Hacienda Pública:*** Dependencia gubernamental del Estado de Jalisco responsable de la gestión, supervisión y control de los recursos financieros, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la administración eficiente del presupuesto público establecido en las bases de licitación;

2.31 ***Sobre Cerrado:*** Medio de presentación de las propuesta técnica/económica en un procedimiento de licitación pública, restringida o de invitación, en el cual los licitantes entregan la documentación requerida en sobre físico sellado, garantizando la confidencialidad e integridad de la información hasta el momento de su apertura;

2.32 ***Testigo social:*** la persona física o jurídica que participa con voz en los procedimientos de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y contratación de servicios y que emite un testimonio final de conformidad la ley;

2.33 ***Tracto Sucesivo:*** hace referencia a la continuidad en la cadena de transmisiones o actos jurídicos sobre un derecho o bien, garantizando que cada acto se derive legítimamente del anterior sujetándose a los montos establecidos previstos por el decreto de presupuesto de egresos del estado, los cuales podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores condiciones en precios y servicios, hasta por el término de la administración correspondiente y en los términos de la legislación aplicable;

2.34 ***Tipo de contrato:*** La modalidad de abastecimiento: contrato abierto o contrato cerrado;

2.34.1 **Contrato abierto** es cuando se establecerá la cantidad máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;

2.34.2 **Contrato cerrado** es cuando la convocante establece una cantidad determinada de unidades a licitar;

2.35 ***Visita de campo:*** acto en el cual la dependencia o el licitante realizan una inspección del lugar del licitante donde se llevará a cabo con el fin de aclarar dudas y que los proveedores tengan la información necesaria para realizar una propuesta técnica y económica más adecuada.

3. Objetivo.

Establecer las bases y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación pública de la solicitud de aprovisionamiento establecida en la ***Portada*** de las presentes bases.

4. Etapas del proceso de licitación.

Fundamento Legal:
Art. 2, 59, 62, 64, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 2, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 184, 187 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.1 **Preguntas Junta Aclaratoria.** Cuando el Participante tenga dudas o requiera aclarar alguna cuestión referente al contenido de las bases y/o sus anexos, podrá formular sus preguntas que podrán ser presentadas de manera presencial en las oficinas de la Dirección o bien de manera electrónica a los correos que se las presentes bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

4.1.1 Las preguntas deberán ser presentadas y formuladas bajo el formato Anexo 13 – Formato para preguntas de Junta Aclaratoria. Que deberá incluir:

a. Nombre del interesado.
b. Nombre del representante o apoderado.
c. Número de licitación pública.
d. Pregunta.
e. Declaración bajo protesta de decir verdad donde declara su intención de participar.
f. Firma.

4.1.2 Las preguntas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido en el Calendario de las presentes bases.

4.1.3 Para su presentación digital será necesario enviar las preguntas vía correo electrónico en formato WORD docx. al correo que se muestra en la convocatoria y en el Calendario de las presentes Bases.

4.1.4 Para su presentación presencial deberá de ser en las oficinas de la dirección ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270.

4.2 **Junta Aclaratoria.** La junta aclaratoria es aquel acto que se realiza para resolver las preguntas de los Participantes.

4.2.1 La convocante deberá realizar al menos una Junta de Aclaratoria, cuya asistencia será opcional para los participantes la asistencia a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.

4.2.2 En el acto de Junta de Aclaratoria, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

4.2.3 Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones. En el supuesto de que en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la propuesta que llegue a presentar el interesado.

4.2.4 **Lugar, fecha y hora.** El acto de la junta aclaratoria se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el Calendario de las presentes bases, el cual será publicado en el SECG.

4.3 **Acto de presentación y apertura de proposiciones.** El acto de apertura es la junta donde se debe presentar las propuestas de los Participantes de acuerdo con los siguientes puntos:

4.3.1 **Presentación de la propuesta.** Se deberán entregar las propuestas en un sobre cerrado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos a lo largo de las presentes bases, el día y a la hora establecidos en el calendario, para la celebración del **Acto de presentación y apertura de proposiciones**.

a. **Forma de presentación.** Los Participantes, deberán entregar sus propuestas, el día y la hora establecido en el calendario de las

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 64 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 59, 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

presentes bases.

I. **Propuesta Técnica:** Se deberá presentar dentro del sobre cerrado conforme a las disposiciones técnicas establecidas en el Anexo 1 de las presentes bases.

4.3.1.a.I.1 La propuesta técnica deberá ser elaborada por el participante en primera persona ofreciendo los bienes o servicios solicitados y garantizando el cumplimiento de los compromisos requisitados de acuerdo al anexo técnico. No será considerada como válida una propuesta técnica que sea copia textual del anexo técnico del cual no se pueda considerar el cumplimiento de lo antes establecido.

II. **Propuesta económica USB:** para las licitaciones públicas, preferentemente, se deberá agregar a su proposición impresa una USB con la propuesta económica en formato Excel y la propuesta técnica en formato PDF. Lo anterior sin exentar su presentación impresa. Ambos deberán estar dentro del sobre cerrado.

III. **Proposición impresa.** Presentar dentro del sobre cerrado un (1) juego de todos los documentos descritos en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición,** en el apartado de proposición impresa, con las características establecidas a lo largo del punto 5.4

IV. Contenido. deberá contener todos los documentos solicitados en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición.**

b. **Lugar, fecha y hora.** El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el **Calendario** de las presentes bases.

4.3.2 **Apertura del sobre.** Un Servidor Público adscrito a la Contraloría del Estado o del Órgano Interno de Control o en caso de comité un vocal, procederán a abrir cada uno de los sobres para revisar públicamente su contenido.

4.3.3 **Revisión documental.** Un servidor público Adscrito a la Dirección General de Abastecimientos (para procesos sin concurrencia del comité) o en su caso un Vocal del comité (para procesos con concurrencia del comité), procederá a la revisión del contenido de cada una de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Para los procesos de concurrencia del comité A efecto de cumplimentar lo determinado en el artículo 65, numeral 1, fracción II de la Ley, durante este acto se llevará a cabo la revisión conjunta de las propuestas en su totalidad con los participantes que las presenten. De todo lo anterior quedará registro audiovisual en el desarrollo de la sesión, constando además documentalmente en el acta respectiva.

4.3.4 **Levantamiento de acta.** Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada e importe económico de cada uno de los participantes.

4.4 **Fallo.** Para el conocimiento de todos los participantes, el resultado del fallo deberá ocurrir dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la celebración del acto de apertura de proposiciones. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo excedente de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

4.5 **Orden de compra.** Los participantes adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se podrá cancelar la adjudicación y proceder a adjudicar conforme a la ley.

4.5.1 **Firma de contrato.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

4.5.2 El participante adjudicado o su representante que acuda a la firma del contrato deberá presentar

Fundamento Legal:
Art. 59, 64, 65, Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 59, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

5. Requisitos.

El licitante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos a lo largo del presente capítulo, el cumplimiento de los requisitos le permitirá al licitante participar en la licitación mediante la evaluación técnica y económica de su propuesta. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos se desechará la propuesta del licitante de conformidad a la Ley.

5.1 **Requisitos de las Muestras (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **Portada** de estas bases, el licitante deberá entregar muestras físicas del producto o productos con los que participa en la presente licitación pública.

5.1.1 **Entrega de muestras:** en caso de que así lo solicité el Dependencia requirente en el anexo técnico, el participante deberá integrar en su proposición el anexo 12 – Formato de entrega de muestras, sellado o firmado por el Servidor Público Adscrito. Al presentar las muestras el día y lugar que se indique en **Calendario**.

5.1.2 **Formato de entrega de muestras:** las muestras deberán ir acompañadas del **Anexo 12 – "Formato entrega de muestras"**.

5.1.3 **Plazo para recoger las muestras:** el participante cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de Abastecimientos no se hace responsable de las mismas, lo anterior a excepción del proveedor adjudicado.

5.2 **Requisitos de la Visita de Campo (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente la Dependencia requirente en el **Anexo 1**, o en **La portada** de las presentes bases.

5.2.1 **Sobre la visita de campo:** él o la participante deberá asistir a la fecha y hora determinada por la parte requirente en **Portada** de las presentes bases y/o en la Convocatoria.

5.2.2 **Evidencia de visita de campo:** el participante deberá integrar a su propuesta su constancia de visita de campo**.**

5.3 **Requisitos del registro.**

5.3.1 Previo al acto de presentación de proposiciones, se deberá efectuar el registro de participantes. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

5.3.2 Previo al registro del acto de presentación y apertura de proposiciones, el participante deberá entregar el manifiesto de personalidad (Anexo 2) en donde declare bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

5.3.3 Además del manifiesto (Anexo 2), sí la propuesta es presentada por un tercero, éste deberá entregar carta poder simple en formato libre (anexo 15) otorgada por el representante legal, deberá acreditarse adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de los involucrados.

5.4 **Requisitos de la proposición o propuesta.**

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.4.1 **Listado de documentos obligatorios.** La Proposición deberá contener los documentos establecidos en el **Anexo 3 – Índice de la proposición**, los cuales son (El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición):

a. Constancia de situación fiscal.
b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT
e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).
h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
j. Anexo 5 – Propuesta Económica
k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
l. Anexo 7 –Aportación 5 al Millar
m. Anexo 8 - Declaración de Estratificación
n. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.
o. Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.
p. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social
q. Anexo 12 – Muestras Físicas **(Cuando aplique).** Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
r. Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique)*** ***Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí***.

5.4.2 **Documentos públicos.** El participante deberá incluir los documentos públicos dentro de su proposición considerando las siguientes características:

a) ***Constancia de situación fiscal.***
i. Emitido por el SAT.
ii. Original.
iii. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).***
i. Emitido por el IMSS.
ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iii. Original.
iv. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se considerará válida durante los plazos de quince días hábiles o de veinte días hábiles tratándose de contrataciones derivadas de procedimientos consolidados.
v. El documento deberá ser legible

c) ***Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado*** **en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.**

i. El "PARTICIPANTE" deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:
1) Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.
2) Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".
3) Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".
4) Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e. firma.

Fundamento Legal:
Art. 59, 64, 65, 68, 72, 76 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 69, 79 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5) *El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la propuesta del participante, como parte del Anexo 11* manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social.

ii. Emitido por el IMSS.
iii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iv. Original.
v. El documento deberá ser legible

d) ***Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT:***

i. Emitido por el INFONAVIT.
ii. En sentido positivo u opinión sin opinión
iii. Original.
iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
v. El documento deberá ser legible

e) ***Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).***

i. Emitido por el SAT.
ii. En sentido positivo
iii. Original.
iv. Con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
v. El documento deberá ser legible

f) ***Identificación oficial del Licitante o en su caso Representante legal.***

i. Vigente.
ii. Presentar en copia.
iii. El documento deberá ser legible

5.4.3 **Aspectos de Forma de la proposición:** Los documentos descritos en el punto 5.4.1. deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma.

a. **Hoja membretada:** la proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.
b. **Sobre cerrado:** la proposición deberá encontrarse dentro un (1) sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.
c. **Plazo de entrega:** La proposición deberá ser entregada dentro del día y la hora establecida en el calendario como "**Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**".
d. **Formato:** la proposición, preferentemente, deberá presentarse en hojas tamaño carta.
e. **Forma de entrega:** la proposición deberá integrar todos los documentos establecidos en el **anexo 3 – Índice de la Proposición** y la USB con el **Anexo 5 - Propuesta Económica** en formato Excel.
f. **Firma:** Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.
g. **Idioma:** la propuesta, documentación, anexos, declaraciones y cartas, en general toda la proposición deberá ser presentada en español y/o con su debida traducción.
h. **Folio:** la proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.

5.4.4 **Requisitos de Propuesta Técnica:**

a. **Contenido.**

I. **El nombre del bien o servicio** objeto de la licitación deberá coincidir exacto con lo solicitado por la Dependencia requirente.

II. **No. De Partida:** número de partida de acuerdo con el anexo 1.
III. **Cantidad:** número de piezas o servicios a proveer.
IV. **Descripción detallada:** descripción clara y detallada de las características específicas y características técnicas de los productos o servicios (contenido literal de la solicitud de aprovisionamiento establecida en **Anexo 1.**).

b. **Ficha técnica de los bienes y servicios** deberá presentar ficha técnica de los productos o servicios, incluyendo su marca, modelo, color, tamaño y demás características, garantía y tiempo de entrega ***(siempre y cuando se solicite en los requisitos técnicos del Anexo 1)***.

c. **Propuesta Técnica:** el participante deberá presentar la propuesta técnica de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" para ser evaluado de acuerdo con el mismo y cumplir las especificaciones técnicas mínimas necesarias.

Cuando se desprenda del Anexo Técnico la existencia de validaciones gráficas, el proveedor participante deberá adjuntar la hoja de validación donde se contienen las características de los productos gráficos a ofertar, así como las imágenes que se desprendan de dicha validación.La ausencia de éstos documentos será motivo de desechamiento técnico de la propuesta.

5.4.5 **Requisitos de propuesta económica:**

a. Deberá establecer el precio unitario del bien o servicio y el importe total desglosando el I.V.A.
b. **Tipo de cambio:** deberá ser elaborado en moneda nacional, es decir pesos mexicanos MXN.
c. **Impuestos:** deberá ser elaborada considerando las retenciones de impuestos correspondientes a cada participante conforme al régimen fiscal en el que esté tribute.
d. **Incluir todos los costos:** no se aceptarán aumentos en la cotización, por lo tanto, la misma debe de considerar todos los costos y gastos implicados.
e. **Entregar la propuesta económica de acuerdo** con las presentes bases y **al Anexo 5 – Propuesta Económica.**

5.4.6 **Anexos obligatorios para participar.** Cada uno de los siguientes documentos son obligatorios para la evaluación de la propuesta.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**. (necesario para el registro)**
b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.
c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.
d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.
e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo de Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.
f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.
g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 6, Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Estratificación

h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.** Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.

i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

5.4.7 **Anexos de apoyo:** documentos que no son obligatorios para presentar la propuesta, pero ayudan a ciertos puntos específicos de las bases.

a. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.

b. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza

c. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

5.5 Los tiempos de entrega que se establezcan en la propuesta técnica y/o económica de los participantes deberán de considerarse a partir del día hábil siguiente de aquel en que se realice la notificación del fallo, manifestando que cualquier contravención a dicha premisa podrá ser motivo de la disminución del porcentaje de calificación y/o un objeto a considerar en los criterios de evaluación entre puntos y porcentajes o costo Beneficio.

5.6 Participaciones conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento.

5.7 En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

5.8 Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

5.9 Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

6. Condiciones generales.

6.1 **Criterios de desechamiento.** Aquel participante que incumpla cualquiera de los siguientes criterios podrá ser motivo para desechamiento.

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 52, 53, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Fundamento Legal:
Art. 47, 49, 52, 53, 69 párrafo 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 67, 68, 69 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 69, 97 Fr. III y IV, 73, 183, 189 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.1.1 La Dirección o en su caso el comité, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

6.1.2 Cuando alguno o algunos de los participantes se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley.

6.1.3 Encontrarse en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

6.1.4 Cuando algún Participante se encuentre incumpliendo con otro contrato u orden de compra con el poder ejecutivo del estado de Jalisco.

6.1.5 Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el Estado de Jalisco o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno.

6.1.6 Si incumple con los requisitos especificados en las presentes bases, sus anexos y lo derivado de la Junta Aclaratoria, de conformidad a los lineamientos establecidos en el artículo 66 de la Ley.

6.1.7 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas participantes.

6.1.8 Si se comprueba que ha acordado con otro u otros participantes elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.

6.1.9 Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en estas bases o en la propuesta económica.

6.1.10 Cuando al Participante se le hubieren rescindido dos o más contratos con alguna entidad o dependencia de los tres niveles de Gobierno por causas imputables al proveedor.

6.1.11 Cuando el participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la "convocante", en caso de que ésta decida realizar visitas.

6.1.12 De conformidad con la fracción XVI del artículo 59 de la Ley, cuando el participante sea omiso en incluir en su propuesta la declaración por escrito en la que haga constar su postura para la aportación de su aportación de cinco al millar del monto total del contrato adjudicado (antes del IVA), para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

6.2 **Criterios de adjudicación.**

6.2.1 Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo de la Dependencia requirente, la evaluación de los aspectos técnicos.

6.2.2 Sólo debe adjudicarse a quien cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos.

6.2.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción XII de la Ley y 55 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones será conforme a lo estipulado en la portada de las presentes bases respecto a los criterios de evaluación.

6.3 **Criterios de evaluación** Se adjudicará al participante cuya oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en estas bases y sus anexos, y, por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando para tal efecto los criterios de evaluación del anexo 1.

6.3.1 La Dirección se reserva la plena facultad para emitir su fallo de adjudicación.

6.3.2 En los casos que aplique el comité se reserva la plena facultad para aprobar el fallo de adjudicación.

6.3.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia se obtuviera un empate entre dos o más participantes en una misma o más partidas, se establecerá el desempate en conformidad con el establecido en la Ley.

6.3.4 En caso de subsistir el empate entre participantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la dirección, el cual consistirá en

Fundamento Legal:
Art. 47, 59 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 21, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 183, 184, 185 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

6.3.5 Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la Dirección deberá girar invitación al órgano de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.

6.3.6 Son principios rectores de adjudicación, los de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el artículo 1 numeral 4 de la Ley y el artículo 1 numeral 3 del Reglamento.

6.4 **Criterios de evaluación.** Revisa el **Anexo 1**, ahí encontrarás los criterios de evaluación. En dicho anexo pudiera establecerse alguno de los siguientes métodos de evaluación:

I. **Puntos y porcentajes.** En este método de evaluación el evaluador considera una rúbrica en la que se establecen puntos o porcentajes por cada uno de los rubros de evaluación.

II. **Costo Beneficio.** Cuando existan más de dos Participantes se evaluará de acuerdo con la que cuente con el precio más bajo y mejore la oferta, siempre y cuando sea un Participante solvente para llevar a cabo el proceso de compra.

III. **Binario.** El cual solo se adjudica al que cumpla con los requisitos y oferte el precio más bajo. Este solo se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los anteriores.

6.5 **Declaración de licitación desierta.**

a. Se procederá a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado.

b. Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.

c. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos por la ley.

6.6 **Sobre el fallo** Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo que ve a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.

6.7 El contenido, alcance, especificaciones técnicas y cualquier otra información detallada en el Anexo Técnico de estas bases, es responsabilidad exclusiva del Área Requirente, así como del área que valide técnicamente dicho anexo.

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7. Restricciones para participar.

7.1 No podrán participar aquellas empresas o personas que de contratar pudiera existir conflicto de interés.

7.1.1 No podrán participar aquellos Participantes que no cumplan con las declaraciones de no colusión ni conflicto de interés, descritas en el **Anexo 6 – Declaración del Participante.**

7.1.2 No podrán participar aquellos participantes que no entreguen los documentos y anexos obligatorios.

7.2 No podrán participar aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo 5.

7.3 No podrán participar aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley.

8. Restricciones para firmar contrato.

El licitante adjudicado deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder firmar el contrato y obtener la orden de pago.

8.1 **Garantía:** los participantes adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en moneda nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado en el fallo, I.V.A incluido, esta garantía podrá ser mediante:

8.1.1 **Fianza** expedida por afianzadora nacional en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública.

a. Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios deberán garantizar, cuando se les requiera, la correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos.

8.1.2 **Cheque certificado o de caja** emitido en favor de la Secretaría de la hacienda pública.

8.1.3 La garantía deberá entregarse en las oficinas de la Dirección General de Abastecimientos del Estado de Jalisco, previo a la firma del contrato, dichas oficinas se encuentran ubicadas en la calle de Secretaria de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270

8.1.4 La garantía será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos por el participante adjudicado.

8.2 **Anticipos:**

8.2.1 El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la firma del contrato.

8.2.2 Deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o de los anticipos cuando así lo hayan solicitado en su propuesta económica, sin que éste exceda del 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la orden de compra o contrato, I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

8.3 **Registro en el padrón de Proveedores.**

8.3.1 **Registro al padrón:** El Participante deberá estar registrado y activo ante el Padrón de Proveedores en caso de ganar la licitación.

a. **Evidencia de registro:** El Participante que se encuentre debidamente registrado y activo deberá presentar en su propuesta copia simple de su constancia de inscripción en el Padrón de proveedores.

8.3.2 El participante deberá agregar a su propuesta el **Anexo 6** – Declaración del participante. En la que comparte su número de registro o en su defecto se compromete a registrarse ante el padrón de participantes en caso de ganar la licitación.

8.3.3 **Plazo para registrarte en el padrón**: al caso que se refiere el inciso anterior, de ser ganador de la licitación el participante tendrá 5 días hábiles para realizar el trámite correspondiente para el registro o actualización al

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Padrón de Proveedores ante la Dirección.

9. Pago al Licitante adjudicado.

9.1 El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme a lo establecido en las presentes "bases", y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en la "dependencia requirente", de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública y/o "dependencia requirente":

9.1.1 **Documentos para pago de anticipo (cuando aplique)**

a. Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la Dirección de Almacenes.
b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo"
d. Original del "contrato"
e. Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en el numeral 8 de la presente "bases", expedida por una institución mexicana legalmente autorizada a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "bases") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de sí o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.

9.1.2 **Documentos para pago parcial o total.**

a. Original del CFDI y XML, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, validada por la Dependencia y/o Entidad Requirente.
b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
c. Copia del Acta de "resolución" o "fallo (solo se requiere para el primer trámite de pago)".
d. 1 copia del "contrato (solo se requiere para el primer trámite de pago)"
e. 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder a la que hará referencia el contrato que en su momento suscriba(n) el o los proveedores participantes adjudicados (solo se requiere para el primer trámite de pago).
f. Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (Anexo 7 de las "BASES") en la cual el "proveedor" declara su voluntad de sí o no realizar la retención del 5 al millar del monto total del contrato antes del IVA, para su entero al Fondo Impulso Jalisco. (solo se requiere para el primer trámite de pago).
g. Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total
h. Oficio de entera satisfacción.

9.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, conforme se realice cada entrega y en caso de haberse otorgado anticipos haciendo la amortización de este en cada pago y de acuerdo con el plazo estipulado en la propuesta y una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ubicada en la Calle Pedro Moreno

Fundamento Legal:
Art.24,31, 59, 69, 71, 90 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 36, 44, 59, 61, 84, 88, 89, 107 de Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

281, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

10. Patentes, marcas y derechos de autor

10.1 El (los) proveedor (es) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar sus bienes y/o servicios, se infrinjan derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de toda responsabilidad civil, penal, fiscal o de cualquier índole, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo, llegase a ser reclamado por éstos y además, a pagar, sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación que deba ser pagada por dicho motivo, de conformidad con la leyes respectivas, como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, u otras aplicables.

11. Protección de Datos Personales y Confidencialidad.

11.1 En todas aquellas licitaciones cuyo objeto (bienes o servicios) implique el uso, tratamiento, indexación, almacenamiento o procesamiento de datos personales y/o datos personales sensibles (incluyendo datos biométricos o faciales), el proveedor adjudicado se obliga a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

11.2 Aceptación de la obligación: Con la sola presentación de su propuesta y la firma de la "Declaración de aceptación de bases" contenida en el Anexo 6, el licitante manifiesta su plena conformidad y se obliga a que, en caso de resultar adjudicado, implementará y mantendrá las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas necesarias para la protección de dichos datos.

11.3 El proveedor adjudicado deberá informar periódicamente a la Dependencia Requirente acerca de las medidas de seguridad adoptadas. A falta de disposición expresa en el Anexo Técnico sobre la periodicidad de estos informes, el proveedor deberá entregarlos de manera trimestral durante la vigencia del contrato o licenciamiento.

11.4 En caso de que el proveedor adjudicado aplique la subcontratación de servicios de cómputo en la nube para el almacenamiento o procesamiento de la información, asume la obligación ineludible de cumplir irrestrictamente con todas las estipulaciones previstas en el artículo 69 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.5 Todo lo anterior tiene como finalidad fortalecer el seguimiento y protección irrestricta de los datos personales, en estricto apego y términos de lo dispuesto por los artículos 29, 64, 65, 67 y 69 de la Ley antes mencionada.

12. Facultades del comité de adquisiciones

12.1 El Comité tendrá respecto de esta licitación, además de aquellas que el Reglamento y la Ley le confieren, las siguientes:

12.1.1 Aprobar adendas a contratos;

Fundamento Legal:
Art., 52 49 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

12.1.2 Conocer las bases que expida la Dirección para los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y presentar las observaciones que considere pertinentes;

12.1.3 Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo;

12.1.4 Resolver sobre las propuestas presentadas por los Participantes en procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores;

12.1.5 Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor cuando sea necesario;

12.1.6 Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios para la adquisición de bienes o contratación de servicios, de bienes y servicios;

12.1.7 Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular del ente público o de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

12.1.8 Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de la Ley y las disposiciones que de ella deriven;

12.1.9 Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario;

12.1.10 Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y honradez;

12.1.11 Las demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias.

13. Penas convencionales.

13.1.1 Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio objeto del contrato. Las citadas penas podrán pactarse por incumplimientos en los tiempos convenidos, número de bienes entregados, o por la posible afectación total o parcial de lo contractualmente establecido.

13.1.2 Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado.

14. Sanciones.

14.1 Se podrá cancelar la orden de compra o el contrato y podrá hacerse efectivo el documento de garantía de cumplimiento en los siguientes casos:

14.1.1 Cuando el proveedor adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra o contrato.

14.1.2 Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Gobierno del estado de Jalisco.

14.1.3 En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, la Dependencia requirente considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para exigir la aplicación de la garantía del 10% y la cancelación total de la orden de compra o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

14.1.4 En caso de que el participante ganador, injustificadamente y por causas imputables al mismo incumpliere con sus obligaciones será sancionado conforme a lo señalado en el Título Tercero denominado Procedimientos de Compra, de Enajenación de Bienes y de Contratación de Servicios, en su Capítulo VII denominado SANCIONES de la Ley.

14.1.5 No iniciar o iniciar de forma no oportuna sus obligaciones.

14.1.6 No desarrollar conforme a las bases, orden de compra o contrato, sus anexos y demás documentos relacionados

Fundamento Legal:
Art. 17, 58 59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 84 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 40, 45, 46, 48, 56, 60 del Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios de que se trate, las obligaciones a las cuales se comprometió.

14.1.7 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios o las presentes bases, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.

14.1.8 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.

14.1.9 Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.

14.1.10 Proveer su producto o servicio, en menor cantidad a la ofrecida.

14.1.11 Proveer su producto o servicio, en menor calidad a la ofrecida.

14.1.12 Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización, sin las condiciones legales requeridas para ello.

14.1.13 No presentar la garantía establecida.

14.1.14 Las demás consideradas a lo largo de este documento.

14.1.15 Las demás que las legislaciones aplicables contemplen.

14.2 La contraloría será competente de sustanciar y resolver los procedimientos que se instauren contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en la ley.

15. Inconformidades.

15.1 **Inconformidad**, de acuerdo lo establece el artículo 59 en su fracción XIII El Participante podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

15.2 **Lugar:** Las inconformidades se presentan ante la Contraloría del Estado de Jalisco Av. Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco. También se pueden presentar en el Órgano interno de control de la Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266 Guadalajara, Jalisco.

16. Relaciones laborales:

16.1 De resultar adjudicado el participante, desde que comience cualquier actividad encaminada al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, será el único responsable de la relación laboral, civil, administrativa, de seguridad social o cualquier otra que exista entre él y su personal, empleados o terceros de quienes se auxilie o sirva para abastecer su producto o servicio, sin que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, se considera al Estado de Jalisco, patrón sustituto, responsable o solidario de dichas relaciones, siendo aquél, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, factores, dependientes o colaboradores en general.

17. Prórrogas

17.1 Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza

mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Abastecimientos por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización. La Dirección o en caso de procesos con concurrencia, El Comité, procederá a analizar la solicitud de prórroga para determinar si es procedente.

18. Cesión de derechos:

18.1 De acuerdo con el numeral 54 de la Ley, los derechos y obligaciones que nazcan del proceso en desarrollo serán intransferibles; sin embargo, habrá lugar a subcontratación, cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en la propuesta original y presenten una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizarla y siempre y cuando el Estado de Jalisco así lo consienta expresamente y por escrito.

18.2 Para efectos de las presentes bases, no se considerará subcontratación la adquisición de bienes o contratación de servicios u obtención de los bienes respaldados por parte del participante con fabricantes, distribuidores y/o terceros proveedores.

18.3 El licitante que resulte adjudicado podrá ceder los derechos de cobro del contrato siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa por parte del Gobierno del estado.

19. Suspensión y Cancelación.

19.1 El Comité o en su caso la dirección podrá cancelar o suspender bajo las siguientes condiciones:

A. podrá suspender el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios cuando:
   I. se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de las compras objeto de la licitación.
   II. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   III. Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

   En caso que el comité o la dirección así lo decida por los casos anteriores y de no resolver o solventar las condiciones establecidas en la ley se podrá proceder a cancelar.

B. El comité o en su caso la dirección podrá cancelar el presente procedimiento en los siguientes casos:
   I. Si se justifica que ya no se requiere del bien o servicio.
   II. En caso fortuito o fuerza mayor.
   III. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
   IV. Por razones de interés del Gobierno del estado.

19.2 Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, a la Dependencia requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

19.3 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los participantes.

19.4 El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

20. Anexos.

a. **Anexo 1 – Anexo técnico** Documento técnico que deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos de la Licitación.

Fundamento Legal:
Art. 16, 17, 80, 84, 86 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Art. 25, 67, 71, 75 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad**.**

b. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.

c. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad**.** Anexo 4 – Acreditación del Participante.

d. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Anexo 5 – Propuesta Económica.

e. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo de Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.

f. **Anexo 7 – Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco **-** Anexo 7 - Aportación 5 al Millar.

g. **Anexo 8 - Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 8 – Declaración de Estratificación

h. **Anexo 9 – Listado de miembros y representantes**. Declaración del listado de miembros, socios y representante legal. Anexo 9 – Listado de miembros y representantes.

i. **Anexo 10 - Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.** Manifiesto de parte de los participantes si se encuentran en algún supuesto del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

j. **Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social** La presentación de este documento es un requisito legal y administrativo que garantiza que el PARTICIPANTE (proveedor o contratista) cumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Anexo 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

k. **Anexo 12 – Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas ***(Cuando aplique)***. Anexo 12 Formato de Muestras Físicas.

l. **Anexo 13 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 13 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.

m. **Anexo 14 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 14 – Texto para fianza

n. **Anexo 15 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 15 – Poder

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	SUBESTACIÓN Y ELECTRICO GENERAL				
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00		$ -
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO ESTRUCTURAL PARA SU INSTALACIÓN ELABORADO CON PTR DE 2"X2" COLOR ROJO, PLACAS DE ACERO DE 20X20 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8", TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X 2", RONDANAS, PLANAS Y DE PRESIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00		$ -
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00		$ -
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00		$ -

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$	-
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	$	-
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 250 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 87 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C, SOBRECARGA TEMPORAL 130°C, RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS). CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 493 Y 494. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	420.00	$	-
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	275.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGID IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012. CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	125.00	$	-
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO DRS-600V, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, FABRICADO EN ALUMINIO DURO 1350, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLP), CALIBRE 6 AWG MONOPOLAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), ESPECIFICACIONES CFE E1000-02 CABLES SUBTERRÁNEOS CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$	-
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE. NMX-J-093-ANCE. PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5,121.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 000 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2,560.00	$	-
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 90°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	172.00	$	-
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	$	-
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$	-
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELEGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	78.00	$	-
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	66.00	$	-
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	10.00	$	-
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$	-
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$	-
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO NIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ozd	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	$	-
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	12.00	$	-
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$	-
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$	-
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	$	-
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	516.00		

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELICIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	252.00	$	-
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$	-
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	80.00	$	-
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	543.00	$	-
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$	-
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	340.00	$	-
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	100.00	$	-
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	47.00	$	-
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	156.00	$	-
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	280.00	$	-
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$	-
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$	-
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INIESTA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 400MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS O TAQUETES DE EXPANSIÓN O PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$	-
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$	-
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$	-
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	300.00	$	-
	SOTANO				
61.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	12.00	$	-
62.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	2.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
63.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	2.00	$	-
64.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	1.00	$	-
65.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Dto	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
66.0	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	8.00	$	-
67.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO, EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	8.00	$	-
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
70.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00	$	-
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$	-
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00	$	-
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	10.00	$	-
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$	-
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	49.00	$	-
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00	$	-
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	136.00	$	-
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$	-
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00	$	-
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$	-
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
85.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00	$	-
86.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ-MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	C O N C E P T O	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$	-
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$	-
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	63.00	$	-
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$	-
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELICEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-048-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$	-
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$	-

Secretaría de Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00	$	-
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$	-
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$	-
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	$	-
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$	-
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$	-
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$	-
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00	$	-

/ Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$	-
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$	-
114.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$	-
115.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	$	-
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00	$	-
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$	-
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-048-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$	-
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$	-
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$	-
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
128.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$	-
129.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	32.00	$	-
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELEGIO INIGUEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 15"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCD1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCD1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD90C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA., MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	$	-
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$	-
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELICIO RÍQUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	298.00	$	-
143.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	229.00	$	-
144.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00	$	-
146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$	-
147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	$	-
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	60.00	$	-
149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	115.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
150.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	36.00	$	-
151.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$	-
	NIVEL 1				
*152.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	1.00	$	-
153.0.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	C O N C E P T O	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
154.0	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	4.00	$	-
155.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO, EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	6.00	$	-
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
157.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ -	
158.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4 GALVANIZADO, TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ -	
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ -	
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$ -	

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO MIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEON

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Otd.	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00	$	-
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00	$	-
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$	-
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$	-
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$	-
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	71.00	$	-

Secretaría de Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-045-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	$	-
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$	-
172.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$	-
173.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$	-
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$	-
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$	-
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	$	-
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO INSUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEON

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
188.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
189.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$	-
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	66.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$	-
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	79.00	$	-
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00	$	-
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00	$	-
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$	-
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$	-
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00	$	-
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$	-
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$	-
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$	-
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$	-
204.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
205.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P U	IMPORTE
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$	-
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	$	-
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	23.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1 S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1 S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEON

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Drd	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CCD9C-S-8-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	16.00	$	-
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$	-
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-
228.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
229.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	266.00	$	-
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	204.00	$	-
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$	-
232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	89.00	$	-
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$	-
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	$	-
235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	26.00	$	-
236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	102.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
237.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$	-
238.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$	-
	NIVEL 2				
239.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	1.00	$	-
240.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ-MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
241.0	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	4.00	$	-
242.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO, EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	4.00	$	-
243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH5110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
244.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300JN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
245.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES,, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MILOA O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00	$	-
251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$	-
252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ01B/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$	-
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	35.00	$	-
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Cnd.	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00	$	-
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$	-
257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$	-
258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
260.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
261.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$	-
262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1400

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$	-
265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	46.00	$	-
268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$	-
269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$	-
277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	7.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO RÍGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	UnM	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00	$	-
279.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$	-
280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00	$	-
281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$	-
282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$ -	
284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CELULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00	$ -	
285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ -	
286.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$ -	
287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00		

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$	-
289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$	-
290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	15.00	$	-

Secretaría de Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELICIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
298.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	$	-
299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELOISA IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	C O N C E P T O	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$	-
302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$	-
307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$	-

Administración

- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCD1C-S-B-N1 S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA., MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CODSC-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA., MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$	-
313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO NIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-
315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	166.00	$	-
316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00	$	-
317.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00	$	-
319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$	-
320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$	-
321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	22.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00	$	-
323.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$	-
324.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$	-
	NIVEL 3				
325.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	4.00	$	-
326.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	1.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
327.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL. MODELO GMV-504W/MG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$	-
328.0	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL. MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	3.00	$	-
329.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL. MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	3.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
332.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
335.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$	-
336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$	-
337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$	-
338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$	-
340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	58.00	$	-
342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$	-
343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$	-
348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-

Administración

- 8 SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00	$	-
350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$	-
352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$	-
353.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-
354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$	-
358.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$	-
359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	64.00	$	-
360.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$	-
361.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00		

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$	-
363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$	-
364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELICID IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00		$ -
368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00		$ -
369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00		$ -
370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00		$ -
371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00		$ -
372.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00		$ -
373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00		$ -

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO INIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-
376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$	-
377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO, HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	$	-
378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-
380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$	-
381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$	-
382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$	-
383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$	-
385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-

Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1 S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$	-
389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$	-
391.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$	-
392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$	-
394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	149.00	$	-
395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	114.00	$	-
396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$	-
397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$	-
398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-
400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	57.00	$	-
402.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$	-
403.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$	-
	NIVEL 4				
404.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	3.00	$	-
405.0	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WMIG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EQUIPO	1.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-048-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Dnc	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
406.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL. INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$ -	
407.0	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EQUIPO	4.00	$ -	
408.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	4.00	$ -	

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INSÚSTEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
410.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
411.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: ING. ELICIO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$	-
416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$	-
417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$	-
418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$	-
419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$	-
421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$	-
422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00	$	-
423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	$	-
424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$	-
425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$	-

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELÍGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1490

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00		$ -
429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00		$ -
430.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00		$ -
432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00		$ -
433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00		$ -
434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		$ -
435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00		$ -

Administración

SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEON

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$	-
438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$	-
439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$	-
441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$	-
443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	3.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$	-
445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$	-
446.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$	-
447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00	$	-
448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	57.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$	-
450.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$	-
451.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$	-
452.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	77.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
453.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$	-
455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$	-
456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$	-
457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$	-
458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELISEO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$	-
463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-
465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$	-
466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$	-
467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-
468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord.	CONCEPTO	Unid.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$	-
470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$	-
471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$	-
473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELÍAS IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-048-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
474.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRC2C-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-B-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1 S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1 S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$	-
479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$	-
480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$	-
481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-
482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$	-

Secretaría de Administración

-- SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO INTGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELOFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	166.00	$	-
484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00	$	-
485.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$	-
486.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00	$	-
487.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$	-
488.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$	-
489.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00	$	-
490.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00	$	-

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

ELABORÓ: MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
491.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$ -	$ -
492.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$ -	$ -

Administración
SEP. 2026
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

	$	-
SUBTOTAL	$	-
I.V.A.	$	-
TOTAL	$	-

NOTAS GENERALES PROPUESTA TÉCNICA:

* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 60 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
* SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC3 PARA TRABAJOS EN ALTURAS, VIGENTE.
* SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.
* SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.
* TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.
* TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.
* SE DEBERÁN RESPALDAR LAS CALIDADES DE MATERIALES, PRODUCTOS, MANO DE OBRA, ETC., MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.
* ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA; MÍNIMAS DE 1 AÑO.
* ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO, PRESENTANDO POR ESCRITO LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE.
* PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
* SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.
* EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES. YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
* EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y SE AUTORICE EL INGRESO.
* DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBERÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.
* EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN CADA PARCIALIDAD: ESTIMACIÓN, GENERADORES Y BITÁCORA, DONDE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO. CONFORME EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS.

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-046-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL TRIBUTARIO UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO LEÓN

Dirección: CALLE MAGISTERIO # 1499

Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

- EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGÚN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.

NOTAS PARTICULARES ELÉCTRICO:

- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-026-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.
- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ("IEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS ("NEMA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO EL CÓDIGO ELECTRICO NACIONAL ("NEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ("NPFA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DC-3 PARA TRABAJO SEGURO EN INSTALACIONES ELECTRICAS OTORGADA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERÁN ADJUNTAR COPIA SIMPLE EN SU PROPUESTA TÉCNICA

NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO

- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-011-ENER-, NOM-021-ENER/SFCI, NOM-023-ENER Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD, LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI/ASHRAE 62.1 Y 62.2 RECONOCIDAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y LA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE INTERIOR (IAQ). AMBAS NORMAS, AMPLIADAS Y REVISADAS PARA 2022, ESPECIFICAN LAS TASAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD DE LOS OCUPANTES. ASÍ COMO LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES.

Administración

- - SEP. 2026

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
VALIDACIÓN TÉCNICA

MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA

ELABORÓ:MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN

Está hoja forma parte del catálogo de conceptos validado por parte de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de los bienes/servicio (Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado SET).

1.- Especificaciones del Contrato:

Tipo de Contrato:	Abierto ( ) | Cerrado (x)
Forma de Entrega:	**UNA SOLA EXHIBICIÓN (x)** **PARCIALIDADES ( )**
Tiempo y Lugar de Entrega:	La entrega del suministro e instalación de equipos de aire acondicionado será antes del 31 de Diciembre 2026. El suministro e instalación será entregado en las instalaciones ubicadas en la Av. Magisterio 1499, Colonia Miraflores.
Tipo de Adjudicación:	X A un Solo Proveedor | ☐Por Partida | ☐ Abastecimiento Simultaneo
Metodo de evaluacion:	Binario



*****FIN DEL ANEXO TÉCNICO*****

ANEXO 2 – Manifiesto de Personalidad

Número de Licitación:

Título de la Licitación:

Nombre o denominación del participante:

Nombre del representante o apoderado (si aplica):

Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación Pública.

Atentamente.

Fecha

_____

(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).

[1]*Este documento no hace las veces de poder.*
[2]*La presentación de este documento es de carácter obligatorio, sin él no se podrá participar ni entregar propuesta alguna ante la Unidad Centralizada de Compras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

ANEXO 3 – ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN

PROPUESTA			
Número	***NOMBRE DEL DOCUMENTO***	INTEGRAR A PROPOSICIÓN IMPRESA	FORMATO DIGITAL
1	Propuesta Técnica	SI	NO
2	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	SI	NO
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	SI	NO
4	ANEXO 5 – Propuesta Económica	SI	SI (EXCEL)
5	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	SI	NO
6	ANEXO 7 – Aportación 5 al Millar	SI	NO
7	ANEXO 8 – Declaración de Estratificación	SI	NO
8	ANEXO 9 - Listado de miembros	SI	NO
9	ANEXO 10 - Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	SI	NO
10	ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI	NO
11	ANEXO 12 – Formato de Muestras Físicas ***(Cuando aplique)***	SI	NO
12	Constancia de Visita de Campo ***(Cuando aplique).***	SI	NO
DOCUMENTOS PÚBLICOS			
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI	NO
14	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI	NO
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI	NO
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI	NO
17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI	NO
18	Copia de INE.	SI	NO

Declaro que acepto íntegramente las Bases y me comprometo a cumplir con sus disposiciones. Reconozco que el incumplimiento de las mismas podrá acarrear las sanciones correspondientes, incluyendo descalificación o exclusión del proceso. Asimismo, eximo a la Dirección de cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información proporcionada por los proveedores.

TOTAL DE PÁGINAS DE LA PROPOSICIÓN_____ Fecha:_____

_____

Nombre y firma del representante o Licitante.

ANEXO 4 – "Acreditación del Participante "

Yo_____, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de quien firma el presente documento, por lo que en caso de **falsear** información, datos o documentos a lo largo de la proposición acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo el desechamiento de la proposición en la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 107 del reglamento y 110, 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DATOS DEL PARTICIPANTE		
Nombre del Participante:		
Domicilio: (Calle, Número exterior - interior, Colonia, Municipio, Entidad Federativa, Código Postal)		
RFC:		
Teléfono (s):		
Correo Electrónico:		
Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:		
Número de Escritura Pública: _____ **Folio Mercantil:** _____ **Fecha y lugar de expedición:** _____		**Notario No.** _____ **de** _____. **En caso de contar con registro de proveedores Vigente, indicar numero de proveedor y con esto se verifica la acreditación de la empresa:** _____
Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:		
Tipo de Identificación Oficial Vigente:_____ **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:** _____		
REPRESENTACIÓN	**Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante**	
	Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con **Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio**, que les faculte para comparecer a la presente Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo	
	Número de Escritura Pública: **Tipo de representación:** **Nombre del Fedatario Público**: **Lugar y fecha de expedición:**	

Nombre del participante:_____ Fecha:_____/_____/_____

Firma:_____ Nombre del representante: _____

ANEXO 5 – Propuesta Económica

Nombre o Razon Social: _____

PARTIDA	CANTIDAD	U.M	DESCRIPCION	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				SUBTOTAL		
				IVA		
				TOTAL		

Condiciones de pago:
Tiempo de Entrega:
Garantia:

_____
Nombre y firma del representante o Licitante.

Fecha de firma:_____/_____/_____ lugar de firma:_____

"ANEXO 6 – "Declaraciones del Participante"

Declaración de aceptación de bases.

Por medio de la presente, acepto que he leído todo el contenido de las presentes bases de licitación. Entiendo y acepto cada uno de los puntos establecidos en el documento. Declaro que toda la información que proporcionó es verídica y acepto que de mentir o falsear información asumiré lo que la ley determine.

Declaración de tiempos, calidad y precio fijo.

Manifiesto que en caso de ser adjudicado de entregar los servicios solicitados: me comprometo a cumplir de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia solicitante de los mismos. Así como de mantener el precio de los bienes ofertados y en caso de resultar adjudicado cubrir cualquier eventualidad. Y de la calidad de los servicios ofertados contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen, y me comprometo a responder por ellos.

Declaración de no colusión.

De conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 183 y 187 de su Reglamento; me presentó a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, por tal motivo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones técnicas y económicas en el presente proceso de licitación, a alterar el resultado del procedimiento de contratación pública de que se trate, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, en igualdad de circunstancias, a determinada persona en relación con los demás participantes en el procedimiento de mérito o a incitar la celebración de acuerdos colusorios.

Asimismo, me comprometo a no incitar a los servidores públicos a que incumplan con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, compromiso, cooperación, honestidad, liderazgo, rendición de cuentas, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, vocación de servicio e igualdad de trato y oportunidades, inclusión y no discriminación, previstos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Declaración de no conflicto de interés particular de acuerdo al art. 52. de la Ley

En cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (el o la) que suscribe, así como los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad (en caso de que sea persona jurídica), no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de desempeñarlo, no se actualiza ningún conflicto de interés con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado.

Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Declaración Constancia de proveedores.

Por medio de la presente declaración, expresó que actualmente (Si/No) _____ Me encuentro registrado ante el padrón de proveedores. En caso de no contar con el registro activo, acepto que tengo 5 días a partir del fallo para registrarme.
En caso de contar con registro, favor de proporcionar el numero: _____

Declaración de Veracidad de Documental y No Edición de Anexos.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los documentos presentados en el marco de la Ley, incluyendo propuestas técnicas, documentos públicos y legales, certificaciones, contratos y cualquier otra documentación requerida, son auténticos, veraces, y reflejan fielmente la información original emitida por las autoridades o entidades correspondientes. Asimismo, manifiesto que ninguno de los documentos ni de los anexos presentados ha sido alterado, editado o modificado en su contenido.

Me comprometo a asumir la responsabilidad legal que pudiera derivarse de cualquier falsedad o inexactitud en los documentos proporcionados, en términos de la legislación aplicable.

Nombre o Denominación del Participante: _____

_____

firma del Representante legal o Participante.

ANEXO 7

(NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO)

CARTA DE ACEPTACIÓN A LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA FONDO IMPULSO JALISCO.

El/La suscrito/a _____**(nombre de persona física o jurídica)**, por mi propio derecho, en mi carácter de _____, en cumplimiento al artículo 59, numeral 1, fracción XVI, y 145 numeral 1 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesto mediante la declaración escrita de mi representada, en la cual, hago constar que_____(ACEPTO/NO ACEPTO) la aportación cinco al millar del contrato que sea adjudicado (0.5%) antes de IVA para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

Atentamente
Lugar y fecha

_____
(Nombre y firma autógrafa de la persona física)

ANEXO No. 8

ESTRATIFICACIÓN

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública**, en el que mí representada, la empresa _____ (2) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____(**3**)_____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____(**4**)_____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____(**5**)_____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

_____

A T E N T A M E N T E
Nombre y firma del licitante o representante.

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES

Yo, **(Representante Legal)**, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** que los datos aquí asentados son ciertos y actuales a la fecha de la participación y han sido debidamente verificados, así como que ninguno de sus administradores, socios, accionistas, asociados, miembros o apoderados, se han desempeñado, colaborado o representado bajo cualquier modalidad, para alguna de las demás empresas, sociedades, asociaciones, agrupaciones, o proveedores en general, que participan dentro del procedimiento de adquisición de bienes y/o contratación de servicios que nos ocupa, en al menos los 02 dos últimos años a la fecha de comenzar su participación en el mismo, por lo que de incurrir en falsedad. **Se hará acreedor a las penas que las leyes que concurran al caso lo establezcan.**

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA		
Nombre:		
Documento que acredita la actividad empresarial		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL)		
Nombre de la empresa:		
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):		
Domicilio Fiscal:	(Calle, Número exterior e interior, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal).	
Ciudad y Entidad Federativa:		
Número de Escritura Pública y folio mercantil:	(En la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones si las hubiera)	
Fecha y lugar de expedición:		
Nombre del Fedatario Público		
LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES ACTUALES		
Administrador(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Representante(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Apoderado(s) legal(es) de la empresa (1)(2)(3):		
Socios y accionistas (1)(2)(3): A efecto de cumplir con los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas, para el caso que los socios o accionistas de la empresa participante, sean a su vez, personas morales, también se deberá señalar quiénes son los socios y accionistas de esa sociedad, y así indefinidamente.		

(1). Extienda cada celda tantas veces como sea necesario.
(2). Si una misma persona funge como socio y/o administrador y/o apoderado, deberá de establecerse en cada uno de los apartados que así lo amerite.
(3). No deben incluirse aquellos que hubieran sido revocados.

El Gobierno Del Estado De Jalisco, a través de la Dirección de Abastecimiento, con domicilio en la calle Av. Fray Antonio Alcalde 1221, Miraflores, 44266, de la ciudad de Guadalajara, se informa lo siguiente:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 apartado A fracción I , 108 y 109 fracción III y 134;
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 17 fracción XVI segundo párrafo, 24, 40 fracción V, 67 fracción II primer párrafo y 73;
- Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 35 Bis, fracción I, último párrafo, 91, fracción II, 106 fracción IV y 107;
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos 58 y 59.
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco: artículos 1, 3 fracción IX, 46 fracción II, 51, 52, 53 fracción IV;
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 37 párrafos segundo y tercero, 38, 90, 107 primer párrafo, 108, 110, 116, 119 primer párrafo, 120, 121 y 123;
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco: artículos 67 quinquies, 67 sexies;
- Código de Gobierno Del Estado De Jalisco: artículos 205, 208 Bis, 210;
- Ley General de Transparencia: artículos 1 primer párrafo, 116, 120, fracción IV,
- Adhesión del Estado Mexicano al Grupo de Acción Financiera [1]
- Ley General de Sociedades Mercantiles: artículos 73 y 129.
- 4° Plan de Acción 2019 – 2021 del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México: compromiso número 11.
- Acuerdo ACT-PUB/31/08/2022.07 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Los datos personales que serán recabados son los siguientes:

- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Domicilio fiscal.
- Actividad empresarial.
- Descripción del control y/o propiedad que tienen la parte interesada en la empresa participante.
- Nombre completo de las personas morales que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.
- Nombre completo de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la persona moral que tenga algún nivel de propiedad o control sobre la empresa participante.

Los datos mencionados podrán ser recabados, de manera directa o indirectamente, tanto de forma física como electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:

[1] https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/1999%202000%20ENG.pdf

- Impulsar estrategias de rendición de cuentas y combate a la corrupción en los procesos de adjudicación y contratación de obra pública; y contrataciones en procesos de adquisiciones y servicios;
- Publicación de información relacionadas a Actas, aperturas o Fallos en las plataformas de transparencia.

Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se entiende que otorga su consentimiento tácito para que se transfieran sus datos personales a terceros, los terceros receptores pueden ser: las autoridades jurisdiccionales; otras autoridades administrativas la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el Ministerio Público Federal, las Secretarías, Órganos Internos de Control, o Tribunales al Tribunal de Justicia Administrativa, al Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal de Anticorrupción Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ejercicio de los Derechos Arco

Usted tiene derecho a solicitar en cualquier tiempo el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento del uso de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a esta dirección.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial.

Fecha de actualización: Diciembre 2024.

Atentamente

_____

Nombre y firma autógrafa del representante legal

Nombre de la empresa participante

ANEXO 10.- Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

_____ con RFC _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que tal como lo señala la opinión de cumplimiento en materia fiscal, adjunto a la presente propuesta, no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento de mis obligaciones fiscales, establecidos por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra señala:

Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.

VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que los sujetos a que se refiere el primer párrafo de este artículo retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.

Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III, IV y VIII, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio

exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante el

procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, a través de las reglas de carácter general.

Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, para que hagan público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del procedimiento que establezcan dicho órgano desconcentrado y autoridades fiscales federales, mediante reglas de carácter general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores.

Robusteciendo lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en los numerales 5, 6 y 7 de la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2026, o bien, encontrándome dentro de cualquiera de éstos, el contribuyente, con RFC _____, cuento con:

1. Cuento con autorización emitida por la autoridad fiscal para pagar a plazos, sin que esta me haya sido revocada.
2. Me encuentro dentro del plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.
3. Teniendo un medio de defensa en contra de un crédito fiscal determinado, éste se encuentra debidamente garantizado hasta por el interés fiscal.
4. Me encuentro pagando mis adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.49. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago, o entre cada pago realizado, no han transcurrido más de sesenta días naturales.

_____

(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).

ANEXO 11 - Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social

Guadalajara Jalisco, a de del 2026.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Dirección General de Abastecimientos

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del contrato.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe).

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal.

ANEXO 12 – "Formato de Muestras "

Llenar ambos recuadros con la misma información (original y acuse).

FECHA:	

12 - A - ORIGINAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

FECHA:	

12- B - ACUSE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA

NOTA: El proveedor cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de abastecimientos no se hace responsable de las mismas.

ANEXO 13 – "Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria "

1. Nombre del participante:	
2. Nombre del representante legal (en caso):	
3. Número de Licitación Pública:	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

Preguntas
Página donde encontraste tu duda, punto específico de tu duda y pregunta.

EJEMPLO:
1.
2.
3.
4.
5.
SIN RECUADROS

_____

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del licitante o representante.

ANEXO 14 - Texto para Fianza

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ **(*CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR **(*NOMBRE DEL "PROVEEDOR"*)** CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO),** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.** ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O** LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL **"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"** ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO,** ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 14 A - Texto para Fianza

TEXTO DE LA FIANZA DE ANTICIPO

(***NOMBRE DE LA AFIANZADORA***), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE ***(CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO #281, GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO CP: 44100., A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (***NOMBRE DEL PROVEEDOR***) CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO COMPLETO DE ACUERDO AL REGISTRO EN PADRÓN DE PROVEEDORES)** LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL ***(ESTABLECER EL PORCENTAJE SOLICITADO)*** DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO INCLUYENDO LAS SIGLAS), DE FECHA (LA FECHA PLASMADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CONTRATO)** CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE ***$ (CANTIDAD CON NÚMERO Y CANTIDAD CON LETRA)*** *IMPUESTOS INCLUIDOS* ***(CUANDO APLIQUE)*****.**

ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL, ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO Y HASTA EN TANTO SE AMORTICE EL ANTICIPO SEÑALADO EN EL MISMO O ESTE SEA DEVUELTO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, JUICIOS QUE SE INTERPONGAN O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178** Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑADO A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 279** DE LA LEY CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TERMINACIÓN DEL MISMO NUMERAL. =FIN DE TEXTO=

"ANEXO 15 – “Poder"

Poderdante (quien concede el poder): _____
Apoderado (quien recibe el poder):

fecha: _____
Lugar: _____

Para Dirección de Abastecimientos.

El suscrito poderdante, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; manifiesta mexicano por nacimiento, persona física, con plena capacidad para contratar, suscribo esta carta poder que se otorga en los términos de lo dispuesto por los artículos 2551 y 2554 del Código Civil Federal, así mismo, en favor de la siguiente persona, denominada como apoderado.

El presente poder se otorga de manera amplia y bastante, a fin de que la persona referida previamente, comparezcan de manera individual o conjunta, ante esta honorable autoridad, para que cumplan con el siguiente objeto:

Acudir ante la Dirección de Abastecimientos para presentar la propuesta de Licitación Pública en nombre y representación del poderdante.

PODERDANTE
Quien otorga el poder.

APODERADO
Quien recibe el poder.